

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) АО "НПО НИИПГ-НЭМК"

Н.В. Поползухина

2016г.

АО НПО НИИПГ-НЭМК

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на _____ Общестроительные работы по ремонту помещений корпуса №13 на 1-ом этаже в осях 1-7

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

13 173 874,00 руб

Средства на оплату труда

2 509 958,00 руб

Сметная трудоемкость

16 636,11 чел.ч

Составлен в ценах в ценах на 4 квартал 2015 года

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-честв о	Стоимость единицы (в базисной уровне цен)		Материалов	Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)		Затраты труда рабо чел.-ч, не заняты обслуж. машин			
				Всего	экспл. машин			Всего	оплаты труда в т.ч. оплаты труда		экспл. машин	в т.ч. оплаты труда	Материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Проемы													
1	ФЕР09-04-013-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих: 1 м2 проема (Прил 9.3 п 6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03; Прил 9.3 п 2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (16281 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (12264 руб.)	30,24	95,12 31,69	11,48	51,95	ОЗП=15,9882 ЭМ=13,0165 МАТ=5,7256	28835	15322	4519	8994	3,15	3
2	прайс	Двери противопожарные двухстворчатые 1,2х2,1; шт	12	17 060,99		17 060,99		204732			204732		
3	ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих: 1 м2 проема (Прил 9.3 п 6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03; Прил 9.3 п 2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (4615 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3476 руб.)	11,34	94,8 23,94	10,20	60,66	ОЗП=15,9966 ЭМ=13,746 МАТ=5,3626	9622	4343	1590	3669	2,35	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Прайс	Двери противопожарные односторончатые 0,9х2,1; шт	6	12 351,27		12 361,27			74108		74108		
5	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка дверного Доводчика к металлическим дверям, 1 шт. НР 77%=90%*(0,85 от ФОТ); (2386 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2336 руб.)	18	14,6 13,01	2,87	0,72	ОЗП=15,9845 ЗМ=14,8815 МАТ=3,5972	3983	3166	769	46	1,11	1
6	Прайс	Доводчик Geze 1000; шт	18	1 309,32		1 309,32		23568			23568		
7	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных негребеных стенах; площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов	0,2079	25379,25 1031,55	339,96	24 007,74	ОЗП=15,9855 ЗМ=11,246 МАТ=8,3985	46082	3428	795	41859	115,00	2
8	ФЭСЦ-203-0205 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блоки дверные двупольные с полотном: глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2; м2	-20,79	207,00		207,00	МАТ=8,471	-36455			-36455		
9	ФЭСЦ-203-0603 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блок дверной, односторончатый, 3-х филёнчатый, глухой, размер дверного полотна : 890х2090 мм (Алтайская сосна); компл.	11	1 435,96		1 435,96	МАТ=8,471	133804			133804		
10	ФЭСЦ-101-0951 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Замок врезаной односторонний с цилиндровыми: механичной из латуни; компл.	11	92,52		92,52	МАТ=5,7985	5901			5901		
11	ФЭСЦ-101-2002 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ручки-кнопки со сквозными стержнем на палках алюминийевые или из сплава ЦАМ; компл.	11	24,20		24,20	МАТ=2,5442	677			677		
Установка ПВХ дверей													
12	ФЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью: проема до 3 м2; 100 м2 проемов НР 100%=118%*(0,85 от ФОТ); (1585 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (682 руб.)	0,04	169087,21 1780,86	473,75 14,18	166 892,60	ОЗП=15,9853 ЗМ=9,5489 МАТ=15,5648 МАТ=3,4457	24314	1139	181	22994	201	1,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	ФССИ-203-8084 Приказ Минстрой Росси от 12.11.14 №703/пр	Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002), м2	-4	1 529,15		1 529,15	МАТ=3,4554	-21135			-21135		
14	прямые 15 ФЕР15-01-060- 04 Приказ Минстрой Рф от 30.01.14 №31/пр	Дверной блок ПВХ, м2 Облицовка оконных и дверных откосов ГКЛ, 100 м2 облицовки НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (8709 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3820 руб.)	4	7 203,39 11481,71 1528,19	46,33 1,08	7 203,39 9 907,19	ОЗП=15,988 ЗМ=11,1333 ЗПМ=15,574 МАТ=1,9779	28814 12918			28814	166,47 0,08	4
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 1 Промы													
Раздел 2. Окна													
16	ФЕР56-2-2 Приказ Минстрой Рф от 30.01.14 №31/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных, 100 м2 оконных переплетов: НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (13098 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (9356 руб.)	3,0636	398,87 389,8	29,07 12,56		ОЗП=15,9876 ЗМ=9,7323 ЗПМ=15,5644	18979	18113	866 599		46,11 0,93	14
17	ФЕР56-1-1 Приказ Минстрой Рф от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (14670 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (10479 руб.)	1,22	1208,52 1051,72	158,8 24,04		ОЗП=15,9768 ЗМ=7,0092 ЗПМ=15,5678	21841	20500	1341 457		128,73 2,15	15
18	ФЕР12-01-010- 01 Приказ Минстрой Рф от 30.01.14 №31/пр	ДЕНОНТАЖ, мелких покрытий (брендмауэр, паралеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия МДСв п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (2798 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1207 руб.)	0,1612	789,11 769,41	18,7 2,16		ОЗП=15,9847 ЗМ=8,8122 ЗПМ=15,5703 МАТ=3,3655	2008	1983	26 5		90,2 0,16	1
19	ФЕР10-01-034- 05 Приказ Минстрой Рф от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых; 100 м2 проемов НР 100%=139%*0,85 от ФОТ; (112493 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (48972 руб.)	3,0636	304273,43 1639,19	487,95 23,76	302 146,29	ОЗП=15,9873 ЗМ=9,6247 ЗПМ=15,5702 МАТ=1,0351	1052819	80285	14388 1133		187,55 1,76	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	ФССЦ-203-0991 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Блок оконный пластиковый, двухстворчатый, с глухой и поворотной-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 2 м2; м2	-306,4	2 910,02		2 910,02	МАТ=0,9443	-841966			-841966		
21	прайс	Надлежа - окна ПВХ (профильная система Kowalex Light, ширина рамы 58мм, заполнение стеклопакет 32мм; м2	306,4	4 067,80		4 067,80		1246374			1246374		
22	прайс	Саплат 11 (пароизоляция); кг	35	171,39		171,39		5999			5999		
23	прайс	Стрз А (гидроизоляция); кг	35	163,23		163,23		5713			5713		
24	ФЕР10-01-050-04 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным Бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов; 100 м2 облицовки	0,2565	11487,71	46,33	9 907,19	ОЗП=15,988 ЗМ=11,1333 ЗПМ=15,574 МАТ=1,9779	11426	6267	132	5027	166,47	0,08
25	ФССЦ-101-1862 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Пластик Бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной; 1000 м2	-0,0269	89 300,00		89 300,00	МАТ=1,881	-4518			-4518		
26	ФССЦ-101-6871 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	26,9	363,94		363,94	МАТ=1,1266	11019			11019		
27	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Установка напичников и профилей; 100 п. м	2,052	392,16	57,16	335,00	ОЗП=15,9861 МАТ=6,3822	6262	1875		4387	6,70	
28	ФССЦ-101-5956 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Уголок ПВХ, размером: 26x26 мм; 10 м	-20,52	29,90		29,90	МАТ=4,5224	-2775			-2775		
29	прайс	Напичник F-образный; м.л.	102,6	25,42		25,42		2608			2608		
30	прайс	Стартовая профиль; м.л.	102,6	21,19		21,19		2174			2174		
31	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ; в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 п. м	0,8	4187,28	14,33	3 992,20	ОЗП=15,9848 ЗМ=11,1102 ЗПМ=15,574 МАТ=3,4748	13536	2311	127	11098	21,19	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	ФССЦ-101-2905 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 250 мм; м.	80	157,68		157,68	МАТ=0,9044	11409			11409		
33	ФЕР-10-01-036-01 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Установка Углов ПВХ: 100 п. м НР 100%=118%*0,85 от ФОТ: (1294 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ: (566 руб.)	1,026	392,15		392,15	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	3131	937		2194	6,70	
34	ФССЦ-101-5958 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Углок ПВХ, размером: 28x25 мм; 10 м	-10,26	29,90		29,90	МАТ=4,5224	-1387			-1387		
35	Прайс ФЕР-12-01-010-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Углок 25*100*2 - 105 градуса; м Устройство мелких покрытий (брандамуры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия. НР 102%=120%*0,85 от ФОТ: (3500 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1510 руб.)	102,6 0,1612	59,32 8675,72	23,38	59,32 8890,58	ОЗП=15,9847 ЭМ=8,8122 ЗПМ=15,5703 МАТ=3,3565	6086 7320	2478	33	4609	112,75	1
36	ФССЦ-101-1875 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм; Т	-0,1261	14 200,00		14 200,00	МАТ=3,3294	-4702			-4702		
38	ФССЦ-101-2411 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Водосточные оконный шириной планки 200 мм из оцинкованной стали без покрытия; п.м	80,6	26,41		26,41	МАТ=4,5925	9776			9776		
39	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж стальных пинтусов из гнущего профиля; 100 м пинтуса НР 77%=90%*0,85 от ФОТ: (1112 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ: (838 руб.)	0,55	178	22,49	36,60	ОЗП=15,9883 ЭМ=6,2401 МАТ=4,9811	1223	1046	77	100	12,80	
40	Прайс ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Углок металлический; м.п. Установка торцевых накладок; 100 п. м НР 100%=118%*0,85 от ФОТ: (176 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ: (76 руб.)	55 0,14	33,90 392,15		33,90 395,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	1865 427	128		1865 299	6,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	ФССЦ-101-5958 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Улопок ПВХ, размерок: 25x25 мм; 10 м	-1,4	29,90		29,90	МАТ=4,5224	4189			-189		
43	Приказ ФЕРР09-03-050-01	Торцевая накладка; м.п. Монтаж профиля армирующего; 100 м плинтуса (Прил. 9.3 п.6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных; поставленных в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03; Прил. 9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	14	29,66 193,82 134,73	22,49	29,66 36,60	ОЗП=15,9883 ЗМ=6,2401 МАТ=4,9811	415 4066	3536	230	415 300	14,50	2
45	Приказ ФЕРР09-05-003-02	152-Соединитель Н-образный; м Поставка анкеров; 100 шт. болтов (Прил. 9.3 п.6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных; поставленных в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03; Прил. 9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	164,18 0,82	225,94 401,17 175,48	12,71	225,94 212,98	ОЗП=15,9887 ЗМ=7,2572 МАТ=5,7042	37095 3372	2301	76	37095 995	18,24	1
46	Приказ ФЕРР09-07-002-01	152 Крепежный анкер; шт. Установка и разборка внутренних грубчатых инвентарных лесов; при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции	82 0,88	183,92 1001,89 606,53	15,99	183,92 378,47	ОЗП=15,9848 ЗМ=11,2466 МАТ=5,2084	15081 10426	8532	155	15081 1739	70,20	€
47	Приказ Министров РФ от 30.01.14 №81/лр	НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (12245 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (6358 руб.)						1656914	150292	17451	1489171		10€
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 2 Окна													
Раздел 3. Перегородки													
49	ФЕРР48-04-001-04	Разборка: кирпичных стен; 1 м3 НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (36419 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (18597 руб.)	28,76	180,03 73,01	107,02 11,57		ОЗП=15,9845 ЗМ=6,5672 СПМ=15,5678	63777	33664	20213 5180		8,24 1,15	2€
Итого по разделу 3 Окна													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	ФЕР08-03-002-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Кладка стен из легкого бетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (45291 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (23516 руб.)	44,3	835,93 38,26 5,94	38,02	759,63	ОЗП=15,983 ЭМ=7,951 ЗПМ=15,5707 МАТ=5,057	210672	27104	13392 4097	170176	4,43 0,44	19
51	ФССЦ-403-0032 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/лр	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 35, м3	-40,76	765,00		765,00	МАТ=5,0021	-155973			-155973		
52	Прайс	Сибит: м3	40,76	3 925,59		3 925,59		160007			160007		
53	ФССЦ-402-0012 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/лр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25, м3	-4,873	497,00		497,00	ОЗП=15,983 ЭМ=7,951 ЗПМ=15,5707 МАТ=5,057	-12247			-12247		
54	Прайс	Клей для сибита 1/25м, шт	57,59	155,93		155,93		8980			8980		
55	ФЕР08-02-007-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Армирование кладки стен и других конструкций 1 т металлических изделий НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (5672 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2945 руб.)	0,4852	7752,91 506,02 3,11	46,89	7 200,00	ОЗП=15,9961 ЭМ=9,8511 ЗПМ=15,5466 МАТ=4,6588	20427	3927	224 23	16276	63,73 0,23	3

Алюминиевые перегородки

56	ФЕР09-03-046-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов звукоизоляционных; 100 м2 НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (26984 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (20326 руб.)	0,6664	3014,82 2368,63	397,47 13,77	245,82	ОЗП=15,99 ЭМ=6,4484 ЗПМ=16,57 МАТ=6,4204	27998	26236	1708 143	1052	239,44 1,02	1
57	счет	Главная перегородка системы "АЛТ110" на алюминиевом профиле, Гисокартон оклеенный виниловым покрытием DURAFOUR, Цвет профилей 9006; м2	66,64	5 762,71		5 762,71		384027			384027		
58	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка металлических дверных блоков в готовую проемки; 1 м2 проема НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (2281 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1718 руб.)	5,64	66,6 23,81	19,07	25,72	ОЗП=15,9815 ЭМ=12,0844 МАТ=4,3853	4082	2146	1300	636	2,40	1
59	счет	Двери системы "АЛТ110" в алюминиевой обвязке стальной, с алюминиевой рамой и фурнитурой, Однорядное остекление, стекло толщиной 5 мм (марки М1). Цвет профиля по каталогу RAL 9006. Размеры полотна 2020x830мм, шт	3	15 254,24		15 254,24		45763			45763		
Сантехнические перегородки													
60	ФЕР10-01-015-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах; 100 м2 перегородок и барьеров НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (4628 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1990 руб.)	0,27	2398,03 776,99	340,07	1 280,97	ОЗП=15,9873 ЭМ=11,0721 МАТ=4,0657	5777	3354	1017	1406	86,80	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	смет	Сантехнические перегородки из алюминиевого профиля (цвет RAL 9006) с заполнением ДДСП 1мм. (цвет серый). м2	27	2 711,86		2 711,86		73220			73220		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам													
Неполные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 3 Перегородки													
69092													
1049168													
6													
Раздел 4. Потолок													
63	ФЕРБ61-26-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №831/пр	Перегородка штукатурки, внутренних помещений (потолков ребристых). 100 м2 перегородой поверхности НР 67%=79%*0,85 от ФОТ. (35462 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ. (21171 руб.)	13,5792	263,28	3,13	17,63	ОЗП=15,9852 ЗМ=9,7188 ЗПМ=15,5703 МАТ=5,7254	54427	52643	413	1371	28,07	38
67	ФЕРБ61-1-10 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Бетонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски (потолков ребристых). 100 м2 поверхности НР 67%=79%*0,85 от ФОТ. (136666 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ. (81504 руб.)	13,5792	8921,97	35,19	7970,33	ОЗП=15,9931 ЗМ=16,5501 ЗПМ=15,8697 МАТ=1,6186	382119	199029	7909	175181	89,76	121
68	ФССЦ-101-1944 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У; Т	-0,1494	11,300,00		11,300,00	МАТ=5,0064	-8452			-8452		
69	ФССЦ-101-4243 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка воднодисперсионная СЕРВИСТ СТ 17; л	203,688	29,93		29,93	МАТ=1,6007	9739			9739		
75	ФЕРБ5-04-007-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №831/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшеная: по штукатурке потолков ребристых. 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ. (146865 руб.) СП 37%=65%*0,85*0,8 от ФОТ. (61056 руб.)	13,5776	1735,11	14,5	1169,99	ОЗП=15,9674 ЗМ=11,2048 ЗПМ=16,1304 МАТ=5,4974	209059	119523	2206	87330	63	85
76	ФССЦ-101-3565 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Шпательная водно-дисперсионная; Т	-0,7468	11,397,10		11,397,10	МАТ=5,7685	-49098			-49098		
77	прайс	Шпательная Радуга, №	746,8	37,29		37,29		27848			27848		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	ФСОЦ-101-3512 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВЛГ-Т	-0,4481	4434,40		4434,40	МАТ=9,8356	-19544			-19544		
79	прайс	Краска Радуга 217 колерованная интерьерная особостойкая к мытью, кг	448,1	111,86		111,86		50124			50124		
Торжественное													
80	ФЕР-46-02-009-02 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка слабозакрепленного бетона с потолка, 100 м2 НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (1332 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (680 руб.)	0,4978	178	178		ОЗП=15,9867	1417	1417			22,82	1
81	ФЕР-13-03-002-10 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей, 100 м2 окрашиваемой поверхности МАТ=0 к расх; К=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Полт. 13.2 л.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: для грунтовки ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП л.1,13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Полт. 13.2 л.3.13 Окраска и грунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	0,4978	141,76 114,73	27,09 0,24		ОЗП=15,9921 ЗМ=6,8146 ЗПМ=15,7 МАТ=2,5923	1005	913	92		10,4883 0,0242	
82	прайс	Солвэл МК, кг	18,9	1064,73		1064,73		17994			17994		
83	ФЕР-06-01-067-02 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Нанесение однокомпонентного модифицированного полимера цементного раствора Nalidil GTS способом сухого торкретирования(СПССУ), 100 м2 поверхности (МАТ=0 к расх.)	0,4978	5354,74 1118,61	4236,13 419,86		ОЗП=15,9858 ЗМ=7,3868 ЗПМ=15,6889 МАТ=9,7421	24480	8903	15577 3279		116,28 40,14	
84	прайс	Модифицированный полимерно-цементный раствор Nalidil GTS, кг	1244,5	152,79		152,79		190147			190147		
85	ФЕР-15-04-027-05 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпателька по штукатурке и сборных конструкций: стен, подготовленных под окраску, 100 м2; окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (1116 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (464 руб.)	0,4978	519,49 114,02	2,93 0,14		ОЗП=15,9901 ЗМ=1,1075 ЗПМ=15 МАТ=2,8871	1502	908	16 1		11,99 0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	ФССП-101-1667 Приказ Министр России от 12.11.14 №703/пр	Шпателька масляно-клеевая, т	-0,0144	2 898,50		2 898,50	МАТ=6,5036	-271			-271		
87	прайс	Шпателька №1011 КМ 103, кг	124,45	65,84		65,84		8194			8194		
88	ФЕР13-03-001-15 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Осрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией, первый слой: 100 м2, окрасиваемой поверхностью (Прим. 13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: для осрунтовки ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к раск; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; Прим.13.2 п.3.11 При окраске кирпичный колонн, связей, балок, фехверков, конструкций, эстакад и галерей с подвесных приспособлений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МАТ=0 к раск.)	0,4978	49,65 36,01	13,64 0,11	65,84	ОЗП=1,5,9892 ЗМ=6,6516 ЗПМ=15,7 МАТ=2,1186	332	287	45	8194	3,2912 0,011	
89	ФЕР13-03-001-16 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Осрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01, последующий слой: 100 м2 окрасиваемой поверхности (Прим. 13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: для осрунтовки ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к раск; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МАТ=0 к раск.)	0,4978	49,65 36,01	13,64 0,11		ОЗП=1,5,9892 ЗМ=6,6516 ЗПМ=15,7 МАТ=2,1027	332	287	45		3,2912 0,011	
90	прайс	Состав Вейсфайг Ултраплет, кг	9,966	672,70		672,70		6697			6697		
91	ФЕР08-07-002-01 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних струбциных инвентарных лесов: три вылета помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (75446 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (39174 руб.)	5,422	1001,69 606,53	15,69	379,47	ОЗП=15,9848 ЗМ=11,2466 МАТ=5,2084	64241	52566	957	10716	70,20	38
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						972312			436478	27260	508574		291
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						1051470			508166	36730	508574		341
Накладные расходы										10267			6
Сметная прибыль													
Итого по разделу 4 Потолок								1677983					341
Раздел 5. Полы													6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	ФЕР957-2-4 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытия полов: цементных: 100 м2 покрытия НР 68%= $80\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (106983 руб.) СП 54%= $89\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (84941 руб.)	8,4807	2791,56	1843,02	1	ОЗП=15,9846 ЗМ=6,6639 ЗПМ=15,5769	2327,42	128585	104157	11250	111,2	94
93	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовокой грубокого проминирования: за 1 раз; 100 м2 покрытия НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (10519 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (4373 руб.)	8,4807	64,37	1,18	0,18	ОЗП=15,9888 ЗМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	8670	8544	109	17	6,55	5
94	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ; кв	287	15,09		15,09	МАТ=2,5102	11250			11250		
95	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 105%= $123\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (65232 руб.) СП 51%= $75\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (31684 руб.)	8,4807	1485,02	44,24	1127,07	ОЗП=15,9962 ЗМ=9,5653 ЗПМ=15,5655 МАТ=5,7035	100662	42558	3589	54515	39,51	33
96	ФЕР11-01-011-02 до толщины 50мм Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки СММ (К=(50-20)/5 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЗМ=6 к раск.; ЗПМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) НР 105%= $123\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (8227 руб.) СП 51%= $75\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (3996 руб.)	8,487	1747,92	46,32	1677,78	ОЗП=15,9874 ЗМ=9,4948 ЗПМ=15,5422 МАТ=5,7141	88332	3234	3733	81365	3	2
97	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстиляющих слоев и набетонок: 1 т НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (9514 руб.) СП 44%= $86\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (4704 руб.)	4,24	6084,89	37,1	5935,60	ОЗП=15,9853 ЗМ=9,1598 ЗПМ=15,5694 МАТ=4,4533	121107	7990	1441	112076	12,84	5
98	ФССЦ-204-0100 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Горнечекатаная арматурная сталь класса: А-I; А-II; Т	-4,24	5650,00		5650,00	МАТ=4,3885	-105131			-105131		
99	ФССЦ-204-0089 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Арматурные сетки сварные: Т	4,24	7200,00		7200,00	МАТ=4,6888	142224			142224		
100	ФЕР11-01-021-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия полимерных: однослойных наливных толщиной 4 мм; 100 м2 покрытия НР 105%= $123\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (54212 руб.) СП 51%= $75\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (28331 руб.)	3,186	3055,67	230,9	2208,11	ОЗП=15,9862 ЗМ=16,0265 ЗПМ=15,9548 МАТ=4,052	71702	31406	11790	26506	69,6	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
101	ФЕРП-1-01-036-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия из линолеума на клею «Бустилат» 100 м2 покрытия НР 105%=123%*(0,85 от ФОТ); (26372 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,9) от ФОТ; (12809 руб.)	3.166	7888,38 382,34	54,53 4,73	7481,51	ОЗП=15,9857 ЭМ=10,9413 ЗПМ=15,6539 МАТ=3,9816	114275	17945	1901 234	94429	42,4 0,35	13	
102	ФССЦ-101-1743 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Клей «Бустилат» т	-0,1593	11300,00		11300,00	МАТ=3,6223	-6520			-6520			
103	ФССЦ-101-0562 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ; м2	-325	67,80		67,80	МАТ=3,9984	-87883			-87883			
104	ФССЦ-101-4198 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум коммерческий гофрированный ТАРКЕТТ Ю. МОНОЛГТ (толщина 2 мм, класс 34/43, пок. безослепность Г1, В2, РП1, Д2, Т2); м2	325	176,21		176,21	МАТ=4,3608	249737			249737			
105	ФЕРП-1-01-040-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Клей для линолеума типа Forbo 522; кг Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих; 100 м плинтуса НР 105%=123%*(0,85 от ФОТ); (2433 руб.) СП 61%=75%*(0,85*0,9) от ФОТ; (1182 руб.)	79,85 1,7178	211,86 1467,52 61,14	11,24	211,86 1395,14	ОЗП=15,9877 ЭМ=6,7668 МАТ=2,8699	16875 8208		1579	131	16875 6398	6,66	1
107	ФЕРП-1-01-047-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия из плит керамогранитных размерами: 100 м2 покрытия НР 105%=123%*(0,85 от ФОТ); (44897 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,9) от ФОТ; (21856 руб.)	0,711	21577,57 2713,07	24,86 17,39	18839,64	ОЗП=15,9874 ЭМ=19,1436 ЗПМ=15,9677 МАТ=2,6169	66218	30840	338 197	35040	310,42 1,72	22	
108	ФССЦ-101-4486 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Гранит керамический многоцветный неполитованный, размерами 400x400x8 мм; м2	-72,52	140,45		140,45	МАТ=2,1415	-21812			-21812			
109	ФССЦ-101-4485 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Гранит керамический многоцветный полированный, размерами 300x300x8 мм; м2	72,52	194,45		194,45	МАТ=2,1415	30198			30198			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	ФССД-101-2416 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Грунтовка: «Бетоноконтакт»; КНАУФ; кг	60	15,09		15,09	МАТ=2,5102	2273			2273		
111	ФЕР1-01-039-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство плитусов; из плиток керамических; 100 м плитуса НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (4403 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2138 руб.)	0,8465	2722,4 224,44	5,23	2492,73	ОЗП=15,9892 ЗМ=1,2466 МАТ=4,8313	13282	3038	50	10194	2360	1
Устройство полимерного пола с повышенной износостойкостью и химической стойкостью													
112	ФЕР1-01-052-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана; с толщиной покрытия 2 мм; 100 м2 пола НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (2865 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1892 руб.)	0,267	16660,81 463,52	43,15	18054,14	ОЗП=15,9741 ЗМ=7,0614 МАТ=4,5344	23916	1977	81	21858	5479	1
113	ФССД-113-0659 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Финишлак 105; кг	-5,34	80,88		80,88	МАТ=4,7372	-2046			-2046		
114	ФССД-101-5870 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Грунтовка полиуретановая "Траймер 1101"; кг	-10,68	26,96		26,96	МАТ=6,1468	-1770			-1770		
115	ФССД-101-5869 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрyткие полиуретановое монокoнтное "Тoлиплaн 1001"; кг	-81,7	50,19		50,19	МАТ=4,3898	-18042			-18042		
116	ФЕР1-01-004-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство гидроизоляции обмазочной; в один слой толщиной 2 мм (шпательвание на сдир); 100 м2 изолируемой поверхности (МАТ=0 к раск.) НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (1843 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (895 руб.)	0,267	457,62 295,05	162,57 2,43	50,19	ОЗП=15,9909 ЗМ=5,3538 СПМ=15,572 МАТ=9,0586	1492	1260	232 10	26,97 0,18		
117	Цена поставщика	Грунтовочный состав МС-Дир 1200 УК Quartzsand; Расход 0,3 кг/1 м2; кг	8	866,53		866,53		6932			6932		
118	Цена поставщика	Состав МС-Дир 1200 УК Quartzsand; Расход 0,6 кг/1 м2; Шпательвание на сдир; кг	16	866,53		866,53		13864			13864		
119	Цена поставщика	Добавка Quartzsand в шпательку 0,1-0,3мм; Расход 0,5 кг/1 м2; кг	16	58,31		58,31		933			933		
120	Цена поставщика	Рабочий слой МС-Дир 1200 Quartzsand; Расход 1,4 кг/1 м2; кг	37,4	690,85		690,85		25838			25838		
121	Цена поставщика	Матрирующий слой МС-Дир 2095М Quartzsand; Расход 0,1кг/ м2; кг	4	1207,74		1207,74		4831			4831		
Устройство наливного пола													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	ФЕР1-01-015-07 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий; 100 м2 покрытия НР 105%=123%*0,86 от ФОТ; (74822 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (36342 руб.)	4,3167	978,36	238,1	16,30	ОЗП=15,9879 ЗМ=6,3009 ЗПМ=15,9663 МАТ=5,3831	56901	50102	6422	377	80,04	34
123	ФЕР1-01-052-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана; с толщиной покрытия 2 мм; 100 м2 пола НР 105%=123%*0,86 от ФОТ; (46312 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (22495 руб.)	4,3167	18590,81	463,52	43,15	ОЗП=15,9741 ЗМ=7,0614 МАТ=4,5344	386963	31962	1315	353386	54,79	23
124	ФССД-113-0659 Приказ Минстрой России от 12.11.14. №703/пр	Финишлак 105; кг	-88,33	80,88		80,88	МАТ=4,7372	-33076			-33076		
125	ФССД-101-5870 Приказ Минстрой России от 12.11.14. №703/пр	Грунтовка полиуретановая "Траймер 1101"; кг	-172,7	26,96		26,96	МАТ=6,1488	-28620			-28620		
126	ФССД-101-5869 Приказ Минстрой России от 12.11.14. №703/пр	Покрытие полиуретановое монолитное "Толпан 1001"; кг	-1321	50,19		50,19	МАТ=4,3998	-291716			-291716		
127	Цена поставщика	Универсальная двухкомпонентная грунтовка на основе эпоксидных смол для минеральных оснований LEVL Coat 101; Расход 0,5 кг на 1 м2 на 2 раза; кг	215,8	406,76		406,76		87783			87783		
128	Цена поставщика	Полиуретановая двухкомпонентная композиция для устройства наливных полов LEVL Coat 351; Расход 1,4кгх2,5мм=3,5кг/м2; кг	1510,8	305,08		305,08		460915			460915		
129	Цена поставщика	Прозрачный двухкомпонентный полиуретановый светостойкий защитный лак LEVL Coat 351с матовым эффектом Расход на 2 слоя 0,15кг/м2; кг	64,8	533,90		533,90		34597			34597		
130	ФЕР1-3-08-010-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Посыпка мастичного или лакокрасочного лицевого слоя кварцевым песком; 1 м2 поверхности НР 77%=90%*0,86 от ФОТ; (13293 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (8287 руб.)	431,67	5,44	1,77	1,07	ОЗП=15,9473 ЗМ=10,0413 ЗПМ=15,7 МАТ=8,4672	26289	11772	11530	2987	0,2	8
131	ФССД-08-0442 Приказ Минстрой России от 12.11.14. №703/пр	Песок кварцевый ЛПК-5; кг	-1778	0,26		0,26	МАТ=6,4615	-2987			-2987		
132	Цена поставщика	Песок кварцевый прокаленный натуральный фракция 0,1-0,3; кг	475	13,98		13,98		6641			6641		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов итогом													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 5 Полы													
Раздел 6. Стены													
133	ФЕР46-02-009-02	Обивка штукатурки с поверхностью: стен и потолков: кирпичных: 100 м2	14,49	178			ОЗП=15,9887	41233	41233			22,82	32
	Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	НР 94%=109%*0,85 от ФОТ; (38759 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (19792 руб.)		178									
134	ФЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глиняного происхождения: за 1 раз стен: 100 м2 покрытия	10,37	64,37			ОЗП=15,9888 ЗМ=10,8898 ЗПМ=15	10601	10447			21	6,56
	Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (12861 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (5347 руб.)		63,01	0,14					22		0,01	
135	ФССЦ-101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17, л	155,55	29,93			МАТ=1,6007	7452			7452		
	Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр												
136	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: стен: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4,12	2932,18			ОЗП=15,988 ЗМ=17,637 ЗПМ=15,9354 МАТ=7,3982	107468	31377			2128	73963
	Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (40234 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (16727 руб.)		476,35	19,35					1270		1,87	21
137	ФССЦ-101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17, л	81,8	29,93			МАТ=1,6007	2961			2961		
	Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр												
138	ФЕР15-06-001-04	Оклейка вновь возведенных перегородок из силиката стеклокерамической плита 5х5мм: 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	4,12	807,47			ОЗП=15,9853 ЗМ=10,8898 ЗПМ=15	29129	16128			53	12948
	Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (19819 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (8240 руб.)		244,89	0,14					9		0,01	11
139	ФССЦ-101-1830	Обои обивочного качества: 100 м2	-4,656	458,00			МАТ=5,8738	-12526			-12526		
	Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	ФЕР15-06-001-04 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Стеклопакетка шпунтовая ячейка 5х5мм, м2 Оплетка на кирпичные стены стеклопакетки ячейка 5х5мм, 100 м2 отливаемой и обиваемой поверхности НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (69897 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (28975 руб.)	466	12,71 807,47 244,89	1,18	12,71	561,40 31М=15,9883 31М=10,8998 МАТ=5,598	5923 102430	56714	186	5923 45530	27,64 0,01	40
142	ФОСЦ-101-1830 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Обои обивочного качества: 100 м2	-16,37	458,00		458,00	МАТ=5,8738	-44039			-44039		
143	Проект	Стеклопакетка шпунтовая ячейка 5х5мм, м2	16,37	12,71		12,71		208			208		
144	ФЕР10-02-025-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Прибивка по стенам маячных реек: 100 м2 НР 100%= $118\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (33008 руб.) СП 43%= $63\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (22793 руб.)	14,49	261,9 165,85	12,20	83,85	ОЗП=15,9834 3М=11,2481 МАТ=3,2165	44307	38411	1989	3907	20,50	26
145	ФОСЦ-201-8171 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Профиль маячковый: 10-3000 мм, м	1400	4,03		4,03	МАТ=2,7394	15456			15456		
146	ФЕР15-02-016-03 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Шпунтовая поверхность внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; улучшенная стен: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (247977 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (109092 руб.)	14,4876	2040,67 806,9	103,38	130,39	ОЗП=15,9882 3М=13,1409 31М=15,9074 МАТ=5,6242	286690	186903	18682	92105	65,84 6,29	12
147	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Покраска поверхностей грунтовой, глиняной, кирпичной: за 1 раз стен: 100 м2 покрытия НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (1194 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (492 руб.)	0,9543	84,37 63,01	1,18	0,18	ОЗП=15,9888 3М=10,8998 31М=15 МАТ=11,1111	976	961	12	3	6,55 0,01	
148	ФОСЦ-101-4243 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17, л	95,43	29,93		29,93	МАТ=1,6007	4572			4572		
149	ФЕР15-04-027-05 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпательная стен: 100 м2 окрашиваемой поверхности (Прил. 15, 10 п. 3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; 3М=1,1 к раск.; 31М=1,1; Т3=1,1; Т3М=1,1) НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (2354 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (979 руб.)	0,9543	531,19 125,42	3,22	402,54	ОЗП=15,9901 3М=11,075 31М=15 МАТ=2,8871	3057	1914	34	1109	13,189 0,011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150	ФССП-101-1667 Приказ Министр Росси от 12.11.14 №703/пр	Шпатлевка масляно-клеевая, т	-0,0277	2 898,50		2 898,50	МАТ=6,5036	-522			-522		
151	прайс	Шпатлевка Радуга, кг	27,7	37,29		37,29		1033			1033		
152	ФЕР-15-06-001-01 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Отделка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону стеклохолстом, 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (6586 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (2322 руб.)	0,9543	937,62 297,96	1,18 0,14	638,48	ОЗП=15,9854 ЗМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=5,4817	7904	4545	12	3347	53,63 0,01	3
153	ФССП-101-1830 Приказ Министр Росси от 12.11.14 №703/пр	Обои обыкновенного качества, 100 м2	-1,078	458,00		458,00	МАТ=5,8738	-2900			-2900		
154	прайс	Стеклохолст, м2	-107,8	9,32		9,32		1005			1005		
155	ФЕР-15-04-027-05 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка стен за 2 раза по стеклохолсту, 100 м2 оклеиваемой поверхности (ТЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к раск; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск; ТЗ=2; ТЗМ=2) Прил. 15.10 л.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (4706 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (1957 руб.)	0,9543	1062,97 250,84	6,45 0,31	805,08	ОЗП=15,8901 ЗМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8871	6114	3828	68	2218	28,378 0,022	2
156	ФССП-101-1667 Приказ Министр Росси от 12.11.14 №703/пр	Шпатлевка масляно-клеевая, т	-0,0553	2 898,50		2 898,50	МАТ=6,5036	-1042			-1042		
157	прайс	Шпатлевка Радуга, кг	55,3	37,29		37,29		2062			2062		
158	ФЕР-15-06-004-01 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска стен, оклеенных обоями, красками за 2 раза, 100 м2 поверхности стен (ТЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к раск; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (3022 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (1256 руб.)	0,9543	161,24 161,24		161,24	ОЗП=15,9877	2460	2460		2460	16,76	1
159	прайс	Краска Радуга 217 колерованная интерьерная особобстойкая к мытью, кг	30,5	111,86		111,86		3412			3412		
160	ФЕР-15-04-005-03 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилхлоридными водорастворимыми составами улучшенной, по штукатурке стен, 100 м2 оклеиваемой поверхности НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (6662 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (27389 руб.)	8,7137	1654,12 384,81	13,7 0,27	1 255,61	ОЗП=15,9856 ЗМ=11,1773 ЗПМ=15,5555 МАТ=4,03	99028	53602	1334	44092	42,9 0,02	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	ФССЦ-101-1959 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Краска водоразмешиваемая ВЭАК-1180. т	-0,549	15 481,00		15 481,00	МАТ=3,2739	-27825			-27825		
162	Приказ	Краска Радула 217 колерованная интерьерная ОООСБС/Объявля к МЛТ/Ю. КГ	549	111,86		111,86		61411			61411		
163	ФЕР-15-01-019-05 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидлякя облицовочная стена, столбца, пилластр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток треугольного гарнитура на клею из сухих смесей. 100 м2 поверхности облицовки НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (260568 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (108326 руб.)	8,9376	10698,2	31,75	9 190,63	ОЗП=15,988 ЗМ=15,1401 ЗПМ=15,8824 МАТ=4,8934	615703	209450	4296	407957	159,67	142
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сменная прибыль													
Итого по разделу в Стены													
Раздел 7. Колонны													
164	ФЕРР61-26-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Перетирка штукатурки, внутренних помещений, 100 м2 переменной поверхности НР 67%= $79\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (4631 руб.) СП 40%= $50\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (2766 руб.)	1,7734	263,28	3,13	17,63	ОЗП=15,9852 ЗМ=9,7188 ЗПМ=15,5703 МАТ=5,7254	7108	6875	54	179	28,07	4
165	ФЕРР61-1-9 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски, 100 м2 поверхности НР 67%= $79\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (14081 руб.) СП 40%= $50\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (8406 руб.)	1,7734	7590,67	32,22	6 838,16	ОЗП=15,9968 ЗМ=16,1139 ЗПМ=15,8612 МАТ=1,6218	41022	20434	921	19667	73,8	13
166	ФССЦ-101-1944 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовека для внутренних работ ВАК-01-У; т	-0,0177	11 300,00		11 300,00	МАТ=5,0064	-1001			-1001		
167	ФССЦ-101-4243 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовека воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	26,601	29,93		29,93	МАТ=1,6007	1274			1274		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
168	ФЕР-15-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшеннан; по штукатурке стен; 100 м2 окрасиваемой поверхности	1,7734	1474,94	13,63	1 080,60	ОЗП=15,9876 ЗМ=11,201 ЗПМ=16,1304 МАТ=5,4823	21571	10794	271	10506	43,56	7
		НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (13267 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (5516 руб.)		380,71	0,23					7		0,02	1
169	ФССЦ-101-3685 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Шпатлевка водо-дисперсионная; т	-0,0904	11 397,10		-11 397,10	МАТ=5,7685	-5943			-5943		1
170	прайс	Шпатлевка Радула; кг	90,4	37,29		37,29		3371			3371		
171	ФССЦ-101-3612 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Краска акриловая; ВД-АК 2180; ВГ; т	-0,0532	4 434,40		4 434,40	МАТ=9,8956	-2320			-2320		
172	прайс	Краска Радула 217 колерованная интерьерная особойстойкая к мытью; кг	53,2	111,86		111,86		5951			5951		
173	ФЕР-р56-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обрамление колонн угловой сталью; 1 т	0,076	6729,28	24,08	6 310,52	ОЗП=15,9855 ЗМ=11,5357 ЗПМ=15,5711 МАТ=5,5344	3155	479	21	2655	14	1
		НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (340 руб.) СП 50%=82%*0,8 от ФОТ; (243 руб.)		394,68	5,13					6		0,38	1
174	ФЕР-07-01-044-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка монтажных изделий; массив; до 20 кг; 1 т стальных элементов	0,008	11119,84	261,91	10 421,96	ОЗП=15,993 ЗМ=15,8597 МАТ=5,3082	532	56	33	443	42,70	
		НР 111%=130%*0,85 от ФОТ; (85 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (45 руб.)		435,97									
175	ФЕР-09-06-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж; пластин на стены, потолок; колонны; 100 м2	0,076	340,32	38,21	13,36	ОЗП=15,9851 ЗМ=8,3936 ЗПМ=15,5679 МАТ=3,5883	379	351	24	4	32,59	
		НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (377 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (284 руб.)		286,75	-1,62					2		0,12	
176	прайс	Пластину металлческие - АМГЗР 2х1200х3000; м2	7,62	1 830,51		1 830,51		13948			13948		
177	ФЕР-09-03-050-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж алюминиевых уголков; 100 м плинтуса	0,17	178	22,49	36,60	ОЗП=15,9883 ЗМ=6,2401 МАТ=4,9811	378	329	24	31	12,80	
		НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (343 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (266 руб.)		-118,91									
178	прайс	Уголок алюминиевый АД31; м.п.	17	296,61		296,61		5042			5042		
		Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						94487	39312	1348	53907		26
		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						99022	43691	1524	53607		29
		Накладные расходы						33123		640			
		Сметная прибыль						17517					

