


СОГЛАСОВАНО:

Начальник О-133(ПЭО)



/Н.В. Голопузина/

201__ г.

АО НПО НИИИП-НЭИК
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на _____ Устройство козырька и защитных экранов на участке гидроабразивной резки П2М К21;

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Заявка на торги №38, Техническое задание

Сметная стоимость 223 271,34 руб.
 Средства на оплату труда 22 785,00 руб.
 Сметная трудоемкость 162,09 чел.час

Составлен в Ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество о	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	эксп. машин в т.ч. оплаты труда	материалов		Всего	оплаты труда в т.ч. оплаты труда	эксп. машин в т.ч. оплаты труда	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Козырек 4500х1600													
1	ФЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя Рр от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий; 100 отверстий (Прил. 4б. 1 п.3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75; ЗМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75)	0,09	6819,8 <u>1841,33</u>	4978,47 <u>538,18</u>		ОЗП=15,9894 ЗМ=6,5673 ЗПМ=15,5697	5592	2650	2942 <u>754</u>		193,62 <u>53,4975</u>	17,43 <u>4,81</u>
2	ФЕР51-4-2 Приказ Минстроя Рр от 30.01.14 №31/пр	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,8 м с обратной засыпкой; 100 ям НР 64%=75%*0,85 от ФОТ; (4025 руб.) СП 36%=45%*0,8 от ФОТ; (2264 руб.)	0,09	4367,06 <u>4367,06</u>		ОЗП=16	6289	6289				554,90	49,94
3	ФСЦЦ-408-0005 Приказ Минстроя Рр от 30.01.14 №31/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм; м3	0,045	139,40		МАТ=7,3776	46				46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕР98-12-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление растворов арматурных цементных; 1 м3 раствора НР 56%=66%*0,85 от ФОТ; (66 руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,3	24,57 <u>24,57</u>			ОЗП=15,9873	118	118			3,15	0,96
5	ФССЦ-101-1305 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400; т	0,115	412,00		412,00	МАТ=12,4879	592			592		
6	ФССЦ-408-0005 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм; м3	0,191	139,40		139,40	МАТ=7,3776	196			196		
7	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Песок природный для строительных работ средний; м3	0,127	55,26		55,26	МАТ=12,1476	85			85		
8	ФЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка закладных деталей весом до 4 кг; 1 т НР 99%=105%*0,85 от ФОТ; (851 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (421 руб.)	0,0221	8792,69 <u>1957,49</u>	35,1 <u>2,03</u>	6 800,00	ОЗП=15,9878 ЭМ=9,1814 ЗПМ=15,532 МАТ=5,6089	1542	692	7	843	215,82 <u>0,15</u>	4,77
9	ФЕР09-03-040-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж защитного козырька; 1 т конструкций НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (3389 руб.) СП 69%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2553 руб.)	0,2383	1071,51 <u>835,41</u>	64,69 <u>1,62</u>	171,41	ОЗП=15,9853 ЭМ=6,8998 ЗПМ=15,5679 МАТ=7,0474	3577	3182	106	289	94,28 <u>0,12</u>	22,47 <u>0,03</u>
10	ФССЦ-103-1513 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60x60 мм, толщина стенки 5 мм; м	26,5	66,01		66,01	ОЗП=15,98 ЭМ=7,6 ЗПМ=15,98 МАТ=5,15	9009			9009		
11	Цена поставщика	Алюминиевый полимерный профиль с модулем упругости 710000 кг/см2 (АД30); тн	0,06	199 152,54		199 152,54		11949			11949		
12	ФЕР09-05-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Постановка болтов; 100 шт. болтов НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (526 руб.) СП 56%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (396 руб.)	0,2	380,57 <u>154,89</u>	12,71	212,98	ОЗП=15,9887 ЭМ=7,2572 МАТ=6,7042	757	495	18	244	16,10	3,22
13	ФССЦ-101-4463 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Болт анкерный с гайкой, размер 8,0x40 мм; шт.	20	0,63		0,63	МАТ=10,0012	126			126		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ФЕР14-02-015-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрывание стен и кровель пленкой и поликарбонатом. 100 м2 покрытия	0,145	717,68 100,49	0,87	616,32	ОЗП=15,9769 ЗМ=11,2643 МАТ=3,1512	516	283	1	282	12,30	1,78
15	ФСЦ1-13-8-006 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм; 1000 м2	-0,0181	3 620,00		3 620,00	МАТ=3,4932	-228			-228		
16	Цена поставщика	Поликарбонат монолитный толщиной: 5 мм прозрачный; м2	10	1 557,48		1 557,48		15575			15575		
17	Цена поставщика	Пленка ПВХ 7 мм шириной 900 мм мл	9	2 740,68		2 740,68		24666			24666		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы:													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 1 Козырек 4500х1600													
12340													
7432													
101994													
4,86													
Раздел 2. Ограждение 2000х2000мм (6 шт)													
18	ФЕР46-03-001-06 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 50 мм; 100 отверстий	0,14	2680,25 197,21	823,72 223,88	1 659,32	ОЗП=15,9885 ЗМ=7,6014 ЗПМ=15,9801 МАТ=2,3357	1861	441	877	543	20,5 19,9	2,87 2,7
19	ФЕР06-01-015-07 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка заводских деталей весом: до 4 кг 1 т	0,018	8792,59 1957,49	35,1 2,03	6 800,00	ОЗП=15,9878 ЗМ=9,1814 ЗПМ=15,532 МАТ=5,6089	1256	563	6	687	215,82 0,15	3,88
20	ФЕР09-05-003-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Поставка болтов: 100 шт; болтов	0,28	380,57 154,88	12,71	212,96	ОЗП=15,9887 ЗМ=7,2672 МАТ=5,7042	1059	693	26	340	16,10	4,61
21	ФСЦ1-101-4463 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Болт анкерный с гайкой, размер 8 0х40 мм; шт.	28	0,63		0,63	МАТ=10,0012	176			176		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	ФЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг, 1 т НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (562 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (278 руб.)	0,0146	8792,59 1957,49	35,1 2,03	6 800,00	ОЗП=15,9878 ЭМ=9,1814 ЗПМ=15,632 МАТ=5,6089	1018	457	5	556	215,82 0,15	3,15
23	ФССЦ-204-0064 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно, т	-0,0146	6 800,00		6 800,00	МАТ=5,6089	-557			-557		
24	Цена поставщика	Фланец стальной Двн 50; шт	14	194,92		194,92		2729			2729		
25	ФЕР09-03-046-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж перегородок; 100 м2 НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (1968 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1482 руб.)	0,24	818,18 478,28	52,15 4,19	287,75	ОЗП=15,8879 ЭМ=8,3725 ЗПМ=15,5513 МАТ=5,3466	2378	1835	105	438	52,1 0,31	12,5 0,07
26	Цена поставщика	Алюминиевый полимерный профиль с модулем упругости 710000 кг/см2 (АД30); тн	0,095	199 152,54		199 152,54		18919			18919		
27	ФЕР14-02-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие перегородок поликарбонатом; 100 м2 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ; (468 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (271 руб.)	0,24	717,68 100,49	0,87	616,32	ОЗП=15,9769 ЭМ=11,2643 МАТ=3,1512	854	385	2	467	12,30	2,95
28	ФССЦ-113-8006 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм; 1000 м2	-0,03	3 620,00		3 620,00	МАТ=3,4832	-379			-379		
29	Цена поставщика	Поликарбонат монолитный толщиной; 5 мм прозрачный (Листы размером 2,05*3,05); м2	25,01	1 557,48		1 557,48		38953			38953		
30	ФЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг, 1 т НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (191 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (95 руб.)	0,005	8792,59 1957,49	35,1 2,03	6 800,00	ОЗП=15,9878 ЭМ=9,1814 ЗПМ=15,632 МАТ=5,6089	349	156	2	191	215,82 0,15	1,08
31	ФССЦ-204-0064 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно, т	-0,005	6 800,00		6 800,00	МАТ=5,6089	-191			-191		
32	Цена поставщика	Фланец алюминиевый Двн 50; шт	14	564,75		564,75		8187			8187		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								76612	4530	1023	71059		30,94
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам													2,77
Накладные расходы										518			41,61
Сметная прибыль										1097	71059		2,81
								5501					
								3474					

