


СОГЛАСОВАНО:
 Начальник ПЭД

 И.И. Пополухина И.В.
 201__ г.

АО "НПО НИИП-НЭИК"
 (наименование строим)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
 (показывать смету)

на Ремонт дорожного покрытия на площадке №2, по адресу НСО, р.п. Дорогино, Черепановский район, НСО
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Служебная записка №55/108 от 07.02.2017, Заявка №2

Сметная стоимость 5 957 042,38 руб.
 Средства на оплату труда 347 971,00 руб.
 Сметная трудоемкость 2 270,48 чел.час

Составлен в ценах


N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисной уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплата труда		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ФЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных: 100 м3 конструкций НР 121%=142% от ФОТ: (176246 руб.) СП 65%=95% (0,85*0,8) от ФОТ: (94677 руб.)	4,68	5786,87	4292,73		ОЗП=15,9855 ЗМ=7,1208 ЗПМ=15,6834	254837	111780	143057		179,8	841,46
2	ФЕР27-03-008-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных: 100 м3 конструкций НР 121%=142% от ФОТ: (27106 руб.) СП 65%=95% (0,85*0,8) от ФОТ: (14561 руб.)	6,552	763,82	617,55		ОЗП=15,9867 ЗМ=13,4338 ЗПМ=15,7943	68629	14274	54355		17,47	114,46
3	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобильные самосвалы экскаваторами с ковшами вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтов 2: 1000 м3 грунта НР 87%=95% от ФОТ: (3929 руб.) СП 34%=50% (0,85*0,8) от ФОТ: (1649 руб.)	0,4368	4267,54	4145,58		ОЗП=15,9877 ЗМ=8,6986 ЗПМ=15,6676 МАТ=8,0921	18516	821	15679	16	15,08	6,59
4	ФССПнр-01-01-01-04-043 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Порядочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3: 1 т груза НР 0%=0% от ФОТ (руб.) СП 0%=0% от ФОТ (руб.)	2036,268	3,28	3,28		ЗМ=9,43	62982		62982			
				4267,54	4145,58			18516	821	15679	16	15,08	6,59
				117,62	588,87					4030		43,62	19,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФССП-01-01-01-041 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Порученные работы при автомобильных перевозках: Мусора строительного с поручкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	107,172	42,98	42,98	12,20	ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	466,16		466,16			
6	ФССП-03-21-01-010 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобильным средством грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км 1 класса груза; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	2776,8	11,42	11,42	ЭМ=9,15	290146		290146				
Раздел 2. Ремонтные работы													
7	ФЕР27-04-001-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из гравия (трамбовка и проливка в 2 слоя 200мм и 100мм); 100 м3 материала основания (в плотном теле) 1 930,19 = 2 281,99 + 7,08 * (156,32 - 206,01) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (34333 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (18454 руб.)	5,871	1930,19	1791,92	12,20	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,2968 ЗПМ=15,8854 МАТ=4,3237	99324	11834	87180	310	15,72	92,29
8	ФССП-408-01-22 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Перек природный для строительных: работ средней; м3	616,46	55,26	55,26	МАТ=12,1476	413817		413817				
9	ФЕР27-04-001-04 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня из фракции 40-70 (трамбовка и проливка в 3 слоя 150мм, 100мм, 70мм); 100 м3 материала основания (в плотном теле) 2 944,92 = 3 551,63 + 12,21 * (156,32 - 206,01) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (70023 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (37616 руб.)	7,644	2944,92	2732,14	17,08	ОЗП=15,9836 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	196162	23910	171687	566	24,19	184,91
10	ФССП-408-0012 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ Марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	802,62	155,94	155,94	МАТ=5,417	677997		677997				
11	ФЕР27-04-001-04 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня из фракции 20-40; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (8574 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4606 руб.)	0,936	3551,63	3336,85	17,08	ОЗП=15,9836 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	28689	2928	25691	69	24,19	22,64
				195,7	279,72					4158		20,6	19,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ФССЦ-408-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ Марка: 1000, фракция 20-40 мм; М3	98,28	118,60		118,60	МАТ=7,5086	87520			87520		
13	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разлив выкуших. Материалов: 1 т НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (346 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (186 руб.)	2,5	1 571,33	39,1 7,15	1 532,23	ЗМ=8,0437 ЗПМ=4,9748 МАТ=10,3099	40279		786 286	39493	0,66	1,65
14	ФЕР27-06-020-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей, плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ ; 1000 м ² покрытия (В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	3,12	104182,04 736,9	4772,44 525,08	98 672,70	ОЗП=15,9883 ЗМ=14,1238 ЗПМ=15,9798 МАТ=4,3656	1591051	36759	210304 26179	1343988	76,6 38,16	238,99 119,06
15	ФЕР27-06-021-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавить или исключить: к расценке 27-06-020-03; 1000 м ² покрытия (На 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	3,12	24619,94 3,48	11,68	24 604,88	ОЗП=15,908 ЗМ=5,589 МАТ=4,3661	335547	173	204	335170	0,36	1,12
16	ФЕР01-02-027-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Планировка площадей, механизированным способом, грунта группов 2; 1000 м ² спленированной площади НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (252 руб.) СП 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ; (115 руб.)	1,56	105,87	105,87 14,95		ЗМ=14,8017 ЗПМ=15,9811	2491		2461 370		1,1	1,72
17	ФЕР27-06-001-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отсыпка обочины щебнем, толщиной 10 см; 1000 м ² покрытия половой и обочин НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (21716 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (11686 руб.)	1,56	2869,61 394,53	2426,28 327,69	48 80	ОЗП=15,9767 ЗМ=9,5849 ЗПМ=15,8724 МАТ=4,3237	46439	9833	36277 8114	329	48,29 26,09	75,33 40,7
18	ФССЦ-408-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; М3	163,8	118,60		118,60	МАТ=7,5086	145867			145867		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах				4404880	212312	1147427	3045141						1577,79
Накладные расходы				418909						135659			
Сметная прибыль				224552									592,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого								5048341					1577,79
В том числе:													692,69
Материалы:								3045141					
Машинный фонд								1147427					
ФОТ								347971					
Накладные расходы								418909					
Сметная прибыль								224552					
НДС 18%								908701,38					
ВСЕГО по смете								5957042,38					1577,79
													692,69

Составил:



/Гухарова А.С./

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]