

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПЭО



/Пополухина Н.В.

201__ г.

АО "НПО НИИПИЛ-НЗиК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на _____ Ремонт пола в коридоре корпуса №1 на 6 этаже в/ю 8-20 по адресу: г. Новосибирск, ул. М. Горького, 78.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Служебная записка №63/108 от 09.02.2017, Техническое задание к Заявке №3

Сметная стоимость	505 673,66	руб.
Средства на оплату труда	80 578,00	руб.
Сметная трудоемкость	595,62	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, на занятых обслуж. машин		
				Всего	эксп. машин	материалов		Всего	оплаты труда	эксп. машин	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ФЕРР57-3-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов: 100 м плинтуса	0,76	29,41			ОЗП=15,985	357	357			3,77	2,87
		НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (279 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (222 руб.)		29,41									
2	ФЕРР57-2-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытий полов: из линолеума и резина: 100 м2 покрытия	1,214	92,9	4,06		ОЗП=15,9875 ЭМ=9,7413 ЗПМ=15,5284	1772	1724	48		11,39	13,83
		НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (1374 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (1091 руб.)		92,9	4,06							0,13	0,16
3	ФЕРР57-2-7 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытий полов: из фанеры: 100 м2 покрытия	1,214	90,25	3,75		ОЗП=15,9875 ЭМ=9,736 ЗПМ=15,5679	1723	1679	44		11,09	13,46
		НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (1338 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (1062 руб.)		90,25	3,75							0,12	0,15
4	ФЕРР57-1-3 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка оснований покрытий полов: простилыных полов: 100 м2 основания	1,214	136,03			ОЗП=15,9874	2640	2640			17,44	21,17
		НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (2064 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (1639 руб.)		136,03									
5	ФЕРР69-9-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка помещений от строительного мусора: 100 т мусора	0,0325	1553,82			ОЗП=16,0055	808	808			214,32	6,97
		НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (613 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (372 руб.)		1553,82									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ФЕРР69-15-1 Пирказ Министрота РФ от 30.01.14 №31/пр	Заграивание строительного мусора в мешки, 1 т НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (36 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (22 руб.)	0,4	23,81 7,41		16,40	ОЗП=15,9784 МАТ=10,5457	117	47		70	1,03	0,41
7	ЕНИР1-19-01-А Общие расстояние 70м	Переноска навалочных грузов на носилках и другой магрозной таре с погрузкой броском, выгрузкой броском или опрокидыванием; на первые 10 м: 1 т НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (321 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (194 руб.)	3,25	130,24 130,24			423	423				1,10	3,56
8	ЕНИР1-19-01-Б	Переноска навалочных грузов на носилках и другой магрозной таре с погрузкой броском, выгрузкой броском или опрокидыванием; добавлять на каждые следующие 10 м: 1 т (ТЗ=6 (ОЗП=6; ЗМ=6 к раск.; ЗПМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (631 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (382 руб.)	3,25	255,72 255,72			831	831				2,16	7,02
9	ФССЦпр-01-01- 01-041 Пирказ Министрота России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	3,65	42,98	42,98	ОЗП=10,12 ЗМ=10,12	1588	1588					
10	ЕНИР1-19-03-А Общие расстояние 10 м	Переноска несподручных грузов, кроме досок, брусчат, брусков, бревен и грузов, требующих особой осторожности; грузов на носилках и другой магрозной таре, погрузками с укладкой и разгрузками со складированием; на первые 10 м: 1 т НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (687 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (356 руб.)	4,36	177,6 177,6			774	774				1,50	6,54
11	ЕНИР1-19-03-Б	Переноска несподручных грузов, кроме досок, брусчат, брусков, бревен и грузов, требующих особой осторожности; грузов на носилках и другой магрозной таре, погрузками с укладкой и разгрузками со складированием; добавлять на каждые следующие 10 м: 1 т (ТЗ=10 (ОЗП=10; ЗМ=10 к раск.; ЗПМ=10; МАТ=10 к раск.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (2195 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (1330 руб.)	4,36	663 663			2891	2891				5,60	24,42
Раздел 2. Ремонтные работы													
Площ													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ФЕР1-01-01-2-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт лаг. по плитам перекрытий; 100 м2 пола (Исправка на ремонтные работы ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	1,214	1034,39	14,3	867,66	ОЗП=15,9848 ЗМ=10,8832 ЗПМ=15,572 МАТ=3,208	6526	2958	189	3379	17,87	21,69
13	ФЕР1-01-033-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия: дощатых толщиной 30 мм; 100 м2 покрытия НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (18344 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2362 руб.)	1,214	8755,49	126,14	8,060,30	ОЗП=15,9846 ЗМ=10,8594 ЗПМ=15,5701 МАТ=8,0596	91483	11042	1632	78909	66,71	80,99
14	ФЕР1-01-053-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство обрешетный пол по фанере в один слой поцеделью; свыше 20 м2; 100 м2 пола (Исправка на криволинейную поверхность ПЗ=1,23 ОЗП=1,23; ЗМ=1,23 к раск.; ЗПМ=1,23; МАТ=1,23 к раск.; ТЗ=1,23; ТЗМ=1,23))	1,214	7758,99	819,81	6,525,05	ОЗП=15,977 ЗМ=6,7745 ЗПМ=15,57 МАТ=9,5071	57128	6093	6742	44293	38,45	46,68
15	ФЕР07-01-037-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (12709 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (6173 руб.) Фанера/дощки влагостойк. шпона германтангальных; 100 кв шва	0,115	1267,17	385,71	737,25	ОЗП=15,9862 ЗМ=1,0321 МАТ=4,8205	703	265	46	392	15,90	1,83
16	ФЕР1-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия; из линолеума на клею«Бустилат»; 100 м2 покрытие (Исправка на криволинейную поверхность ПЗ=1,23 ОЗП=1,23; ЗМ=1,23 к раск.; ЗПМ=1,23; МАТ=1,23 к раск.; ТЗ=1,23; ТЗМ=1,23))	1,214	9702,71	67,07	9,202,26	ОЗП=15,9857 ЗМ=10,9413 ЗПМ=15,5539 МАТ=3,9616	53558	8410	891	44257	52,15	63,31
17	ФССЦ-101-0562 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подложке марок: ДР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ; м2	-152,3	67,80	67,80	67,80	МАТ=3,9884	-41183			-41183		
18	ФССЦ-101-4201 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум коммерческий голощенный; "ТАРГЕТТ РИКО PLUS" (толщина 2 мм, класс 344/3, пок. безопасность Г1, В2, Р11, Д2, Т2); м2	152,3	113,91	113,91	113,91	МАТ=4,5359	78690			78690		
19	ФЕР1-01-040-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плитного поливинилхлоридный; на винтах; самонарезающих; 100 м плитуса	0,76	1467,52	11,24	1,395,14	ОЗП=15,9877 ЗМ=6,7869 МАТ=2,6699	3632	749	59	2831	6,66	5,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	ФЕР-1-01-049-01 Пожар Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка металлического нащадного профиля (порода): 100 м. профиля	0,126	288,94	23,11	80,40	ОЗП=15,9878 ЗМ=5,36 МАТ=1,3274	322	293	16	13	16,64	2,10
21	ФССЦ-206-1349 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Профли стькопекрепяющие из алюминия: сплава (порожки) с покрытием, шириной: 60 мм. м	13,23	53,76		53,76	МАТ=1,7715	1260			1260		

Дверные блоки

22	ФЕР-6-10-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен: 100 м2 дверных полотен	0,09	288,06			ОЗП=15,9963	415	415			36,28	3,27
23	ФЕР-6-5-14-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: по высоте: 100 полотен	0,09	1655,65		25,44	ОЗП=15,9865 МАТ=4,0267	2355	2346		9	169,46	15,25
24	ФЕР-6-5-21-5 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных: 100 полотен:	0,09	12742,12	167,4	11364,50	ОЗП=15,99 ЗМ=10,7566 ЗПМ=15,5672 МАТ=4,7139	6725	1742	162	4821	120,3	10,83
		НР 70%=82%*0,85 от ФОТ: (1429 руб.)		1210,22	23,36					33		1,73	0,16
		СП 50%=62%*0,8 от ФОТ: (1349 руб.)											
		СП 60%=62%*0,8 от ФОТ: (1021 руб.)											

Стены

25	ФЕР-6-1-2-7 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по маяку и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм: 100 м2 отремонтированной поверхности	0,222	3184,38	20,94	1140,26	ОЗП=15,9853 ЗМ=9,7335 ЗПМ=15,5613 МАТ=5,7251	8674	7180	45	1449	228,35	50,69
26	ФЕР-15-04-027-05 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка при оспарке по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску: 100 м2 окрасиваемой поверхности	0,222	519,49	2,93	402,54	ОЗП=15,9901 ЗМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8871	670	405	7	258	11,99	2,66
27	ФЕР-15-04-006-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Покраска поверхностью грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стенок: 100 м2 покрытий	0,222	64,37	1,16	0,18	ОЗП=15,9888 ЗМ=10,8896 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	227	224	3		6,55	1,45
28	ФССЦ-101-2430 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «ТифонГрунд», (КАУФ) кг	2,9	13,08		13,08	МАТ=4,4197	168			168		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	ФЕР15-04-025-08 Покраска Министром РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшеннан окраска местными составами по штукатурке; стян; 100 м2 окрашиваемой поверхности ИР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (2269 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (943 руб.)	0,222	1486,04 462,86	9,9 0,14	987,48	ОЗП=7,59878 ЭМ=11,2 ЭПМ=15 МАТ=3,3454	2400	1642	25	733	51,01 0,01	11,32
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								287677	55932	11496	220249		417,4
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								315630	77233	2022	220249		12,17
Накладные расходы								73749		3345			20,2
Сметная прибыль								39158					575,42
Итого								428537					20,2
В том числе:													
Материалы								220249					
Машины и механизмы								18148					
ФОТ								80578					
Накладные расходы								73749					
Сметная прибыль								39158					
НДС 18%								77138,66					
ВСЕГО по смете								505673,66					575,42
													20,2

Составил:

/Сухарева А.С./
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

//
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]