

Согласовано: Начальник ПЭО (О-133) АО НПО НИИИП-НЗИК

/Поползухина Н.В./

" " " 2017 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на

Ремонт кровли корпуса №2

(наименования работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Заявка на торги №4, Техническое задание

Сметная стоимость	8 418 397,30	руб.
Средства на оплату труда	1 453 735,00	руб.
Сметная трудоемкость	10 762,98	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на един.	всего	
														оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Чердачные перекрытия														
1	ФЕР11-01-008-02 применительно Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Рыхление шлакового утеплителя за 2-3 раза; 1 м3 изоляции НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (24986 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (13556 руб.)	155,5	9,39 9,39			ОЗП=15,1785 ЭМ=7,1925 ЗПМ=15,1786 МАТ=10,8906	22151	22151				1,10	171,05
2	ФЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо; 1 м3 изоляции НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ; (246616 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (153734 руб.)	165,5	1722,72 98,29	57,30	1 567,13	ОЗП=15,1849 ЭМ=9,5487 МАТ=4,9901	1533199	232087	85080	1216032		10,58	1 645,19
3	ФССЦ-104-0143 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плиты теплоизоляционные: перлитцементные; м3	-158,6	1 536,40		1 536,40	МАТ=4,9901	-1215953			-1215953			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФССЦ:104-1703 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, м3	158,6	566,00		566,00	МАТ=4,2035	370672			370672		
5	ФЕР10-01-023-01 Приказ: Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка ходовых досок, 100 м ходов НР 80%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2616 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1250 руб.)	4,2	1051,44 31,84	12,45 1,08	1 007,15	ОЗП=15,1941 ЭМ=7,6161 ЗПМ=15,1944 МАТ=4,0892	19728	2032	398 69	17298	3,8 0,08	15,96 0,34
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								729797	256270	85478 69	388049		1832,2 0,34
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								865932	349665	128218 103	388049		2497,64 0,52
Накладные расходы								274218					
Сметная прибыль								168540					
Итого по разделу 1 Чердачные перекрытия								1308690					2497,64 0,52
Раздел 2. Ремонт кровли													
6	ФЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали; 100 м2 покрытия НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (17926 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (10244 руб.)	21	79,44 66,92	12,52		ОЗП=15,1856 ЭМ=4,865	22620	21341	1279		8,58	180,18
7	ФЕР46-04-007-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия; 100 м2 НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (133996 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (76569 руб.)	21	610,82 417,44	193,38 82,89		ОЗП=15,1806 ЭМ=9,3216 ЗПМ=15,1904	170932	133077	37855 26442		51,6 6,14	1083,6 128,94
8	ФЕРр58-6-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон; 100 м (ОП л.1.58.3а При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять (до 20м) ОЗП=1,025; ТЗ=1,025) НР 71%=83%*0,85 от ФОТ; (68762 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (50361 руб.)	18,3	3607,35 348,59	31,60	3 227,16	ОЗП=15,1818 ЭМ=9,8196 МАТ=4,4782	366996	96848	5678	254470	40,87	747,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	ФЕРр58-5-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена стропильных ног из досок; 100 м (ОП п.1.58.3а При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять (до 20 м) ОЗП=1,025; ТЗ=1,025) НР 71%=83%*0.85 от ФОТ; (53622 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (39272 руб.)	4,27	2750,99 <u>1165,04</u>	17,45	1 568,50	ОЗП=15,1817 ЭМ=9,7352 МАТ=4,4588	106113	75524	725	29864	136,58	583,20
10	ФЕРр58-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство контробрезетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали; 100 м2 (ОП п.1.58.3а При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять (до 20 м) ОЗП=1,025; ТЗ=1,025) НР 71%=83%*0.85 от ФОТ; (40339 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (29544 руб.)	21	1771,06 <u>173,76</u>	26,57 <u>4,32</u>	1 570,73	ОЗП=15,1926 ЭМ=9,7448 ЗПМ=15,1898 МАТ=4,0623	194870	55437	5437 <u>1378</u>	133986	21,8838 <u>0,32</u>	459,56 <u>6,72</u>
11	ФЕР26-01-055- 02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов); 100 м2 поверхности покрытия изоляции НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ; (42528 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (26511 руб.)	21	1532,98 <u>125,51</u>	21,79	1 385,68	ОЗП=15,1849 ЭМ=9,9977 МАТ=4,0033	161091	40023	4575	116493	14,36	301,56
12	ФЕР10-01-083- 04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм разреженного; 100 м2 покрытия НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (89158 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (33042 руб.)	16,1	5240,28 <u>217,19</u>	123,35 <u>9,72</u>	4 899,74	ОЗП=15,1853 ЭМ=7,8367 ЗПМ=15,1903 МАТ=4,2866	405189	53099	15563 <u>2377</u>	336527	24,85 <u>0,72</u>	400,09 <u>11,59</u>
13	ФССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Паста антисептическая; т	-0,9338	15 255,00		15 255,00	МАТ=2,4068	-34285			-34285		
14	ФЕР10-01-083- 05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм сплошного; 100 м2 покрытия НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (37577 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (17953 руб.)	7	6571,95 <u>271,55</u>	152,84 <u>12,02</u>	6 147,56	ОЗП=15,1855 ЭМ=7,8424 ЗПМ=15,1839 МАТ=4,2591	220537	28865	8390 <u>1278</u>	183282	31,07 <u>0,89</u>	217,49 <u>6,23</u>
15	ФЕРр58-19-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов; 100 м покрытия (ОП п.1.58.3а При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять (до 20 м) ОЗП=1,025; ТЗ=1,025) НР 71%=83%*0.85 от ФОТ; (22925 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (16790 руб.)	2,5	4911,98 <u>847,81</u>	16,53 <u>3,38</u>	4 047,64	ОЗП=15,1738 ЭМ=9,6836 ЗПМ=15,1686 МАТ=3,2442	65390	32161	400 <u>128</u>	32829	103,771 <u>0,25</u>	259,43 <u>0,63</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	ФЕРр58-19-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических; настенных желобов; 100 м покрытия (ОП п.1.58.3а При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять (до 20м) ОЗП=1,025; ТЗ=1,025) НР 71%=83%*0.85 от ФОТ; (18500 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (13550 руб.)	2,5	4791,62 <hr/> 684,77	8,42 <hr/> 1,76	4 098,43	ОЗП=15,1817 ЭМ=9,6781 ЗПМ=15,1477 МАТ=3,2428	59420	25990	204 <hr/> 67	33226	80,278 <hr/> 0,13	200,7 <hr/> 0,33
17	ФЕР12-01-007- 08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровель из оцинкованной стали; без настенных желобов; 100 м2 кровли (ОП п.1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять (до 20м) ОЗП=1,025; ТЗ=1,025) НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ; (41062 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (19639 руб.)	2,5	13392,79 <hr/> 844,61	56,58 <hr/> 6,75	12 491,60	ОЗП=15,1852 ЭМ=8,1239 ЗПМ=15,1911 МАТ=3,3121	136647	32064	1149 <hr/> 256	103434	93,1212 <hr/> 0,5	232,8 <hr/> 1,25
18	ФЕР09-04-002- 01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж кровельного покрытия; из профилированного листа при высоте здания до 25 м; 100 м2 покрытия (Прил.9.3 п.6Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03) НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (107316 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (90208 руб.)	20,6	954,05 <hr/> 319,58	480,51 <hr/> 37,43	153,96	ОЗП=15,1854 ЭМ=6,698 ЗПМ=15,1926 МАТ=5,5178	183771	99970	66300 <hr/> 11714	17501	36,565 <hr/> 2,61	753,24 <hr/> 53,77
19	ФССЦ-101-4273 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный; Н60-845-0,8; т	19,87	19 444,20		19 444,20	МАТ=3,4328	1326284			1326284		
20	ФССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Винты самонарезающие; для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям; т	0,3	35 011,00		35 011,00	МАТ=2,6026	27336			27336		
21	ФЕР26-02-018- 02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций аэрозольно-капельного распыления для обеспечения; второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251; 100 м2 обрабатываемой поверхности НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ; (149674 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (93303 руб.)	109,75	159,27 <hr/> 83,38	74,06 <hr/> 1,04	1,83	ОЗП=15,1858 ЭМ=6,3191 ЗПМ=15,25 МАТ=11,0546	192546	138964	51362 <hr/> 1741	2220	8,87 <hr/> 0,09	973,48 <hr/> 9,88
22	Цена поставщика	Биоантиперин Кедр - МА летний усиленный; кг	2744	112,71		112,71		309276			309276		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ограждение кровель перилами; 100 м. ограждения (ОП п.1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять (до 20м) ОЗП=1,025; ТЗ=1,025) НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2749 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1315 руб.)	2,2	3148,87 60,58	55,38 3,92	3 032,91	ОЗП=15,1819 ЭМ=7,6181 ЗПМ=15,1709 МАТ=4,8687	35437	2023	928 131	32488	6,8368 0,29	15,04 0,64
24	ФССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке; т	-0,66	10 045,00		10 045,00	МАТ=4,8722	-32301			-32301		
25	ФССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Конструктивные элементы ограждения кроули; т	1,95	10 045,00		10 045,00	МАТ=4,8722	95435			95435		
26	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия (ОП п.1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять (до 20 м) ОЗП=1,025; ТЗ=1,025) НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ; (59079 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (28255 руб.)	3,1	9899,76 985,8	23,38 2,7	8 890,58	ОЗП=15,1817 ЭМ=8,4423 ЗПМ=15,1889 МАТ=2,9829	128657	46395	612 127	81860	115,5688 0,2	358,26 0,62
27	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	70	42,98	42,98		ЭМ=9,85	29635		29635			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								4171606	881781	230092	3059733		6766,49
										45639			220,6
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								4413778	1049515	304530	3059733		8002,25
										54453			262,6
Накладные расходы								865213					
Сметная прибыль								546555					
Итого по разделу 2 Ремонт кровли								5825546					8002,25
													262,6
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								4901403	1138051	315570	3447782		8598,69
										45708			220,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								5279709	1399179	432748	3447782		10499,88
Накладные расходы								1139430		54556			263,1
Сметная прибыль								715096					
Итого по смете:													
Итого								7134235					10499,88
													263,1
В том числе:													
Материалы								3447782					
Машины и механизмы								432748					
ФОТ								1453735					
Накладные расходы								1139430					
Сметная прибыль								715096					
НДС 18%								1284162,3					
ВСЕГО по смете								8418397,3					10499,88
													263,1

Составил:



//

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]