

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЗО) АО "НПО НИИПТ - НЭЭК"

Н.В. Пополухина

2017 г.

АО НПО НИИПТ-НЭЭК
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)

на _____ Ремонтные работы СОК Успенки:

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Заявка на торги №7, Техническое задание

Сметная стоимость 1 026 565,78 руб.
Средства на оплату труда 167 210,00 руб.
Сметная трудоемкость 1 215,90 чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции, норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисной уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием маш.		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Раздел 1. Ремонт бани													
1	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плинтусов, деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса	0,365	29,41			ОЗП=15,985	172	172		3,77	1,38	
		НР 68%=80%*0,85 от ФОТ: (117 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ: (93 руб.)		29,41									
2	ФЕРр56-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка подшивки потолков: чистый из строганных досок, 100 м2 подшивки	0,045	243,27	28,01		ОЗП=15,9759 ЗМ=10,6628 ЗПМ=15,3035	159	157	12	28,87	1,3	
		НР 72%=65%*0,85 от ФОТ: (118 руб.) СП 64%=80%*0,8 от ФОТ: (105 руб.)		243,27	28,01					7	0,8	0,04	
3	ФЕР 10-01-022- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Подшивка потолков: досками обшивки, 100 м2 потолка	0,045	4712,89	61,26		ОЗП=15,9849 ЗМ=10,6327 ЗПМ=15,3037 МАТ=7,31	1753	355	29	1358	57,33	2,58
		НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ: (371 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ: (177 руб.)		485,33	2,7					2	0,2	0,01	
4	ФССЛ-203-0371 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: Д- 1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм, м3	-0,0637	2 194,00			МАТ=7,3853	-1356			-1356		
5	Техустановка цена	Рейка из сосны толщ. 15мм, ширина 50мм, длина 2,5- 3,0м класс АВ, м2	4,815	498,59				2401			2401		

1																					
2	ФЕР-03-01-14 Проклад Министром РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка бюджетов инвестиционных мероприятий стен 100 м2 стен	0,355	143,59	50,4		03П=15,9758 ЗМ=8,8932 МАТ=15,2927	750													
7	ФЕР-10-01-012-01 Проклад Министром РФ от 30.01.14 №31/пр	Обшивка каркасных стен досками толщиной 100 мм общими стен (вдоль проемов) НР 90%=118%*(0,9*0,89) от ФОТ; (1842 руб.) СП 43%=83%*(0,89*0,8) от ФОТ; (880 руб.)	0,355	3527,75	49,16		03П=15,985 ЗМ=11,2062 МАТ=10,9148	14259													
8	ФСОЦ-203-0367 Проклад Министром России от 12.11.14 №703/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-6 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм, м3	-0,5077	1784,00																	
9	Текущая цена	Рейка из осины, толщ. 13мм, ширина 90мм, длина 2,5-3,0м, класс АВ, м2	37,986	498,59																	
10	ФЕРРБ7-1-3 Проклад Министром РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований покрытий полов, пристольных полов, 100 мм основания НР 63%=80%*0,85 от ФОТ; (105 руб.) СП 54%=88%*0,8 от ФОТ; (89 руб.)	0,071	139,03			03П=15,9874	154													
11	ФЕР-11-01-033-01 Проклад Министром РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: дощатый толщиной 28 мм, 100 мм покрытия НР 94%=123%*(0,9*0,89) от ФОТ; (846 руб.) СП 51%=75%*(0,89*0,8) от ФОТ; (350 руб.)	0,071	8672,33	97,78		03П=15,9848 ЗМ=10,7388 МАТ=15,3652 МАТ=5,8025	3194													
12	ФСОЦ-203-0344 Проклад Министром России от 12.11.14 №703/пр	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм, м3	-0,2045	2166,00																	
13	Текущая цена	Доска из лиственницы, толщ.25мм ширина 90мм длина 3,0-4,0 м класс АВ, м2	7,397	558,42																	
14	ФЕР-11-01-039-01 Проклад Министром РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плинтусов: Деревянных, 100 мм плинтуса НР 94%=123%*(0,9*0,89) от ФОТ; (412 руб.) СП 51%=75%*(0,89*0,8) от ФОТ; (223 руб.)	0,365	568,65	6,97		03П=15,9859 ЗМ=11,2539 МАТ=6,7292	1627													
15	ФЕР-15-04-038-05 Проклад Министром РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие мастичными и спиртовыми лаками потолков за 1 раз, 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия НР 60%=105%*(0,9*0,89) от ФОТ; (66 руб.) СП 37%=55%*(0,89*0,8) от ФОТ; (31 руб.)	0,056	453,07	1,18		03П=15,5889 ЗМ=11,1864 МАТ=14,7857 МАТ=2,6102	130													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	ФССЦ-101-1827 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/лр	Лак масляный МА-592-Т	-0,0008	33 640,00		33 640,00	МАТ=2,5918	-52					
17	Текущая цена	Лак "Тяжурдипла" Сули Сайнасуоя, л	0,58	363,56		363,56		211			211		
18	ФЕР15-04-038-04 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрyтие масляными и спиртовыми лаками стен за 1 раз; 100 м2 окрашиваемой поверхности кпд покрытия	0,192	438,16	1,18	373,97	ОЗП=15,9889 ЗМ=11,1864 ЗПМ=14,7857 МАТ=2,6102	383	193	3	187	6,55	1,26
19	ФССЦ-101-1827 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/лр	Лак масляный МА-592-Т	-0,0021	33 640,00		33 640,00	МАТ=2,5918	-183			-183		
20	Текущая цена	Лак "Тяжурдипла" Сули Сайнасуоя, л	1,92	363,56		363,56		698			698		
21	ФЕР15-04-038-09 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрyтие лаком Двери: за один раз с расчисткой старой краски более 35%; 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045	1669,27	8,36	835,15	ОЗП=15,9849 ЗМ=11,0956 ЗПМ=15,3037 МАТ=3,5214	662	522	4	136	84	3,78
22	ФССЦ-101-0426 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/лр	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белгла цинковые: МА-22-Т	-0,0008	22 533,00		22 533,00	МАТ=1,6612	-30			-30		
23	Текущая цена	Лак "Тяжурдипла" Сули Сайнасуоя, л	0,45	363,56		363,56		134			134		
24	ФЕР15-04-038-09 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрyтие масляными и спиртовыми лаками : потолок за 2 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0,091	943,46	2,93	747,94	ОЗП=15,9887 ЗМ=11,1979 ЗПМ=14,7857 МАТ=2,6102	461	280	3	178	20,02	1,82
25	ФССЦ-101-1827 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/лр	Лак масляный МА-592-Т	-0,002	33 640,00		33 640,00	МАТ=2,5918	-174			-174		
26	Текущая цена	Лак "Тяжурдипла" Сули Сайнасуоя, л	1,456	363,56		363,56		529			529		
27	ФЕР15-04-038-08 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрyтие масляными и спиртовыми лаками : стен за 2 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0,299	907	2,06	747,94	ОЗП=15,9884 ЗМ=11,165 ЗПМ=14,7857 МАТ=2,6102	1341	751	7	583	16,32	4,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	ФССИД-101-1-007 Приваза Министрора России от 12.11.14 №708/пр	Лак масляный МА-852, т	-0,0000	38 340,00		38 340,00		38 340,00					
29	Техническая ФЕР-РБ-2-10-6 Приваза Министрора Рф от 30.01.14 №31/пр	Лак "Яхуритлак" Сути Сатурнов. л Покрытие лаком дверей: за две пары с редуцистой стеной краски более 35%, 100 м2 окрасиваемой поверхности НР 68%=30%*0,85 от ФОТ, (409 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ, (238 руб.)	4,764	393,59		393,59		393,59					
30	ФССИД-101-0-028 Приваза Министрора России от 12.11.14 №708/пр	Краски масляные и алкидные, готовые к применению Белая цинковая, МА-22, т	-0,0001	22 533,00		22 533,00		22 533,00					
32	Техническая ФССИД-101-01-1-01 01-041 Приваза Министрора России от 12.11.14 №708/пр	Лак "Яхуритлак" Сути Сатурнов. л Полусухие работы при автомобильных перекосках мусора строительного с помощью вращающ. 1-т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,72	353,56		353,56		353,56					
33	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициента к итогам		0,43	42,98		42,98		42,98					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 1 Ремонт бани													
Раздел 2. Ремонт кровли АБК													
34	ФЕР-РБ-04-008-04 Приваза Министрора Рф от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий кровель: на водонепроницаемых и подульничных асбестоцементных листах: 100 м2 покрытия НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ, (5829 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ, (3888 руб.)	3,356	154,66		154,66		154,66					
35	ФЕР-РБ-04-008-01 Приваза Министрора Рф от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытия кровель: на рулонных материалах: 100 м2 покрытия НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ, (5408 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ, (3992 руб.)	3,69	163,39		163,39		163,39					
Итого по разделу 2 Ремонт кровли АБК													
Итого по разделу 1+2													
Итого по разделу 1+2+3													
Итого по разделу 1+2+3+4													
Итого по разделу 1+2+3+4+5													
Итого по разделу 1+2+3+4+5+6													
Итого по разделу 1+2+3+4+5+6+7													
Итого по разделу 1+2+3+4+5+6+7+8													
Итого по разделу 1+2+3+4+5+6+7+8+9													
Итого по разделу 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10													
Итого по разделу 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11													
Итого по разделу 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12													
Итого по разделу 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13													
Итого по разделу 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	ФЕРР54-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка подшивки из деревянной рейки, 100 мм подшивки	0,59	243,27	25,01	10,8	31М=15,9759 3М=10,8528 31М=15,3056	2217	2057	160	2480	28,87	17,03
		НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (1552 руб.) СП 64%=80%*0,8 от ФОТ; (1379 руб.)		218,26						98		0,8	0,47
37	ФЕРР58-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных элементов конструкции крыши: обрешетки, 100 мм кровли	0,89	160,11	39,74		31П=15,9962 3М=27,3057 31М=15,3059	2679	1714	965	2480	15,16	13,49
		НР 71%=83%*0,85 от ФОТ; (1277 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (936 руб.)		120,37	6,21					85		0,46	0,41
38	ФЕРР58-12-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство обрешетки из досок, 100 мм	0,89	2482,19	40,78		31П=15,9962 3М=11,1142 31М=15,3047 МАТ=6,277	16284	3598	403	2480	31,83	28,33
		НР 71%=83%*0,85 от ФОТ; (2612 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (1913 руб.)		252,73	5,94					81		0,44	0,39
39	ФЕРР69-10-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Антигипсование древесины, водными растворами, 100 мм обработанной поверхностью	9,8	90,17	1,74		31П=15,985 3М=11,2701 МАТ=3,7755	6026	3354	192	2480	2,51	24,60
		НР 86%=78%*0,85 от ФОТ; (2214 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (1342 руб.)		21,41									
40	ФСОЦ-101-2317 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Натрий фтористый технический, марка А, сорт 1-Т	-0,0343	19 100,00			МАТ=3,7742	-2473			-2473		
41	Цена поставщика	Огнебитост, л	980	61,02				59800			59800		
42	ФЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровли на металлочерепице по готовым прогоням, простая кровля, 100 мм кровли	3,56	9587,58	115,24		31П=15,9849 3М=16,5772 31М=15,298 МАТ=3,5166	140288	18944	6801	2480	38,53	137,17
		НР 92%=120%*0,9*0,85 от ФОТ; (17963 руб.) СП 44%=65%*0,85*0,8 от ФОТ; (8591 руб.)		332,9	10,67					581		0,79	2,81
43	ФСОЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Металлочерепица «Монтеррей», м2	-434,3	70,50			МАТ=3,318	-101591			-101591		
44	ФСОЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием, полиэстер НС44-1000-0,5, м2	434,5	64,53			МАТ=4,3621	122307			122307		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	ФСОЦ-101-1875 Приказ Министров России от 12.11.14 №700/пр	Дополнительные элементы металлоконструкций кровли для кровли складов с/х назначения, размером 150х150 мм, длиной 2000 мм, шт.	15	37,04		37,04		7,04		44,58		40,58	
46	ФСОЦ-101-7315 Приказ Министров России от	Дополнительные элементы металлоконструкций кровли: планка прижимная длиной 2000 мм, шт.	5	123,52		123,52		2,52		135,8		133,8	
47	ФСОЦ-101-7315 Приказ Министров России от	Дополнительные элементы металлоконструкций кровли: планка для торца длиной 2000 мм, шт.	28	84,42		84,42		2,7		93,5		90,8	
48	ФЕР-10-01-022-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Подшивка карнизных свесов досками обшивки, 100 мм, нетолще.	0,59	4712,55		51,25		4156,30		2252		4792	
		НР 50%=18%*(0,9*0,85) от ФОТ; (4225 руб.)		455,53		2,7		3111,57		2252		4792	
		СП 48%=63%*(0,85*0,9) от ФОТ; (2019 руб.)						3111,57		2252		4792	
49	ФЕР-05-1-1 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка обшивки, нештукатуренных деревянных стен; 100 мм, 2 ст.	0,137	143,39		60,4		3111,57		270		224	
		НР 73%=83%*0,85 от ФОТ; (158 руб.)		92,99		6,05		3111,57		270		224	
		СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (122 руб.)						3111,57		270		224	
50	ФЕР-10-01-008-01 Приказ Министров России от 12.11.14 №700/пр	Обшивка фронтонов; 100 мм, фронтона (за вычетом проемов) и развешенных поверхностей карниза.	0,137	3025,21		64,89		3419,12		3726		4879	
		НР 90%=18%*(0,9*0,85) от ФОТ; (672 руб.)		341,2		2,7		3419,12		3726		4879	
		СП 48%=63%*(0,85*0,9) от ФОТ; (321 руб.)						3419,12		3726		4879	
51	ФЕР-12-01-01-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) на листовой оцинкованной стали; 100 мм, толщина	0,1512	9575,72		23,88		8990,58		6943		2324	
		НР 52%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2144 руб.)		954,76		2,7		8990,58		6943		2324	
		СП 44%=65%*(0,85*0,9) от ФОТ; (1025 руб.)						8990,58		6943		2324	
52	ФСОЦ-101-1875 Приказ Министров России от	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа; 0,7 мм.	0,1482	11200,00		11200,00				4433		4433	
53	ФСОЦ-101-7314 Приказ Министров России от	Дополнительные элементы металлоконструкций кровли: планка для карниза длиной 2000 мм, шт.	45	72,81		72,81				10167		10167	
54	ФЕР-13-05-003-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка поверхности цемента от старой краски, олифы; 1 м2 оцинкованной поверхности	98,5	7,58		7,58				12100		12100	
		НР 65%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ; (844 руб.)		7,63						12100		12100	
		СП 48%=70%*(0,85*0,9) от ФОТ; (580 руб.)								12100		12100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	ФЕРР69-10-5 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Антистатирование древесины; малярными антистатиками; 100 м2 обработанной поверхности	1,123	62,22	1,74		ОЗП=15,9841 ЗМ=11,2701	1109	1086	22		7,09	7,96
		НР 66% \approx 78%*(0,85 от ФОТ); (717 руб.) СП 40% \approx 50%*(0,8 от ФОТ); (434 руб.)		60,48									
56	Цена поставщика	Пинотек Classic; л	22	410,17		410,17		9024			9024		
57	ФССЦПг-01-01- 01-041 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Поручочные работы при автомобильных перевозках; Мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза	4,98	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЗМ=10,12	2166		2166			
		НР 0% \approx 0%*(0,85 от ФОТ руб.) СП 0% \approx 0%*(0,8 от ФОТ											
58	ФССЦПг-03-21- 01-025 Приказ Минстрой Рф от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км 1 класс груза; 1 т груза	4,98	17,32	17,32		ЗМ=9,15	789		789			
		НР 0% \approx 0%*(0,85 от ФОТ руб.) СП 0% \approx 0%*(0,8 от ФОТ											
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 2 Ремонт кровли АВК													
53221													
30366													
424940													
483,56													
4,29													

Раздел 3. Пристройка навесов для газовых плит - 10 шт

59	ФЕР47-01-001- 02 Приказ Минстрой Рф от 30.01.14 №31/пр	Планировка участка; вручную; 100 м2	0,2	79,56			ОЗП=15,9871	254	254			10,20	2,04
		НР 88% \approx 115%*(0,9*0,85) от ФОТ; (224 руб.) СП 61% \approx 90%*(0,85*0,8) от ФОТ; (156 руб.)		79,56									
60	ФЕР01-02-058- 02 Приказ Минстрой Рф от 30.01.14 №31/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и стробов; 6мм стобов; глубиной до 0,7 м; группа грунтов 2; 100 м3 грунта	0,032	2184			ОЗП=15,9871	1117	1117			280,00	8,96
		НР 61% \approx 80%*(0,9*0,85) от ФОТ; (681 руб.) СП 31% \approx 45%*(0,85*0,8) от ФОТ; (346 руб.)											
61	ФЕР08-01-002- 01 Приказ Минстрой Рф от 30.01.14 №31/пр	Устройство основания под фундаменты; песчаного; 1 м3 основания	13	117,5	26,36	72,35	ОЗП=15,9776 ЗМ=6,9817 ЗПМ=15,5032 МАТ=12,8346	18367	3903	2393	12071	2,3	29,9
		НР 93% \approx 122%*(0,9*0,85) от ФОТ; (4200 руб.) СП 54% \approx 80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2439 руб.)		18,79	3,04					613		0,29	3,77
62	ФЕР08-01-002- 02 Приказ Минстрой Рф от 30.01.14 №31/пр	Устройство основания под фундаменты; щебеночного; 1 м3 основания	0,65	239,52	49,14	170,77	ОЗП=15,975 ЗМ=6,8321 ЗПМ=15,392 МАТ=8,6601	1383	204	218	961	2,4	1,66
		НР 93% \approx 122%*(0,9*0,85) от ФОТ; (242 руб.) СП 54% \approx 80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (140 руб.)		19,61	5,56					56		0,54	0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	ФЕРРС-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство фундаментов столбовых 1 м3 (с/д/к)	1,5	470,51	13,05	404,74	ОЗП=15,9574 ЗМ=11,2474 МАТ=4,955	3581	1037	187	2283	5,92	7,97
66	ФЕРРС-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов, горизонтальная цементная стяжка толщиной 100 мм из цементно-песчаной смеси	0,025	1834,25	34,57	1573,51	ОЗП=15,9574 ЗМ=11,2474 МАТ=9,6205	402	130	70	269	38,29	0,96
67	ФЕРРС-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция полов из цементно-песчаной смеси толщиной в 2 слоя: 100 мм из цементно-песчаной смеси	0,036	4257,72	163,32	3922,95	ОЗП=15,9574 ЗМ=11,2474 МАТ=9,6205	1325	391	49	1206	20,16	0,72
68	ФЕРРС-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция бетона обвязочной битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 100 мм из битумной мастики	0,27	1176,02	75,93	898,48	ОЗП=15,9574 ЗМ=5,8144 МАТ=14,7079	4553	870	113	3569	21,20	5,72
69	ФЕРРС-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство осадочного шва на проволочных дюбелях для сопряжения существующих и проектируемых фундаментов: 100 мм шпала	0,05	8978,95	10,46	7647,44	ОЗП=15,9574 ЗМ=11,2474 МАТ=5,5015	3166	1056	6	2104	184,72	8,24
69	ФЕРРС-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка каркаса для козырька: 1 м3	1,94	2855,67	35,97	2404,80	ОЗП=15,9574 ЗМ=10,2571 МАТ=3,1753	28405	12076	718	14813	42,51	82,47
69	ФЕРРС-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Бруски обрешетки деревянные по лагам длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 180 мм и более, II сорта: м3	-0,9598	2186,00	2186,00	МАТ=2,8597	-5861				-5861		
70	ФЕРРС-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Бруски обрешетки деревянные по лагам длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта: м3	-1,086	1980,00	1980,00	МАТ=8,203	-5857				-5857		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	ФЭСЦ-102-0032 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Бруски обрешечные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта, М3	0,441	2 156,00		2 156,00	МАТ=2,8597	2719			2719		
72	ФЭСЦ-102-0287 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Заготовки брусковые длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной: 40-60 мм II сорта, М3	0,37	1 606,31		1 606,31	МАТ=8,703	5172			5172		
73	ФЭСЦ-102-0119 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Доски обрешечные хвойных пород, длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта, М3	1,1655	1 725,54		1 725,54	МАТ=3,4566	6952			6952		
74	ФЕР1-01-012-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка пар. 100 м2 пола НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ: (760 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (412 руб.)	0,132	4234,35	54,87	3 798,19	ОСП=15,9846 ЗМ=10,4138 ЗПМ=15,2695 МАТ=3,8765	2823	805	75	1943	44,7	5,9
75	ФЕР1-01-012-02 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия: досчатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ: (957 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (519 руб.)	0,11	8755,48	126,14	8 060,30	ОСП=15,9846 ЗМ=10,8714 ЗПМ=15,305 МАТ=8,1142	8346	1901	151	7194	66,71	7,34
76	ФЕР1-0-01-002-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ: (756 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ: (361 руб.)	0,26	2300,67	38,22	2 062,26	ОСП=15,9854 ЗМ=10,2307 ЗПМ=15,266 МАТ=3,7982	2970	832	102	2036	24,09	6,26
77	ФЕР1-0-01-083-03 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство по фермам настла, рабочего толщиной 25 мм сплошного, 100 м2 покрытия НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ: (958 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ: (458 руб.)	0,25	4455,04	100,07	4 096,17	ОСП=15,9853 ЗМ=10,2255 ЗПМ=15,2961 МАТ=4,3039	5697	1034	256	4407	29,21	7,3
78	ФЕР12-01-023-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам, простая кровля, 100 м2 кровли НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ: (1261 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ: (603 руб.)	0,25	9597,58	115,24	9 149,44	ОСП=15,9849 ЗМ=16,5772 ЗПМ=15,2981 МАТ=3,5166	9852	1330	478	8044	38,53	9,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
79	ФСОЦ-101-4128 Приказ Министров России от 12.11.14 №709/пр	Металлоочередная «Мониторинг» М2	409,5	70,50		70,50		MAT=0,938	7,33	10	11	12	13	14
80	ФСОЦ-101-4870 Приказ Министров России от 12.11.14 №709/пр	Профилактика шинорезинных покрышек полиуретер НО44-1090-0,8, М2	90,3	84,53		84,53		MAT=4,9821	8985			8985		
81	ФЕР-10-01-10-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мебели, порядки (брус-панель, панель с свесом и т.п.) на листовых алюминиевых сталях, 100 м2 порядки	0,00735	8979,72		20,39		ОЗП=15,9849 ЗМ=23,145 ЗПМ=15,9937 МАТ=0,5748	937	113	4	209	112,79	0,83
82	ФСОЦ-101-1875 Приказ Министров России от 12.11.14 №709/пр	Сталь листовая алюминеванная толщиной листа 0,7 мм.	-0,0037	11 200,00		11 200,00		MAT=3,2487	-214			-214		
83	ФСОЦ-101-4128 Приказ Министров России от 12.11.14 №709/пр	Дополнительные элементы металлоочередной краски, коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, М2	0,8985	184,28		184,28		MAT=3,2378	430			430		
84	ФЕР-10-01-022-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Подшивка потолка, стен, карнизных свесов веррейкой с 2-х сторон, 100 м2	1,88	4712,89		61,23		ОЗП=15,9849 ЗМ=10,8927 ЗПМ=15,9937 МАТ=7,91	7250	14727	1212	56911	57,53	106,63
85	ФЕР-10-01-039-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плинтусов деревянных, 100 м плинтуса	1,12	588,65		6,97		ОЗП=15,9859 ЗМ=11,2639 МАТ=8,7202	4983	1168	88	3757	7,65	8,57
86	ФЕР-15-04-024-03 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Простая окраска масляными составами по дереву: полос, 100 м2 окрасиваемой поверхности	0,13	771,22		3,8		ОЗП=15,987 ЗМ=14,2131 ЗПМ=14,7857 МАТ=2,8971	651	436	9	269	23,98	3,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	ФЕРР69-10-1 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Антисептирование древесины: водными растворами; 100 м2 обработанной поверхности НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (546 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (331 руб.)	2,418	90,17 21,41	1,74	67,02	ОЗП=15,985 ЗМ=11,2701 МАТ=3,7755	1487	828	47	612	2,51	6,07
88	ФССЦ-101-2317 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I; т	-0,0085	19 100,00		19 100,00	МАТ=3,7742	-613			-613		
89	Цена поставщика	Отнебност. л	73	61,02		61,02		4454			4454		
90	ФЕРР69-10-5 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками; 100 м2 обработанной поверхности НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (1543 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (985 руб.)	2,418	62,22 60,48	1,74		ОЗП=15,9841 ЗМ=11,2701	2385	2338	47		7,09	17,14
91	Цена поставщика	Линолеум Классик. л.	48	410,17		410,17		19888			19888		
92	ФЕР26-01-036- 01 Приказ Минстрой, РФ от 30.01.14 №81/пр	Изолытия кабелими из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей; наружных стен; 100 м2 поверхности НР 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ; (180 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (112 руб.)	0,11	247,16 132,33	9,38 0,41	105,45	ОЗП=15,9883 ЗМ=10,4061 МАТ=5,1789	304	233	11	60	16,08 0,03	1,77
93	Цена поставщика	Асбест листовый (Асбестовый картон) толщиной 5 мм ист 1000х800; м2	12	877,97		877,97		8136			8136		
94	ФЕР12-01-010- 01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (бранилауэр, параваты, савы и т.п.) из листовиди оцинкованной стали; 100 м2 покрытие НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1560 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (746 руб.)	0,11	9875,72 961,76	23,38 2,7	8 890,58	ОЗП=15,9847 ЗМ=23,145 МАТ=15,3037 МАТ=3,3748	5051	1691	59	3301	112,75 0,2	12,41 0,02
95	ФССЦ-101-01- 01-041 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках; мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	9,9	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЗМ=10,12	4306		4306			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 3 Пристройка навесов для газových плит - 10 шт													
Раздел 4. Ремонт домиков													
43258													
22110													
289022													
10835													
907													
160977													
341,1													
5,27													
341,1													
5,27													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
96	ФЕР96-4-4 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Прокладка малярных окрасок ранее окрашенных стен с подготовкой и расшивкой старой краски более 35%. 100 м2 окрасиваемой поверхности	0,226	1837,43	6,33	787,68	ОЗП=15,6849 ЗМ=14,0853 ЗПМ=15,3037 МАТ=3,5824	6226	2847	15	522	51,1	14,56							
97	ФЕР96-15-2 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт дверных полотен со старой фурнитурой: европачкиных с чистым сопряжением 2, 100 брусьев НР 50% = 50% * 0,8 от ФОТ; (1048 руб.) ОП 40% = 50% * 0,8 от ФОТ; (1048 руб.)	0,05	3886,7	56,74	882,07	ОЗП=15,6849 ЗМ=9,6526 МАТ=4,1526	2358	2356	19	182	609,33	12,92							
98	ФЕР96-12-3 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Омена дверных приборов: ручки-штырь; 100 шт. прибор прибор НР 70% = 82% * 0,8 от ФОТ; (188 руб.) ОП 50% = 82% * 0,8 от ФОТ; (184 руб.)	0,06	2371,32	2,091501	2,091501	ОЗП=15,6849 МАТ=1,9081	507	234		239	32,76	1,97							
99	ФЕР96-12-1 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Омена дверных приборов: петли; 100 шт. прибор прибор НР 70% = 82% * 0,8 от ФОТ; (380 руб.) ОП 50% = 82% * 0,8 от ФОТ; (272 руб.)	0,04	2321,17	1,471,68	1,471,68	ОЗП=15,6849 МАТ=2,846	711	545		168	95,30	3,98							
100	ФЕР96-12-3 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Омена дверных приборов: замки накатные; 100 шт. прибор прибор НР 70% = 82% * 0,8 от ФОТ; (610 руб.) ОП 50% = 82% * 0,8 от ФОТ; (364 руб.)	0,05	10856,79	10,045,79	10,045,79	ОЗП=15,6849 МАТ=5,9989	3741	728		3013	109,80	5,34							
101	ФЕР96-17-1 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт тератов шириной; 100 мм; 100 отрастированных мест НР 70% = 82% * 0,8 от ФОТ; (358 руб.) ОП 50% = 82% * 0,8 от ФОТ; (252 руб.)	0,05	2415,79	20,92	1,763,65	ОЗП=15,6849 ЗМ=11,2485 МАТ=3,7224	845	504	12	322	74,00	3,70							
102	ФЕР96-5-4 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Прокладка малярной окраски ранее окрашенных стен с подготовкой и расшивкой старой краски более 35%. 100 м2 окрасиваемой поверхности НР 66% = 80% * 0,8 от ФОТ; (1937 руб.) ОП 40% = 80% * 0,8 от ФОТ; (1139 руб.)	0,279	1448,91	8,36	803,26	ОЗП=15,6849 ЗМ=11,0956 ЗПМ=15,3037 МАТ=3,5824	3656	2842	26	796	73,76	20,58							
103	ФЕР96-2-4 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Прокладка малярной окраски ранее окрашенных стен с подготовкой и расшивкой старой краски более 35%. 100 м2 окрасиваемой поверхности НР 59% = 80% * 0,8 от ФОТ; (2488 руб.) ОП 40% = 80% * 0,8 от ФОТ; (14346 руб.)	4,224	1132,48	9,23	693,35	ОЗП=15,6849 ЗМ=11,1115 ЗПМ=15,3037 МАТ=3,9193	46035	35778	433	5824	61,33	259,06							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						61291		46636	509	15146		329,9								
Накладные расходы						31183						0,47								
Итого по разделу 4 Ремонт думков						187324						328,9								
Итого прямые затраты по системе в текущих ценах						681148		154802	27326	1946	469219	1200,98	10,28							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
								661894	165261	27414	469219		1205,61
Накладные расходы													
								133639					
								74438		-1949			10,29
Сметная прибыль													
Итого по смете:								487986					52,03
Итого по разделу 1 Ремонт бани													0,26
Итого по разделу 2 Ремонт кровли ДБК								424940					483,56
Итого по разделу 3 Пристройка навесов для газовых плит - 10 шт								285022					4,29
Итого по разделу 4 Ремонт домиков								111211					341,1
Итого								869971					5,27
В том числе:													328,9
Материалы								469219					0,47
Машины и механизмы								27414					1205,61
ФОТ								167210					10,29
Накладные расходы								133639					
Сметная прибыль								74438					
НДС 18%								156594,78					
ВСЕГО по смете								1026565,78					1205,61
													10,29

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]