

Согласовано: Начальник ПЭО (О-133) АО НПО НИИИП-НЗИК

/Поползухина Н.В./

2017 г.

АО НПО "НИИИП-НЗИК"

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на Общестроительные работы по ремонту комнат 404, 407, 414, 426, 420, 421, коридора, санузла в корпусе №2;

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Заявка на торги №9, Техническое задание

Сметная стоимость	4 732 832,50	руб.
Средства на оплату труда	973 449,00	руб.
Сметная трудоемкость	6 627,52	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч; не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Комната 404, площадь 26,4 м2 Н=4,1м2</b>													
<b>Окна</b>													
1	ФЕРр56-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие подоконных досок; бетонных и мозаичных; 100 м2 НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (334 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (239 руб.)	0,014	2263,64 2116,61	147,03 15,89		ОЗП=15,9908 ЭМ=6,5676 ЗПМ=15,5745	487	474	13 3		275,6 1,58	3,86 0,02
2	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие облицовки оконных откосов; 100 м2 облицовки (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1314 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (608 руб.)	0,07	1259,62 1222,55	37,06 0,86		ОЗП=15,968 ЭМ=11,1333 ЗПМ=15,574 МАТ=1,9779	1397	1368	29 1		133,176 0,064	9,32
3	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ; в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 п. м НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (101 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (48 руб.)	0,028	4187,28 180,75	14,33 0,54	3 992,20	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,1102 ЗПМ=15,574 МАТ=3,4748	474	81	4	389	21,19 0,04	0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФССЦ-101-2912 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм; м	2,8	365,59		365,59	МАТ=1,0228	1047			1047		
5	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 облицовки  НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2266 руб.) СП 37%=55%*(0,65*0,8) от ФОТ; (1048 руб.)	0,084	11481,71 <u>1528,19</u>	48,33 <u>1,08</u>	9 907,19	ОЗП=15,988 ЭМ=11,1333 ЗПМ=15,574 МАТ=1,9779	3742	2062	43 <u>1</u>	1647	166,47 <u>0,08</u>	13,98 <u>0,01</u>
6	ФССЦ-101-1862 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной; 1000 м2	-0,0088	89 300,00		89 300,00	МАТ=1,881	-1478			-1478		
7	ФССЦ-101-6871 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	8,8	363,94		363,94	МАТ=1,1255	3605			3605		
8	Прайс	Герметик Космофен туба 200 гр; шт	4	161,02		161,02		644			644		
9	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 п. м  НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (318 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (152 руб.)	0,28	392,15 <u>57,15</u>		335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	854	256		598	6,70	1,88
10	ФССЦ-101-5958 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уголок ПВХ, размером: 25x25 мм; 10 м	-2,8	29,90		29,90	МАТ=4,5224	-379			-379		
11	ФССЦ-101-5961 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уголок ПВХ, размером: 40x40 мм; 10 м	1,4	44,30		44,30	МАТ=4,6688	290			290		
12	прайс	Уголок ПВХ, размером: 25x90 мм; м.п.	14	30,13		30,13		422			422		
Уменьшение дверного проема													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	ФЕР10-05-009-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Зашивка проема ГКЛ (с одной стороны в два слоя, два слоя с другой стороны учтены в объеме облицовки стен): 100 м2 стен (за вычетом проемов)  4 267,82 = 5 947,82 - 112 x 15,00  НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (36 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (17 руб.)	0,003	4267,82 <u>607,69</u>	12,72	3 647,41	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,5628 МАТ=5,8499	93	29		64	67,00	0,20
14	ФССЦ-101-2509 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм; м2	0,3375	15,00		15,00	МАТ=7,852	40			40		
15	ФЕР06-01-099-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка плит теплоизоляционного слоя; 10 м2 конструкций стен (без вычета проемов)  НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ; (37 руб.) СП 52%=77%*(0,85*0,8) от ФОТ; (21 руб.)	0,03	65 <u>59,81</u>	5,19 <u>0,68</u>		ОЗП=16,0005 ЭМ=8,5088 ЗПМ=15,4558	30	29	1		7,6 <u>0,05</u>	0,23
16	ФССЦ-104-0439 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер: 2000x1200x100; м3	0,03	779,01		779,01	ОЗП=15,98 ЭМ=7,6 ЗПМ=15,98 МАТ=5,15	120			120		
Замена дверного блока													
17	ФЕРр56-9-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках; 100 коробок  НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (60 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (43 руб.)	0,01	535,16 <u>535,16</u>			ОЗП=15,996	86	86			67,40	0,67
18	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен  НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (87 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (48 руб.)	0,0207	288,06 <u>288,06</u>			ОЗП=15,9963	95	95			36,28	0,75
19	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с устройством наличника; 100 м2 проемов  НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (388 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (185 руб.)	0,0189	25379,25 <u>1031,55</u>	339,96	24 007,74	ОЗП=15,9855 ЭМ=11,246 МАТ=8,3865	4189	312	72	3805	115,00	2,17
20	ФССЦ-203-0205 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блоки дверные двуствольные с полотном: глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2; м2	-1,89	207,00		207,00	МАТ=8,471	-3314			-3314		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	ФССЦ-203-0599 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Блок дверной, одностворчатый, филёнчатый, глухой Алтайская сосна в комплекте с фурнитурой; компл.	1	1 578,81		1 578,81	MAT=8,471	13374			13374		
<i>Потолок</i>													
22	ФЕР10-05-011-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Зашивка коробов гипсокартонными листами (ГКЛ); 100 м2 потолка НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1258 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (601 руб.)	0,072	5937,11 879,79	20,05	5 037,27	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,4433 МАТ=5,809	3126	1013	6	2107	97,00	6,98
23	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка потолков; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (200 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (93 руб.)	0,072	571,95 156,92	3,8 0,14	411,23	ОЗП=15,9889 ЭМ=11,1184 ЗПМ=15 МАТ=2,9636	271	181	3	87	16,5 0,01	1,19
24	ФЕР15-06-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка обоями коробов; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (378 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (175 руб.)	0,072	3368,58 296,95	1,18 0,14	3 070,45	ОЗП=15,9879 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=3,1693	1043	342	1	700	32,74 0,01	2,36
25	ФССЦ-101-1992 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обои высококачественные; 100 м2	-0,0828	-2 616,00		2 616,00	MAT=3,1868	-690			-690		
26	ФССЦ-101-3928 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Стеклообои VETERMAN, рогожка средняя; м2	8,28	26,76		26,76	MAT=2,366	524			524		
27	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка потолков; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (200 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (93 руб.)	0,072	571,95 156,92	3,8 0,14	411,23	ОЗП=15,9889 ЭМ=11,1184 ЗПМ=15 МАТ=2,9636	271	181	3	87	16,5 0,01	1,19
28	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска балок за 2 раза; 100 м2 поверхности стен (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (206 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (95 руб.)	0,072	161,24 161,24			ОЗП=15,9877	186	186			16,76	1,21
29	прайс	Краска акриловая типа Радуга; кг	2,3	136,44		136,44		314			314		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4539 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2099 руб.)	0,264	6731,95 963,12	433,43 10,26	5 335,40	ОЗП=15,9883 ЭМ=11,0134 ЗПМ=15,5701 МАТ=3,476	10222	4065	1260 42	4897	102,46 0,76	27,05 0,2
<i>Стены</i>													
31	ФЕР10-05-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя; 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (11276 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5387 руб.)	0,7035	7632,95 807,23	23,37	6 802,35	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,1822 МАТ=6,3682	39623	9079	69	30475	89,00	62,61
32	ФЕР06-01-099-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка плит теплоизоляционного слоя; 10 м2 конструкций стен (без вычета проемов) НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1269 руб.) СП 52%=77%*(0.85*0.8) от ФОТ; (711 руб.)	1,023	65 59,81	5,19 0,68		ОЗП=16,0005 ЭМ=8,5086 ЗПМ=15,4558	1024	979	45 11		7,6 0,05	7,77 0,05
33	ФССЦ-104-0439 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер: 2000x1200x100; м3	1,07	779,01		779,01	ОЗП=15,98 ЭМ=7,6 ЗПМ=15,98 МАТ=5,15	4293			4293		
34	ФЕР15-06-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3688 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1706 руб.)	0,7035	3368,58 296,95	1,18 0,14	3 070,45	ОЗП=15,9879 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=3,1693	10195	3340	9 1	6846	32,74 0,01	23,03 0,01
35	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска стен, оклеенных обоями, красками; 100 м2 поверхности стен (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЭМ=2)) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2002 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (926 руб.)	0,7035	161,24 161,24			ОЗП=15,9877	1814	1814			16,76	11,79
36	прайс	Краска акриловая типа Радуга; кг	22,5	136,44		136,44		3070			3070		
37	ФЕР20-02-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток площадью в свету: до 1,0 м2; 1 решетка НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1393 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (796 руб.)	4	27,33 15,97	3,65 0,14	7,71	ОЗП=15,9818 ЭМ=10,6575 ЗПМ=15 МАТ=5,5395	1347	1021	156 8	170	1,78 0,01	7,12 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	ФССЦ-101-3053 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x0,9 м; м2	1,08	288,55		288,55	МАТ=1,3954	435			435		
39	ФССЦ-101-3054 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x1,2 м; м2	1,44	278,26		278,26	МАТ=1,6453	659			659		
40	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка уголков ПВХ на клею 25x25; 100 л. м НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (58 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (28 руб.)	0,05	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	153	46		107	6,70	0,34
41	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка уголков перфорированных; 100 л. м НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (171 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (82 руб.)	0,15	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	458	137		321	6,70	1,01
42	ФЕР11-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство отбойной доски; 100 м плинтуса НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (216 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (117 руб.)	0,16	568,65 65,25	6,97	496,43	ОЗП=15,9859 ЭМ=11,251 МАТ=6,6773	710	167	13	530	7,65	1,22
43	ФССЦ-203-0352 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19x54 мм; м	-16,16	4,89		4,89	МАТ=6,6891	-529			-529		
44	прайс	Доска отбойная; м.п.	16,16	174,58		174,58		2821			2821		
<b>Полы</b>													
45	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м плинтуса НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (63 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (50 руб.)	0,1954	29,41 29,41			ОЗП=15,985	92	92			3,77	0,74
46	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (260 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (206 руб.)	0,264	92,9 88,84	4,06 1,76		ОЗП=15,9875 ЭМ=9,7413 ЗПМ=15,5284	385	375	10 7		11,39 0,13	3,01 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	ФЕРр57-2-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов; из древесностружечных плит в один слой; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (367 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (292 руб.)	0,264	130,82 126,13	4,69 2,03		ОЗП=15,9866 ЭМ=9,7292 ЗПМ=15,532	544	532	12 8		16,17 0,15	4,27 0,04
48	ФЕР46-04-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов; дощатых; 100 м2 покрытия НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1015 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (580 руб.)	0,264	352,23 238,13	114,1 49,28		ОЗП=15,9874 ЭМ=9,7315 ЗПМ=15,5687	1298	1005	293 203		30,53 3,55	8,06 0,96
49	ФЕРр57-1-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований покрытия полов; лаг из досок и брусков; 100 м2 основания НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (172 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (137 руб.)	0,264	59,83 59,83			ОЗП=15,9861	253	253			7,67	2,02
50	ФЕР11-01-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выемка подстилающих слоев: шлаковых; 1 м3 подстилающего слоя (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2186 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1186 руб.)	5,28	64,5 17,94	46,56 5,15		ОЗП=15,9821 ЭМ=6,7742 ЗПМ=15,5667 МАТ=8,1174	3179	1514	1665 423		2,024 0,512	10,69 2,7
51	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затаривание шлака в мешки; 1 т НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (330 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (200 руб.)	4,224	23,81 7,41		16,40	ОЗП=15,9784 МАТ=10,5457	1231	500		731	1,03	4,35
52	ФЕР11-01-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: шлаковых (ранее собранного в мешки); 1 м3 подстилающего слоя 80,98 = 147,09 - 1,3 x 50,85. НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3200 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1736 руб.)	5,28	80,98 22,42	58,2 6,44	0,36	ОЗП=15,9821 ЭМ=6,7742 ЗПМ=15,5667 МАТ=8,1174	3989	1692	2082 529	15	2,53 0,64	13,36 3,38
53	ФЕР11-01-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка лаг: по кирпичным подкладкам; 100 м2 пола НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2045 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1109 руб.)	0,264	3730,84 366,45	63,83 6,61	3 300,56	ОЗП=15,9847 ЭМ=10,3272 ЗПМ=15,5642 МАТ=3,5976	4855	1546	174 27	3135	42,96 0,52	11,34 0,14
54	ФЕР11-01-033-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2881 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1563 руб.)	0,264	6972,33 517,94	97,78 7,83	6 356,61	ОЗП=15,9848 ЭМ=10,579 ЗПМ=15,6708 МАТ=5,5438	11762	2186	273 32	9303	60,72 0,58	16,03 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	ФЕР11-01-053-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя; 100 м2 пола НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3462 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1878 руб.)	0,264	12038,21 561,36	745,89 67,4	10 730,96	ОЗП=15,9767 ЭМ=6,8851 ЗПМ=15,57 МАТ=5,5075	19328	2368	1356 277	15602	68,71 6,7	18,14 1,77
56	прайс	Клей Rovisol; кг	23,76	156,95		156,95		3729			3729		
57	ФЕР15-04-027-01 применительно Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка швов пола; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (27 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (13 руб.)	0,0132	380,65 115,07	2,06 0,14	263,52	ОЗП=15,9896 ЭМ=10,9951 ЗПМ=15 МАТ=2,7369	34	24		10	12,1 0,01	0,16
58	ФЕР26-02-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций пола; 100 м2 обрабатываемой поверхности НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2513 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1566 руб.)	1,76	1454,3 83,94	3,76 0,12	1 366,60	ОЗП=15,9837 ЭМ=11,1755 ЗПМ=15,4166 МАТ=14,908	38295	2361	74 3	35860	9,84 0,01	17,32 0,02
59	ФССЦ-113-0524 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Лак огнезащитный для древесины «НОРТЕКС-ЛАК»; кг	-31,68	75,82		75,82	МАТ=14,9144	-35824			-35824		
60	ФССЦ-113-8056 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Антисептик ЭКОБИО СЕНЕЖ; т	0,057	5 156,50		5 156,50	МАТ=8,9629	2928			2928		
61	ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: из линолеума на клею; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1956 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1061 руб.)	0,264	7888,38 352,34	54,53 4,73	7 481,51	ОЗП=15,9857 ЭМ=10,9413 ЗПМ=15,5539 МАТ=3,9616	9469	1487	158 19	7824	42,4 0,35	11,19 0,09
62	ФССЦ-101-1743 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Клей «Бустилат»; т	-0,0132	11 300,00		11 300,00	МАТ=3,6223	-540			-540		
63	ФССЦ-101-0562 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ; м2	-26,93	67,80		67,80	МАТ=3,9884	-7282			-7282		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	ФССЦ-101-4213 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT FORCE" (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33); м2	26,93	77,47		77,47	MAT=5,2674	10989			10989		
65	ФССЦ-113-0626 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Клей Forbo 522, для укладки ПВХ-покрытий; кг	13,2	25,56		25,56	ОЗП=15,9867 ЭМ=10,9413 ЗПМ=15,5539 MAT=3,9616	1337			1337		
66	ФЕР11-01-040- 03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м плинтуса  НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (243 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (132 руб.)	0,191	1467,52 61,14	11,24	1 395,14	ОЗП=15,9877 ЭМ=6,7669 MAT=2,6699	913	187	15	711	6,66	1,27
67	ФЕР11-01-049- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка металлического накладного профиля (порога); 100 м профиля  НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (29 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (16 руб.)	0,01	248,94 145,43	23,11	80,40	ОЗП=15,9878 ЭМ=5,36 MAT=1,3274	26	23	1	2	16,64	0,17
68	ФССЦ-206-1366 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием; шт.	1	73,43		73,43	MAT=1,8921	139			139		
<i>Прочие работы</i>													
69	ФЕР06-07-002- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции  НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3286 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1908 руб.)	0,264	1001,69 606,53	15,69	379,47	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,2466 MAT=5,2084	3128	2560	47	521	70,20	18,53
70	ФССЦг01-01- 01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках; мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза  НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,8	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	348		348			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								181761	46238	8235	127288		329,17
										1595			9,61
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								200792	61994	11510	127288		440,72
Накладные расходы								55796					
Сметная прибыль								28947					13,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу 1 Комната 404, площадь 26,4 м2 Н=4,1м2								285535					440,12
13,09													
Раздел 2. Комната 422 площадь 28,1м2 Н=4,1м													
Окна													
71	ФЕРр56-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие подоконных досок. бетонных и мозаичных; 100 м2 НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (334 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (239 руб.)	0,014	2263,64 2116,61	147,03 15,89			ОЗП=15,9908 ЭМ=6,5675 ЗПМ=15,5745	487	474	13 3	275,6 1,58	3,86 0,02
72	ФЕРр56-2-2: Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие оконных переплетов. остекленных; 100 м2 оконных переплетов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (335 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (240 руб.)	0,0784	398,87 369,8	29,07 12,56			ОЗП=15,9876 ЭМ=8,7323 ЗПМ=15,5644	486	464	22 15	46,11 0,93	3,62 0,07
73	ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (240 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (172 руб.)	0,02	1208,52 1051,72	156,8 24,04			ОЗП=15,9768 ЭМ=7,0092 ЗПМ=15,5678	358	336	22 7	128,73 2,15	2,57 0,04
74	ФЕР10-01-034-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых; 100 м2 проемов НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2187 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1045 руб.)	0,0776	303715,55 1410,02	426,51 8,91	301 879,02	ОЗП=15,9874 ЭМ=9,882 ЗПМ=15,5701 МАТ=0,6091	16345	1749	327 11	14269	161,33 0,66	12,52 0,05
75	ФССЦ-203-0957 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более; м2	-7,76	2 921,77		2 921,77	МАТ=0,5184	-11754			-11754		
76	прайс	Оконный блок из ПВХ профиля "Novotex 58" 3-х камерный, стеклопакет 32 мм; м2	7,76	4 745,76		4 745,76		36827			36827		
77	ФЕР10-01-035-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,5 м; 100 л.м НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (102 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (49 руб.)	0,028	6487,61 182,37	28,34 0,95	6 276,90	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,1287 ЗПМ=15,4842 МАТ=3,5185	709	82	9	618	21,38 0,07	0,60
78	ФССЦ-101-2912 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм; м	2,8	365,59		365,59	МАТ=1,0228	1047			1047		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 облицовки  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2266 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1048 руб.)	0,084	11481,71 1528,19	46,33 1,08	9 907,19	ОЗП=15,988 ЭМ=11,1333 ЗПМ=15,574 МАТ=1,9779	3742	2052	43 1	1647	166,47 0,08	13,98 0,01
80	ФССЦ-101-1862 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной; 1000 м2	-0,0088	89 300,00		89 300,00	МАТ=1,881	-1478			-1478		
81	ФССЦ-101-6871 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	8,8	363,94		363,94	МАТ=1,1255	3605			3605		
82	Прайс	Герметик Космофен туба 200 гр; шт	8	161,02		161,02		1288			1288		
83	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 п. м  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (318 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (152 руб.)	0,28	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	854	258		598	6,70	1,88
84	ФССЦ-101-5958 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уголок ПВХ, размером: 25x25 мм; 10 м	-2,8	29,90		29,90	МАТ=4,5224	-379			-379		
85	ФССЦ-101-5961 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уголок ПВХ, размером: 40x40 мм; 10 м	1,4	44,30		44,30	МАТ=4,6688	290			290		
86	прайс	Уголок ПВХ, размером: 25x90 мм; м.п.	14	30,13		30,13		422			422		
87	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия  НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ; (164 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (78 руб.)	0,0084	9875,72 961,76	23,38 2,7	8 890,58	ОЗП=15,9847 ЭМ=8,8122 ЗПМ=15,5703 МАТ=3,3555	381	129	2	250	112,75 0,2	0,95
Уменьшение дверного проема													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	ФЕР10-05-009-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Зашивка проема ГКЛ; 100 м2 стен (за вычетом проемов)  4 267,82 = 5 947,82 - 112 x 15,00  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (36 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (17 руб.)	0,003	4267,82 <u>607,69</u>	12,72	3 647,41	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,5628 МАТ=5,8499	93	29		64	67,00	0,20
89	ФССЦ-101-2509 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм; м2	0,3375	15,00		15,00	МАТ=7,852	40			40		
90	ФЕР06-01-099-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка плит теплоизоляционного слоя; 10 м2 конструкций стен (без вычета проемов)  НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ; (37 руб.) СП 52%=77%*(0.85*0.8) от ФОТ; (21 руб.)	0,03	65 <u>59,81</u>	5,19 <u>0,68</u>		ОЗП=16,0005 ЭМ=8,5066 ЗПМ=15,4558	30	29	1		7,8 <u>0,05</u>	0,23
91	ФССЦ-104-0439 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер: 2000x1200x100; м3	0,03	779,01		779,01	ОЗП=15,98 ЭМ=7,6 ЗПМ=15,98 МАТ=5,15	120			120		
<i>Замена дверного блока</i>													
92	ФЕРр56-9-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках; 100 коробок  НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (60 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (43 руб.)	0,01	535,16 <u>535,16</u>			ОЗП=15,996	86	86			67,40	0,67
93	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен  НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (67 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (48 руб.)	0,0207	288,06 <u>288,06</u>			ОЗП=15,9963	95	95			36,28	0,75
94	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с устройством наличника; 100 м2 проемов  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (388 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (185 руб.)	0,0189	25379,25 <u>1031,55</u>	339,96	24 007,74	ОЗП=15,9855 ЭМ=11,246 МАТ=8,3866	4189	312	72	3805	115,00	2,17
95	ФССЦ-203-0205 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2; м2	-1,89	207,00		207,00	МАТ=8,471	-3314			-3314		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	ФССЦ-203-0599 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Блок дверной, одностворчатый, филёнчатый, глухой Алтайская сосна в комплекте с фурнитурой; компл.	1	1 578,81		1 578,81	МАТ=8,471	13374			13374		
<b>Потолок</b>													
97	ФЕР10-05-011-02 Приказ Минстроя России от. 11.12.15 №899/пр	Зашивка коробов гипсокартонными листами (ГКЛ); 100 м2 потолка  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1258 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (601 руб.)	0,072	5937,11 <u>879,79</u>	20,05	5 037,27	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,4433 МАТ=5,809	3126	1013	6	2107	97,00	6,98
98	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка потолков; 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (200 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (93 руб.)	0,072	571,95 <u>156,92</u>	3,8 <u>0,14</u>	411,23	ОЗП=15,9889 ЭМ=11,1184 ЗПМ=15 МАТ=2,9636	271	181	3	87	16,5 <u>0,01</u>	1,19
99	ФЕР15-06-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка обоями коробов; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (378 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (175 руб.)	0,072	3368,58 <u>296,95</u>	1,18 <u>0,14</u>	3 070,45	ОЗП=15,9879 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=3,1693	1043	342	1	700	32,74 <u>0,01</u>	2,36
100	ФССЦ-101-1992 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обои высококачественные; 100 м2	-0,0628	2 616,00		2 616,00	МАТ=3,1868	-690			-690		
101	ФССЦ-101-3928 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Стеклообои VETERMAN, рогожка средняя; м2.	8,28	26,76		26,76	МАТ=2,366	524			524		
102	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка потолков; 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (200 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (93 руб.)	0,072	571,95 <u>156,92</u>	3,8 <u>0,14</u>	411,23	ОЗП=15,9889 ЭМ=11,1184 ЗПМ=15 МАТ=2,9636	271	181	3	87	16,5 <u>0,01</u>	1,19
103	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска балок за 2 раза; 100 м2 поверхности стен  (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (206 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (95 руб.)	0,072	161,24 <u>161,24</u>			ОЗП=15,9877	186	186			16,76	1,21
104	прайс.	Краска акриловая типа Радуга; кг	2,3	136,44		136,44		314			314		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки. НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4830 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2234 руб.)	0,281	6731,95 963,12	433,43 10,28	5 335,40	ОЗП=15,9883 ЭМ=11,0134 ЗПМ=15,5701 МАТ=3,476	10880	4327	1341 45	5212	102,46 0,76	26,79 0,21
<b>Стены</b>													
106	ФЕР46-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка облицовки стен; 100 м2 НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3048 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1741 руб.)	0,729	435,33 221,51	213,82 92,34		ОЗП=15,976 ЭМ=9,7315 ЗПМ=15,5703	4097	2580	1517 1048		29,3 6,84	21,36 4,99
107	ФЕР10-05-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПЦ и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя; 100 м2 стен (за вычетом проемов). НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (11685 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5583 руб.)	0,729	7632,95 807,23	23,37	6 802,36	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,1822 МАТ=6,3682	41059	9408	71	31580	89,00	64,88
108	ФЕР06-01-099-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка плит теплоизоляционного слоя; 10 м2 конструкций стен (без вычета проемов) НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1426 руб.) СП 52%=77%*(0.85*0.8) от ФОТ; (806 руб.)	1,16	65 59,81	5,19 0,68		ОЗП=16,0005 ЭМ=8,5086 ЗПМ=15,4558	1161	1110	51 12		7,6 0,05	8,82 0,06
109	ФССЦ-104-0439 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер: 2000x1200x100; м3	1,218	779,01		779,01	ОЗП=15,98 ЭМ=7,6 ЗПМ=15,98 МАТ=5,15	4886			4886		
110	ФЕР15-06-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3824 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1769 руб.)	0,729	3368,58 296,95	1,18 0,14	3 070,45	ОЗП=15,9879 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=3,1693	10564	3461	9 2	7084	32,74 0,01	23,87 0,01
111	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска стен, оклеенных обоями, красками; 100 м2 поверхности стен (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2074 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (959 руб.)	0,729	161,24 161,24			ОЗП=15,9877	1879	1879			16,76	12,22
112	прайс	Краска акриловая типа Радуга; кг	23,3	136,44		136,44		3179			3179		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	ФЕР20-02-002-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток площадью в свету: до 1,0 м2; 1 решетка. НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1393 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (796 руб.)	4	27,33 15,97	3,65 0,14	7,71	ОЗП=15,9818 ЭМ=10,6575 ЗПМ=15 МАТ=5,5395	1347	1021	156 8	170	1,78 0,01	7,12 0,04
114	ФССЦ-101-3053 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х0,9 м; м2	1,08	288,55		288,55	МАТ=1,3954	435			435		
115	ФССЦ-101-3054 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м; м2	1,44	278,26		278,26	МАТ=1,6453	659			659		
116	ФЕР10-01-036-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка уголков ПВХ на клею 25х25; 100 п. м НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (58 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (28 руб.)	0,05	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	153	46		107	6,70	0,34
117	ФЕР10-01-036-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка уголков перфорированных; 100 п. м НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (227 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (108 руб.)	0,2	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	610	183		427	6,70	1,34
118	ФЕР11-01-039-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство отбойной доски; 100 м плинтуса НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (243 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (132 руб.)	0,18	668,65 65,25	6,97	496,43	ОЗП=15,9859 ЭМ=11,251 МАТ=6,6773	799	188	14	597	7,65	1,38
119	ФССЦ-203-0352 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм; м	-18,18	4,89		4,89	МАТ=6,6891	-595			-595		
120	прайс	Доска отбойная; м.п.	18,18	174,58		174,58		3174			3174		
<i>Полы</i>													
121	ФЕРр57-3-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м плинтуса НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (65 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (51 руб.)	0,202	29,41 29,41			ОЗП=15,985	95	95			3,77	0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (277 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (220 руб.)	0,281	92,9 88,84	4,08 1,76		ОЗП=15,9875 ЭМ=9,7413 ЗПМ=15,5284	410	399	11 8		11,39 0,13	3,2 0,04
123	ФЕРр57-2-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (392 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (311 руб.)	0,281	130,82 126,13	4,69 2,03		ОЗП=15,9866 ЭМ=9,7292 ЗПМ=15,532	579	567	12 9		16,17 0,15	4,54 0,04
124	ФЕР46-04-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: дощатых; 100 м2 покрытия НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1080 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (617 руб.)	0,281	352,23 238,13	114,1 49,28		ОЗП=15,9874 ЭМ=9,7315 ЗПМ=15,5687	1382	1070	312 216		30,53 3,65	8,58 1,03
125	ФЕРр57-1-2: Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков; 100 м2 основания НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (183 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (145 руб.)	0,281	59,83 59,83			ОЗП=15,9861	269	269			7,67	2,16
126	ФЕР11-01-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выемка подстилающих слоев: шлаковых; 1 м3 подстилающего слоя (МДС36 п.3.9.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЭМ=0,8) НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2326 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1262 руб.)	5,62	64,5 17,94	48,56 5,15		ОЗП=15,9821 ЭМ=6,7742 ЗПМ=15,5667 МАТ=8,1174	3384	1611	1773 451		2,024 0,512	11,37 2,88
127	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затаривание шлака в мешки; 1 т НР 68%=78%*0.85 от ФОТ; (351 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (213 руб.)	4,496	23,81 7,41		16,40	ОЗП=15,9784 МАТ=10,5457	1310	532		778	1,03	4,63
128	ФЕР11-01-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: шлаковых (ранее собранного в мешки); 1 м3 подстилающего слоя 80,98 = 147,09 - 1,3 x 50,85 НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3407 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1848 руб.)	5,62	80,98 22,42	58,2 6,44	0,36	ОЗП=15,9821 ЭМ=6,7742 ЗПМ=15,5667 МАТ=8,1174	4246	2014	2216 563	16	2,53 0,64	14,22 3,6
129	ФЕР11-01-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка лаг: по кирпичным подкладкам; 100 м2 пола НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2176 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1181 руб.)	0,281	3730,84 366,45	63,83 6,61	3 300,56	ОЗП=15,9847 ЭМ=10,3272 ЗПМ=15,5642 МАТ=3,5976	5168	1646	185 29	3337	42,96 0,52	12,07 0,15



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130	ФЕР11-01-033-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3066 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1664 руб.)	0,281	6972,33 517,94	97,78 7,83	6 356,61	ОЗП=15,9848 ЭМ=10,579 ЗПМ=15,5708 МАТ=5,5438	12519	2326	291 34	9902	60,72 0,58	17,06 0,16
131	ФЕР11-01-053-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя; 100 м2 пола НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3686 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2000 руб.)	0,281	12038,21 561,36	745,89 67,4	10 730,96	ОЗП=15,9767 ЭМ=6,8851 ЗПМ=15,57 МАТ=5,5075	20571	2520	1443 295	16608	68,71 6,7	19,31 1,88
132	прайс	Клей Povicol; кг	25,29	156,95		156,95		3969			3969		
133	ФЕР15-04-027-01 при применительно Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка швов пола; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (29 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (13 руб.)	0,014	380,65 115,07	2,06 0,14	263,52	ОЗП=15,9896 ЭМ=10,9951 ЗПМ=15 МАТ=2,7369	36	28		10	12,1 0,01	0,17
134	ФЕР26-02-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций; 100 м2 обрабатываемой поверхности НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2671 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1665 руб.)	1,871	1454,3 83,94	3,78 0,12	1 366,60	ОЗП=15,9837 ЭМ=11,1755 ЗПМ=15,4166 МАТ=14,909	40710	2510	79 3	38121	9,84 0,01	18,41 0,02
135	ФССЦ-113-0524 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Лак огнезащитный для древесины «НОРТЕКС-ЛАК»; кг	-33,68	75,82		75,82	МАТ=14,9144	-38086			-38086		
136	ФССЦ-113-8056 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Антисептик ЭКОБИО СЕНЕЖ; т	0,059872	5 156,50		5 156,50	МАТ=9,9629	3076			3076		
137	ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: из линолеума на клею; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2082 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1130 руб.)	0,281	7888,38 352,34	54,53 4,73	7 481,51	ОЗП=15,9857 ЭМ=10,9413 ЗПМ=15,5539 МАТ=3,9616	10079	1583	168 21	8328	42,4 0,35	11,91 0,1
138	ФССЦ-101-1743 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Клей «Бустилат»; т	-0,0141	11 300,00		11 300,00	МАТ=3,6223	-577			-577		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	ФССЦ-101-0562 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ; м2	-28,66	67,80		67,80	МАТ=3,9884	-7750			-7750		
140	ФССЦ-101-4213 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум полукommerческий гетерогенный: "TARKETT FORCE" (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33); м2	-28,66	77,47		77,47	МАТ=5,2674	11695			11695		
141	ФССЦ-113-0626 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Клей Forbo 522, для укладки ПВХ-покрытий; кг	14,05	25,56		25,56	ОЗП=15,9857 ЭМ=10,9413 ЗПМ=15,5539 МАТ=3,9616	1423			1423		
142	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м плинтуса  НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (256 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (139 руб.)	0,202	1467,52 61,14	11,24	1 395,14	ОЗП=15,9877 ЭМ=6,7669 МАТ=2,6699	965	197	15	753	6,66	1,35
143	ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка металлического накладного профиля (порога); 100 м профиля  НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (29 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (16 руб.)	0,01	248,94 145,43	23,11	80,40	ОЗП=15,9878 ЭМ=5,36 МАТ=1,3274	26	23	1	2	16,64	0,17
144	ФССЦ-206-1366 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием; шт.	1	73,43		73,43	МАТ=1,8921	139			139		
<i>Прочие работы</i>													
145	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции  НР 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ; (3497 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2030 руб.)	0,281	1001,69 606,53	15,69	379,47	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,2466 МАТ=5,2084	3329	2724	50	555	70,20	19,73
146	ФССЦпр01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза  НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,92	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	400		400			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								236642	52311	10639	173692		376,69
										2781			15,4
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								257218	69253	14274	173692		496,25
										3385			19,14
Накладные расходы								63156					
Сметная прибыль								33052					
Итого по разделу 2 Комната 422 площадь 28,1 м2 Н=4,1 м								353427					496,25
													19,14
<b>Раздел 3. Комната 407 площадь 44,3 м2 Н=4,1</b>													
<i>Окна</i>													
147	ФЕРр56-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных; 100 м2. НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (501 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (358 руб.)	0,021	2263,64	147,03		ОЗП=15,9908 ЭМ=6,5675 ЗПМ=15,5745	731	711	20		275,6	5,79
				2116,61	15,89					5		1,58	0,03
148	ФЕРр56-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных; 100 м2 оконных переплетов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (503 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (380 руб.)	0,1176	398,87	29,07		ОЗП=15,9876 ЭМ=9,7323 ЗПМ=15,5644	729	696	33		46,11	5,42
				369,8	12,58					23		0,93	0,11
149	ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (361 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (258 руб.)	0,03	1208,52	156,8		ОЗП=15,9768 ЭМ=7,0092 ЗПМ=15,5678	537	504	33		128,73	3,86
				1051,72	24,04					11		2,15	0,06
150	ФЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых; 100 м2 проемов НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2966 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1417 руб.)	0,1164	251529,16	409,22	249 846,35	ОЗП=15,9874 ЭМ=10,07 ЗПМ=15,5701 МАТ=1,1142	35253	2370	480	32403	145,72	16,96
				1273,59	8,91					16		0,66	0,08
151	ФССЦ-203-0993 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2; м2	-11,64	2 415,48		2 415,48	МАТ=1,0374	-29168			-29168		
152	прайс	Оконный блок из ПВХ профиля "Novotex 58" 3-х камерный, стеклопакет 32 мм; м2	11,64	4 745,76		4 745,76		55241			55241		
153	ФЕР10-01-035-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м; 100 п.м НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (152 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (73 руб.)	0,042	6487,61	28,34	6 276,90	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,1287 ЗПМ=15,4842 МАТ=3,5185	1063	122	13	928	21,38	0,90
				182,37	0,95					1		0,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154	ФССЦ-101-2912 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 800 мм; м	4,2	365,59		365,59	МАТ=1,0228	1571			1571		
155	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 облицовки  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3402 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1574 руб.)	0,126	11481,71 1528,19	46,33 1,08	9 907,19	ОЗП=15,988 ЭМ=11,1333 ЗПМ=15,574 МАТ=1,9779	5613	3079	65 2	2469	166,47 0,08	20,98 0,01
156	ФССЦ-101-1862 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной; 1000 м2	-0,0132	89 300,00		89 300,00	МАТ=1,881	-2217			-2217		
157	ФССЦ-101-6871 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	13,2	363,94		363,94	МАТ=1,1255	5407			5407		
158	Прайс	Герметик Космофен туба 200 гр; шт	12	161,02		161,02		1932			1932		
159	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 п. м  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (477 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (228 руб.)	0,42	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,8822	1282	384		888	6,70	2,81
160	ФССЦ-101-5958 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уголок ПВХ, размером: 25x25 мм; 10 м	-4,2	29,90		29,90	МАТ=4,5224	-568			-568		
161	ФССЦ-101-5961 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уголок ПВХ, размером: 40x40 мм; 10 м	2,1	44,30		44,30	МАТ=4,6688	434			434		
162	прайс	Уголок ПВХ, размером: 25x90 мм; м.п.	21	30,13		30,13		633			633		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
163	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия  НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ; (247 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (118 руб.)	0,0126	9875,72 <hr/> 961,76	23,38 <hr/> 2,7	8 890,58	ОЗП=15,9847 ЭМ=8,8122 ЗПМ=15,5703 МАТ=3,3555	572	194	3 <hr/> 1	375	112,75 <hr/> 0,2	1,42
<i>Уменьшение дверного проема</i>													
164	ФЕР10-05-009-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Защивка проема ГКЛ; 100 м2 стен (за вычетом проемов)  4 267,82 = 5 947,82 - 112 x 15,00  НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (36 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (17 руб.)	0,003	4267,82 <hr/> 607,69	12,72	3 647,41	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,5628 МАТ=5,8499	93	29		64	67,00	0,20
165	ФССЦ-101-2509 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм; м2	0,3375	15,00		15,00	МАТ=7,852	40			40		
166	ФЕР06-01-099-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка плит теплоизоляционного слоя; 10 м2 конструкций стен (без вычета проемов)  НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ; (37 руб.) СП 52%=77%*(0,85*0,8) от ФОТ; (21 руб.)	0,03	65 <hr/> 59,81	5,19 <hr/> 0,68		ОЗП=16,0005 ЭМ=8,5086 ЗПМ=15,4558	30	29	1		7,6 <hr/> 0,05	0,23
167	ФССЦ-104-0439 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер: 2000x1200x100; м3	0,03	779,01		779,01	ОЗП=15,98 ЭМ=7,6 ЗПМ=15,98 МАТ=5,15	120			120		
<i>Замена дверного блока</i>													
168	ФЕРр56-9-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках; 100 коробок  НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (60 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (43 руб.)	0,01	535,16 <hr/> 535,16			ОЗП=15,996	86	86			67,40	0,67
169	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен  НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (71 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (51 руб.)	0,022	288,06 <hr/> 288,06			ОЗП=15,9963	101	101			36,28	0,80
170	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с устройством наличника; 100 м2 проемов  НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (388 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (185 руб.)	0,0189	25379,26 <hr/> 1031,55	339,96	24 007,74	ОЗП=15,9855 ЭМ=11,246 МАТ=8,3865	4189	312	72	3805	115,00	2,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
171	ФССЦ-203-0205 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Блоки дверные двуствольные с полотном: глухим ДГ 21-13; площадь 2,63 м2; м2	-1,89	207,00		207,00	MAT=8,471	-3314			-3314		
172	ФССЦ-203-0599 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Блок дверной, одностворчатый, филёнчатый, глухой Алтайская сосна в комплекте с фурнитурой; компл.	1	1 578,81		1 578,81	MAT=8,471	13374			13374		
<b>Потолок</b>													
173	ФЕР10-05-011-02 Приказ Министра России от 11.12.15 №899/пр	Зашивка коробов гипсокартонными листами (ГКЛ); 100 м2 потолка  НР 80%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1258 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (601 руб.)	0,072	5937,11 879,79	20,05	5 037,27	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,4433 MAT=5,809	3126	1013	6	2107	97,00	6,98
174	ФЕР15-04-027-06 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка потолков; 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (200 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (93 руб.)	0,072	571,95 156,92	3,8 0,14	411,23	ОЗП=15,9889 ЭМ=11,1184 ЗПМ=15 MAT=2,9636	271	181	3	87	16,5 0,01	1,19
175	ФЕР15-06-001-05 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка обоями коробов; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности.  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (378 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (175 руб.)	0,072	3368,58 296,95	1,18 0,14	3 070,45	ОЗП=15,9879 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 MAT=3,1693	1043	342	1	700	32,74 0,01	2,36
176	ФССЦ-101-1992 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Обои высококачественные; 100 м2	-0,0828	2 616,00		2 616,00	MAT=3,1868	-690			-690		
177	ФССЦ-101-3928 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Стеклообои VETERMAN, рогожка средняя; м2	8,28	26,76		26,76	MAT=2,366	524			524		
178	ФЕР15-04-027-06 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка потолков; 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (200 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (93 руб.)	0,072	571,95 156,92	3,8 0,14	411,23	ОЗП=15,9889 ЭМ=11,1184 ЗПМ=15 MAT=2,9636	271	181	3	87	16,5 0,01	1,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
179	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска балок за 2 раза; 100 м2 поверхности стен (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (206 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (95 руб.)	0,072	161,24 161,24			ОЗП=15,9877	166	166			16,76	1,21
180	прайс	Краска акриловая типа Радуга; кг	2,3	136,44		136,44		314			314		
181	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки. НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (7617 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3523 руб.)	0,443	6731,95 963,12	433,43 10,26	5 335,40	ОЗП=15,9883 ЭМ=11,0134 ЗПМ=15,5701 МАТ=3,476	17152	6822	2115 71	8215	102,46 0,76	45,39 0,34
<b>Торкретирование</b>													
182	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка слабозакрепленного бетона с потолка; 100 м2 НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (36 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (21 руб.)	0,015	178 178			ОЗП=15,9867	43	43			22,82	0,34
183	ФЕР13-06-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка арматуры от ржавчины пескоструйным аппаратом; 1 м2 очищаемой поверхности (Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: для подготовительных работ ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (254 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (177 руб.)	1,5	64,2 7,13	46,2 3,76	10,87	ОЗП=15,9922 ЭМ=7,8235 ЗПМ=15,5701 МАТ=6,4615	818	171	542 88	105	0,836 0,374	1,25 0,56
184	ФЕР13-03-002-10 за 3 раза Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей; 100 м2 окрашиваемой поверхности (МАТ=0 к расх.; три слоя ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: для огрунтовки ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; СП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (39 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (27 руб.)	0,015	212,65 172,1	40,55 0,36		ОЗП=15,9921 ЭМ=6,8146 ЗПМ=15,7 МАТ=2,5323	45	41	4		15,7324 0,0363	0,24
185	прайс	Colusal МК; кг	0,51	1 096,66		1 096,66		559			559		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
186	ФЕР06-01-067-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нанесение однокомпонентного, модифицированного полимерами цементного раствора Nafufill GTS способом сухого торкретирования(SPCC); 100 м2 поверхности  (МАТ=0 к расх.; Прил.6.5 п.3.5 При обработке и торкретировании вертикальных поверхностей высотой более 4 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (498 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (274 руб.)	0,015	6425,69 1342,33	5083,36 503,83		ОЗП=15,9886 ЭМ=7,3868 ЗПМ=15,6889 МАТ=9,7421	885	322	563 119		139,536 48,168	2,09 0,72
187	прайс	Модифицированный полимерно-цементный раствор Nafufill GTS; кг	37,5	136,87		136,87		5133			5133		
188	ФЕР15-04-027-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевание поверхности составом Nafufill KM 103; 100 м2 окрашиваемой поверхности  (Прил.15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)  334,27 = 380,65 - 0,016 x 2 898,50  НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (34 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (16 руб.)	0,015	345,98 126,58	2,27 0,15	217,14	ОЗП=15,9896 ЭМ=10,9951 ЗПМ=15, МАТ=2,7369	40	30		10	13,31 0,011	0,20
189	прайс	Шпатлевка Nafufill KM 103; кг	3,75	147,38		147,38		553			553		
190	ФЕР13-03-001-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка поверхности составом Betonflair Uniprimer первый слой; 100 м2 окрашиваемой поверхности  (МАТ=0 к расх.; Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: для грунтовки ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)  НР 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ; (26 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (18 руб.)	0,015	122,69 110,4	12,29 0,11		ОЗП=15,9907 ЭМ=6,8146 ЗПМ=15,7 МАТ=3,8542	28	27	1		10,9747 0,011	0,16



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
191	ФЕР13-03-001-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка поверхности составом Betonflair Uniprimer второй слой; 100 м2 окрашиваемой поверхности  (МАТ=0 к расх.; Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: для грунтовки ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)  НР 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ; (28 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (19 руб.)	0,015	130,6 <hr/> 118,31	12,29 <hr/> 0,11		ОЗП=15,9905 ЭМ=6,8146 ЗПМ=15,7 МАТ=3,9074	30	29	1		11,7612 <hr/> 0,011	0,18
192	прайс	Состав Betonflair Uniprimer; кг	0,3	692,89		692,89		208			208		
<i>Стены</i>													
193	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка кирпичных стен; 1 м3  НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (4187 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2392 руб.)	3,7	180,03 <hr/> 73,01	107,02 <hr/> 11,57		ОЗП=15,9845 ЭМ=6,5672 ЗПМ=15,5678	6918	4318	2600 <hr/> 666		8,24 <hr/> 1,15	30,49 <hr/> 4,26
194	ФЕР10-05-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя; 100 м2 стен (за вычетом проемов)  НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (14971 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (7153 руб.)	0,934	7632,95 <hr/> 807,23	23,37	6 802,35	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,1822 МАТ=6,3682	52605	12054	91	40460	89,00	83,13
195	ФЕР06-01-099-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка плит теплоизоляционного слоя; 10 м2 конструкций стен (без вычета проемов)  НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2348 руб.) СП 52%=77%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1327 руб.)	1,91	65 <hr/> 59,81	6,19 <hr/> 0,68		ОЗП=16,0005 ЭМ=8,5086 ЗПМ=15,4558	1912	1828	84 <hr/> 20		7,6 <hr/> 0,05	14,52 <hr/> 0,1
196	ФССЦ-104-0439 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер: 2000x1200x100; м3	1,91	779,01		779,01	ОЗП=15,98 ЭМ=7,6 ЗПМ=15,98 МАТ=5,15	7683			7683		
197	ФЕР15-06-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности  НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (4898 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2266 руб.)	0,934	3368,58 <hr/> 296,95	1,18 <hr/> 0,14	3 070,45	ОЗП=15,9879 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=3,1693	13535	4434	12 <hr/> 2	9089	32,74 <hr/> 0,01	30,58 <hr/> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
198	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска стен, оклеенных обоями, красками; 100 м2 поверхности стен  (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2558 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1230 руб.)	0,934	161,24 <hr/> 161,24			ОЗП=15,9877	2408	2408			16,76	15,65
199	прайс	Краска акриловая типа Радуга; кг	29,9	136,44		136,44		4080			4080		
200	ФЕР20-02-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету; до 1,0 м2; 1 решетка  НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2089 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1194 руб.)	6	27,33 <hr/> 15,97	3,65 <hr/> 0,14	7,71	ОЗП=15,9818 ЭМ=10,6575 ЗПМ=15 МАТ=5,5395	2021	1531	233 <hr/> 13	257	1,78 <hr/> 0,01	10,68 <hr/> 0,06
201	ФССЦ-101-3053 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х0,9 м; м2	1,62	288,55		288,55	МАТ=1,3954	652			652		
202	ФССЦ-101-3054 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м; м2	2,16	278,26		278,26	МАТ=1,6453	989			989		
203	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка уголков ПВХ на клею 25х25; 100 п. м  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (58 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (28 руб.)	0,05	392,15 <hr/> 57,15		335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	153	46		107	6,70	0,34
204	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка уголков перфорированных; 100 п. м.  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (171 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (82 руб.)	0,15	392,15 <hr/> 57,15		335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	458	137		321	6,70	1,01
205	ФЕР11-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство отбойной доски; 100 м плинтуса  НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (216 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (117 руб.)	0,16	568,65 <hr/> 65,25	6,97	496,43	ОЗП=15,9859 ЭМ=11,251 МАТ=6,6773	710	167	13	530	7,65	1,22
206	ФССЦ-203-0352 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм; м	-16,16	4,89		4,89	МАТ=6,6891	-529			-529		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207	прайс	Доска отбойная; м.п.	16,16	174,58		174,58		2821			2821		
<i>Полы</i>													
208	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м плинтуса НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (84 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (67 руб.)	0,2644	29,41			ОЗП=15,985	124	124			3,77	1,00
				29,41									
209	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (436 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (346 руб.)	0,443	92,9	4,06		ОЗП=15,9875 ЭМ=9,7413 ЗПМ=15,5284	647	629	18		11,39	5,05
				88,84	1,76					12		0,13	0,06
210	ФЕРр57-2-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (617 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (490 руб.)	0,443	130,82	4,69		ОЗП=15,9866 ЭМ=9,7292 ЗПМ=15,532	913	893	20		16,17	7,16
				126,13	2,03					14		0,15	0,07
211	ФЕР46-04-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: дощатых; 100 м2 покрытия НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1703 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (973 руб.)	0,443	352,23	114,1		ОЗП=15,9874 ЭМ=9,7315 ЗПМ=15,5667	2178	1687	491		30,53	13,52
				238,13	49,28					340		3,65	1,62
212	ФЕРр57-1-2. Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков; 100 м2 основания НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (288 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (229 руб.)	0,443	59,83			ОЗП=15,9861	424	424			7,67	3,40
				59,83									
213	ФЕР11-01-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выемка подстилающих слоев: шлаковых; 1 м3 подстилающего слоя (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3667 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1990 руб.)	8,86	64,5	46,56		ОЗП=15,9821 ЭМ=6,7742 ЗПМ=15,5667 МАТ=8,1174	5334	2540	2794		2,024	17,93
				17,94	5,15					711		0,512	4,54
214	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затаривание шлака в мешки; 1 т НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (554 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (336 руб.)	7,088	23,81		16,40	ОЗП=15,9784 МАТ=10,5457	2065	839		1226	1,03	7,30
				7,41									
215	ФЕР11-01-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: шлаковых (ранее собранного в мешки); 1 м3 подстилающего слоя 80,98 = 147,09 - 1,3 x 50,85 НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (5370 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2914 руб.)	8,86	80,98	58,2	0,36	ОЗП=15,9821 ЭМ=6,7742 ЗПМ=15,5667 МАТ=8,1174	6694	3175	3493	26	2,53	22,42
				22,42	6,44					888		0,64	5,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
216	ФЕР11-01-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка лаг по кирпичным подкладкам; 100 м2 пола НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3432 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1862 руб.)	0,443	3730,84 366,45	63,83 6,61	3 300,56	ОЗП=15,9847 ЭМ=10,3272 ЗПМ=15,5842 МАТ=3,5976	8147	2595	292 46	5260	42,96 0,52	19,03 0,23
217	ФЕР11-01-033-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4835 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2623 руб.)	0,443	6972,33 517,94	97,78 7,83	6 356,61	ОЗП=15,9848 ЭМ=10,579 ЗПМ=15,5708 МАТ=5,5438	19737	3668	458 54	15611	60,72 0,58	26,9 0,26
218	ФЕР11-01-053-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя; 100 м2 пола НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (5809 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3152 руб.)	0,443	12038,21 561,36	745,89 67,4	10 730,96	ОЗП=15,9767 ЭМ=6,8851 ЗПМ=15,57 МАТ=5,5075	32430	3973	2275 465	26182	68,71 6,7	30,44 2,97
219	прайс	Клей Povidol; кг	39,87	156,95		156,95		6258			6258		
220	ФЕР15-04-027-01 применительно Приказа Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка швов пола; 100 м2 окрашиваемой поверхности. НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (45 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (21 руб.)	0,0221	380,65 115,07	2,06 0,14	263,52	ОЗП=15,9896 ЭМ=10,9951 ЗПМ=15 МАТ=2,7369	57	41	1	15	12,1 0,01	0,27
221	ФЕР26-02-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций; 100 м2 обрабатываемой поверхности НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4225 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2634 руб.)	2,96	1454,3 83,94	3,76 0,12	1 366,60	ОЗП=15,9837 ЭМ=11,1755 ЗПМ=15,4166 МАТ=14,909	64405	3971	124 5	60310	9,84 0,01	29,13 0,03
222	ФССЦ-113-0524 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Лак огнезащитный для древесины «НОРТЕКС-ЛЯК»; кг	-53,28	75,82		75,82	МАТ=14,9144	-60250			-60250		
223	ФССЦ-113-8056 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Антисептик ЭКОБИО СЕНЕЖ; т	0,095	5 156,50		5 156,50	МАТ=9,9629	4881			4881		
224	ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: из линолеума на клею; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3282 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1781 руб.)	0,443	7888,38 352,34	54,53 4,73	7 481,51	ОЗП=15,9857 ЭМ=10,9413 ЗПМ=15,5539 МАТ=3,9616	15889	2495	264 33	13130	42,4 0,35	18,78 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
225	ФССЦ-101-1743 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Клей «Бустилат»; т	-0,0222	11 300,00		11 300,00	MAT=3,6223	-909			-909		
226	ФССЦ-101-0562 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ; м2	-45,19	67,80		67,80	MAT=3,9884	-12220			-12220		
227	ФССЦ-101-4213 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум полукommerческий гетерогенный: "TARKETT FORCE" (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33); м2	45,19	77,47		77,47	MAT=5,2674	18441			18441		
228	ФССЦ-113-0626 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр.	Клей Forbo 522; для укладки ПВХ-покрытий; кг	22,15	25,56		25,56	ОЗП=15,9857 ЭМ=10,9413 ЗПМ=15,5539 MAT=3,9616	2243			2243		
229	ФЕР11-01-040- 03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м плинтуса  НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (343 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (186 руб.)	0,27	1467,52 61,14	11,24	1 395,14	ОЗП=15,9877 ЭМ=6,7689 MAT=2,6699	1290	264	21	1005	6,66	1,80
230	ФЕР11-01-049- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка металлического накладного профиля (порога); 100 м профиля  НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (29 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (16 руб.)	0,01	248,94 145,43	23,11	80,40	ОЗП=15,9878 ЭМ=5,36 MAT=1,3274	26	23	1	2	16,64	0,17
231	ФССЦ-206-1366 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием; шт.	1	73,43		73,43	MAT=1,8921	139			139		
<i>Прочие работы</i>													
232	ФЕР08-07-002- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции  НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (5512 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3201 руб.)	0,443	1001,89 606,53	15,68	378,47	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,2466 MAT=5,2084	5249	4295	78	876	70,20	31,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
233	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т. груза  НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	9	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	3915		3915			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								348806	76564	21237	251005		548,01
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								379460	101001	27454	251005		720,79
Накладные расходы								91799					
Сметная прибыль								48438					
Итого по разделу 3 Комната 407 площадь 44,3м2 Н=4,1								519697					720,79
													28,48
<b>Раздел 4. Комната 414 площадь 60,7 м2 Н=4,1</b>													
<b>Окна</b>													
234	ФЕРр56-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных; 100 м2  НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (669 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (478 руб.)	0,028	2263,64	147,03		ОЗП=15,9908 ЭМ=6,5675 ЗПМ=15,5745	975	948	27		275,6	7,72
				2116,61	15,89				7		1,58	0,04	
235	ФЕРр56-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных; 100 м2 оконных переплетов  НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (671 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (479 руб.)	0,1568	398,87	29,07		ОЗП=15,9876 ЭМ=9,7323 ЗПМ=15,5644	971	927	44		46,11	7,23
				369,8	12,56				31		0,93	0,15	
236	ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок  НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (481 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (344 руб.)	0,04	1208,52	156,8		ОЗП=15,9768 ЭМ=7,0092 ЗПМ=15,5678	716	672	44		128,73	5,15
				1051,72	24,04				15		2,15	0,09	
237	ФЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых; 100 м2 проемов  НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (3956 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1890 руб.)	0,1552	251529,16	409,22	249 846,35	ОЗП=15,9874 ЭМ=10,07 ЗПМ=15,5701 МАТ=1,1142	47004	3160	640	43204	145,72	22,62
				1273,59	8,91					22		0,66	0,1
238	ФССЦ-203-0993 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2; м2	-15,52	2 415,48		2 415,48	МАТ=1,0374	-36890			-36890		
239	прайс	Оконный блок из ПВХ профиля "Novotex 56" 3-х камерный, стеклопакет 32 мм; м2	15,56	4 745,76		4 745,76		73844			73844		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
240	ФЕР10-01-035-03 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м; 100 п.м НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (203 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (97 руб.)	0,056	8487,81 182,37	28,34 0,95	6 276,90	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,1297 ЗПМ=15,4842 МАТ=3,5185	1418	163	18 1	1237	21,38 0,07	1,20
241	ФССЦ-101-2912 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм; м	5,6	365,59		365,59	МАТ=1,0228	2094			2094		
242	ФЕР15-01-050-04 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 облицовки НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4536 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2098 руб.)	0,168	11481,71 1528,19	-46,33 1,08	9 907,19	ОЗП=15,988 ЭМ=11,1333 ЗПМ=15,574 МАТ=1,9779	7483	4105	87 3	3291	166,47 0,08	27,97 0,01
243	ФССЦ-101-1862 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной; 1000 м2	-0,0176	89 300,00		89 300,00	МАТ=1,881	-2956			-2956		
244	ФССЦ-101-6871 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	17,6	363,94		363,94	МАТ=1,1255	7209			7209		
245	Прайс	Герметик Космофен туба 200 гр; шт	16	161,02		161,02		2576			2576		
246	ФЕР10-01-036-01 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Установка углов ПВХ на клею; 100 п. м НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (636 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (304 руб.)	0,58	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	1709	512		1197	6,70	3,75
247	ФССЦ-101-5958 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Уголок ПВХ, размером 25х25 мм; п.м	-56	2,99		2,99	МАТ=4,5224	-757			-757		
248	ФССЦ-101-5961 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Уголок ПВХ, размером: 40х40 мм; 10 м	2,8	44,30		44,30	МАТ=4,6688	579			579		
249	прайс	Уголок ПВХ, размером: 25х90 мм; м.п.	28	30,13		30,13		844			844		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
250	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия  НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ; (328 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (157 руб.)	0,0168	9875,72 961,76	23,38 2,7	8 890,58	ОЗП=15,9847 ЭМ=8,8122 ЗПМ=15,5703 МАТ=3,3555	763	258	3 1	502	112,75 0,2	1,89
<i>Уменьшение дверного проема</i>													
251	ФЕР10-05-009-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625); с дверным проемом; 100 м2 стен (за вычетом проемов)  4 267,82 = 5 947,82 - 112 х 15,00  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (36 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (17 руб.)	0,003	4267,82 607,69	12,72	3 647,41	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,5628 МАТ=5,8499	93	29		64	67,00	0,20
252	ФССЦ-101-2509 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм; м2	0,3375	15,00		15,00	МАТ=7,852	40			40		
253	ФЕР06-01-099-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка плит теплоизоляционного слоя; 10 м2 конструкций стен (без вычета проемов)  НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ; (37 руб.) СП 52%=77%*(0.85*0.8) от ФОТ; (21 руб.)	0,03	65 59,81	5,19 0,68		ОЗП=16,0005 ЭМ=8,5086 ЗПМ=15,4558	30	29	1		7,6 0,05	0,23
254	ФССЦ-104-0439 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер: 2000x1200x100; м3	0,03	779,01		779,01	ОЗП=15,98 ЭМ=7,6 ЗПМ=15,98 МАТ=5,15	120			120		
<i>Замена дверного блока</i>													
255	ФЕРр56-9-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках; 100 коробок  НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (60 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (43 руб.)	0,01	535,16 535,16			ОЗП=15,996	86	86			67,40	0,67
256	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен  НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (61 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (44 руб.)	0,0189	288,06 288,06			ОЗП=15,9963	87	87			36,28	0,69



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
257	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах; площадь проема до 3 м2 с устройством наличника; 100 м2 проемов  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (388 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (185 руб.)	0,0189	25379,25 1031,55	339,96	24 007,74	ОЗП=15,9855 ЭМ=11,246 МАТ=8,3865	4189	312	72	3805	115,00	2,17
258	ФССЦ-203-0205 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блоки дверные двуствольные с полотном: глухим ДГ 21-13; площадь 2,63 м2; м2	-1,89	207,00		207,00	МАТ=8,471	-3314			-3314		
259	ФССЦ-203-0599 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Блок дверной, одностворчатый, филёнчатый, глухой Алтайская сосна в комплекте с фурнитурой; компл.	1	1 578,81		1 578,81	МАТ=8,471	13374			13374		
<b>Потолок</b>													
260	ФЕР10-05-011-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Зашивка коробов гипсокартонными листами (ГКЛ); 100 м2 потолка  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2516 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1202 руб.)	0,144	5937,11 879,79	20,05	5 037,27	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,4433 МАТ=5,809	6252	2025	13	4214	97,00	13,97
261	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка потолков; 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (398 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (184 руб.)	0,144	571,95 156,92	3,8	411,23	ОЗП=15,9889 ЭМ=11,1184 ЗПМ=15 МАТ=2,9636	543	361	6	176	16,5	2,38
262	ФЕР15-06-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка обоями коробов; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (755 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (349 руб.)	0,144	3368,58 286,95	1,18	3 070,45	ОЗП=15,9879 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=3,1693	2087	684	2	1401	32,74	4,71
263	ФССЦ-101-1992 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обои высококачественные; 100 м2	-0,1656	2 616,00		2 616,00	МАТ=3,1868	-1381			-1381		
264	ФССЦ-101-3928 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Стеклообои VETERMAN, рогожка средняя; м2	16,56	26,76		26,76	МАТ=2,366	1048			1048		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
265	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка потолков; 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (388 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (184 руб.)	0,144	571,95 156,92	3,8 0,14	411,23	ОЗП=15,9889 ЭМ=11,1184 ЗПМ=15 МАТ=2,9636	543	361	6	176	16,5 0,01	2,38
266	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска балок за 2 раза; 100 м2 поверхности стен  (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (404 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (187 руб.)	0,142	161,24 161,24			ОЗП=15,9877	366	366			16,76	2,38
267	прайс	Краска акриловая типа Радуга; кг	4,5	136,44		136,44		614			614		
268	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (10435 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4826 руб.)	0,607	6731,95 963,12	433,43 10,26	5 335,40	ОЗП=15,9883 ЭМ=11,0134 ЗПМ=15,5701 МАТ=3,476	23502	9347	2898 97	11257	102,46 0,78	62,19 0,46
<b>Стены</b>													
269	ФЕР10-05-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя; 100 м2 стен (за вычетом проёмов)  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (18296 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (8741 руб.)	1,1414	7632,95 807,23	23,37	6 802,35	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,1822 МАТ=6,3682	64286	14731	112	49443	89,00	101,58
270	ФЕР06-01-099-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка плит теплоизоляционного слоя; 10 м2 конструкций стен (без вычета проёмов)  НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ; (32459 руб.) СП 52%=77%*(0.85*0.8) от ФОТ; (18346 руб.)	26,4	65 59,81	5,19 0,68		ОЗП=16,0005 ЭМ=8,5086 ЗПМ=15,4558	26430	25265	1165 277		7,6 0,05	200,64 1,32
271	ФССЦ-104-0439 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер: 2000x1200x100; м3	2,64	779,01		779,01	ОЗП=15,98 ЭМ=7,6 ЗПМ=15,98 МАТ=5,15	10591			10591		
272	ФЕР15-06-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (5986 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2768 руб.)	1,1414	3368,58 296,95	1,18 0,14	3 070,45	ОЗП=15,9879 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=3,1693	16541	5419	15 2	11107	32,74 0,01	37,87 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
273	ФЕР15-06-004-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска стен, оклеенных обоями, красками; 100 м2 поверхности стен (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3248 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1502 руб.)	1,1414	161,24 161,24			ОЗП=15,9877	2942	2942			16,76	19,13
274	прайс	Краска акриловая тила Радуга; кг	36,5	136,44		136,44		4980			4980		
275	ФЕР20-02-002-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2; 1 решетка НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2786 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1592 руб.)	8	27,33 15,97	3,65 0,14	7,71	ОЗП=15,9818 ЭМ=10,6575 ЗПМ=15 МАТ=5,5395	2695	2042	311 17	342	1,78 0,01	14,24 0,08
276	ФССЦ-101-3053 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x0,9 м; м2	2,16	288,55		288,55	МАТ=1,3954	870			870		
277	ФССЦ-101-3054 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x1,2 м; м2	2,88	278,26		278,26	МАТ=1,6453	1319			1319		
278	ФЕР10-01-036-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка уголков ПВХ на клею 25x25; 100 п. м НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (58 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (28 руб.)	0,05	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	153	46		107	6,70	0,34
279	ФЕР10-01-036-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка уголков перфорированных; 100 п. м НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (171 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (82 руб.)	0,15	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	458	137		321	6,70	1,01
280	ФЕР11-01-039-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство отбойной доски; 100 м плинтуса НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (352 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (191 руб.)	0,26	568,65 65,25	6,97	496,43	ОЗП=15,9859 ЭМ=11,251 МАТ=6,6773	1153	271	20	862	7,65	1,99
281	ФССЦ-203-0352 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2; размером 19x54 мм; м	-26,26	4,89		4,89	МАТ=6,6891	-859			-859		
282	прайс	Доска отбойная; м.п.	26,26	174,58		174,58		4584			4584		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Полы													
283	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м плинтуса НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (105 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (83 руб.)	0,328	29,41 29,41			ОЗП=15,985	154	154			3,77	1,24
284	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (596 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (475 руб.)	0,607	92,9 88,84	4,06 1,76		ОЗП=15,9875 ЭМ=9,7413 ЗПМ=15,5284	886	862	24 17		11,39 0,13	6,91 0,08
285	ФЕРр57-2-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (845 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (671 руб.)	0,607	130,82 126,13	4,69 2,03		ОЗП=15,9866 ЭМ=9,7292 ЗПМ=15,532	1252	1224	28 19		16,17 0,15	9,82 0,09
286	ФЕР46-04-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: дощатых; 100 м2 покрытия НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2333 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1333 руб.)	0,607	352,23 238,13	114,1 49,28		ОЗП=15,9874 ЭМ=9,7315 ЗПМ=15,5687	2985	2311	674 466		30,53 3,65	18,53 2,22
287	ФЕРр57-1-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев; 100 м2 основания НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (395 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (314 руб.)	0,607	59,83 59,83			ОЗП=15,9861	581	581			7,67	4,66
288	ФЕР11-01-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выемка подстилающих слоев: шлаковых; 1 м3 подстилающего слоя (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (5024 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2726 руб.)	12,14	64,5 17,94	46,56 5,15		ОЗП=15,9821 ЭМ=6,7742 ЗПМ=15,5667 МАТ=8,1174	7309	3480	3829 974		2,024 0,512	24,57 6,22
289	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затаривание шлака в мешки; 1 т НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (759 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (460 руб.)	9,712	23,81 7,41		16,40	ОЗП=15,9784 МАТ=10,5457	2830	1150		1680	1,03	10,00
290	ФЕР11-01-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: шлаковых (ранее собранного в мешки); 1 м3 подстилающего слоя 80,98 = 147,09 - 1,3 x 50,85. НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (7359 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3993 руб.)	12,14	80,98 22,42	58,2 6,44	0,36	ОЗП=15,9821 ЭМ=6,7742 ЗПМ=15,5667 МАТ=8,1174	9172	4350	4786 1217	36	2,53 0,64	30,71 7,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
291	ФЕР11-01-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка лаг: по кирпичным подкладкам; 100 м2 пола НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4701 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2551 руб.)	0,607	3730,84 366,45	63,83 6,61	3 300,56	ОЗП=15,9847 ЭМ=10,3272 ЗПМ=15,5642 МАТ=3,5976	11163	3556	400 62	7207	42,96 0,52	26,08 0,32
292	ФЕР11-01-033-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (6624 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3594 руб.)	0,607	6972,33 517,94	97,78 7,83	6 356,61	ОЗП=15,9848 ЭМ=10,579 ЗПМ=15,5708 МАТ=5,5438	27044	5025	628 74	21391	60,72 0,58	36,86 0,35
293	ФЕР11-01-053-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя; 100 м2 пола НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (7960 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4319 руб.)	0,607	12038,21 561,36	745,89 67,4	10 730,96	ОЗП=15,9767 ЭМ=6,8851 ЗПМ=15,57 МАТ=5,5075	44435	5444	3117 637	35874	68,71 6,7	41,71 4,07
294	прайс	Клей Povicol; кг	54,63	156,95		156,95		8574			8574		
295	ФЕР15-04-027-01 применительно Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка швов пола; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (61 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (28 руб.)	0,03	380,65 115,07	2,06 0,14	263,52	ОЗП=15,9896 ЭМ=10,9951 ЗПМ=16 МАТ=2,7369	78	55	1	22	12,1 0,01	0,36
296	ФЕР26-02-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций; 100 м2 обрабатываемой поверхности НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ; (5793 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3611 руб.)	4,057	1454,3 83,94	3,76 0,12	1 366,50	ОЗП=15,9837 ЭМ=11,1755 ЗПМ=15,4166 МАТ=14,909	88274	5443	170 8	82661	9,84 0,01	39,92 0,04
297	ФССЦ-113-0524 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Лак огнезащитный для древесины «НОРТЕКС-ЛАК»; кг	73,03	75,82		75,82	МАТ=14,9144	-82583			-82583		
298	ФССЦ-113-8056 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Антисептик ЭКОБИО СЕНЕЖ; т	0,13	5 156,50		5 156,50	МАТ=9,9629	6679			6679		
299	ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: из линолеума на клею; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4498 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2440 руб.)	0,607	7888,38 352,34	54,53 4,73	7 481,51	ОЗП=15,9857 ЭМ=10,9413 ЗПМ=15,5539 МАТ=3,9616	21772	3419	362 45	17991	42,4 0,35	25,74 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
300	ФССЦ-101-0582 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ; м2	-61,91	67,80		67,80	MAT=3,9884	-16741			-16741		
301	ФССЦ-101-1743 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Клей «Бустилат»; т	-0,0304	11 300,00		11 300,00	MAT=3,6223	-1244			-1244		
302	ФССЦ-101-4213 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр.	Линолеум полукommerческий гетерогенный: "TARKETT FORCE" (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33); м2	61,91	77,47		77,47	MAT=5,2674	25264			25264		
303	ФССЦ-113-0626 ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Клей Forbo 522, для укладки ПВХ-покрытий; кг	30,35	25,56		25,56	ОЗП=15,9857 ЭМ=10,9413 ЗПМ=15,5539 MAT=3,9616	3073			3073		
304	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м плинтуса НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (416 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (226 руб.)	0,328	1467,52 61,14	11,24	1 395,14	ОЗП=15,9877 ЭМ=6,7669 MAT=2,6699	1567	321	25	1221	6,66	2,18
305	ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка металлического накладного профиля (порога); 100 м профиля НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (29 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (16 руб.)	0,01	248,94 145,43	23,11	80,40	ОЗП=15,9878 ЭМ=5,36 MAT=1,3274	26	23	1	2	16,64	0,17
306	ФССЦ-206-1366 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием; шт.	1	73,43		73,43	MAT=1,8921	139			139		
<i>Прочие работы</i>													
307	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции НР 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ; (7553 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4386 руб.)	0,607	1001,69 606,53	15,69	379,47	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,2466 MAT=5,2084	7192	5865	107	1200	70,20	42,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
308	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза  НР 0%=0%*0.85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	4,7	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	2044		2044			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								461929	118568	21680	321681	887,87	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								511191	159576	29934	321681	1165,64	
Накладные расходы								145372		3992		32,25	
Сметная прибыль								77561		5419			
Итого по разделу 4 Комната 414 площадь 60,7 м2 Н=4,1								734124				1165,64	
												32,25	
<b>Раздел 5. Комната 426 площадь 28,9 Н=4,1</b>													
<i>Дверной проем и стены.</i>													
309	ФЕРр56-9-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках; 100 коробок  НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (60 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (43 руб.)	0,01	535,16			ОЗП=15,996	86	86			67,40	0,67
				535,16									
310	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен  НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (61 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (44 руб.)	0,0189	288,06			ОЗП=15,9963	87	87			36,28	0,69
				288,06									
311	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с устройством наличника; 100 м2 проемов  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (388 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (185 руб.)	0,0189	25379,25	339,96	24 007,74	ОЗП=15,9855 ЭМ=11,246 МАТ=8,3865	4189	312	72	3805	115,00	2,17
				1031,55									
312	ФССЦ-203-0205 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блоки дверные двупольные с полотном: глухим ДГ 21- 13, площадь 2,63 м2; м2	-1,89	207,00		207,00	МАТ=8,471	-3314			-3314		
313	ФССЦ-203-0599 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Блок дверной, одностворчатый; филёнчатый; глухой Алтайская сосна в комплекте с фурнитурой; компл.	1	1 578,81		1 578,81	МАТ=8,471	13374			13374		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
314	ФЕР10-05-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка откосов по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя; 100 м2 стен (за вычетом проемов)  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (160 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (77 руб.)	0,01	7632,95 807,23	23,37	6 802,35	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,1822 МАТ=6,3682	563	129	1	433	89,00	0,89
315	ФЕР15-06-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка обоями коробов; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности.  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (52 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (24 руб.)	0,01	3368,58 296,95	1,18 0,14	3 070,45	ОЗП=15,9879 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=3,1693	145	47		98	32,74 0,01	0,33
316	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска откосов за 2 раза; 100 м2 поверхности стен  (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (29 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (13 руб.)	0,01	161,24 161,24			ОЗП=15,9877	26	26			16,76	0,17
317	прайс	Краска акриловая типа Радуга; кг	0,3	136,44		136,44		41			41		
318	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска стен за 2 раза; 100 м2 поверхности стен  (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2098 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (970 руб.)	0,737	161,24 161,24			ОЗП=15,9877	1900	1900			16,76	12,35
319	прайс	Краска акриловая типа Радуга; кг	23,6	136,44		136,44		3220			3220		
320	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка уголков перфорированных; 100 п. м  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (58 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (28 руб.)	0,05	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	153	46		107	6,70	0,34
321	ФЕР11-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство отбойной доски; 100 м плинтуса  НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (297 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (161 руб.)	0,22	568,65 65,25	6,97	496,43	ОЗП=15,9859 ЭМ=11,251 МАТ=6,6773	976	228	17	730	7,65	1,68
322	ФССЦ-203-0352 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19x54 мм; м	-22,22	4,89		4,89	МАТ=6,6891	-727			-727		
323	прайс	Доска отбойная; м.л.	22,22	174,58		174,58		3879			3879		
Полы													



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
324	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м плинтуса НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (66 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (52 руб.)	0,206	29,41 29,41			ОЗП=15,985	97	97			3,77	0,78
325	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (285 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (226 руб.)	0,289	92,9 88,84	4,06 1,76		ОЗП=15,9875 ЭМ=9,7413 ЗПМ=15,5284	422	411	11 8		11,39 0,13	3,29 0,04
326	ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: из линолеума на клею; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2140 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1161 руб.)	0,289	7888,36 352,34	54,53 4,73	7 481,51	ОЗП=15,9857 ЭМ=10,9413 ЗПМ=15,5539 МАТ=3,9616	10366	1628	172 21	8566	42,4 0,35	12,25 0,1
327	ФССЦ-101-1743 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Клей «Бустилат»; т	-0,0145	11 300,00		11 300,00	МАТ=3,6223	-594			-594		
328	ФССЦ-101-0562 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ; м2	-29,48	67,80		67,80	МАТ=3,9884	-7972			-7972		
329	ФССЦ-101-4213 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум полукommerческий гетерогенный: "TARKETT FORCE" (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33); м2.	29,48	77,47		77,47	МАТ=5,2674	12030			12030		
330	ФССЦ-113-0626 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Клей Forbo 522, для укладки ПВХ-покрытий; кг	14,45	25,56		25,56	ОЗП=15,9857 ЭМ=10,9413 ЗПМ=15,5539 МАТ=3,9616	1463			1463		
331	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных; на винтах; самонарезающих; 100 м плинтуса НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (260 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (141 руб.)	0,206	1467,52 61,14	11,24	1 395,14	ОЗП=15,9877 ЭМ=6,7669 МАТ=2,6699	984	201	16	767	6,66	1,37
332	ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка металлического накладного профиля (порога); 100 м профиля НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (29 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (16 руб.)	0,01	248,94 145,43	23,11	80,40	ОЗП=15,9878 ЭМ=5,36 МАТ=1,3274	26	23	1	2	16,64	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
333	ФССЦ-206-1368 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием; шт.	1	73,43		73,43	МАТ=1,8921	139			139			
<i>Прочие работы</i>														
334	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции. НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3595 руб.) СП: 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2088 руб.)	0,289	1001,69 606,53	15,69	379,47	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,2466 МАТ=5,2084	3424	2802	51	571	70,20	20,29	
335	ФССЦлг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.; СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,2	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	87		87				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								45070	8024	428	36618		57,44	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									48028	10814	594	36618		77,21
Накладные расходы									9579					0,14
Сметная прибыль									5232					0,2
Итого по разделу 5 Комната 426 площадь 28,9 Н=4,1								62837						77,21
													0,2	
<b>Раздел 6. Комнаты 420-421 площадь 28,1м2, Н=4,1</b>														
<i>Окна</i>														
336	ФЕРр58-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие подоконных досок; бетонных и мозаичных; 100 м2 НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (334 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (239 руб.)	0,014	2263,64 2116,61	147,03 15,89		ОЗП=15,9908 ЭМ=6,5675 ЗПМ=15,5745	487	474	19 3		275,6 1,58	3,88 0,02	
337	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие облицовки оконных откосов; 100 м2 облицовки (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (658 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (304 руб.)	0,035	1259,62 1222,55	37,06 0,86		ОЗП=15,988 ЭМ=11,1333 ЗПМ=15,574 МАТ=1,9779	699	685	14		133,176 0,064	4,66	
338	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 п. м НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (101 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (48 руб.)	0,028	4187,28 180,75	14,33 0,54	3:992,20	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,1102 ЗПМ=15,574 МАТ=3,4748	474	81	4	389	21,19 0,04	0,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
339	ФССЦ-101-2912 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм; м	2,6	365,59		365,59	МАТ=1,0228	1047			1047		
340	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 облицовки  НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (945 руб.) СП 37%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (437 руб.)	0,035	11481,71 1528,19	46,33 1,08	9 907,19	ОЗП=15,988 ЗМ=11,1333 ЗПМ=15,574 МАТ=1,9779	1559	855	18 1	666	166,47 0,08	5,83
341	ФССЦ-101-1862 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной; 1000 м2	-0,0037	89 300,00		89 300,00	МАТ=1,881	-622			-622		
342	ФССЦ-101-6871 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	3,7	363,94		363,94	МАТ=1,1255	1516			1516		
343	Прайс	Герметик Космофен туба 200 гр; шт	2	161,02		161,02		322			322		
344	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 п. м  НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (158 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (76 руб.)	0,14	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	427	128		299	6,70	0,94
345	ФССЦ-101-5958 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Уголок ПВХ, размером 25x25 мм; п.м	-14	2,99		2,99	МАТ=4,5224	-189			-189		
346	ФССЦ-101-5961 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уголок ПВХ, размером: 40x40 мм; 10 м	0,7	44,30		44,30	МАТ=4,6688	145			145		
347	прайс	Уголок ПВХ, размером: 25x90 мм; м.п.	7	30,13		30,13		211			211		
Стены													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
348	ФЕР46-04-006-04 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка облицовки стен из гипсокартонных листов; 100 м2 НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (5770 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3297 руб.)	0,67	710,37 590,33	120,04 51,84		ОЗП=15,9999 ЭМ=9,7315 ЗПМ=15,5704	7111	6328	783 541		75,01 3,84	50,26 2,57
349	ФЕР46-04-001-04 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка: кирпичных стен; 1 м3 НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4187 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2392 руб.)	3,7	180,03 73,01	107,02 11,57		ОЗП=15,9845 ЭМ=6,5672 ЗПМ=15,5678	6918	4318	2600 666		8,24 1,15	30,49 4,26
350	ФЕР10-05-010-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя; 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4329 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2088 руб.)	0,27	7632,95 807,23	23,37	6 802,35	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,1822 МАТ=6,3682	15207	3485	26	11696	89,00	24,03
351	ФЕР06-01-099-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка плит теплоизоляционного слоя; 10 м2 конструкций стен (без вычета проемов) НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ; (714 руб.) СП 52%=77%*(0.85*0.8) от ФОТ; (404 руб.)	0,58	65 59,81	5,19 0,68		ОЗП=16,0005 ЭМ=8,5086 ЗПМ=15,4558	581	555	26 6		7,6 0,05	4,41 0,03
352	ФССЦ-104-0439 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер: 2000x1200x100; м3	0,61	779,01		779,01	ОЗП=15,98 ЭМ=7,6 ЗПМ=15,98 МАТ=5,15	2447			2447		
353	ФЕР15-06-001-05 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям; тисненными и плотными; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1416 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (655 руб.)	0,27	3368,58 296,95	1,18 0,14	3 070,45	ОЗП=15,9879 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=3,1693	3913	1282	3 1	2628	32,74 0,01	8,84
354	ФЕР15-06-004-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска стен, оклеенных обоями, красками; 100 м2 поверхности стен (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 краск.; ЗПМ=2; МАТ=2 краск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (768 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (355 руб.)	0,27	161,24 161,24			ОЗП=15,9877	696	696			16,76	4,53
355	прайс	Краска акриловая тила Радуга; кг	8,6	136,44		136,44		1173			1173		
356	ФЕР20-02-002-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток площадью в свету: до 1,0 м2; 1 решетка НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (696 руб.) СП 58%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (398 руб.)	2	27,33 15,97	3,65 0,14	7,71	ОЗП=15,9818 ЭМ=10,6575 ЗПМ=15 МАТ=5,5395	674	510	78 4	86	1,78 0,01	3,56 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
357	ФССЦ-101-3053 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x0,9 м; м2	0,54	288,55		288,55	MAT=1,3954	217			217		
358	ФССЦ-101-3054 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x1,2 м; м2	0,72	278,26		278,26	MAT=1,6453	330			330		
359	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка уголков ПВХ на клею 25x25; 100 п. м НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (58 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (28 руб.)	0,06	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,9851 MAT=6,3822	153	46		107	6,70	0,34
360	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка уголков перфорированных; 100 п. м НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (171 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (82 руб.)	0,15	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,9851 MAT=6,3822	458	137		321	6,70	1,01
361	ФЕР11-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство отбойной доски; 100 м плинтуса НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (230 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (125 руб.)	0,17	568,65 65,25	6,97	496,43	ОЗП=15,9859 ЭМ=11,251 MAT=6,6773	754	177	13	564	7,65	1,30
362	ФССЦ-203-0352 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19x54 мм; м	-17,17	4,89		-4,89	MAT=6,6891	-562			-562		
363	прайс	Доска отбойная; м.п.	17,17	174,58		174,58		2998			2998		
<b>Потолок</b>													
364	ФЕР46-04-007-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка подвесных потолков из плит Армстронг; 100 м2 НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2289 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1308 руб.)	0,281	646,53 577,76	68,77 29,7		ОЗП=15,9848 ЭМ=9,7318 ЗПМ=15,5703	2783	2595	188 130	66,87 2,2	18,79 0,62	
365	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4830 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2234 руб.)	0,281	6731,95 963,12	433,43 10,26	5 335,40	ОЗП=15,9863 ЭМ=11,0134 ЗПМ=15,5701 MAT=3,476	10880	4327	1341 45	5212	102,46 0,76	28,79 0,21
<b>Полы</b>													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
366	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м плинтуса НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (96 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (76 руб.)	0,3	29,41 29,41			ОЗП=15,985	141	141			3,77	1,13
367	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (277 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (220 руб.)	0,281	92,9 88,84	4,06 1,76		ОЗП=15,9875 ЭМ=9,7413 ЗПМ=15,5284	410	399	11 8		11,39 0,13	3,2 0,04
368	ФЕРр57-2-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (177 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (140 руб.)	0,127	130,82 126,13	4,69 2,03		ОЗП=15,9866 ЭМ=9,7292 ЗПМ=15,532	262	256	6 4		16,17 0,15	2,05 0,02
369	ФЕР46-04-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: дощатых; 100 м2 покрытия НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (488 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (279 руб.)	0,127	352,23 238,13	114,1 49,26		ОЗП=15,9874 ЭМ=9,7315 ЗПМ=15,5687	625	484	141 97		30,53 3,65	3,88 0,46
370	ФЕРр57-1-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков; 100 м2 основания НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (82 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (65 руб.)	0,127	59,83 59,83			ОЗП=15,9861	121	121			7,67	0,97
371	ФЕР11-01-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выемка подстилающих слоев: шлаковых; 1 м3 подстилающего слоя (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1052 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (571 руб.)	2,54	64,5 17,94	46,56 5,15		ОЗП=15,9821 ЭМ=6,7742 ЗПМ=15,5667 МАТ=8,1174	1529	728	801 204		2,024 0,512	5,14 1,3
372	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затаривание шлака в мешки; 1 т НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (159 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (96 руб.)	2,032	23,81 7,41		16,40	ОЗП=15,9784 МАТ=10,5457	592	241		351	1,03	2,09
373	ФЕР11-01-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: шлаковых (ранее собранного в мешки); 1 м3 подстилающего слоя 80,98 = 147,09 - 1,3 x 50,85 НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1541 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (836 руб.)	2,54	80,98 22,42	58,2 6,44	0,36	ОЗП=15,9821 ЭМ=6,7742 ЗПМ=15,5667 МАТ=8,1174	1919	910	1001 255	8	2,53 0,64	6,43 1,63
374	ФЕР11-01-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка лаг: по кирпичным подкладкам; 100 м2 пола НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1072 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (581 руб.)	0,1382	3730,84 366,45	63,83 6,61	3 300,56	ОЗП=15,9847 ЭМ=10,3272 ЗПМ=15,5642 МАТ=3,5976	2542	810	91 14	1641	42,96 0,52	5,94 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
375	ФЕР11-01-033-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1508 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (818 руб.)	0,1382	6972,33 517,94	97,78 7,83	6 356,61	ОЗП=15,9848 ЭМ=10,579 ЗПМ=15,5708 МАТ=5,5438	6157	1144	143 17	4870	60,72 0,58	8,39 0,08
376	ФЕР11-01-053-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя; 100 м2 пола НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1811 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (983 руб.)	0,1382	12038,21 561,36	745,89 67,4	10 730,96	ОЗП=15,9767 ЭМ=6,8851 ЗПМ=15,57 МАТ=5,5075	10117	1239	710 145	8168	68,71 6,7	9,5 0,93
377	прайс	Клей Poviocol; кг	12,438	156,95		156,95		1952			1952		
378	ФЕР15-04-027-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка швов пола; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (9 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4 руб.)	0,0046	380,65 115,07	2,08 0,14	263,52	ОЗП=15,9896 ЭМ=10,9951 ЗПМ=15 МАТ=2,7369	12	8		4	12,1 0,01	0,06
379	ФЕР26-02-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций пола; 100 м2 обрабатываемой поверхности НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1320 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (823 руб.)	0,9232	1454,3 83,94	3,76 0,12	1 366,60	ОЗП=15,9837 ЭМ=11,1755 ЗПМ=15,4166 МАТ=14,909	20087	1239	39 2	18809	9,84 0,01	9,08 0,01
380	ФССЦ-113-0524 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Лак огнезащитный для древесины «НОРТЕКС-ЛАК»; кг	-16,62	75,82		75,82	МАТ=14,9144	-16794			-18794		
381	ФССЦ-113-8056 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Антисептик ЭКОБИО СЕНЕЖ; т	0,03	5 156,50		5 156,50	МАТ=9,9629	1541			1541		
382	ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: из линолеума на клею; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2082 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1130 руб.)	0,281	7888,38 352,34	54,53 4,73	7 481,51	ОЗП=15,9857 ЭМ=10,9413 ЗПМ=15,5539 МАТ=3,9616	10079	1583	168 21	8328	42,4 0,35	11,91 0,1
383	ФССЦ-101-1743 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Клей «Бустилат»; т	-0,0141	11 300,00		11 300,00	МАТ=3,6223	-577			-577		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
384	ФССЦ-101-0562 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ; м2	-28,66	67,80		67,80	MAT=3,9884	-7750			-7750		
385	ФССЦ-101-4213 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT FORCE" (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33); м2	28,66	77,47		77,47	MAT=5,2674	11695			11695		
386	ФССЦ-113-0526 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Клей Forbo 522, для укладки ПВХ-покрытий; кг	14,05	25,56		25,56	ОЗП=15,9857 ЭМ=10,9413 ЗПМ=15,5539 MAT=3,9616	1423			1423		
387	ФЕР11-01-040- 03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных; на винтах самонарезающих; 100 м плинтуса  НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (261 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (142 руб.)	0,207	1467,52 61,14	11,24	1395,14	ОЗП=15,9877 ЭМ=6,7669 MAT=2,6699	989	202	16	771	6,56	1,38
388	ФЕР11-01-049- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка металлического накладного профиля (порога); 100 м профиля  НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (29 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (16 руб.)	0,01	248,94 145,43	23,11	80,40	ОЗП=15,9878 ЭМ=5,36 MAT=1,3274	26	23	1	2	16,64	0,17
389	ФССЦ-206-1366 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием; шт.	1	73,43		73,43	MAT=1,8921	139			139		
<i>Прочие работы</i>													
390	ФЕР08-07-002- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов; при высоте помещений до 6 м; 100- м2 горизонтальной проекции  НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3497 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2030 руб.)	0,281	1001,69 606,53	15,69	379,47	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,2466 MAT=5,2084	3329	2724	50	555	70,20	19,73
391	ФССЦрг01-01- 01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках; мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза  НР 0%=0%*0.85 от ФОТ; руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	10	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	4350		4350			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								115723	38931	12635	64157		283,26
										2164			12,37



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								126462	47637	14668	64157		344,8
Накладные расходы								43116		2463			14,17
Сметная прибыль								23260					
Итого по разделу 6 Комнаты 420-421 площадь 28,1м2, Н=4,1								192838					344,8
													14,17
<b>Раздел 7. Коридор</b>													
<i>Окна</i>													
392	ФЕРр56-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных; 100 м2 НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (334 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (239 руб.)	0,014	2263,64 2116,61	147,03 15,89		ОЗП=15,9908 ЭМ=6,5675 ЗПМ=15,5745	487	474	13 3		275,6 1,58	3,86 0,02
393	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие облицовки оконных откосов; 100 м2 облицовки (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1314 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (608 руб.)	0,07	1259,82 1222,55	37,06 0,66		ОЗП=15,988 ЭМ=11,1333 ЗПМ=15,574 МАТ=1,9779	1397	1368	29 1		133,176 0,064	9,32
394	ФЕР10-01-035-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ; в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м; 100 п.м НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (102 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (49 руб.)	0,028	6487,61 182,37	28,34 0,95	6 276,90	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,1287 ЗПМ=15,4842 МАТ=3,5185	709	82	9	618	21,38 0,07	0,60
395	ФССЦ-101-2912 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм; м	2,8	365,59		365,59	МАТ=1,0228	1047			1047		
396	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 облицовки НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2266 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1048 руб.)	0,084	11481,71 1528,19	46,33 1,08	9 907,19	ОЗП=15,988 ЭМ=11,1333 ЗПМ=15,574 МАТ=1,9779	3742	2052	43 1		1647 0,08	13,98 0,01
397	ФССЦ-101-1862 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной; 1000 м2.	-0,0088	89 300,00		89 300,00	МАТ=1,881	-1478			-1478		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
398	ФССЦ-101-6871 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	8,8	363,94		363,94	MAT=1,1255	3605			3605		
399	Прайс	Герметик Космофен туба 200 гр; шт	8	161,02		161,02		1288			1288		
400	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 п. м.  НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (158 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (76 руб.)	0,14	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,9851 MAT=6,3822	427	128		299	6,70	0,94
401	ФССЦ-101-5958 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Уголок ПВХ, размером 25x25 мм; п.м	-14	2,99		2,99	MAT=4,5224	-189			-189		
402	ФССЦ-101-5961 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уголок ПВХ, размером: 40x40 мм; 10 м	1,4	44,30		44,30	MAT=4,6688	290			290		
<b>Потолок</b>													
403	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство; подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки  НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (45828 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (21195 руб.)	2,8656	6731,95 963,12	433,43 10,26	5 335,40	ОЗП=15,9883 ЭМ=11,0134 ЗПМ=15,5701 MAT=3,476	103207	41047	12724 426	49436	102,46 0,76	273,12 2,03
404	ФССЦ-101-2414 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»; м2	-274,6	51,80		51,80	MAT=3,476	-49444			-49444		
405	Текущая цена	Панели потолочные влагостойкие с комплектующими; м2	274,6	398,31		398,31		109376			109376		
<b>Торкретирование</b>													
406	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка слабозакрепленного бетона с потолка; 100 м2  НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (113 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (65 руб.)	0,0475	178 178			ОЗП=15,9867	135	135			22,82	1,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
407	ФЕР13-06-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка арматуры от ржавчины пескоструйным аппаратом; 1 м2 очищаемой поверхности  (Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии; для подготовительных работ ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)  НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (803 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (559 руб.)	4,75	64,2 7,13	46,2 3,76	10,87	ОЗП=15,9922 ЭМ=7,8235 ЗПМ=15,5701 МАТ=6,4615	2592	541	1717 278	334	0,836 0,374	3,97 1,78
408	ФЕР13-03-002-10 за 3-раза Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей; 100 м2 окрашиваемой поверхности  (МАТ=0 к расх.; три слоя ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии; для огрунтовки ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)  НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (125 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (87 руб.)	0,0475	212,65 172,1	40,55 0,36		ОЗП=15,9921 ЭМ=6,8146 ЗПМ=15,7 МАТ=2,5323	144	131	13		15,7324 0,0363	0,75
409	прайс	Colusal МК; кг	1,615	1 096,66		1 096,66		1771			1771		
410	ФЕР06-01-067-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нанесение однокомпонентного, модифицированного полимерами цементного раствора Nafufill GTS способом сухого торкретирования(SPCS); 100 м2 поверхности  (МАТ=0 к расх.; Прил.6.5 п.3.5 При обработке и торкретировании вертикальных поверхностей высотой более 4 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1575 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (866 руб.)	0,0475	6425,69 1342,33	5083,36 503,83		ОЗП=15,9886 ЭМ=7,3868 ЗПМ=15,6889 МАТ=9,7421	2803	1019	1784 375		139,536 48,168	6,63 2,29
411	прайс	Модифицированный полимерно-цементный раствор Nafufill GTS; кг	118,75	136,87		136,87		16253			16253		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412	ФЕР15-04-027-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевание поверхности составом Nafufill KM 103; 100 м2 окрашиваемой поверхности  (Прил.15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м. ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)  334,27 = 380,65 - 0,016 x 2 898,50  НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (106 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (49 руб.)	0,0475	345,98 126,58	2,27 0,15	217,14	ОЗП=15,9896 ЭМ=10,9951 ЗПМ=15 МАТ=2,7369	126	96	1	29	13,31 0,011	0,63
413	прайс	Шпатлевка Nafufill KM 103; кг	11,875	147,38		147,38		1750			1750		
414	ФЕР13-03-001-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка поверхности составом Betonflair Uniprimer первый слой; 100 м2 окрашиваемой поверхности  (МАТ=0 к расх.; Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: для грунтовки ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)  НР 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ; (80 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (56 руб.)	0,0475	122,69 110,4	12,29 0,11		ОЗП=15,9907 ЭМ=6,8146 ЗПМ=15,7 МАТ=3,8542	88	84	4		10,9747 0,011	0,52
415	ФЕР13-03-001-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка поверхности составом Betonflair Uniprimer второй слой; 100 м2 окрашиваемой поверхности  (МАТ=0 к расх.; Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: для грунтовки ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)  НР 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ; (86 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (60 руб.)	0,0475	130,6 118,31	12,29 0,11		ОЗП=15,9905 ЭМ=6,8146 ЗПМ=15,7 МАТ=3,9074	94	90	4		11,7612 0,011	0,56
416	прайс	Состав Betonflair Uniprimer; кг	0,95	692,89		692,89		658			658		
<b>Стены</b>													
417	ФЕР10-05-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя; 100 м2 стен (за вычетом проемов)  НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (94332 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (45070 руб.)	5,885	7632,95 807,23	23,37	6 802,35	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,1822 МАТ=6,3682	331457	75951	575	254931	89,00	523,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ФЕР15-02-040-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отделка декоративной штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя; 100 м2 отделываемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (139508 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (64522 руб.)	5,885	1343,55 1343,55			ОЗП=15,982	126366	126366			121,15	712,97
418	цена поставщика	Декоративная штукатурка Короед Ceresit СТ35 крупность зерна 3,5мм; кг	1765,5	25,93		25,93		45779			45779		
419	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения; за 1 раз стен; 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (6560 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3034 руб.)	5,885	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	6016	5929	76 12	11	6,55 0,01	38,55 0,06
420	ФССЦ-101-4243 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	88,3	29,93		29,93	МАТ=1,6007	4230			4230		
421	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная; по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (39573 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (18302 руб.)	5,885	1474,94 380,71	13,63 0,23	1 080,60	ОЗП=15,9876 ЭМ=11,201 ЗПМ=16,1304 МАТ=5,4823	71582	35820	898 22	34864	43,56 0,02	256,35 0,12
422	ФССЦ-101-3512 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ; т	-0,1766	4 434,40		4 434,40	МАТ=9,8356	-7702			-7702		
423	прайс	Краска акриловая типа Радуга; кг	176,6	136,44		136,44		24095			24095		
424	ФЕР20-02-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзиных площадью в свету: до 1,0 м2; 1 решетка НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (696 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (398 руб.)	2	27,33 15,97	3,65 0,14	7,71	ОЗП=15,9818 ЭМ=10,6575 ЗПМ=15 МАТ=5,5395	674	510	78 4	86	1,78 0,01	3,56 0,02
425	ФССЦ-101-3053 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х0,9 м; м2	1,08	288,55		288,55	МАТ=1,3954	435			435		
426	ФССЦ-101-3054 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м; м2	1,44	278,26		278,26	МАТ=1,6453	659			659		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
427	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка уголков ПВХ на клею 25x25; 100 п. м НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (227 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (108 руб.)	0,2	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,9861 МАТ=6,3822	610	183		427	6,70	1,34
428	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка уголков перфорированных; 100 п. м НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1877 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (897 руб.)	1,654	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,9861 МАТ=6,3822	5047	1511		3536	6,70	11,08
429	ФЕР11-01-039-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плинтусов: из плиток керамических; 100 м плинтуса НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1201 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (652 руб.)	0,258	2722,4 224,44	5,23	2 492,73	ОЗП=15,9892 ЭМ=11,2466 МАТ=4,8313	4048	926	15	3107	23,60	6,09
430	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзиных площадью в свету: до 0,5 м2; 1 решетка НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1133 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (647 руб.)	4	19,56 13,1	2,37	4,09	ОЗП=15,9809 ЭМ=12,8101 МАТ=3,8997	1023	837	121	65	1,46	5,84
431	прайс:	Лючок сантехнический 500x500; шт	4	2 491,53		2 491,53		9966			9966		
<i>Вынос и замена дверей санузлов</i>													
432	ФЕРр56-9-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках; 100 коробок НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (60 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (43 руб.)	0,01	535,16 535,16			ОЗП=15,996	86	86			67,40	0,67
433	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (134 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (96 руб.)	0,04158	288,06 288,06			ОЗП=15,9963	192	192			36,28	1,51
434	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (330 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (236 руб.)	0,02	1807,42 1437,99	369,43 39,94		ОЗП=15,9874 ЭМ=6,5674 ЗПМ=15,5688	508	460	48 12		179,3 3,97	3,59 0,08
435	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (134 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (96 руб.)	0,0414	288,06 288,06			ОЗП=15,9963	191	191			36,28	1,50
436	ФЕР15-01-050-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: с печатным рисунком по деревянной обрешетке; 100 м2 облицовки НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (125 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (58 руб.)	0,01	11285,36 708,51	141,4 2,03	10 435,45	ОЗП=15,988 ЭМ=8,9012 ЗПМ=15,532 МАТ=2,5006	387	113	13	281	77,18 0,15	0,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
437	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 п. м НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (58 руб.) СП 43%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (28 руб.)	0,05	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	153	46		107	6,70	0,34
438	ФЕР09-04-013-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка противопожарных дверей: двухпольных глухих; 1 м2 проема НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1619 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1361 руб.)	3,801	91,4 27,97	11,48	51,95	ОЗП=15,9882 ЭМ=13,0165 МАТ=5,7256	3398	1700	568	1130	2,78	10,57
439	Текущая цена	Дверь противопожарная ДПМ-02 Е160 1800x2100; шт	1	19 729,66		19 729,66		19730			19730		
440	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям; 1 шт. НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (335 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (282 руб.)	2	14,6 11,01	2,87	0,72	ОЗП=15,9845 ЭМ=14,8815 МАТ=3,5972	443	352	85	6	1,11	2,22
441	Текущая цена	Доводчик Geze; шт	2	1 440,68		1 440,68		2881			2881		
442	ФЕРр56-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обрамление проемов швеллером; 1 т НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (391 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (279 руб.)	0,08731	6729,28 394,68	24,08	6 310,52	ОЗП=15,9855 ЭМ=11,5357 ЗПМ=15,5711 МАТ=6,5344	3624	551	24 7	3049	44 0,38	3,84 0,03
443	ФССЦ-101-0996 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм; при ширине полки 180-200 мм; из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп; т	-0,0856	6 102,00		6 102,00	МАТ=5,5647	-2907			-2907		
444	ФССЦ-101-1783 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп; т	0,7731	5 863,89		5 863,89	МАТ=4,2745	19378			19378		
445	ФССЦ-204-0064 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно; т	0,01	6 800,00		6 800,00	МАТ=5,6089	381			381		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
446	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности  (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)  НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (41 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (28 руб.)	0,0435	274,36 62,21	9,43 0,1	202,72	ОЗП=15,9826 ЭМ=6,9925 ЗПМ=15,7 МАТ=4,8554	89	43	2	44	5,841 0,01	0,25
447	ФЕР10-05-002-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112); глухих; 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1537 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (734 руб.)	0,0646	10771,44 1197,24	16,82	9 557,38	ОЗП=15,9878 ЭМ=6,1426 МАТ=6,9844	5554	1237	6	4311	132,00	8,53
448	ФССЦ-104-0439 Приказ Министра России от 12.11.14. №703/пр	Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер: 2000x1200x100; м3	0,6654	779,01		779,01	ОЗП=15,98 ЭМ=7,6 ЗПМ=15,98 МАТ=5,15	2670			2670		
<b>Прочие работы</b>													
449	ФЕР08-07-002-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции  НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (33168 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (19259 руб.)	2,6656	1001,69 606,53	15,69	379,47	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,2466 МАТ=6,2064	31582	25844	470	5268	70,20	187,13
<b>Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах</b>								913503	326095	19320	568088		2096,43
										1141			6,44
<b>Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам</b>								1045991	448971	28932	568088		2885,29
										1701			9,62
<b>Накладные расходы</b>								375924					
<b>Сметная прибыль</b>								181053					
<b>Итого по разделу 7 Коридор</b>								1602998					2885,29
													9,62
<b>Раздел 8. Санузел женский</b>													
450	ФЕР46-04-001-04 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка: кирпичных стен; 1 м3  НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1471 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (840 руб.)	1,3	180,03 73,01	107,02 11,57		ОЗП=15,9845 ЭМ=6,5672 ЗПМ=15,5678	2431	1517	914		8,24 1,15	10,71 1,5



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
451	ФЕР46-04-001-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка: бетонного подиума; 1 м3 НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1137 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (649 руб.)	0,75	349,26 84,97	264,29 28,57		ОЗП=15,9848 ЭМ=6,5673 ЗПМ=15,5698	2320	1019	1301 334		9,59 2,84	7,19 2,13
452	ФЕРр63-7-5 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток; 100 м2 поверхности облицовки НР 65%=77%*0.85 от ФОТ; (1557 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (958 руб.)	0,2472	748,3 584,74	163,56 21,23		ОЗП=16 ЭМ=6,779 ЗПМ=15,5647	2587	2313	274 82		74,3 1,99	18,37 0,49
<i>Дверной проем и стены</i>													
453	ФЕРр56-9-4 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках; 100 коробок НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (60 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (43 руб.)	0,01	535,16 535,16			ОЗП=15,996	86	86			67,40	0,67
454	ФЕРр56-10-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (61 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (44 руб.)	0,0189	288,06 288,06			ОЗП=15,9963	87	87			36,28	0,69
455	ФЕР10-01-039-03 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с устройством наличника; 100 м2 проемов НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (388 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (185 руб.)	0,0189	25379,25 1031,55	339,96	24 007,74	ОЗП=15,9855 ЭМ=11,246 МАТ=8,3865	4189	312	72	3805	115,00	2,17
456	ФССЦ-203-0205 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Блоки дверные двупольные с полотном: глухим ДГ 21-13; площадь 2,63 м2; м2	-1,89	207,00		207,00	МАТ=8,471	-3314			-3314		
457	ФССЦ-203-0599 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Блок дверной, одностворчатый, филёнчатый, глухой Алтайская сосна в комплекте с фурнитурой; компл.	1	1 578,81		1 578,81	МАТ=8,471	13374			13374		
<i>Окна</i>													
458	ФЕРр56-3-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных; 100 м2 НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (119 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (85 руб.)	0,005	2263,64 2116,61	147,03 15,69		ОЗП=15,9908 ЭМ=6,5675 ЗПМ=15,5745	174	169	5 1		275,6 1,58	1,38 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
459	ФЕРр56-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных; 100 м2 оконных переплетов  НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (120 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (86 руб.)	0,028	398,87 369,8	29,07 12,56		ОЗП=15,9876 ЭМ=9,7323 ЗПМ=15,5644	173	166	7 5		46,11 0,93	1,29 0,03
460	ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок  НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (120 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (86 руб.)	0,01	1208,52 1051,72	156,8 24,04		ОЗП=15,9768 ЭМ=7,0092 ЗПМ=15,5678	179	168	11 4		128,73 2,15	1,29 0,02
461	ФЕР10-01-034- 06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых; 100 м2 проемов  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (714 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (341 руб.)	0,028	251529,16 1273,59	409,22 8,91	249 846,35	ОЗП=15,9874 ЭМ=10,07 ЗПМ=15,5701 МАТ=1,1142	8480	570	115 4	7795	145,72 0,66	4,08 0,02
462	ФССЦ-203-0993 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2; м2	-2,8	2 415,48		2 415,48	МАТ=1,0374	-7016			-7016		
463	прайс	Оконный блок из ПВХ профиля "Novotex 58" 3-х камерный, стеклопакет 32 мм; м2	2,8	4 745,76		4 745,76		13288			13288		
464	ФЕР10-01-035- 03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м; 100 п,м  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (36 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (17 руб.)	0,01	6487,61 182,37	26,34 0,95	6 276,90	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,1287 ЗПМ=15,4842 МАТ=3,5185	253	29	3	221	21,38 0,07	0,21
465	ФССЦ-101-2912 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм; м	1	365,59		365,59	МАТ=1,0228	374			374		
466	ФЕР15-01-050- 04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 облицовки  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1070 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (495 руб.)	0,0396	11481,71 1528,19	46,33 1,08	9 907,19	ОЗП=15,988 ЭМ=11,1333 ЗПМ=15,574 МАТ=1,9779	1764	968	20 1	776	166,47 0,08	6,59
467	ФССЦ-101-1862 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной; 1000 м2	-0,0042	89 300,00		89 300,00	МАТ=1,881	-705			-705		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
468	ФССЦ-101-6871 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); белые, ширина 1,5 м; длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	4,2	363,94		363,94	МАТ=1,1255	1720			1720		
469	Прайс	Герметик Космофен туба 200 гр; шт	4	161,02		161,02		644			644		
470	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 п. м  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (150 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (72 руб.)	0,132	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	403	121		282	6,70	0,88
471	ФССЦ-101-5958 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Уголок ПВХ, размером 25x25 мм; п.м	-13,2	2,99		2,99	МАТ=4,5224	-178			-178		
472	ФССЦ-101-5961 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уголок ПВХ, размером: 40x40 мм; 10 м	0,66	44,30		44,30	МАТ=4,6688	137			137		
473	прайс	Уголок ПВХ, размером: 25x90 мм; м.п.	6,6	30,13		30,13		199			199		
474	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия  НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ; (59 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (28 руб.)	0,003	9875,72 961,76	23,38	8 890,58	ОЗП=15,9847 ЭМ=8,8122 ЗПМ=16,5703 МАТ=3,3555	136	46	1	89	112,75 0,2	0,34
<b>Стены</b>													
475	ФЕР10-05-011-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Зашивка коробов гипсокартонными листами (ГКЛ); 100 м2 потолка  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (437 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (209 руб.)	0,025	5937,11 879,79	20,05	5 037,27	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,4433 МАТ=5,809	1085	352	2	731	97,00	2,43
<b>Стены</b>													
476	ФЕР10-05-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя; 100 м2 стен (за вычетом проемов)  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (6597 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3152 руб.)	0,4115	7632,95 807,23	23,37	6 802,35	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,1822 МАТ=6,3682	23177	5311	40	17828	89,00	36,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
477	ФЕР06-01-099-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка плит теплоизоляционного слоя; 10 м2 конструкций стен (без вычета проемов)  НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ; (684 руб.) СП 52%=77%*(0.85*0.8) от ФОТ; (386 руб.)	0,554	65 59,81	5,19 0,68		ОЗП=16,0005 ЭМ=8,5086 ЗПМ=15,4558	555	531	24 6		7,6 0,05	4,21 0,03
478	ФССЦ-104-0439 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер: 2000x1200x100; м3	0,55	779,01		779,01	ОЗП=15,98 ЭМ=7,6 ЗПМ=15,98 МАТ=5,15	2207			2207		
479	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка уголков перфорированных; 100 п. м  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (227 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (108 руб.)	0,2	392,15 57,15		335,00	ОЗП=16,9851 МАТ=6,3822	610	163		427	6,70	1,34
480	ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилластр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону; 100 м2 поверхности облицовки  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (13574 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6278 руб.)	0,518	10688,2 1465,77	31,75 17,52	9 190,68	ОЗП=15,988 ЭМ=15,1401 ЗПМ=15,8824 МАТ=4,8934	35685	12139	249 144	23297	159,67 1,65	82,71 0,85
481	ФЕР20-02-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2; 1 решетка  НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (696 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (398 руб.)	2	27,33 15,97	3,65 0,14	7,71	ОЗП=15,9818 ЭМ=10,6575 ЗПМ=15 МАТ=5,5395	674	510	78 4	86	1,78 0,01	3,58 0,02
482	ФССЦ-101-3053 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x0,9 м; м2	0,54	288,55		288,55	МАТ=1,3954	217			217		
483	ФССЦ-101-3054 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x1,2 м; м2	0,72	278,26		278,26	МАТ=1,6453	330			330		
<b>Потолок</b>													
484	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2030 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (939 руб.)	0,118	6731,95 963,12	433,43 10,26	5 335,40	ОЗП=15,9883 ЭМ=11,0134 ЗПМ=15,5701 МАТ=3,476	4569	1817	563 19	2189	102,46 0,76	12,09 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пол													
485	ФЕРр57-2-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (789 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (626 руб.)	0,118	641 595,99	45,01 19,44		ОЗП=15,9847 ЭМ=9,7325 ЗПМ=15,5704	1176	1124	52 36		69,87 1,44	8,24 0,17
486	ФЕРр57-2-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: цементных; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1489 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (1182 руб.)	0,118	2791,56 948,54	1843,02 217,35		ОЗП=15,9846 ЭМ=6,6639 ЗПМ=15,5769	3238	1789	1449 400		111,2 21	13,12 2,48
487	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз; 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (131 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (61 руб.)	0,118	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	121	119	2		6,55 0,01	0,77
488	ФСЦЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Бетоноконтакт», КНАУФ; кг	12	15,09		15,09	МАТ=2,5102	455			455		
489	ФЕР11-01-004-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм; 100 м2 изолируемой поверхности (МАТ=0 к расх.) НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (729 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (395 руб.)	0,118	457,62 295,05	162,67 2,43		ОЗП=15,9909 ЭМ=5,3538 ЗПМ=15,572 МАТ=9,0586	659	557	102 4		26,97 0,18	3,18 0,02
490	Текущая цена	Гидроизоляция Кальматрон; кг	42,48	59,32		59,32		2520			2520		
491	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (813 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (441 руб.)	0,118	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	ОЗП=15,9962 ЭМ=9,5653 ЗПМ=15,5655 МАТ=5,7035	1401	592	50 32	759	39,51 1,27	4,66 0,15
492	ФЕР11-01-011-02 до толщины 70мм Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (К=(70-20)/5 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (170 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (92 руб.)	0,118	2913,2 39,7	77,2 28,4	2 796,30	ОЗП=15,9974 ЭМ=9,4948 ЗПМ=15,5422 МАТ=5,7141	2047	75	86 52	1886	5 2,1	0,59 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
493	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см; 100 м2 покрытия  7 251,67 = 21 577,57 - 102 x 140,45  НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (6685 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3627 руб.)	0,118	7251,67 2713,07	24,86 17,39	4 513,74	ОЗП=15,9874 ЭМ=19,1436 ЗПМ=15,9677 МАТ=2,6159	6568	5118	56 33	1394	310,42 1,72	36,63 0,2
494	ФССЦ-101-5591 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плитки керамогранитные размером: 400x400x9 мм, темно-серые; м2	12,04	83,87		83,87	МАТ=6,6899	6755			6755		
495	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ; кг	3,54	15,09		15,09	МАТ=2,5102	134			134		
<i>Сантехнические перегородки</i>													
496	ФЕР10-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14. №31/пр	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах; 100 м2 перегородок и барьеров  НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2084 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (995 руб.)	0,135	2398,03 776,99	340,07	1 280,97	ОЗП=15,9873 ЭМ=11,0721 МАТ=4,0657	2888	1677	508	703	88,90	12,00
497	счет	Сантехнические перегородки из алюминиевого профиля (цвет RAL9006) с заполнением ЛДСП 16мм. (цвет серый); м2	13,5	2 711,86		2 711,86		36610			36610		
<i>Прочие работы</i>													
498	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов; при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции  НР 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1468 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (853 руб.)	0,118	1001,69 606,53	15,69	379,47	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,2466 МАТ=5,2084	1398	1144	21	233	70,20	8,28
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								176864	40609	6005 1395	130250		286,29 8,46
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								190088	52835	7003 1545	130250		371,15 9,32
Накладные расходы								45660					
Сметная прибыль								23671					
Итого по разделу 8 Санузел женский								259419					371,15 9,32
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								2480298	707340	100179 16703	1672779		4845,18 98



Согласовано: Начальник ПЭО (О-133) АО НПО НИИИП-НЗик

/Поползухина Н.В./

" " " 2017 г.

АО НПО "НИИИП-НЗик"

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02

(локальная смета)

на Ремонт сети электроснабжения комнат 404,407,414,420,421,426, коридор, санузел в К2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Заявка на торги №9, Техническое задание

Сметная стоимость	603 999,52	руб.
Средства на оплату труда	87 144,00	руб.
Сметная трудоемкость	554,17	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1.</b>													
<b>Демонтаж</b>													
1	ФЕРр67-3-1- Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж кабеля; 100 м  НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (3034 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (2191 руб.)	3,5	75,5  75,19	0,31  0,14		ОЗП=15,9876 ЭМ=9,8064 ЗПМ=15	4218	4207	11  7		9,64  0,01	33,74  0,04
2	ФЕРм08-03-572- 03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж блока настенного; 1 шт.  (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки (МДС 81-37.2004, п.3.2.1): ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (228 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (146 руб.)	2	15,43  6,9	8,53  0,41		ОЗП=15,986 ЭМ=10,8099 ЗПМ=15,5703 МАТ=4,3954	405	221	184  13		0,696  0,03	1,39  0,06
3	ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж выключателей, розеток; 100 шт.  НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (105 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (76 руб.)	0,2	45,55  45,55			ОЗП=15,9879	146	146			5,84	1,17
4	ФЕРр67-4-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж светильников с лампами накаливания; 100 шт.  НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (229 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (165 руб.)	0,4	50,24  49,3	0,94  0,41		ОЗП=15,9858 ЭМ=9,7127 ЗПМ=15,3902	319	315	4  3		6,32  0,03	2,53  0,01



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФЕР46-03-009-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 38 см; 100 шт. НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (134 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (69 руб.)	0,01	2655,38 686,66	1968,72 212,37		ОЗП=15,9881 ЭМ=6,5942 ЗПМ=15,5693	240	110	130 33		74,8 21,11	0,75 0,21
<i>Ремонт сети электроснабжения</i>													
6	ФЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый; на стене, высота и ширина до 600х600 мм; 1 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (756 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (485 руб.)	2	228,37 23,01	28,42 1,35	176,94	ОЗП=15,986 ЭМ=10,8099 ЗПМ=15,5703 МАТ=4,3954	2906	736	614 42	1556	2,32 0,1	4,64 0,2
7	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прибор или аппарат. Выключатели автоматические.; 1 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (5524 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (3546 руб.)	32	11,51 11,11		0,40	ОЗП=15,9837 МАТ=13,125	5851	5683		168	1,12	35,84
8	ФЕРм08-02-402-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм <sup>2</sup> ; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (2604 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1872 руб.)	1,44	205,77 115,06	45,42 1,35	45,29	ОЗП=15,9877 ЭМ=12 ЗПМ=15,5703 МАТ=4,0423	3697	2649	785 30	283	12,24 0,1	17,83 0,14
9	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup> ; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (6482 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (4161 руб.)	8,19	69,6 50,67	4,44 0,27	14,49	ОЗП=15,9869 ЭМ=8,6644 ЗПМ=15,5555 МАТ=6,6252	7736	6634	315 34	787	5,39 0,02	44,14 0,16
10	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм <sup>2</sup> ; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (83 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (54 руб.)	0,09	88,47 59,13	6,65 0,41	22,69	ОЗП=15,9871 ЭМ=8,6768 ЗПМ=15,3902 МАТ=8,0383	107	85	5 1	17	6,29 0,03	0,57
11	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (17954 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (11526 руб.)	8,28	219,89 139,54	63,56	16,79	ОЗП=15,9875 ЭМ=5,7075 МАТ=8,9636	22722	18472	3004	1246	15,20	125,86
12	ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розетка штепсельная; утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1645 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1056 руб.)	0,35	370,36 302,36	5,78 0,41	62,22	ОЗП=15,9829 ЭМ=8,2871 ЗПМ=15,3902 МАТ=11,3998	1956	1691	17 2	248	30,48 0,03	10,67 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розетка штепсельная; неутепленного типа при открытой проводке; 100 шт.  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (107 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (69 руб.)	0,02	463,04 342,84	13,78 0,41	106,42	ОЗП=15,9826 ЭМ=6,3976 ЗПМ=15,3902 МАТ=2,8056	117	110	2	5	34,56 0,03	0,69
14	ФЕРм08-03-591-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатель; двухклавишный утепленного типа при скрытой проводке; 100 шт.  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (243 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (156 руб.)	0,06	301,13 260,3	5,78 0,41	35,05	ОЗП=15,9829 ЭМ=8,2871 ЗПМ=15,3902 МАТ=14,7312	283	250	3	30	26,24 0,03	1,57
15	ФЕРм08-03-591-12 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатель трёхклавишный при скрытой проводке; 100 шт.  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (86 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (55 руб.)	0,01	629,14 550,86	11,09 0,68	67,19	ОЗП=15,9827 ЭМ=8,6717 ЗПМ=15,4558 МАТ=11,7389	97	88	1	8	55,53 0,05	0,56
16	ФЕРм08-03-591-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатель; двухклавишный утепленного типа при скрытой проводке; 100 шт.  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (203 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (130 руб.)	0,05	301,13 260,3	5,78 0,41	35,05	ОЗП=15,9829 ЭМ=8,2871 ЗПМ=15,3902 МАТ=14,7312	236	208	2	26	26,24 0,03	1,31
17	ФЕРм08-03-591-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатель; двухклавишный неутепленного типа при открытой проводке; 100 шт.  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (54 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (35 руб.)	0,01	465,46 348,49	13,78 0,41	103,19	ОЗП=15,9828 ЭМ=6,3976 ЗПМ=15,3902 МАТ=2,7785	59	56	1	2	35,13 0,03	0,36
18	ФЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатель; одноклавишный утепленного типа при скрытой проводке; 100 шт.  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (198 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (127 руб.)	0,05	296,27 255,54	5,78 0,41	34,95	ОЗП=15,9828 ЭМ=8,2871 ЗПМ=15,3902 МАТ=14,7298	232	204	2	26	25,76 0,03	1,29
19	ФЕРм08-03-594-16 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый; на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2; 100 шт.  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (3560 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (2285 руб.)	0,24	1161,06 944,38	173,02 10,53	43,66	ОЗП=15,9829 ЭМ=8,6711 ЗПМ=15,5707 МАТ=9,2267	4079	3623	360 39	96	95,2 0,78	22,85 0,19
20	ФЕРм08-03-594-17 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый; на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт.  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (13273 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (8521 руб.)	0,65	1571,9 1301,5	219,6 13,37	50,80	ОЗП=15,9829 ЭМ=8,6712 ЗПМ=15,5646 МАТ=10,1771	15095	13521	1238 135	336	131,2 0,99	85,28 0,64
21	ФЕРм08-03-602-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Электрополотенце; 1 шт.  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (149 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (96 руб.)	1	14,58 9,52	2,55 0,14	2,51	ОЗП=15,9884 ЭМ=8,196 ЗПМ=15 МАТ=2,7649	180	152	21 2	7	0,96 0,01	0,96 0,01


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	ФЕРМ08-03-574-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм <sup>2</sup> ; 100-жил НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (2539 руб.) СП 52%=66%*0.8 от ФОТ; (1630 руб.)	0,98	273,07 166,66	2,22 0,14	104,19	ОЗП=15,9824 ЭМ=8,6624 ЭПМ=15 МАТ=7,8584	3432	2610	19 2	803	16,8 0,01	16,46 0,01
23	ФЕРМ08-03-525-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А; 1 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (625 руб.) СП 52%=66%*0.8 от ФОТ; (401 руб.)	2	52,61 20,11	1,13	31,37	ОЗП=15,985 ЭМ=17,5132 МАТ=6,5447	1093	643	40	410	2,09	4,18
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								75206	62414	6758 343	6034		414,43 1,68
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								88056	73941	8081 403	6034		489,68 1,96
Накладные расходы								59816					
Сметная прибыль								38654					
Итого по разделу 1								186526					489,68 1,96

## Раздел 2. Материалы, неучтенные ценником

24	Текущая цена	Щит металлический ЩРН-48-1 620x310x120; шт	2	1 715,62		1 715,62		3431			3431		
25	Текущая цена	Автоматический выключатель ВА47-29 3P C40A; шт	2	267,52		267,52		535			535		
26	Текущая цена	Автоматический выключатель ВА47-29 1P C16A; шт	11	85,09		85,09		936			936		
27	Текущая цена	Диф.автомат АВДТ-32, 2P, C25A/30МА; шт	18	794,49		794,49		14301			14301		
28	Текущая цена	Диф.автомат АВДТ-32, 2P, C20A/30МА; шт	1	832,42		832,42		832			832		
29	Текущая цена	Светильник встраиваемый ARS/R UNI LED 595 HFD 33Вт 4000К; шт	16	3 640,47		3 640,47		58248			58248		
30	Текущая цена	Светильник встраиваемый ARS/R UNI LED 595 EM 33Вт 4000К с БАП; шт	8	3 640,47		3 640,47		29124			29124		
31	Текущая цена	Светильник встраиваемый ARS/R 418 с ЭПРА; шт	65	1 818,46		1 818,46		118200			118200		
32	Текущая цена	Лампа люминисцентная Philips 18Вт, цвет белый; шт	260	73,36		73,36		19074			19074		
33	Текущая цена	Выключатель одноклавишный с/у ВС10-1-0-КБ; шт	5	61,02		61,02		305			305		
34	Текущая цена	Выключатель двухклавишный с/у ВС10-2-0-КБ; шт	5	65,25		65,25		326			326		
35	Текущая цена	Выключатель двухклавишный о/у ВС20-2-0-ГБ; шт	1	180,93		180,93		181			181		
36	Текущая цена	Выключатель трехклавишный с/у ВС10-003В; шт	1	118,64		118,64		119			119		
37	Текущая цена	Розетка двухместная с/у РС12-3-КБ; шт	30	85,98		85,98		2579			2579		
38	Текущая цена	Розетка одноместная о/у РС620-3-ГБ; шт	2	124,58		124,58		249			249		
39	Текущая цена	Кабель ВВ-Пнг LS 3x1,5; м	522	26,34		26,34		13749			13749		
40	Текущая цена	Кабель ВВ-Пнг LS 2x1,5; м	20	18,17		18,17		363			363		
41	Текущая цена	Кабель ВВ-нг LS 4x1,5; м	130	38,09		38,09		4952			4952		
42	Текущая цена	Кабель ВВ-нг LS 4x2,5; м	15	55,76		55,76		836			836		
43	Текущая цена	Кабель ВВ-Пнг LS 3x2,5; м	285	39,24		39,24		11183			11183		
44	Текущая цена	Труба гофрированная Д25; м	828	11,39		11,39		9431			9431		
45	Текущая цена	Держатель с защелкой для трубы Д25; шт	2000	1,86		1,86		3720			3720		
46	Текущая цена	Установочная коробка КМ40022; шт	47	9,12		9,12		429			429		
47	Текущая цена	Распределительная коробка НР70; шт	99	38,98		38,98		3859			3859		
48	Текущая цена	СИЗ 2,3; шт	297	1,22		1,22		362			362		
49	Текущая цена	Рукоосушитель ВХГ-165; шт	1	2 422,03		2 422,03		2422			2422		
50	Текущая цена	Трос стальной Д3мм; м	132	7,36		7,36		972			972		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	Текущая цена	Стяжки нейлоновые; шт	100	0,35		0,35		35			35		
52	Текущая цена	Пакетный выключатель ПВ 2-16 исп 4 IP30; шт	2	324,71		324,71		649			649		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								301402			301402		
Итого по разделу 2 Материалы, неучтенные ценником								301402					
<b>Раздел 3. Пусконаладочные работы</b>													
53	ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»; 1 токоприемник НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (4121 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (2397 руб.)	30	15,62 15,62			ОЗП=15,9878	7492	7492			1,22	36,60
54	ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром; 1 линия НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (1081 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (629 руб.)	30	4,1 4,1			ОЗП=15,9756	1965	1965			0,32	9,60
55	ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами; 100 точек НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (1839 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (1070 руб.)	1,26	165,95 165,95			ОЗП=15,9862	3343	3343			12,96	16,33
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								12800	12800				62,53
Накладные расходы								7040					
Сметная прибыль								4096					
<b>Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы</b>								<b>23936</b>					<b>62,53</b>
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								388408	75214	6758	307436		476,96
										343			1,68
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								402258	86741	8081	307436		552,21
										403			1,96
Накладные расходы								66856					
Сметная прибыль								42750					
<b>Итого по смете:</b>													
Итого								511864					552,21
													1,96
В том числе:													
Материалы								307436					
Машины и механизмы								8081					
ФОТ								87144					
Накладные расходы								66856					
Сметная прибыль								42750					
НДС 18%								92135,52					
<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>603999,52</b>					<b>552,21</b>
													<b>1,96</b>

Составил:

 //  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

\_\_\_\_\_/ //  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Согласовано: Начальник ПЭО (О-133) АО НПО НИИИП-НЗик

/Поплазухина Н.В./

2017 г.

АО "НПО НИИИП - НЗик"

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03

(локальная смета)

на Ремонт системы отопления помещений в корпусе №2 в осях 1/2-Г/Д, 15/16-Г/Д, 11/12-Б/В, 14/16-Б/В

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание, Заявка на торги

Сметная стоимость	321 377,72	руб.
Средства на оплату труда	44 534,00	руб.
Сметная трудоемкость	307,31	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>													
1	ФЕРр65-19-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг; 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (2438 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (1547 руб.)	0,27	935,72 865,7	70,02 30,24		ОЗП=16 ЭМ=9,7319 ЗПМ=15,5704	3924	3740	184 127		110 2,24	29,7 0,6
2	ФЕРр65-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм; 100 м трубопровода НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (3365 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (2137 руб.)	1,155	328,71 288,02	7,08 1,35	33,60	ОЗП=15,9857 ЭМ=7,1805 ЗПМ=15,5703 МАТ=6,1866	5617	5318	59 24	240	34,66 0,1	40,03 0,12
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								9541	9058	243 151	240		69,73 0,72
Накладные расходы								5802					
Сметная прибыль								3684					
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>								<b>19027</b>					<b>69,73</b> <b>0,72</b>
<b>Раздел 2. Ремонт системы отопления</b>													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ФЕР16-02-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм; 100 м трубопровода. НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (3305 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1698 руб.)	0,43	2730,08 317,17	46,64 2,03	2 366,27	ОЗП=15,9886 ЭМ=9,8527 ЗПМ=15,532 МАТ=5,5493	8025	2181	198 14	5646	32,97 0,15	14,18 0,06
4	ФЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм; 100 м трубопровода. НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (5570 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2862 руб.)	0,725	2942,69 317,17	46,64 2,03	2 576,88	ОЗП=15,9886 ЭМ=9,8527 ЗПМ=15,532 МАТ=5,1014	13548	3677	333 23	9538	32,97 0,15	23,9 0,11
5	ФЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм; 100 м трубопровода. НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1621 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (833 руб.)	1,155	107,11 58,32	44,51	4,28	ОЗП=15,9938 ЭМ=4,9213 МАТ=4,2967	1352	1077	253	22	5,01	5,79
6	ФЕР18-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка радиаторов: чугунных; 100 кВт радиаторов и конвекторов. НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (7821 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4018 руб.)	0,453	34183,59 679,03	387,89 38,72	33 116,67	ОЗП=15,9854 ЭМ=10,7499 ЗПМ=15,5705 МАТ=6,8864	110115	4917	1889 259	103309	75,7 2,72	34,29 1,23
7	ФССЦ-301-0555 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Радиаторы отопительные чугунные марка: МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм; кВт	-45,3	320,00		320,00	МАТ=6,6391	-96240			-96240		
8	Текущая стоимость	Радиатор отопления чугунный МС 140-500 (7 секций); шт	3	2 669,49		2 669,49		8008			8008		
9	Текущая стоимость	Радиатор отопления чугунный МС 140-500 (8 секций); шт	3	3 050,85		3 050,85		9153			9153		
10	Текущая стоимость	Радиатор отопления чугунный МС 140-500 (10 секций); шт	13	3 813,56		3 813,56		49576			49576		
11	Текущая стоимость	Радиатор отопления чугунный МС 140-500 (12 секций); шт	8	4 576,27		4 576,27		36610			36610		
12	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм; 1 шт. 18,49 = 75,85 - 0,0011 x 15 323,00 - 2 x 16,80 - 0,002 x 3 450,00 НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (17316 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (8896 руб.)	54	18,49 13,33	3,71	1,45	ОЗП=15,9909 ЭМ=16,7169 МАТ=5,801	15314	11511	3349	454	1,47	79,38
13	Текущая цена	Кран шаровый муфтовый ИТАР Ду20 с накладной гайкой; шт	27	326,86		326,86		8825			8825		
14	Текущая цена	Вентиль регулирующий 294 с накладной гайкой ИТАР Ду20; шт	27	249,75		249,75		6743			6743		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	ФЕР18-07-001-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка кранов воздушных; 1 компл.  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (796 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (409 руб.)	27	27,16 1,23		25,93	ОЗП=15,9268 МАТ=7,9016	6061	529		5532	0,12	3,24
16	ФЕР26-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектами на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем; 1 м3 изоляции  НР 85%=100%*0.85 от ФОТ; (108 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (61 руб.)	0,016	3311,42 360,2	85,38	2 885,84	ОЗП=15,9826 ЭМ=11,2454 МАТ=3,8757	283	92	12	179	36,31	0,58
17	ФССЦ-104-0140 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем с внутренним диаметром 108-133 мм; м3	-0,0165	2 238,50		2 238,50	МАТ=3,9547	-146			-146		
18	Текущая цена	Цилиндры теплоизоляционные кашированные EnerGorol марки 80К б=25мм Ду 38х25; м	3	134,42		134,42		403			403		
19	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности  (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)  НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (179 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (112 руб.)	0,17	274,36 62,21	9,43 0,1	202,72	ОЗП=15,9826 ЭМ=5,9925 ЗПМ=15,7 МАТ=4,8554	346	169	10	167	5,841 0,01	0,99
20	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2 окрашиваемой поверхности  (На 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)  НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (1194 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (744 руб.)	0,917	651,43 76,43	12,44 0,2	562,56	ОЗП=15,987 ЭМ=6,4131 ЗПМ=15,7 МАТ=7,6802	5156	1120	73 3	3963	8,426 0,02	7,73 0,02
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								183132	25273	6117	151742		170,08
										299			1,42
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								195795	34876	9177	151742		234,72
										449			2,14
Накладные расходы								37903					
Сметная прибыль								19629					
Итого по разделу 2 Ремонт системы отопления								253327					234,72
													2,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								192673	34331	6360	151982		239,81
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к-итогам								205336	43934	9420	151982		304,45
Накладные расходы								43705					
Сметная прибыль								23313					
Итого по смете:													
Итого								272354					304,45
В том числе:													2,86
Материалы								151982					
Машины и механизмы								9420					
ФОТ								44534					
Накладные расходы								43705					
Сметная прибыль								23313					
НДС 18%								49023,72					
ВСЕГО по смете								321377,72					304,45
													2,86

Составил:



(Сухарева А.С.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

//

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Согласовано: Начальник ПЭО (О-133) АО НПО НИИИП-НЗК

/Подпись/ /Поползухина Н.В./

" " 2017 г.

АО "НПО НИИИП - НЗК"

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04

(локальная смета)

на

Ремонт санузлов в корпусе №2 на 4 этаже в о-1-2 и Г-И;

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Заявка на торги №9, Техническое задание

Сметная стоимость	288 768,42	руб.
Средства на оплату труда	50 655,00	руб.
Сметная трудоемкость	331,99	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Ремонт системы водоснабжения и канализация</b>													
<i>Демонтажные работы</i>													
1	ФЕРр65-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм; 100 м трубопровода НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (1137 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (722 руб.)	0,39	328,71 288,02	7,09 1,35	33,60	ОЗП=15,9857 ЭМ=7,1805 ЗПМ=15,5703 МАТ=6,1866	1897	1796	20 8	81	34,66 0,1	13,52 0,04
2	ФЕРр65-1-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм; 100 м трубопровода НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (151 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (96 руб.)	0,03	565,51 495,44	12,15 2,3	57,92	ОЗП=15,9856 ЭМ=7,1695 ЗПМ=15,5347 МАТ=6,1833	251	238	3 1	10	59,62 0,17	1,79 0,01
3	ФЕРр65-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм; 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (584 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (371 руб.)	0,08	731,64 721,64	10 4,32		ОЗП=15,9739 ЭМ=9,735 ЗПМ=15,5694	930	922	8 5		85,3 0,32	6,82 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕР17-01-003-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж чаш (унитазов напольных): с бачком высокораспологаемым; 10 компл.  (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции). ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (646 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (332 руб.)	0,2	171,52 132,68	38,84 1,14		ОЗП=15,9894 ЭМ=10,6119 ЗПМ=15,5422 МАТ=6,1948	507	425	82 4		13,952 0,084	2,79 0,02
5	ФЕРр65-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: умывальников и раковин; 100 приборов  НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (45 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (28 руб.)	0,01	445,72 437,59	8,13 3,51		ОЗП=15,9847 ЭМ=9,7281 ЗПМ=15,5698	71	70	1 1		51,3 0,26	0,51
<b>Система водоснабжения</b>													
6	ФЕР16-04-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм; 100 м трубопровода  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (6517 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4376 руб.)	0,17	3554,63 1887,18	1362,19 181,17	305,26	ОЗП=15,9828 ЭМ=4,9618 ЗПМ=15,9763 МАТ=6,6041	6619	5128	1149 492	342	180,24 13,42	32,34 2,28
7	ФССЦ-507-2970 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001); 10 м	-1,528	26,21	28,21		МАТ=6,2525	-250			-250		
8	ФССЦ-302-3354 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: PN10 SDR 11, диаметром 20 мм, толщина стенки 1,9 мм; м	17	18,55	18,55		МАТ=1,0927	345			345		
9	ФЕР16-02-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм; 100 м трубопровода  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (2242 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1152 руб.)	0,26	3718,75 356,61	54,77 2,03	3 307,37	ОЗП=15,9887 ЭМ=10,0283 ЗПМ=15,532 МАТ=4,7689	5726	1482	143 8	4101	37,07 0,15	9,64 0,04
10	ФЕР16-02-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм; 100 м трубопровода  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (12423 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6382 руб.)	1,44	4730,44 356,61	54,77 2,03	4 319,06	ОЗП=15,9887 ЭМ=10,0283 ЗПМ=15,532 МАТ=4,6514	37931	8210	791 45	28930	37,07 0,15	53,88 0,22
11	Цена поставщика	Отвод ПП Д20 90 град (угольник); шт	8	4,75	4,75			38			38		
12	Цена поставщика	Отвод ПП Д25 90 град (угольник); шт	5	9,49	9,49			47			47		
13	Цена поставщика	Тройник ПП Д20x20x90 град; шт	8	7,12	7,12			57			57		
14	Цена поставщика	Перекрещивание (обвод) Д20; шт	4	17,20	17,20			69			69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Цена поставщика	Переходник с металлической резьбой наружной Д20х1/2"; шт	10	53,98		53,98		540			540		
16	Цена поставщика	Переходник с металлической резьбой внутренней Д20х1/2"; шт	2	42,12		42,12		84			84		
17	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм; 1 шт.  42,25 = 75,85 - 2 x 16,80  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (5452 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2801 руб.)	17	42,25 13,33	3,71	25,21	ОЗП=15,9909 ЭМ=16,7169 МАТ=6,801	7164	3624	1054	2486	1,47	24,99
18	Цена поставщика	Кран шаровый 1/2" н.р.-в.р. с накидной гайкой; шт	16	218,90		218,90		3502			3502		
19	Цена поставщика	Кран шаровый 3/4" н.р.-в.р. с накидной гайкой; шт	1	303,98		303,98		304			304		
20	ФЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм; 1 шт.  42,57 = 98,57 - 2 x 28,00  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (320 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (165 руб.)	1	42,57 13,33	4,58	24,66	ОЗП=15,9909 ЭМ=15,6812 МАТ=6,3323	441	213	72	166	1,47	1,47
21	Цена поставщика	Кран шаровый 1 1/4" н.р.-в.р. с накидной гайкой; шт	1	786,02		786,02		786			786		
22	Цена поставщика	Переходник с металлической резьбой внутренней Д20х1/2"; шт	4	42,12		42,12		168			168		
23	Цена поставщика	Переходник с металлической резьбой наружной Д20х1/2"; шт	25	53,98		53,98		1350			1350		
24	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм; 1 шт.  42,25 = 75,85 - 2 x 16,80  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1283 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (659 руб.)	4	42,25 13,33	3,71	25,21	ОЗП=15,9909 ЭМ=16,7169 МАТ=5,801	1686	853	248	586	1,47	5,88
25	Цена поставщика	Обратный клапан Д15; шт	4	139,41		139,41		558			558		
26	ФССЦ-301-1264 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм; шт.	8	12,38		12,38	МАТ=6,1776	612			612		
27	Цена поставщика	Опора одинарная Д20; шт	9	3,56		3,56		32			32		
28	Цена поставщика	Опора двойная Д20; шт	6	5,93		5,93		36			36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	ФССЦ-301-5601 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм; 10 шт.	1,1	62,90		62,90	MAT=2,2228	154			154		
30	ФССЦ-301-5603 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 31-38 мм; 10 шт.	14,4	79,70		79,70	MAT=2,1587	2478			2478		
31	ФЕР26-01-017- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена: трубами; 10 м трубопровода. (MAT=0 к расх.)  НР-85%=100%*0.85 от ФОТ; (9165 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5175 руб.)	14	57,55 34,82	22,63		ОЗП=15,9822 ЭМ=11,019 MAT=1,4636	11304	7813	3491		3,52	49,28
32	Цена поставщика	Тепловая изоляция K-FLEX ST, б=9мм. Ø42х9; м	140	70,10		70,10		9814			9814		
33	Цена поставщика	Лента K-FLEX 3х50 ST; шт	11	480,49		480,49		5285			5285		
34	ФССЦ-101-4945 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпилька М8-80; шт.	77	0,70		0,70	MAT=13,0257	702			702		
35	ФЕР17-01-002- 03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка смесителей; 10 шт.  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (323 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (166 руб.)	0,2	1512,97 67,34	0,20	1 445,43	ОЗП=15,9885 ЭМ=4,9 MAT=9,8452	3062	215		2847	7,00	1,40
36	ФССЦ-301-1527 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смещения; шт.	-2	143,00		143,00	MAT=9,9119	-2835			-2835		
37	Цена поставщика	Смеситель для раковины однорычажковый Smart Тренд; шт	1	2 266,95		2 266,95		2267			2267		
38	Цена поставщика	Смеситель для мойки двухвентильный (Лидия); шт	1	320,34		320,34		320			320		
39	ФЕР19-01-002- 02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка водонагревателей: емкостных; 1 прибор  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1517 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (780 руб.)	1	1618,97 62,82	13,7 0,27	1 542,45	ОЗП=15,9882 ЭМ=11,1773 ЗПМ=15,5555 MAT=6,4842	11159	1004	153 4	-10002	6,53 0,02	6,53 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	ФССЦ-301-0009 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Аппараты водонагревательные газовые бытовые емкостные; шт.	-1	1 035,00		1 035,00	MAT=7,6061	-7872			-7872		
41	Цена поставщика	Водонагреватель накопительный V=30л (TERMEX, W=1.5кВт) H30 O (код 7202); шт	1	6 651,69		6 651,69		6652			6652		
42	ФЕР18-06-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка фильтров диаметром до 25 мм; 10 фильтров НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (184 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (95 руб.)	0,1	4948,69 76,89	54,15 0,14	4 817,65	ОЗП=15,9886 ЭМ=14,1388 ЗПМ=15 MAT=1,5763	958	123	77	759	8,18 0,01	0,82
43	ФССЦ-301-1213 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 25 мм; шт.	-1	481,04		481,04	MAT=1,5731	-757			-757		
44	ФССЦ-301-3351 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Фильтры сетчатые латунные диаметром: 20 мм; шт.	-1	42,66		42,66	MAT=4,2773	182			182		
45	ФЕР18-06-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка фильтров диаметром : 32 мм; 10 фильтров НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (184 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (95 руб.)	0,1	5750 76,89	53,22 0,41	5 618,89	ОЗП=15,9886 ЭМ=14,5214 ЗПМ=15,3902 MAT=1,7041	1158	123	77 1	958	8,18 0,03	0,82
46	ФССЦ-301-1214 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 32 мм; шт.	-1	561,16		561,16	MAT=1,7012	-955			-955		
47	ФССЦ-301-3353 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Фильтры сетчатые латунные диаметром: 32 мм; шт.	1	96,06		96,06	MAT=5,6692	545			545		
<b>Канализация</b>													
48	ФЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (949 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (488 руб.)	0,07	1635,85 563,25	9,53 0,73	1 063,08	ОЗП=15,9882 ЭМ=8,6253 ЗПМ=15,6438 MAT=7,3229	1181	630	6 1	545	59,92 0,06	4,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	ФЕР16-04-004-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1143 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (587 руб.)	0,09	4966,99 524,8	40,61 3,44	4 401,58	ОЗП=15,9863 ЭМ=8,8702 ЗПМ=15,561 МАТ=5,3768	2918	755	32 5	2131	55,83 0,28	5,02 0,03
50	Цена поставщика	Отвод ПП Д50*45 град; шт	1	10,32		10,32			10			10	
51	Цена поставщика	Отвод ПП Д50*87 град; шт	2	10,32		10,32			21			21	
52	Цена поставщика	Тройник ПП Д50х50х45град; шт	1	24,58		24,58			25			25	
53	Цена поставщика	Тройник ПП Д50х50х87град; шт	2	24,58		24,58			49			49	
54	Цена поставщика	Тройник ПП Д110х110х110х87град; шт	3	58,98		58,98			177			177	
55	Цена поставщика	Переход ПП Д110х50х87град; шт	1	17,80		17,80			18			18	
56	Цена поставщика	Прочистка ПП Д50; шт	1	4,44		4,44			4			4	
57	Цена поставщика	Ревизия Д110; шт	1	55,05		55,05			55			55	
58	Цена поставщика	Переход с чугунной канализации на полипропиленовую Д125х110; шт	1	71,19		71,19			71			71	
59	ФССЦ-301-5605 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм; 10 шт.	0,4	79,10		79,10	МАТ=2,7905		88			88	
60	ФССЦ-301-5609 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм; 10 шт.	1,1	185,50		185,50	МАТ=2,3363		477			477	
61	ФССЦ-101-3150 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Дюбели КРХ 10х50 мм; 100 шт.	0,05	39,00		39,00	МАТ=2,4153		5			5	
63	ФССЦ-301-1272 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Гофра для унитаза , длиной от 200 мм до 410; шт.	2	17,32		17,32	МАТ=5,3672		186			186	
64	ФССЦ-301-7791 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Сифон пластмассовый бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным отводом СБУв (ГОСТ 23289-94); компл.	2	20,95		20,95	МАТ=7,8902		331			331	
65	Цена поставщика	Муфта ПП Д110; шт	1	271,69		271,69			272			272	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	Цена поставщика	Труба ПВХ (кембрик) 8x11); м	5	11,02		11,02		55			55		
67	Цена поставщика	Герметик силиконовый универсальный Soudal 60мл; шт	1	419,58		419,58		420			420		
68	ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным; 10 компл. НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1147 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (589 руб.)	0,2	3702,25 234,33	44,39 4,32	3 423,63	ОЗП=15,9892 ЭМ=10,8499 ЗПМ=15,5694 МАТ=8,509	6672	749	96 13	5827	24,64 0,32	4,93 0,06
69	ФССЦ-301-1521 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Унитаз-компакт «Комфорт»; компл.	-2	318,00		318,00	МАТ=8,8493	-5628			-5628		
70	Цена поставщика	Унитаз с косым выпуском в комплекте со смывным бачком Jika Tigo; шт	2	7 957,63		7 957,63		15915			15915		
71	ФЕР17-01-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка раковин; 10 компл. НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (209 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (108 руб.)	0,1	1209,32 86,48	14,78 0,95	1 108,06	ОЗП=15,9892 ЭМ=10,8592 ЗПМ=15,4842 МАТ=5,5133	765	138	16 1	611	8,99 0,07	0,9 0,01
72	ФССЦ-301-0572 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Раковины стальные эмалированные; компл.	-1	101,70		101,70	МАТ=5,6657	-576			-576		
73	Цена поставщика	Раковина из нержавеющей стали Smeg VS34/P3; шт	1	7 957,63		7 957,63		7958			7958		
74	ФЕР17-01-005-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка моек: для мытья уборочного инвентаря; 10 компл. НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (450 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (231 руб.)	0,1	3275,44 182,11	33,73 4,32	3 059,60	ОЗП=15,9882 ЭМ=10,7622 ЗПМ=15,5694 МАТ=2,1765	993	291	36 7	666	18,93 0,32	1,89 0,03
75	ФССЦ-301-1551 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Мойки для мытья уборочного инвентаря; компл.	-1	301,00		301,00	МАТ=2,1514	-648			-648		
76	Цена поставщика	Мойка из нержавеющей стали для тех. нужд с сифоном "Mejana" MLN-48x48,0.6/160; шт	1	1 245,76		1 245,76		1246			1246		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								148183	34802	7555	105826		228,91
										596			2,79
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								164019	46876	11317	105826		307,29
Накладные расходы								48075					4,16
Сметная прибыль								25397					
Итого по разделу 1 Ремонт системы водоснабжения и канализация								237491					307,29
													4,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 2. Вспомогательные работы</b>													
77	ФЕРр69-1-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич; 100 отверстий  НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (422 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (256 руб.)	0,06	666,9 <hr/> 666,9			ОЗП=15,9871	640	640			85,50	5,13
78	ФЕР46-03-001- 04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 40 мм; 100 отверстий  НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (506 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (258 руб.)	0,08	2336,71 <hr/> 197,21	823,72 <hr/> 223,88	1 315,78	ОЗП=15,9885 ЭМ=7,6014 ЗПМ=15,9801 МАТ=2,8446	1053	252	501 <hr/> 286	300	20,5 <hr/> 19,3	1,64 <hr/> 1,54
79	ФЕР46-03-001- 20 до 300 мм Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: красценке 46-03-001- 04; 100 отверстий  (K=(300-200)/10 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))  НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (199 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (102 руб.)	0,08	1045,9 <hr/> 52,9	335,1 <hr/> 112,5	657,90	ОЗП=15,9924 ЭМ=6,7445 ЗПМ=15,9831 МАТ=2,8446	398	68	181 <hr/> 144	149	5,5 <hr/> 9,7	0,44 <hr/> 0,78
80	ФЕРр69-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов; 100 отверстий  НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (892 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (601 руб.)	0,14	1066,73 <hr/> 670,97	1,56 <hr/> 0,68	394,20	ОЗП=15,9847 ЭМ=9,75 ЗПМ=15,4558 МАТ=4,6157	1758	1502	2 <hr/> 1	254	78,66 <hr/> 0,05	11,01 <hr/> 0,01
81	ФССЦлг-01-01- 01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза  НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,1	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	43		43			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								3892	2462	727 <hr/> 431	703		18,22 <hr/> 2,33
Накладные расходы										2119			
Сметная прибыль										1217			
Итого по разделу 2 Вспомогательные работы										7228			18,22 <hr/> 2,33
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								152075	37264	8282 <hr/> 1027	106529		247,13 <hr/> 5,12
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								167911	49338	12044 <hr/> 1317	106529		325,51 <hr/> 6,48
Накладные расходы										50194			
Сметная прибыль										26514			
Итого по смете:													
Итого								244719					325,51 <hr/> 6,48
В том числе:													
Материалы										106529			
Машины и механизмы										12044			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ФОТ							50855					
	Накладные расходы							60184					
	Сметная прибыль							26614					
	НДС 18%							44049,42					
	<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>288768,42</b>					<b>325,51</b>
													<b>6,48</b>

Составил:


 \_\_\_\_\_ //  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

 \_\_\_\_\_ //  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]