

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ЛЗО

Сидя Н /Половухина Н.В.
201 г.

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальный сметы)

на Ремонт помещений в стальном корпусе на 1-ом этаже на б/о Красный Яр по адресу: НСО, Ордынский район, п. Красный Яр

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 2 943 362,00 руб.
Средства на оплату труда 546 183,00 руб.
Сметная трудоемкость чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Цифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплата труда		Всего	оплата труда	экспл. машин	на едич.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Поролок													
1	ФЕР46-02-009-02 Пожка	Отбивка штукатурки с поверхностей, потолков кирпичных, 100 м2	1,848	178	178		ОЗП=15,9867	5543	5543			22,82	44,45
	Минус: Рф от 30.01.14 №31/пр	НР 84%=10%*(0,9*0,85) от ФОТ; (4656 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2561 руб.)		178									
2	ФЕР15-04-006-01 Пожка	Покрывные поверхностей грунтовой глубиной, пропиточными, за 1 раз пологие, 100 м2 покрытие	1,948	79,28	1,18	0,18	ОЗП=15,9869 ЭМ=11,1186 ЗПМ=14,7857 МАТ=11,5555	2457	2427	26	4	8,1	15,78
	Минус: Рф от 30.01.14 №31/пр	НР 80%=10%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2237 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1035 руб.)		79,28	1,18	0,18						0,01	0,02
3	ФСОЛ-101-2416 Пожка Минус: Рф от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ, кг	38,95	15,09			МАТ=2,599	1928			1528		
4	ФЕР07-01-039-01 Пожка Минус: Рф от 30.01.14 №31/пр	Закладка швов между ж/б плитам цементно-песчаным раствором синюй, 100 п.м	0,986	733,87			ОЗП=15,9767 МАТ=7,0169	10418	9524		894	74,00	72,96
		НР 99%=130%*(0,9*0,85) от ФОТ; (10843 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (6353 руб.)		733,87									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФЕР-15-02-016-04 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковая или цементный раствором по камню и бетону; урученная сеткой; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,948	2073,09	103,38	1.151,91	О3П=15,9882 ЗМ=3,4259 ЗПМ=15,8972 МАТ=7,3587	44686	29470	2704	16512	87	169,48
6	ФЕР-15-06-031-07 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 80%=(105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (25283 руб.) СП 37%=(95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (11693 руб.) Окраска стеклохолстом потолков; 100 м2 окрасиваемой и обшиваемой поверхности	1,948	798,03	1,18	639,85	О3П=15,9884 ЗМ=11,1186 ЗПМ=14,7857 МАТ=3,8726	9742	4890	26	4826	16,32	31,79
7	ФССС-101-1-868 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Обои потолочные; 100 м2.	-2,201	534,00		534,00	МАТ=3,9577	-4663			-4663		
8	Текущая цена	Стеклохолст; м2	220,1	12,20		12,20		2685			2685		
9	ФЕР-15-04-027-06 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпателька при окраске по штукатурке; потолков, подготовленных под окраску; 100 м2 окрасиваемой поверхности	1,948	571,95	3,8	411,23	О3П=15,9889 ЗМ=11,1315 ЗПМ=14,7857 МАТ=3,0977	7403	4987	82	2434	16,5	32,14
10	ФЕР-15-04-006-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 80%=(105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (4500 руб.) СП 37%=(95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2081 руб.) Покрытие поверхностей грунтовой грубогои промывочной; за 1 раз потолков; 100 м2 покрытия	1,948	79,28	1,18	0,18	О3П=15,9889 ЗМ=11,1186 ЗПМ=14,7857 МАТ=1,5555	2457	2427	26	4	8,1	15,78
11	ФССС-101-2416 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка; «Бетоноконтакт, КНАУФ» кг	25,324	15,09		15,09	МАТ=2,599	993			993		
12	ФЕР-15-04-007-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами урученная; по штукатурке потолков; 100 м2 окрасиваемой поверхности	1,948	1735,11	14,5	1.169,99	О3П=15,9874 ЗМ=11,1122 ЗПМ=16,1304 МАТ=5,6038	30234	17148	314	12772	63	122,72
13	ФССС-101-3512 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	НР 80%=(105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (15783 руб.) СП 37%=(95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (7300 руб.) Краска акриловая; ВД-АК 2180, ВГ-Г	-0,0843	4.434,40		4.434,40	МАТ=10,1363	-2890			-2890		
14	Текущая цена	Краска Радуга 217 колерованная интерьерная	77,92	136,44		136,44		10631			10631		
Итого по разделу 1 Потолок								236315					574,19
Раздел 2. Стены													13,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
16	ФЕРрб3-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие обоев, простых и улучшенных; 100 м2 очисткой поверхности	2,61	81,12			ОЗП=15,9871	3365	3385			10,40	27,14	
		НР 65% \approx 77%*(0,85 от ФОТ: (2200 руб.) СП 40% \approx 50%*(0,8 от ФОТ: (1354 руб.)		81,12										
16	ФЕРд46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Обыска штукатурки с поверхности; стен кирпичных; 100 м2	5,056	178			ОЗП=15,9857	14388	14388			22,82	115,38	
		НР 84% \approx 110%*(0,9*0,85) от ФОТ: (12086 руб.) СП 48% \approx 70%*(0,85*0,8) от ФОТ: (6906 руб.)		178										
17	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрытие поверхностей антистатиком-грунтом глубокого проникновения; за 1 раз стен; 100 м2 покрытия	2,075	64,37			ОЗП=15,9888 ЗМ=11,1186 ЗПМ=14,7857 МАТ=11,5555	2122	2080		27	6,55	13,59	
		НР 80% \approx 105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (1927 руб.) СП 37% \approx 55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (891 руб.)		64,37							4	0,01	0,02	
18	Грунтовка Антистатик "Нова Антириб" кг		31,125	105,08				3271				3271		
				105,08										
19	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения; за 1 раз стен; 100 м2 покрытия	5,056	64,37			ОЗП=15,9888 ЗМ=11,1186 ЗПМ=14,7857 МАТ=11,5555	5171	5094		66	6,55	33,12	
		НР 80% \approx 105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (4897 руб.) СП 37% \approx 55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (2172 руб.)		64,37							10	0,01	0,05	
20	ФОССЛ-101-2416 Приказ Минстроя: России от 12.11.14 №703/лр	Грунтовка: «Бетонконтакт», КНАУФ, кг	65,728	15,09			МАТ=2,599	2576				2576		
				15,09										
21	ФЕР15-02-018-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону; улучшенная стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5,056	2040,67			ОЗП=15,9882 ЗМ=13,4259 ЗПМ=15,8572 МАТ=7,3936	114444	65227		7018	42199	85,84	434,01
		НР 80% \approx 105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (64810 руб.) СП 37% \approx 55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (29974 руб.)		2040,67							4801	6,26	31,8	
22	ФЕР15-06-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка стеновой стел по монокрипной штукатурке и бетон; 100 м2 оштукатуриваемой и обиваемой поверхности	2,446	937,52			ОЗП=15,9854 ЗМ=11,1186 ЗПМ=14,7857 МАТ=5,523	20308	11650		32	8828	33,63	82,26
		НР 80% \approx 105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (10723 руб.) СП 37% \approx 55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (4959 руб.)		937,52							5	0,01	0,02	
23	ФОССЛ-101-1830 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Обои; обыкновенного качества; 100 м2	-2,764	458,00			МАТ=5,8866	-7452				-7452		
				458,00										
24	Текущая цена ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Стенохолст м2 Шпательная при окраске по штукатурке; стен, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности	276,4	12,20			ОЗП=15,9901 ЗМ=11,1194 ЗПМ=14,7857 МАТ=2,9559	3372	15398		165	6018	11,99	60,62
		НР 80% \approx 105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (8491 руб.) СП 37% \approx 55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (3927 руб.)		12,20							10	0,01	0,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
26	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №81/лр	Покрытие поверхностей грунтовыми пропиточными: за 1 раз стен; 100 м2 покрытия НР 80%=(105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2272 руб.) СИ 37%=(55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1051 руб.)	2,446	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЗМ=11,1186 ЗПМ=14,7857 МАТ=11,5555	2901	2464		32	5	5,55 0,01 0,02	16,02 0,02
27	ФСЦД-101-2430 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Грунтовка: «Тиффенгрунд»; КНДУФ-и	31,798	13,08		13,08	МАТ=4,5221	1881			1881			
28	ФЕР15-04-007-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Скраска водо-дисперсионный акриловый составом: Улучшенная: по штукатурке: стен; 100 м2 окрасиваемой поверхности НР 80%=(105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (13706 руб.) СИ 37%=(55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (6339 руб.)	2,446	1474,94 380,71	13,83 0,23	1 080,80	ОЗП=15,9876 ЗМ=11,1181 ЗПМ=16,1304 МАТ=5,5679	30028	14888		371 9	5	43,56 0,02	106,55 0,05
29	ФСЦД-101-3512 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Краска акриловая: ВД-АК 2180; ВГ1-Г	-0,0734	4 434,40		4 434,40	МАТ=10,1363	-3299			-3299			
30	Тебуцан цена	Краска Радура 217 колерованная интерьерная обработкой к Вьетюс; кг	97,84	136,44		136,44		13349			13349			
31	ФЕР15-06-002-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону; 100 м2 окрасиваемой поверхности НР 80%=(105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (21825 руб.) СИ 37%=(55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (10094 руб.)	2,81	3902,37 568,46	1,18 0,14	3 332,73	ОЗП=15,9952 ЗМ=11,1186 ЗПМ=14,7857 МАТ=3,1865	51469	23717		34 5	5	64,16 0,01 0,03	167,46 0,03
Итого по разделу 2 Стены														
505406														
1193,18														
40,05														
Раздел 3. Пол														
32	ФЕР11-01-033-02 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство покрытия: дощатый толщиной 38 мм; 100 м2 покрытия НР 94%=(123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (19514 руб.) СИ 51%=(75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (10688 руб.)	1,948	8755,48 569,04	126,14 10,26	8 060,30	ОЗП=15,9846 ЗМ=10,8043 ЗПМ=15,305 МАТ=8,259	150052	17719		2855 306	5	129678 0,76	129,95 1,48
33	ФЕР10-01-021-03 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Устройство перекрытий с укладкой блоков по стенам: каменным с накатом из досок; 100 м2 перекрытий (на состав работ ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ПЗ=0,5; ЗМ=0,5) НР 80%=(105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (17676 руб.) СИ 43%=(63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (8445 руб.)	1,948	3164,14 534,41	168,13 13,37	2 450,80	ОЗП=15,9878 ЗМ=10,1696 ЗПМ=15,3062 МАТ=3,9867	39104	16644		3351 399	5	19109 0,98	126,35 1,93
34	ФЕР15-04-025-03 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: поролом; 100 м2 окрасиваемой поверхности НР 80%=(105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (13358 руб.) СИ 37%=(55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (6178 руб.)	1,948	1435,82 455,93	10,21 0,27	999,68	ОЗП=15,9877 ЗМ=11,1449 ЗПМ=15,2862 МАТ=3,1539	20629	14611		222 8	5	5896 0,02	100,07 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка плинтуса поливинилхлоридных на винтах саморезающих; 100 м плинтуса	2,066	1467,52	11,24	1,366,14	ОЗП=15,9877 ЭМ=6,7464 МАТ=2,8834	9911	2019	157	7735	6,66	13,76
36	ФЕР15-01-069-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка отбойной доски; 100 м2 облицовки стен	0,1788	17712,79	141,49	14,642,22	ОЗП=15,9894 ЭМ=10,6371 ЗПМ=15,3061 МАТ=2,9825	10846	5621	177	5148	308	36,31
Итого по разделу 3 Пол													
467,41													
4,36													
Раздел 4. Дверные проемы													
37	ФЕР86-9-4 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каменных и в перегородках; 100 коробок	0,28	535,16	535,16	ОЗП=15,996	2397	2397	67,40	18,87			
38	ФЕР86-10-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен	0,4648	288,06	288,06	ОЗП=15,9963	2280	2280	36,28	17,95			
39	ФЕР86-11-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие наличников; 100 м наличников	1,499	33,43	33,43	ОЗП=15,9949	802	802	4,21	6,31			
40	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах; в перегородках и деревянных наружных стенах; площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов	0,4948	25379,25	339,86	24,007,74	ОЗП=15,9855 ЭМ=11,1589 МАТ=8,5827	111991	8159	1877	101955	115,00	58,90
41	ФЭСЦ-203-0205 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/лр	Блоки дверные деревянные с полотном; глухие ДГ 21-13; площадь 2,63 м2; м2	49,48	207,00	207,00	МАТ=6,6794	-88898				-88898		
42	Грухая цена	Дверной блок деревянный; шт.	28	6,463,66	6,463,66								
43	ФЭСЦ-101-0952 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/лр	Защелки врезаые с ручками и корпусом из алюминиевого сплава; компл.	28	57,09	57,09	МАТ=2,7589	180982	4410			180982	4410	
44	ФЭСЦ-101-0953 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/лр	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная; шт.	28	20,24	20,24	МАТ=1,7203	975				975		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	ФССЦ-101-0936 Прияз Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Плиты накладки, шт.	56	12,00		12,00	МАТ=1,7383	1168			1168		
Итого по разделу 4 Дверные проемы.								236855					108,57
Раздел 5. Коридор. Потолок													
46	ФЕР46-02-009-02 Прияз Минстрой России от 30.01.14 №31/пр	Отделка штукатурки с поверхностью: потолка кирпичный, 100 м2	0,505	178			ОЗП=15,9867	1437	1437			22,82	11,52
47	ФЕР15-04-006-01 Прияз Минстрой России от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолка, 100 м2 покрытия	0,505	79,28		0,18	ОЗП=15,9889 ЗМ=1,1186 ЗПМ=4,7957 МАТ=1,5856	637	629	7	1	8,1	4,09
48	ФССЦ-101-2416 Прияз Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Бетонконтакт», Кнауф, кг	10,1	15,09		15,09	МАТ=2,599	396			396		
49	ФЕР07-01-039-01 Прияз Минстрой России от 30.01.14 №31/пр	Закладка швов между ж/б плитами цементно-песчаным раствором шириной: 100 г.м	0,948	733,87		129,29	ОЗП=15,9767 МАТ=7,0169	10017	9157		860	74,00	70,15
50	ФЕР15-02-016-04 Прияз Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Шпаклевка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; улучшенная подготовка: 100 м2 штукатуриваемой поверхности	0,505	2073,06		103,38	ОЗП=15,9882 ЗМ=13,4259 ЗПМ=15,8572 МАТ=7,3587	11585	6603	701	4281	87	43,94
51	ФЕР15-06-001-07 Прияз Минстрой России от 30.01.14 №31/пр	Отделка стенокоридром потолка: 100 м2 окрашиваемой и обивочной поверхности	0,505	796,03		1,18	ОЗП=15,9884 ЗМ=11,1186 ЗПМ=14,7657 МАТ=3,8726	2526	1268	7	1251	16,32	8,24
52	ФССЦ-101-1868 Прияз Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Обои потолочные: 100 м2	-0,5707	534,00		534,00	МАТ=3,9677	-1209			-1209		
53	Исходная цена	Стелкокопг. м2	57,07	12,20		12,20		896			896		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка при окраске по штукатурке: потолок, подготовленных под окраску: 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,505	571,95	3,8	411,23	ОЗП=15,9889 ЗМ=11,1315 ЗПМ=14,7857 МАТ=3,0377	1919	1267	21	631	16,5	8,33
		НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1166 руб.) СЛ 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (539 руб.)		156,92	0,14					1		0,01	0,01
55	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	1 покрытие поверхностей грунтовой грубоко прокинованная за 1 раз потолков; 100 м2 покрытия	0,505	79,28	1,18	0,18	ОЗП=15,9889 ЗМ=11,1186 ЗПМ=14,7857 МАТ=11,5555	637	629	7	1	8,1	4,09
		НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (579 руб.) СЛ 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (268 руб.)		77,92	0,14					1		0,01	0,01
56	ФСОЛ-101-2416 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Бакоконтакт», КНУФ, кг	6,565	16,09		16,09	МАТ=2,599	257			257		
57	ФЕР15-04-007-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная; по штукатурке потолков; 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,505	1736,11	14,5	1,169,99	ОЗП=15,9874 ЗМ=11,122 ЗПМ=16,1304 МАТ=5,6038	7838	4446	81	3311	63	31,82
		НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (4093 руб.) СЛ 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1893 руб.)		550,62	0,23					2		0,02	0,01
58	ФСОЛ-101-3512 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВЛГ, т	-0,0187	4,484,40		4,434,40	МАТ=10,1363	-751			-751		
59	Техническая цена Итого по разделу 5 Коридор, Потолок	Краска Радуга 217 колерованная; интерьерная особобойка к МБТЮ; кг	20,2	136,44		136,44		2756			2756		207,78
Раздел 6. Коридор. Стены													
60	ФЕР15-02-009-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных; 100 м2	1,353	178	178		ОЗП=15,9867	3850	3850			22,82	30,86
		НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (3234 руб.) СЛ 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1848 руб.)		178									
61	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей антисептиком-грунтом грубоко прокинованная; за 1 раз стен; 100 м2 покрытия	0,464	64,37	1,18	0,18	ОЗП=15,9888 ЗМ=11,1186 ЗПМ=14,7857 МАТ=11,5555	475	467	6	2	6,55	3,04
		НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (430 руб.) СЛ 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (199 руб.)		63,01	0,14					1		0,01	
62	Техническая стоимость	Антисептик "Новая Антисепт", кг	6,96	105,08		105,08		731			731		
63	ФЕР15-02-016-03 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по кирпичу и бетону; улучшенная стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,353	2040,67	103,38	1,130,39	ОЗП=15,9882 ЗМ=13,4259 ЗПМ=15,8572 МАТ=7,3936	30925	17455	1878	11292	85,84	116,14
		НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (17343 руб.) СЛ 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (8021 руб.)		806,9	59,88					1285		6,29	8,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	9
64	ФЕР15-04-027-105 Пожара Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка при окраске по штукатурке стен, подготовка под окраску, 100 м2, окрасиваемой поверхностью	0,751	519,49	2,93	402,54	ОЗП=15,98901 ЗМ=11,1194 ЗПМ=4,7857 МАТ=2,9559	2287	1369	24	894	11,99	0,01	0,01
65	ФЕР15-04-006-03 Пожара Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Покраска поверхностей грунтовкой, грубого проинкования: за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0,751	64,37	1,18	0,18	ОЗП=15,9886 ЗМ=11,1186 ЗПМ=4,7857 МАТ=1,5555	788	757	10	1	6,55	0,01	4,92
66	ФС СД-101-2430 Пожара Минстрой России от 12.11.14 №703/лр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ-Л	9,753	13,08	13,08	МАТ=4,5221	577				577			
67	ФЕР15-04-007-01 Пожара Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, 100 м2 окрасиваемой поверхностью	0,751	1474,94	13,63	1 080,60	ОЗП=15,9876 ЗМ=11,1181 ЗПМ=16,1304 МАТ=5,5879	9220	4571	114	4535	43,56	0,02	32,71
68	ФС СД-101-3512 Пожара Минстрой России от 12.11.14 №703/лр	Краска акриловая: ВЛАК 2180, ВЛТ-7	-0,0225	4 434,40	4 434,40	МАТ=0,1363	-1011				-1011			0,02
69	Текущая цена	Краска РАДУГА 217 колерованная интерьерная окрасочная к.материал, кг	30,04	136,44	136,44		4099				4099			
70	ФЕР15-04-025-08 Пожара Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен, 100 м2 окрасиваемой поверхностью	0,692	1460,04	9,9	987,48	ОЗП=15,9878 ЗМ=11,1515 ЗПМ=14,7857 МАТ=3,4452	6567	4433	66	2048	51,01	0,01	30,71
Итого по разделу 6 Коридор. Стены							109156							259,88
Раздел 7. Коридор. Дверные откосы														10,7
71	ФЕР15-02-009-02 Пожара Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Отбивка штукатурки с поверхности: откосов кирпичных, 100 м2	0,23	178	178	ОЗП=15,9867	554		654			22,82		6,25
72	ФЕР15-04-006-03 Пожара Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Покраска поверхностей антисептиком-грунтом грубого проинкования: за 1 раз откосов, 100 м2 покрытия	0,23	64,37	1,18	0,18	ОЗП=15,9889 ЗМ=11,1186 ЗПМ=4,7857 МАТ=1,5555	235	232	3		6,55	0,01	1,51
73	Текущая стоимость	Антисептик "Новая Англика", кг	3,45	105,08	105,08		363				363			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	ФЕР-15-02-036-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №831/пр	Штукатурка по стене без устройства карниза: улучшенная откосов: 100 м2 штукатуриваемой поверхности	0,23	6014,47	53,24	4 768,29	ОЗТ=15,988 ЗМ=10,1322 ЗПМ=15,3027 МАТ=5,1242	10131	4387	124	5620	129,95	29,88
75	ФЕР-15-04-027-05 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №831/пр	НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (4103 руб.) СП 37%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1898 руб.) Шпатлевка при окраске по штукатурке: откосов, подготовленных под окраску: 100 м2 окрасиваемой поверхности	0,23	519,48	2,93	402,54	ОЗТ=15,9901 ЗМ=11,1194 ЗПМ=14,7857 МАТ=2,9559	700	419	7	274	11,98	2,76
76	ФЕР-15-04-006-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №831/пр	НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (386 руб.) СП 37%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1178 руб.) Покрытие поверхностей грунтовой глубиной армированием: за 1 раз откосов: 100 м2 покрытия	0,23	64,37	1,18	0,18	ОЗТ=15,9898 ЗМ=11,1186 ЗПМ=14,7857 МАТ=11,5556	235	232	3		6,55	1,51
77	ФССН-101-2430 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ, кг	2,99	13,08		13,08	МАТ=4,5221	177			177		
78	ФЕР-15-04-007-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №831/пр	НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (1289 руб.) СП 37%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ: (936 руб.) Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами: улучшенная: по штукатурке откосов: 100 м2: окрасиваемой поверхности	0,23	1474,94	13,63	1 080,80	ОЗТ=15,9876 ЗМ=11,1181 ЗПМ=16,1304 МАТ=6,5879	2824	1400	35	1369	43,58	10,02
79	ФССН-101-3512 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Краска акриловая: ВЛ-АК 2180, ВЛ, Т	-0,0069	4 434,40		4 434,40	МАТ=10,1363	-310			-310		
80	Текущая цена	Краска Радула 217 колерованная интерьерная розовато-бежевая к мыльсу: кг	9,2	136,44		136,44		1255			1255		57,79
Итого по разделу 7 Коридор, Дверные откосы													
Раздел 8. Коридор, Гол													
81	ФЕР-11-01-033-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №831/пр	Устройство покрытия: дощатых толщиной 38 мм: 100 м2 покрытия	0,506	8755,48	126,14	8 080,30	ОЗТ=15,9846 ЗМ=10,8043 ЗПМ=15,305 МАТ=9,259	38977	4503	690	33694	66,71	34,76
82	ФЕР-10-01-021-03 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ: (8068 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (2750 руб.) Устройство перегородки с укладкой балок по стенам: каменных с накатом на доску: 100 м2 перегородки:	0,506	3184,14	169,13	2 450,90	ОЗТ=15,9878 ЗМ=10,1686 ЗПМ=15,3052 МАТ=8,9867	10157	4323	870	4964	64,86	32,82
		НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ: (4591 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ: (2193 руб.)		534,41	13,37					104		0,99	0,5
Страниц - 17													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	ФЕР15-04-025-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Улучшенная окраска малярными составами по дереву: полог: 100 м2 окрасиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (3470 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1605 руб.)	0,506	1435,82 465,93	10,21 0,27	959,68	ОЗП=15,9877 ЗМ=11,1449 ЗПМ=15,2862 МАТ=3,1539	5358	3769	58	1531	51,37 0,02	25,99 0,01
84	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезавших, 100 м плитусов НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ: (491 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (266 руб.)	0,464	1467,52 61,14	11,24	1 395,14	ОЗП=15,9877 ЗМ=6,7464 МАТ=2,6834	2226	454	35	1737	6,66	3,09
Итого по разделу 8 Коридор. Пол													
Раздел 9. Туалеты. Потолок													
85	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Отбелка штукатурки с поверхности: потолок кв.м: 100 м2 НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ: (473 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ: (270 руб.)	0,198	178 178			ОЗП=15,9867	563	563			22,82	4,52
86	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Горючие поверхности: грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолок: 100 м2 покрытия: НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (227 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (105 руб.)	0,198	79,28 77,92	1,16 0,14	0,18	ОЗП=15,9889 ЗМ=11,1186 ЗПМ=14,7857 МАТ=11,5555	250	247	3		8,1 0,01	1,60
87	ФСОЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ-К	3,96	15,06		15,09	МАТ=2,599	155			155		
88	ФЕР07-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Заделка швов между ж/б плитами цементно-песчаным раствором синиз, 100 л.м НР 96%=130%*(0,9*0,85) от ФОТ: (1320 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ: (773 руб.)	0,12	733,87 604,58		129,29	ОЗП=15,9767 МАТ=7,0199	1268	1159		109	74,00	8,88
89	ФЕР15-02-016-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Шукалурка поверхности внутри здания цементно-каустовым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная пологие, 100 м2 штукатуриваемой поверхности НР 90%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (2570 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1188 руб.)	0,198	2073,09 817,6	103,38 59,88	1 151,91	ОЗП=15,9882 ЗМ=13,4259 ЗПМ=15,8572 МАТ=7,3587	4542	2589	275 188	1678	87 6,29	17,23 1,25
90	ФЕР15-03-001-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Окраска стеклопакетов: потолок: 100 м2 окрасиваемой и обивочной поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (458 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (212 руб.)	0,198	798,03 157	1,16 0,14	639,25	ОЗП=15,9884 ЗМ=11,1186 ЗПМ=14,7857 МАТ=3,8726	990	497	3	490	16,32 0,01	3,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	ФССД-101-1889 Приказ Минстрой Росси от 12.11.14 №703/пр	Обои потолочные: 100 м2	-0,2237	534,00		534,00	МАТ=3,9677	-474			-474		
92	Техническая цена	Стеклохолст, м2	22,37	12,20		12,20		273			273		
93	ФЕР15-04-021-06 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка при окраске по штукатурке: потолков, подготовленных под окраску: 100 м2 окрасиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (458 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (212 руб.)	0,198	571,95	3,8	411,23	ОЗП=15,9889 ЭМ=11,1315 ЗПМ=14,7857 МАТ=3,0377	752	497		273	16,5	3,27
94	ФССД-101-1667 Приказ Минстрой Росси от 12.11.14 №703/пр	Шпатлевка масляно-квевая: т	-0,0093	2,898,50		2,898,50	МАТ=6,8223	-125			-125		
95	ФССД-101-2436 Приказ Минстрой Росси от 12.11.14 №703/пр	Шпатлевка «Фундаментлер-Гарди», КНАУФ, кг	47,52	7,20		7,20	МАТ=4,8888	1673			1673		
96	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз потолков: 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (227 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (105 руб.)	0,198	79,28	1,18	0,18	ОЗП=15,8889 ЭМ=11,1316 ЗПМ=14,7857 МАТ=11,5655	250	247	3		8,1	1,60
97	ФССД-101-2416 Приказ Минстрой Росси от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Бетоноконтакт», КНАУФ, кг	2,574	13,09		13,09	МАТ=2,599	101			101		
98	ФЕР15-04-007-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенной, по штукатурке потолков: 100 м2 окрасиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (1604 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (742 руб.)	0,198	1735,11	14,6	1,168,99	ОЗП=15,9874 ЭМ=11,122 ЗПМ=16,1304 МАТ=5,6038	3073	1743	32	1298	63	12,47
99	ФССД-101-3512 Приказ Минстрой Росси от 12.11.14 №703/пр	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВЛТ, т	-0,0065	4,434,40		4,434,40	МАТ=10,1363	-292			-292		
100	Техническая цена	Краска Радуга 217 колерованная интерьерная особообработан к мытью, кг	7,92	136,44		136,44		1091			1091		60,04
Итого по разделу 9 Туалеты, Потолок								26151					1,56
Раздел 10. Туалеты, Стены													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	ФЕР-46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка штукатурки с поверхности: стен жироцементных, 100 м2.	1,326	178			ОЗП=15,9867	3773	3773			22,82	30,26
		НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (3169 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1811 руб.)		178									
102	ФЕР-15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей ангидридом-грунтом гидроизолирующим: за 1 раз стен; 100 м2 покрытия	0,75	64,37			ОЗП=15,9888 ЗМ=11,1186 ЗПМ=14,7857 МАТ=11,5555	757	756	10	1	6,55	4,91
		НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (698 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (323 руб.)		63,01						2		0,01	0,01
103	Термоя Страница	Антисептик "Нова Антигриб", кг	11,25	105,08				1182			1182		
104	ФЕР-15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого прожиднения: за 1 раз стен; 100 м2 покрытия	1,826	64,37			ОЗП=15,9888 ЗМ=11,1186 ЗПМ=14,7857 МАТ=11,5555	1356	1336	17	3	6,55	8,68
		НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1232 руб.) СП 87%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (570 руб.)		63,01						3		0,01	0,01
105	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Бетонконтакт», КНАУФ, кг	26,52	15,09			МАТ=2,599	1040			1040		
106	ФЕР-15-02-016-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей выгнати цементно- известковым или цементным раствором по кирпичу и бетону: угрунтованная стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,576	2040,67			ОЗП=15,9882 ЗМ=13,4259 ЗПМ=15,8572 МАТ=7,3836	13638	7431	799		4808	85,64
		НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (7384 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3415 руб.)		806,9						547			3,62
107	ФЕР-15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка при окраске по штукатурке: стен, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,576	519,49			ОЗП=15,9901 ЗМ=11,1194 ЗПМ=14,7857 МАТ=2,9559	1754	1050	19		885	11,99
		НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (957 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (447 руб.)		114,02						1			0,01
108	ФССЦ-101-1867 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Шпатлевка масляно-клеяная; т	-0,0167	2,898,50			МАТ=6,8223	-330			-330		
109	ФССЦ-101-2438 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Шпатлевка «Фундамент-Гидро», КНАУФ, кг	138,24	7,20			МАТ=4,8888	4866			4866		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	ФЕР-5-04-006-03 Проклад Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрывание грубого проринтования за 1 раз стеной, 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (334 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (247 руб.)	0,576	64,37	1,18	0,18	ОЗП=15,9878 ЗМ=11,1186 ЗПМ=14,7837 МАТ=11,5565	589	580	8	1	6,55	3,77
111	ФССЛ-101-2430 Проклад Министров России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Тифидгрунда, КНАУФ»; кг	7,488	13,08		13,08	МАТ=4,5221	443			443		
112	ФЕР-5-04-007-01 Проклад Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Обработка водно-дисперсионными акриловыми составами, упрочнения, по штукатурке стеной, 100 м2 расширяемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (3228 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1493 руб.)	0,576	1474,94	13,63	1 080,60	ОЗП=15,9878 ЗМ=11,1181 ЗПМ=15,1304 МАТ=5,5878	7071	3506	87	3478	43,56	23,09
113	ФССЛ-101-3512 Проклад Министров России от 12.11.14 №703/пр	Краска акриловая: ВД-АК 2180, БТТ-1	-0,0173	4 434,40		4 434,40	МАТ=10,1383	-778			-778		0,01
114	Техническая цена	Краска Радула 217 колерованная интерьерная особоботойкая к мытью, кг	23,04	136,44		-136,44		3144			3144		
115	ФЕР-5-02-018-01 Проклад Министров России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковыми или цементными растворами по камню и бетону; пресстен стеной, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (8222 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3803 руб.)	0,75	1645,65	98,5	865,27	ОЗП=15,9878 ЗМ=13,6098 ЗПМ=15,8775 МАТ=7,5383	14077	8200	985	4892	75,4	56,55
116	ФЕР-5-01-019-05 Проклад Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Падкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, полноточных и угловых плиток) без установкой плиток трапециoidalной конфигурацией на клею на сухих обрешетках; по кирпичу и бетону; 100 м2 поверхности облицовки НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (18378 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (7573 руб.)	0,75	10688,2	31,75	9 190,68	ОЗП=15,988 ЗМ=15,439 ЗПМ=15,8144 МАТ=5,0673	52873	17576	388	34829	159,67	118,75
Итого по разделу 18 Туалеты, Стены								172997					346,64
Раздел 11. Туалеты, Пол													
117	ФЕР-5-07-2-3 Проклад Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Работа по покрытию полов, из керамических плиток, 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (1323 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (1050 руб.)	0,198	641	46,01		ОЗП=15,9847 ЗМ=10,8549 ЗПМ=15,305	1983	1886	97	69,87	13,83	
118	ФЕР-5-07-2-4 Проклад Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Работа по покрытию полов, цементных, 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (2489 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (1978 руб.)	0,198	2791,56	1843,02		ОЗП=15,9846 ЗМ=6,7483 ЗПМ=15,2982	5465	3002	2463	111,2	22,02	4,16
													11,83


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	ФЕР46-04-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Раборка бетонных оснований под пол: на кирпичном щелев. 1 м3 НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2357 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1347 руб.)	1,98	243,84	173,09		ОЗП=15,8668 ЗМ=6,619 ЗПМ=15,2907	4508	2240	2268		7,81	15,44
120	ФЕР43-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Осрубка бетонных и оштукатуренных поверхностей: первый слой; 100 м2 окрасиваемой поверхности НР 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ; (196 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (136 руб.)	0,198	205,95	8,43		ОЗП=15,8894 ЗМ=6,0878 ЗПМ=15,4 МАТ=8,0739	448	247	11		7,43	1,47
121	ФСЦД-101-1252 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Укит-смирнит. т	-0,0033	6,667,00			МАТ=7,6695	-169				-169	
122	ФСЦД-101-0074 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные строительные марки. БН-70/30; т	-0,0011	1,525,50			МАТ=13,3805	-22				-22	
123	ФСЦД-101-2416 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтосвая: «Бетонкапалит», КИДУФ, кг	3,96	15,09			МАТ=2,899	155				155	
124	ФЕР11-01-011-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: пенобетонных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1439 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (781 руб.)	0,198	1639	44,42		ОЗП=15,9877 ЗМ=10,6823 ЗПМ=15,3008 МАТ=6,7111	2952	1275	93		1584	50,23
125	ФЕР11-01-011-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05; 100 м2 стяжки (ПЗ=16; ОЗП=16; ЗМ=16 к раск.; ЗПМ=16; МАТ=16 к раск.; ТЗ=16; ТЗМ=16)	0,198	4920,48	123,52		ОЗП=15,9875 ЗМ=10,4494 ЗПМ=15,2781 МАТ=6,7283	6764	203	256		6305	8
126	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и настилов: 1 т НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (151 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (83 руб.)	0,09	6084,69	37,1		ОЗП=15,9853 ЗМ=10,4363 ЗПМ=15,3055 МАТ=4,5803	2643	161	35		2447	12,84
127	ФЕР11-01-004-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм; 100 м2 эксплуируемой поверхности НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1230 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (667 руб.)	0,239	1150,24	162,57		ОЗП=15,9909 ЗМ=6,381 ЗПМ=15,3045 МАТ=9,4885	2807	1128	209		26,97	6,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	ФЕР1-01-004-06 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №831/пр	Устройство гидроизоляции облицовочной на каждый последующий слой толщной 1 мм добавлять к расценке 1-01-004-05 100 м2 изолируемой поверхностью (ПЗ=2,ОЗП=2,ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2,МАТ=2 к раск.; ТЗ=2,ТЗМ=2)	0,239	678,94	188	311,84	ОЗП=15,9914 ЗМ=5,4859 ЗПМ=16,3037 МАТ=12,6044	1921	761	220	940	18,2	4,25
				199,1	2,7					10		0,2	0,05
129	ФЕР1-01-047-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №831/пр	Устройство подсыпки из поли карбонидных размером: 30х30 см; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (835 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (453 руб.)	0,198	21577,57	24,86	18 839 64	ОЗП=15,9874 ЗМ=19,7393 ЗПМ=15,9814 МАТ=2,7751	19037	8588	97	10352	310,42	61,46
				2713,07	17,39					55		1,72	0,34
													150,65
Итого по разделу 11 Удалить. Пол													
Раздел 12. Мусор													
130	ФЕР89-9-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка помещений от строительного мусора; 100 т мусора НР 68%=78%*0,85 от ФОТ; (7222 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (4377 руб.)	0,44	1553,82	1553,82		ОЗП=16,0055	10943	10943			214,32	94,30
131	ФЕР89-15-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Затравление строительного мусора в мешки; 1 т НР 68%=78%*0,85 от ФОТ; (3439 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (2084 руб.)	44	23,81		16,40	ОЗП=15,9764 МАТ=10,5548	12826	5210			1,03	45,32
132	ФССПпр-01-01-01-041 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Петрофизические работы при автомобильных перевозках мусора строительного с помощью ВРЧМЧМО; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	44	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЗМ=10,12	19138		19138			
133	ФССПпр-03-21-01-015 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км класс груза: 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	44	13,38	13,38		ЗМ=9,15	5387		5387			
Итого по разделу 12 Мусор													
Раздел 13. Ремонт пилонов со стороны главного фасада													
134	ФЕР1-01-01-01-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка элементов каркаса, из бруса и плиты; 1 м3 Древесины в конструкции НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2120 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1013 руб.)	0,76	1006,88	35,04	803,40	ОЗП=15,9962 ЗМ=10,8467 МАТ=4,9666	5369	2048	289	3032	20,10	15,28
				168,44									
135	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка штукатурки с поверхности; пилонов; 100 м2. НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (549 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (314 руб.)	0,23	178			ОЗП=15,9867	654	654			22,82	5,25
Итого по разделу 13													
138,82													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	ФЕР-6-04-001-04 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №831/пр	Разборка: кирпичный стен. 1 м3 НР 84%= $110\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (452 руб.) СИ 48%= $70\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (258 руб.)	0,4	180,03	107,02	11,57	ОСН= $15,9845$ ЗМ= $6,619$ СИМ= $15,2878$	750	467	263	71	8,24	3,3
137	ФЕР-06-02-008-05 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №831/пр	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных; сложенных при высоте этажа до 4 м. 1 м3. Кладки НР 93%= $122\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (386 руб.) СИ 54%= $80\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (219 руб.)	0,4	649,4	30,24	4,73	ОСН= $15,9893$ ЗМ= $27,3029$ СИМ= $15,2896$ МАТ= $8,3515$	2547	311	330	29	5,3	2,12
138	ФЕР-08-02-007-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №831/пр	Армирование кладки стен и других конструкций. 1 т. Металлических изделий НР 99%= $122\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (96 руб.) СИ 54%= $80\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (56 руб.)	0,011	7752,91	46,89	3,11	ОСН= $15,9961$ ЗМ= $18,0023$ СИМ= $15,2797$ МАТ= $4,7606$	475	89	9	1	63,78	0,70
139	ФЕР-15-04-006-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №831/пр	Покрытие поверхностей грунтовой гуджоро проминирование: за 1 раз стен. 100 м2 покрытия НР 80%= $105\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (214 руб.) СИ 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (99 руб.)	0,23	84,37	1,18	0,14	ОСН= $15,9988$ ЗМ= $1,1186$ СИМ= $14,7857$ МАТ= $1,5555$	235	232	3	1	6,59	1,51
140	ФССД-101-2416 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка «Бетоноконтакт», КНАУФ-КР	4,6	15,09	15,09		МАТ= $2,599$	180				180	
141	ФЕР-15-02-036-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №831/пр	Шпаклевка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен. 100 м2 штукатуриваемой поверхности НР 80%= $105\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (14103 руб.) СИ 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (1898 руб.)	0,23	6014,47	63,24	18,96	ОСН= $15,986$ ЗМ= $10,1322$ СИМ= $15,3027$ МАТ= $5,1242$	10131	4387	124	67	129,99	29,89
142	ФЕР-15-04-006-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №831/пр	Покрытие поверхностей грунтовой гуджоро проминирование: за 1 раз стен. 100 м2 покрытия НР 80%= $105\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (214 руб.) СИ 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (99 руб.)	0,23	64,37	1,18	0,14	ОСН= $15,9988$ ЗМ= $1,1186$ СИМ= $14,7857$ МАТ= $1,5555$	235	232	3	1	6,59	1,51
143	ФССД-101-3451 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133. т	0,0046	11 594,98	11 594,98		МАТ= $3,5205$	188				188	
144	ФЕР-15-04-019-07 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №831/пр	Окраска липнов акриловыми составами: с леев вручную по подготовленной поверхности. 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%= $105\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (406 руб.) СИ 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (188 руб.)	0,23	584,7	6,36	459,14	ОСН= $15,9885$ ЗМ= $12,0392$ МАТ= $4,8767$	972	442	15		12,94	2,98
Итого по разделу 13 Ремонт липнов со стороны главного фасада								35748					70,63
													1,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							1248266	469576	58056	720634		392192
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							1316288	590492	12823	720634		82,04
	Накладные расходы						448371			15691			100,41
	Сметная прибыль						221241			65162			3743,4
	Итого						1985900						3743,4
	В том числе:												100,41
	Материалы						720634						
	Машины и механизмы						65162						
	ФОТ						546183						
	Накладные расходы:						448371						
	Сметная прибыль						221241						
	НДС 18%						357462						3743,4
	ВСЕГО по смете						2543362						100,41


Составил:



//

Должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил:



//

Должность, подпись (инициалы, фамилия)