

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) АО "НПО НИИИП-НЭИК"

Н.В. Поползухина
Н.В. Поползухина
"___" _____ 2017 г.

АО "НПО НИИИП-НЭИК"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03
(локальная смета)

на Релейная защита и автоматика
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПИР-01/15-ЭМЗ

Сметная стоимость	212 208,84	руб.
Средства на оплату труда	21 607,00	руб.
Сметная трудоемкость	138,63	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Электромонтажные работы													
1	ФЕРм08-02-395-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм; 1 т НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (424 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (272 руб.)	0,0464	1242,81 685,26	488,92 22,79	68,63	03П=15,9882 ЭМ=10,9559 ЗПМ=15,5657 МАТ=7,3132	780	508	249 16	23	72,9 1,69	3,38 0,08
2	ФЕРм08-02-152-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг; 100 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (765 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (491 руб.)	0,2	538,48 295,07	195,45 0,19	47,96	03П=15,9882 ЭМ=18,2689 ЗПМ=15 МАТ=4,7431	1703	944	714 1	45	30,67 0,01	6,13
3	ФЕРм08-02-152-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг; 100 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (57 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (36 руб.)	0,2	25,99 21,42	3 0,19	1,57	03П=15,9918 ЭМ=8,6621 ЗПМ=15 МАТ=6,9363	76	69	5 1	2	2,23 0,01	0,45
4	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 жил НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (554 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (356 руб.)	0,19	332,18 224,99	3 0,19	104,19	03П=15,9824 ЭМ=8,6621 ЗПМ=15 МАТ=7,8584	844	683	5 1	166	22,68 0,01	4,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 жил. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (700 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (449 руб.)	0,24	332,18 224,99	3 0,19	104,18	ОЗП=15,9824 ЭМ=8,6621 ЗПМ=15 МАТ=7,8584	1066	863	6 1	197	22,68 0,01	5,44
6	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 жил. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (466 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (299 руб.)	0,16	332,18 224,99	3 0,19	104,19	ОЗП=15,9824 ЭМ=8,6621 ЗПМ=15 МАТ=7,8584	711	575	4	192	22,68 0,01	3,69
7	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 жил. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (378 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (243 руб.)	0,13	332,18 224,99	3 0,19	104,19	ОЗП=15,9824 ЭМ=8,6621 ЗПМ=15 МАТ=7,8584	577	467	3	107	22,68 0,01	2,95
8	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 жил. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (933 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (599 руб.)	0,32	332,18 224,99	3 0,19	104,19	ОЗП=15,9824 ЭМ=8,6621 ЗПМ=15 МАТ=7,8584	1421	1151	8 1	262	22,68 0,01	7,26
9	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 жил. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (146 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (94 руб.)	0,05	332,18 224,99	3 0,19	104,19	ОЗП=15,9824 ЭМ=8,6621 ЗПМ=15 МАТ=7,8584	222	180	1	41	22,68 0,01	1,13
10	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 жил. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (58 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (37 руб.)	0,02	332,18 224,99	3 0,19	104,19	ОЗП=15,9824 ЭМ=8,6621 ЗПМ=15 МАТ=7,8584	89	72	1	16	22,68 0,01	0,45
11	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 жил. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (350 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (225 руб.)	0,12	332,18 224,99	3 0,19	104,18	ОЗП=15,9824 ЭМ=8,6621 ЗПМ=15 МАТ=7,8584	533	432	3	98	22,68 0,01	2,72
12	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 жил. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (262 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (168 руб.)	0,09	332,18 224,99	3 0,19	104,19	ОЗП=15,9824 ЭМ=8,6621 ЗПМ=15 МАТ=7,8584	400	324	2	74	22,68 0,01	2,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ² ; 100 жил НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (2099 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1347 руб.)	0,72	332,18 224,99	3 0,19	104,19	ОЗП=15,9884 ЭМ=8,6621 ЗПМ=15 МАТ=7,8584	3197	2589	19 2	589	22,68 0,01	16,33 0,01
14	ФЕРм08-02-147-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг; 100 м кабеля НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (676 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (434 руб.)	0,28	297,61 182,86	78,75 3,65	36,00	ОЗП=15,9884 ЭМ=7,8049 ЗПМ=15,5703 МАТ=7,1694	1063	819	172 16	72	19,01 0,27	5,32 0,08
15	ФЕРм08-02-147-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг; 100 м кабеля НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (918 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (589 руб.)	0,38	297,61 182,86	78,75 3,65	36,00	ОЗП=15,9884 ЭМ=7,8049 ЗПМ=15,5703 МАТ=7,1694	1443	1111	234 22	98	19,01 0,27	7,22 0,1
16	ФЕРм08-02-147-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг; 100 м кабеля НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (8715 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (5595 руб.)	3,61	297,61 182,86	78,75 3,65	36,00	ОЗП=15,9884 ЭМ=7,8049 ЗПМ=15,5703 МАТ=7,1694	13705	10554	2219 205	932	19,01 0,27	68,63 0,97
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								27930	21341	3645 266	2844		137,39 1,24
Накладные расходы									17502				
Сметная прибыль									11236				
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы									56568				137,39 1,24
Раздел 2. Стоимость материалов, не учтенных ценой монтажа													
17	Текущая цена	Лоток прямой перфорированный оцинкованный ЛМ 200x65xЛ1; шт	8	569,09		569,09		4553			4553		
18	Текущая цена	Стойка кабельная оцинкованная К-1150ц; шт	20	104,36		104,36		2087			2087		
19	Текущая цена	Полка кабельная оцинкованная К-1161ц; шт	20	45,92		45,92		918			918		
20	Текущая цена	Прижим НЛ-ПРц; шт	4800	17,08		17,08		81984			81984		
21	Текущая цена	Скобы и накладки для крепления кабеля; шт	40	15,42		15,42		617			617		
22	Текущая цена	Переключатели универсальные УП 5311 УЗ; шт	2	389,83		389,83		780			780		
23	Текущая цена	Кабель ВВГнг-LS 3x4; м	30	60,17		60,17		1805			1805		
24	Текущая цена	Кабель КВВГ Энг-LS 7x1,5; м	40	87,93		87,93		3517			3517		
25	Текущая цена	Кабель КВВГ Энг-LS 5x1,5; м	363	70,52		70,52		27009			27009		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								123270			123270		
Итого по разделу 2 Стоимость материалов, не учтенных ценой монтажа								123270					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								151100	21341	3645 266	126114		137,39 1,24
Накладные расходы									17502				
Сметная прибыль									11236				
Итого по смете:													
Итого								179838					137,39 1,24
В том числе:													
Материалы								126114					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Машины и механизмы							3645					
	ФОТ							21607					
	Накладные расходы							17502					
	Сметная прибыль							11236					
	НДС 18%							32370,84					
	ВСЕГО по смете							212208,84					137,39
													1,24

Составил: _____ // *М.С. Сухарева А.С.*
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ // _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]