


СОГЛАСОВАНО:  
 Начальник ПЭО  
  
 Полонухина Н.В.  
 201\_\_ г.

АО "НПО НИИИП-НЭИК"  
 (наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01**  
 (показанная смета)

на \_\_\_\_\_ Ремонт въездных ворот по адресу: г. Новосибирск, ул. М. Горького, 78.  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Заявка №12, техническое задание

Сметная стоимость 425 356,96 руб.  
 Средства на оплату труда 60 347,00 руб.  
 Сметная трудоемкость 280,47 чел. час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	эксп. машин	материалов		Всего	оплаты труда	эксп. машин	материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**Раздел 1.**  
 Демонтажные работы

1	ФЕР09-06-001-02	Демонтаж металлического навеса над воротами: 1 т конструкций	0,683	396,31	93,04		ОЗП=15,9847 ЗМ=5,9521 ЗПМ=15,5679 МАТ=5,6155	3689	3311	378		35,55	24,28
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	(МДС88 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7; к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)		303,27	1,13					12		0,08	0,05
		НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (2943 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2217 руб.)											

**Подготовительные и окрасочные работы**

2	ФЕР13-03-002-01	Нанесение на металлическую поверхность средства для размягчения старой краски: 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,94	448,02	10,3	394,84	ОЗП=15,9925 ЗМ=6,4388 ЗПМ=15,7 МАТ=5,0834	2594	645	62	1887	3,92	3,68
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (658 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (410 руб.)		42,88	0,1					1		0,01	0,01
3	ФСССД-113-0031	Грунтовка: ХС-068 красно-коричневая: т	-0,0149	20 093,00		20 093,00	МАТ=4,7468	-1421			-1421		
	Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр												
4	Текущая цена	Смывка АФТ-1: кг	18,8	176,27		176,27		3314			3314		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФЕРБС-4-1-2 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную металлических поверхностей от магнитных красок с лестниц, 100 м2 расщепленной поверхности	0,94	201,79 201,79			ОЗП=15,9968	3032	3032			25,87	24,32
6	ФЕР13-05-003- 01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (2371 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (1395 руб.) Шлифовка отдельных мест: 1 м2 ошцировкой поверхности	15	7,98 7,98			ОЗП=15,9791	1841	1841			0,90	13,50
7	ФЕР13-07-002- 02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Обезжиривание металлических поверхностей уайт- спиритом, 100 м2 обезжириваемой поверхности	0,94	270,66 38,89	2,66 0,1	229,11	ОЗП=15,9886 ЗМ=10,0413 ЗПМ=15,7 МАТ=7,8341	2224	584	25 1	1645	4,45 0,01	4,18 0,01
8	ФССЦ-101-1292 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Уайт-спирит, т	-0,031	6 667,00		6 667,00	МАТ=7,4848	-1549			-1549		
9	ФССЦ-101-1292 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Уайт-спирит, т	0,01034	6 667,00		6 667,00	МАТ=7,4848	517			517		
10	ФЕР13-03-004- 01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска металлических поверхностей ворот за 3 разв. 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,94	4188,18 75,63	50,46 0,3	4 062,06	ОЗП=15,9908 ЗМ=6,2667 ЗПМ=15,7 МАТ=2,2855	10199	1137	297 4	8765	8,94 0,03	7,84 0,03
11	ФССЦ-113-0290 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Земель ХС-436 на самотолярах винилхлоридов, т	-0,0761	48 307,00		48 307,00	МАТ=2,2168	-8149			-8149		
12	Титульная цена	Краска Хаммер Рал 9017, кг	33,84	343,22		343,22		11615			11615		
13	ФЕР09-03-014- 01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж металлического каркаса навеса: 1 т конструкциями	0,77	1282,6 553,07	477,18 51,76	232,35	ОЗП=15,9873 ЗМ=6,6154 ЗПМ=15,583 МАТ=6,9407	10431	6808	2431 621	1242	63,28 3,82	48,73 2,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ФССЦ-201-0779 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Металлический каркас навеса, т	0,77	10 046,00		10 046,00	МАТ=6,772	44649			44649		
15	ФЕР-12-01-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы, 100 м2 кровли НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (19457 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (6393 руб.)	0,544	22063,35 1634,38	660,88 22,66	19 776,09	ОИТ=15,9882 ЗМ=6,1393 ЗЛМ=15,6705 МАТ=3,5271	54338	14216	2173 192	37950	173,67 1,68	94,59 0,91
16	ФССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли одинарный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм, шт.	18	47,04		47,04	МАТ=7,5944	6360			6360		
17	ФССЦ-101-7315 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы Металлочерепичной кровли: панка для торцов длиной 2000 мм, шт.	18	84,42		84,42	МАТ=2,7922	4243			4243		
18	ФССЦ-101-4643 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Шпатель-саморезы кровельные окрашенные: 5,5х32 мм; 100 шт.	2	54,00		54,00	МАТ=4,2831	463			463		
19	Текущая цена	Полномерная окраска маделей (элементов каркаса, металлочерепицы, коньков, торцевых панно) RAL 8017, м2	140,08	273,31		273,31		36295			36295		
20	ФССМ-031050 Приказ Минстроя России от 30.01.14 №31/пр	Валка теплеколическая 25 кг, маш-ч	64	142,70	142,7		ЗМ=6,4105 ЗЛМ=15,9807	58546		58546 13807			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								245321	31573	63912	149836		221,12
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								280398	39487	14638	149836		3,95
Накладные расходы								50822		20850			4,82
Сметная прибыль								29162					4,82
Итого по разделу 1								360472	31573	63912	149836		221,12
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								280398	39487	14638	149836		3,95
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								50922		20850			4,82

