


СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПЭО



//Поползухина Н.В.

201__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

201__ г.

АО "НПО НИИИП-НЗиК"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02

(локальная смета)

на Ремонт системы отопления в корпусе №13(оси 13-25); г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Заявка №23, тех. задание.

Сметная стоимость	3 339 074,32	руб.
Средства на оплату труда	587 570,00	руб.
Сметная трудоемкость	4 019,23	чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	эксп. машин	материалов		Всего	оплаты труда	эксп. машин	материалов	на един.	всего
Раздел 1. Демонтаж													
1	ФЕРр65-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм; 100 м трубопровода НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (18969 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (12044 руб.)	6,51	328,71 288,02	7,09 1,35	33,60	ОЗП=15,9857 ЭМ=7,1805 ЗПМ=15,5703 МАТ=6,1866	31658	29973	331 137	1354	34,66 0,1	225,64 0,65
2	ФЕРр65-1-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм; 100 м трубопровода НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (8019 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (5092 руб.)	1,6	565,51 495,44	12,15 2,3	57,92	ОЗП=15,9856 ЭМ=7,1695 ЗПМ=15,5347 МАТ=6,1833	13384	12672	139 57	573	59,62 0,17	95,39 0,27
3	ФЕРр65-1-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм; 100 м трубопровода НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (2571 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (1632 руб.)	0,4	716,97 634,72	15,93 3,51	66,32	ОЗП=15,9855 ЭМ=7,499 ЗПМ=15,5698 МАТ=6,1887	4270	4059	48 22	163	76,38 0,26	30,55 0,1
4	ФССЦп01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	2,15	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	935		935			
Раздел 2. Ремонт системы отопления													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФЕРр65-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 80 кг; 100 радиаторов 2 738,51 = 3 004,69 - 0,012 x 15 119,00 - 0,005 x 16 950,00 НР 88%=103%*0,85 от ФОТ; (21479 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (11716 руб.)	0,81	2738,51 2472,1	68,71 30,11	186,70	ОЗП=15,9964 ЭМ=9,7316 ЗПМ=15,5679 МАТ=4,227	25043	24122	414 286	507	295 2,23	179,95 1,36
6	ФЕРр65-20-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 160 кг; 100 радиаторов 3 972,92 = 4 239,10 - 0,012 x 15 119,00 - 0,005 x 16 950,00 НР 88%=103%*0,85 от ФОТ; (8822 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (4812 руб.)	0,17	3972,92 3628,54	138,17 59,67	208,21	ОЗП=15,9964 ЭМ=9,7316 ЗПМ=15,5703 МАТ=4,2291	10244	9867	229 158	148	433 4,42	73,61 0,75
7	ФЕРр65-20-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждую секцию сверх первой добавлять к расценкам 65-20-1, 65-20-2, 65-20-3; 100 секций 823,54 = 1 088,72 - 0,012 x 15 119,00 - 0,005 x 16 950,00 НР 88%=103%*0,85 от ФОТ; (63532 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (34654 руб.)	7,19	823,54 821,8	14,07 6,08	187,67	ОЗП=15,9963 ЭМ=9,7292 ЗПМ=15,5575 МАТ=4,2252	78201	71515	884 680	5702	74,2 0,45	533,5 3,24
8	Текущая цена	Дезоксил-3; л	190	119,49		119,49		22703			22703		
9	Текущая цена	Прокладка радиаторная; шт	1750	2,54		2,54		4445			4445		
10	ФЕРр65-23-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой; 100 отремонтированных приборов НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (1586 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (1008 руб.)	0,78	202,16 202,16			ОЗП=15,9848	2521	2521			23,70	18,49
11	ФЕРр65-21-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Добавление секций радиаторов одной или двух средних; 100 радиаторов (Поправка на состав работ ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)) НР 88%=103%*0,85 от ФОТ; (9720 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (5302 руб.)	0,71	1241,82 968,39	41,69 4,75	231,74	ОЗП=15,9874 ЭМ=10,846 ЗПМ=15,5707 МАТ=4,1905	12003	10992	321 53	690	110,8 0,35	78,67 0,25
12	ФЕРр65-21-6 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять к расценке 65-21-2; 100 радиаторов (+5 средние секции ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Поправка на состав работ ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)) НР 88%=103%*0,85 от ФОТ; (1914 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (1044 руб.)	0,21	1235,1 638,28	104,22 11,88	494,60	ОЗП=15,9872 ЭМ=10,846 ЗПМ=15,5707 МАТ=4,2951	2820	2136	237 39	447	72,8 0,88	15,29 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	ФЕРр65-21-6 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-2; 100 радиаторов (+7 средние секции ПЗ=7 (ОЗП=7; ЗМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7); Поправка на состав работ ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ; (5997 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (3271 руб.)	0,47	1729,14 890,79	145,91 16,63	692,44	ОЗП=15,9872 ЗМ=10,846 ЗПМ=15,5707 МАТ=4,2951	6835	6693	744 122	1398	101,92 1,23	47,9 0,58
14	ФЕРр65-21-6 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-2; 100 радиаторов (+9 средние секции ПЗ=9 (ОЗП=9; ЗМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9); Поправка на состав работ ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ; (492 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (268 руб.)	0,03	2223,18 1145,3	187,6 21,38	890,28	ОЗП=15,9872 ЗМ=10,846 ЗПМ=15,5707 МАТ=4,2951	725	549	61 10	115	131,04 1,58	3,93 0,05
15	ФЕРр65-21-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Добавление секций радиаторов одной или двух крайних; 100 радиаторов (Поправка на состав работ ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ; (7590 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (4140 руб.)	0,71	1028,56 755,14	41,69 4,75	231,73	ОЗП=15,9874 ЗМ=10,846 ЗПМ=15,5707 МАТ=4,1905	9582	8572	321 53	689	88,4 0,35	61,34 0,25
16	ФЕР16-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка радиаторов: чугунных; 100 кВт радиаторов и конвекторов 1 252,14 = 34*183,59 - 100 x 320,00 - 2,53 x 180,69 - 2,53 x 187,47 НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (33230 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (17072 руб.)	1,825	1252,14 679,03	387,89 36,72	185,22	ОЗП=15,9854 ЗМ=10,7499 ЗПМ=15,5705 МАТ=6,8864	31377	20895	8027 1101	2455	75,7 2,72	145,72 5,24
17	Текущая цена	Радиатор; секц.	1100	381,36		381,36		419496			419496		
18	Текущая цена	Кронштейн для крепления радиатора К11.3; шт	412	237,29		237,29		97763			97763		
19	ФССЦ-301-1308 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Пробки радиаторные; шт.	298		10,29	10,29	МАТ=2,448	7507			7507		
20	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм; 1 шт. НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (129538 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (68552 руб.)	404	75,85 13,33	3,71	58,81	ОЗП=15,9909 ЗМ=16,7169 МАТ=5,801	249001	85117	25058	137828	1,47	593,88
21	ФССЦ-507-0880 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм; шт.	808	16,80		16,80	МАТ=5,0809	68971			68971		
22	Текущая цена	Кран шаровый муфтовый ИТАР Ду15; шт	60	152,03		152,03		9122			9122		
23	Текущая цена	Кран шаровый муфтовый ИТАР Ду20 с накидной гайкой; шт	146	314,64		314,64		45937			45937		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	Текущая цена	Вентиль регулирующий 294 с накидной гайкой ИТАР Ду20; шт	146	225,42		225,42		32911			32911		
25	Текущая цена	Кран шаровый муфтовый ИТАР Ду25 с накидной гайкой; шт	26	490,47		490,47		12752			12752		
26	Текущая цена	Клапан балансировочный ручной Штремакс-R (Герц) Ду25; шт	26	2 824,58		2 824,58		73439			73439		
27	ФЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм; 1 шт. НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (2565 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1318 руб.)	8	98,57 13,33	4,58	80,66	ОЗП=15,9909 ЭМ=15,6812 МАТ=6,3323	6366	1705	575	4086	1,47	11,76
28	ФСЦЛ-507-0983 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2; ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм; шт.	-16	28,00		28,00	МАТ=6,0082	-2692			-2692		
29	Текущая цена	Кран шаровый муфтовый с накидной гайкой ИТАР Ду32; шт	2	874,58		874,58		1749			1749		
30	Текущая цена	Кран шаровый муфтовый ИТАР Ду50; шт	2	1 440,68		1 440,68		2881			2881		
31	Текущая цена	Клапан балансировочный ручной Штремакс-R (Герц) Ду32; шт	2	3 923,73		3 923,73		7847			7847		
32	Текущая цена	Клапан балансировочный ручной Штремакс-R (Герц) Ду50; шт	2	8 641,53		8 641,53		17283			17283		
33	ФЕР16-07-001-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Установка кранов воздушных; 1 компл. НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (4391 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2256 руб.)	149	27,16 1,23		25,93	ОЗП=15,9266 МАТ=7,9016	33448	2919		30529	0,12	17,86
34	ФЕР16-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (2302 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1183 руб.)	0,3	2352,62 317,17	46,64	1 988,81	ОЗП=15,9886 ЭМ=9,8527 ЗПМ=15,532 МАТ=5,4677	4921	1521	138	3262	32,97	9,89
35	ФЕР16-02-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (58364 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (29885 руб.)	7,6	2730,09 317,17	46,64	2 366,27	ОЗП=15,9886 ЭМ=9,8527 ЗПМ=15,532 МАТ=5,5483	141829	38540	3492	99797	32,97	250,57
36	ФЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (32254 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (16571 руб.)	4,2	2842,69 317,17	46,64	2 578,88	ОЗП=15,9886 ЭМ=9,8527 ЗПМ=15,532 МАТ=5,1014	78483	21298	1930	55254	32,97	138,47
37	ФЕР16-02-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (10215 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (5248 руб.)	1,33	3453,77 317,17	46,64	3 089,98	ОЗП=15,9886 ЭМ=9,8527 ЗПМ=15,532 МАТ=4,5368	26000	6745	611	18644	32,97	43,85
38	ФЕР16-02-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (7680 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3946 руб.)	1	3219,31 317,17	46,64	2 855,50	ОЗП=15,9886 ЭМ=9,8527 ЗПМ=15,532 МАТ=5,4882	21231	5071	460	15700	32,97	32,97


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	ФЕР16-02-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (27267 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (14009 руб.)	1,9	4866,61 593,7	116,17 2,57	4 156,74	ОЗП=15,9969 ЭМ=9,5046 ЗПМ=15,5369 МАТ=3,6189	48724	18045	2088 76	28581	60,83 0,19	115,58 0,36
40	Текущая цена	Отвод стальной электросварной 57х3; шт	86	47,49		47,49		4084			4084		
41	ФЕР16-02-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (2555 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1313 руб.)	0,15	6197,38 704,28	139,89 3,11	5 353,21	ОЗП=15,9969 ЭМ=9,3854 ЗПМ=15,5465 МАТ=5,1639	8033	1690	197 7	4146	72,16 0,23	10,82 0,03
42	Текущая цена	Отвод стальной электросварной 76х3; шт	2	80,00		80,00		160			160		
43	ФЕР16-02-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (10561 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (5426 руб.)	0,56	7217,08 778,36	198,47 5	6 240,25	ОЗП=15,9969 ЭМ=9,3333 ЗПМ=15,554 МАТ=3,6558	21519	6973	1037 44	13509	79,75 0,37	44,66 0,21
44	Текущая цена	Отвод стальной электросварной 89х4; шт	12	104,24		104,24		1251			1251		
45	ФЕР16-02-005-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (378 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (194 руб.)	0,02	8986,77 778,38	198,47 5	8 009,94	ОЗП=15,9969 ЭМ=9,3333 ЗПМ=15,554 МАТ=4,1737	955	249	37 2	688	79,75 0,37	1,8 0,01
46	ФССЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг	160	11,99		11,99	МАТ=2,4003	4605			4605		
47	ФЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (22912 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (11771 руб.)	16,33	107,11 58,32	44,51	4,28	ОЗП=15,9938 ЭМ=4,9213 МАТ=4,2967	19109	15232	3577	300	5,01	81,81
48	ФЕР16-07-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1025 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (526 руб.)	0,73	113,94 58,32	44,51	11,11	ОЗП=15,9938 ЭМ=4,9213 МАТ=4,3141	878	881	180	35	5,01	3,66
49	ФЕР18-06-003-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка воздухооборников наружным диаметром: 325 мм; 1 шт. 76,65 = 596,65 - 1 x 520,00 НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (675 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (347 руб.)	1	76,65 27,77	9,49 0,27	39,39	ОЗП=15,9891 ЭМ=10,962 ЗПМ=15,5558 МАТ=2,9698	665	444	104 4	117	2,92 0,02	2,92 0,02
50	Текущая цена	Воздухооборник горизонтальный АТИ 010.000-03 с. 5.903-20; шт	1	9 330,51		9 330,51		9331			9331		
51	ФЕР26-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектами на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем; 1 м3 изоляции НР 85%=100%*0,85 от ФОТ; (32414 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (18304 руб.)	4,8	3311,42 360,2	65,38	2 885,84	ОЗП=16,9826 ЭМ=11,2454 МАТ=3,8757	84849	27633	3529	53687	36,31	174,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	ФССЦ-104-0140 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем с внутренним диаметром 108 133 мм; м3	-4,956	2,238,50		2 238,50	MAT=3,9547	-43673			-43673		
53	Текущая цена	EnerGoroll 6=40мм Ду 25мм; м	33	141,76		141,76		4678			4678		
54	Текущая цена	EnerGoroll 6=40мм Ду 32мм; м	64	153,86		153,86		9847			9847		
55	Текущая цена	EnerGoroll 6=40мм Ду 40мм; м	47	170,29		170,29		8004			8004		
56	Текущая цена	EnerGoroll 6=40мм Ду 50мм; м	55	191,03		191,03		10507			10507		
57	Текущая цена	EnerGoroll 6=40мм Ду 65мм; м	15	207,48		207,48		3112			3112		
58	Текущая цена	EnerGoroll 6=40мм Ду 80мм; м	32	249,81		249,81		7994			7994		
59	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз; грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (593 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (370 руб.)	0,56	274,36	8,49	202,72	ОЗП=15,9826 ЭМ=5,9925 ЗПМ=15,7 MAT=4,8554	1140	557	32	551	5,84	3,27
				62,21	0,1					1		0,01	0,01
60	ФЕР13-03-004-23 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей; краской БТ-177 серебристой; 100 м2 окрашиваемой поверхности. (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; MAT=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (549 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (342 руб.)	0,56	483,44	24,42	401,56	ОЗП=15,9888 ЭМ=6,2424 ЗПМ=15,7 MAT=8,0233	2404	514	85	1805	6,34	3,55
				57,46	0,2					2		0,02	0,01
61	ФЕР13-03-004-23 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей; краской Радуга 178; 100 м2 окрашиваемой поверхности. (На 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; MAT=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) 48,26 = 239,11 - 0,009 х 21 205,00 НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (6144 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3930 руб.)	6,27	101,74	24,42	19,88	ОЗП=15,9888 ЭМ=6,2424 ЗПМ=15,7 MAT=8,0233	7715	5760	956	999	6,34	39,75
				57,46	0,2					20		0,02	0,13
62	Текущая стоимость	Эмаль для металла и радиаторов отопления Радуга 178; кг	125,4	314,41		314,41		39427			39427		
63	ФЕР13-03-004-23 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей теплоизоляционной краской RE-THERM в два слоя; 100 м2 окрашиваемой поверхности (На 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; MAT=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) 48,26 = 239,11 - 0,009 х 21 205,00 НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (460 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (287 руб.)	0,47	101,74	24,42	19,88	ОЗП=15,9888 ЭМ=6,2424 ЗПМ=15,7 MAT=8,0233	578	432	72	74	6,34	2,98
				57,46	0,2					1		0,02	0,01
64	Текущая стоимость	Краска RE-THERM; кг	94	467,03		467,03		43901			43901		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	ФЕР46-03-001-04 Толщина 300 мм Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром; 40 мм; 100 отверстий НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (6959 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3553 руб.)	1,1	2336,71 197,21	823,72 223,88	1 315,78	ОЗП=15,9885 ЭМ=7,6014 ЗПМ=15,9801 МАТ=2,8446	14473	3468	6888 3935	4117	20,5 19,3	22,56 21,23
66	ФЕР46-03-001-20 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается; к расценке 46-03-001-04; 100 отверстий (ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расч.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расч.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (2734 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1396 руб.)	1,1	1045,9 52,9	335,1 112,5	657,90	ОЗП=15,9824 ЭМ=6,7445 ЗПМ=15,9831 МАТ=2,8446	5475	931	2486 1978	2058	5,5 9,7	6,05 10,67
67	ФЕР46-03-001-12 Толщина 300 мм Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром; 100 мм; 100 отверстий НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (163 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (83 руб.)	0,02	5653,65 253,97	1010,29 286,52	4 389,39	ОЗП=15,9884 ЭМ=7,443 ЗПМ=15,9801 МАТ=1,4974	363	81	150 92	132	26,4 24,7	0,53 0,49
68	ФЕР46-03-001-28 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается; к расценке 46-03-001-12; 100 отверстий (ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расч.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расч.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (86 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (44 руб.)	0,02	2764,5 141,4	428,4 143,8	2 194,70	ОЗП=15,98 ЭМ=6,7441 ЗПМ=15,9847 МАТ=1,4974	168	45	58 46	68	14,7 12,4	0,29 0,25
69	ФЕРр69-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Сверление отверстий; в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича; 100 отверстий НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (795 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (482 руб.)	1,61	57,11 46,83	10,28		ОЗП=15,9848 ЭМ=5,3005	1293	1205	86		5,49	8,84
70	ФЕРр69-2-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Сверление отверстий; на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1; 100 отверстий (Общая толщина 40мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (1681 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (1019 руб.)	1,48	131,26 107,64	23,62		ОЗП=15,988 ЭМ=5,3048	2732	2547	185		12,62	18,68
71	ФЕРр69-2-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Сверление отверстий; на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1; 100 отверстий (Общая толщина 60мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расч.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расч.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (443 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (268 руб.)	0,13	393,78 322,92	70,86		ОЗП=15,986 ЭМ=5,3048	720	671	49		37,86	4,92
72	ФЕР46-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром; 40 мм; 100 отверстий НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (580 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (296 руб.)	0,06	2794,53 301,11	1176,13 342,2	1 317,29	ОЗП=15,9883 ЭМ=7,3444 ЗПМ=15,9801 МАТ=2,8463	1032	289	518 326	225	31,3 29,5	1,88 1,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	ФЕР46-03-002-20 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается; к расценке 46-03-002-04; 100 отверстий (ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)) НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (627 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (320 руб.)	0,06	3684,3 184,8	1523,7 511,5	1 975,80	ОЗП=15,8805 ЭМ=6,7436 ЗПМ=15,9818 МАТ=2,8464	1131	177	817 490	337	19,2 44,1	1,15 2,65
74	ФЕР46-03-002-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 80 мм; 100 отверстий НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (885 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (452 руб.)	0,07	5415,85 394,42	1487,08 448,6	3 534,15	ОЗП=15,9885 ЭМ=7,2188 ЗПМ=15,9801 МАТ=1,4777	1558	441	751 500	366	41 38,5	2,87 2,7
75	ФЕР46-03-002-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается; к расценке 46-03-002-10; 100 отверстий (ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)) НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (992 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (506 руб.)	0,07	7572,9 271,2	2030,4 671,7	5 301,30	ОЗП=15,9933 ЭМ=6,744 ЗПМ=15,9785 МАТ=1,4777	1798	304	944 751	548	28,2 57,9	1,97 4,05
76	ФЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (1006 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (514 руб.)	0,15	1743,13 446,24	21,67	1 275,22	ОЗП=15,984 ЭМ=11,0253 МАТ=4,9024	2043	1070	36	937	55,16	8,27
77	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (18090 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (9393 руб.)	1,3	1001,69 606,53	15,69	379,47	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,2466 МАТ=5,2084	15403	12604	229	2570	70,20	91,28
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								1822832	470526	69936 11450	1282370		3263,4 59,69
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								1853770	575264	96136 12306	1282370		3955,44 63,79
Накладные расходы								571799					
Сметная прибыль								304155					
Итого по смете:													
Итого								2829724					3955,44 63,79
В том числе:													
Материалы								1282370					
Машины и механизмы								96136					
ФОТ								587570					
Накладные расходы								571799					
Сметная прибыль								304155					
НДС 18%								509350,32					
ВСЕГО по смете								3339074,32					3955,44 63,79

Составил:

 /Сухарева А.С./
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]