

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) АО "НПО НИИЛП - НЭИЖ"

*В.В. Поползухина*  
Н.В. Поползухина  
2017 г.

АО "НПО НИИЛП-НЭИЖ"  
(наименование строки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01**  
(покальная смета)

на \_\_\_\_\_ Ремонт асфальтобетонного покрытия и откосов плоттинки (1 этап)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Служебная записка 344/108, Техническое задание 1, Заявка на торги №17

Сметная стоимость 11 158 988,54 руб.  
Средства на оплату труда 984 908,00 руб.  
Сметная трудоемкость 6 800,49 чел.час

Составлен в ценах \_\_\_\_\_

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин			
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплата труда		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплата труда	на едич.	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Раздел 1. Ремонт просядок проездов</b>														
<b>Демонтаж</b>														
1	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Резка шва в а/бетонном покрытии; 100 м	3,313	4083,9	688,69	37,8	0,917	82878	4273	12362	2001	65243	9,71	32,17
		НР 105%=(123%*0,85 от ФОТ; (7576 руб.) СП 51%=(75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3680 руб.)											2,8	9,28
2	ФССП-101-1701 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Пермит (шур диаметр 40 мм); кг	-616,2	17,82				-66242				-66242		
3	ФЕР88-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий и оснований; асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструктивный	1,32	6008,44	3886,2	423,83	0,917	81431	42871	38760	8724	24336	41,39	54,63
		НР 68%=(104%*0,85 от ФОТ; (52012 руб.) СП 48%=(60%*0,8 от ФОТ; (28370 руб.)												
4	ФЕР01-01-013-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы; экскаваторами с ковша вместимостью: 1 (1-1,2) м3, грунта прунтов 3; 1000 м3 грунта	0,291	3337,29	3254,03	390,42	0,917	14300	362	13925	1780	998	28,92	8,42
		НР 81%=(95%*0,85 от ФОТ; (1995 руб.) СП 34%=(50%*(0,85*0,8) от ФОТ; (837 руб.)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФССЦлр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	237,6	3,28	3,28		ЭМ=9,43	7349		7349			
6	ФССЦлр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	26,4	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	11483		11483			
7	ФССЦлр-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км 1 класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	730	13,38	13,38		ЭМ=9,15	89374		89374			
<b>Ремонтные работы:</b>													
8	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (12436 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6681 руб.)	1,648	2281,99	2143,72	12,20	ОЗП=15,9881 ЭМ=6,2868 ЗПМ=15,8854 МАТ=4,3237	36651	3725	32829	97	15,72	29,05
9	ФССЦл-408-0124 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Песок природный для строительных работ; м3	194,04	59,99	177,53	59,99	МАТ=10,4179	121269			121269		
10	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фракции 40-70; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (16687 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (8964 руб.)	1,584	3551,63	3338,85	17,08	ОЗП=15,9836 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	48549	4955	43478	116	24,19	36,32
11	ФССЦл-408-0012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	166,32	155,94	278,72	155,94	МАТ=5,417	140495			140495		
12	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фракции 20-40; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (16687 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (8964 руб.)	1,584	3551,63	3338,85	17,08	ОЗП=15,9836 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	48549	4955	43478	116	24,19	36,32
				195,7	278,72			7037		7037		20,6	32,63
				195,7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	ФССЛ-08-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм, М3	166,32	118,60		118,60	МАТ=7,5086	148111			148111		
14	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Резина валиков материал: 1 т НР 121% $\pm$ 142% от ФОТ; (67 руб.) СТ 65% $\pm$ 95% (0,85*0,8) от ФОТ; (36 руб.)	0,422	1 571,33	39,1 7,15	1 532,23	ЗМ=0,0437 ЗТМ=15,9748 МАТ=10,3099	6799		133 48	6666	0,66 0,28	
15	ФССЛ-01-1361 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ-СТ-Т	-0,4347	1 487,60		1 487,60	МАТ=-10,3099	-6667			-6667		
16	ФССЛ-101-4959 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Эмульсия битумно-каменнона, марка ЭБК-1, т	0,4347	1 923,08		1 923,08	МАТ=-10,3099	8619			8619		
17	ФЕР27-06-020-09 Общая толщина 10 см Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горных асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия НР 121% $\pm$ 142% от ФОТ; (7414 руб.) СТ 65% $\pm$ 95% (0,85*0,8) от ФОТ; (3983 руб.)	0,528	47968,53 368,45	2391,95 262,82	45 208,13	ОЗТ=15,9883 ЗМ=14,4129 ЗТМ=15,9785 МАТ=5,376	149259	3110	17924 2217	128325	38,3 19,1	20,22 10,08
18	ФЕР27-06-021-09 толщина 10 см Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавить или исключить: к расценке 27-06-020-09; 1000 м2 покрытия К(-0,4)/0,5 ПЗ=12 (ОЗТ=12; ЗМ=12 к расц.; ЗТМ=12; МАТ=12 к расц.; ТЗ=12; ТЗМ=12) НР 121% $\pm$ 142% от ФОТ; (122 руб.) СТ 65% $\pm$ 95% (0,85*0,8) от ФОТ; (66 руб.)	0,528	67371,72 10,44		67 361,28	ОЗТ=15,908 МАТ=5,383	191544	86	17924 34056	191466	1,08	0,57
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах				1113761		64139		1113761	64139	310995	736617		482,77
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам				1153790		73760		1153790	73760	341413	738617		173,6
Итого по разделу 1 Ремонт просадок проездов				1330364				1330364		39165			555,19
Итого по разделу 2 Ремонт откосов у к. 32,28													199,63
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам				114895				114895					199,63
Сметная прибыль								61579					555,19
Итого по разделу 1 Ремонт просадок проездов				1330364				1330364					199,63
Итого по разделу 2 Ремонт откосов у к. 32,28													199,63
Итого по разделу 1 Ремонт просадок проездов				1330364				1330364					199,63
Итого по разделу 2 Ремонт откосов у к. 32,28													199,63
Итого по разделу 1 Ремонт просадок проездов				1330364				1330364					199,63
Итого по разделу 2 Ремонт откосов у к. 32,28													199,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	ФЕР11-01-044-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	3. Резка шва в асфальтоном покрытии; 100 м НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (3613 руб.) СП 51%=75%*(0,86*0,8) от ФОТ; (1755 руб.)	1,58	4083,9 90,69	688,69 37,8	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 МАТ=6,0325	39525	2038	5895 954	31592	9,71 2,8	15,34 4,42
20	ФССЦ-101-1701 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Гермет (шнур диаметром 40 мм); кг	-293,9	17,82		17,82	МАТ=6,0325	-31594			-31594		
21	ФЕР68-12-4 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0,85 от ФОТ; (7526 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (4105 руб.)	0,191	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		ОЗП=15,9855 ЭМ=7,3663 ЗПМ=15,5944	11783	6175	5608 1262		243,35 41,39	46,48 7,91
22	ФЕР68-12-3 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий и оснований черных щебеночных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0,85 от ФОТ; (582 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (317 руб.)	0,127	866,89 181,02	675,87 92,4		ОЗП=15,9873 ЭМ=15,1233 ЗПМ=15,9755	1686	388	1298 187		24,49 7,38	3,11 0,94
23	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	58,5	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	25445		25445			
24	ФССЦпр-03-21-01-015 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класса груза; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	58,5	13,38	13,38		ЭМ=9,15	7162		7162			
<b>Ремонтные работы</b>													
25	ФЕР27-02-010-02 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых камней бетонных; при других видах покрытий; 100 м бортового камня НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (24225 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (13014 руб.)	1,67	4413,33 643,64	79,64 9,18	3 690,05	ОЗП=15,9739 ЭМ=7,1182 ЗПМ=16,5708 МАТ=5,1729	46994	17170	947 239	31877	76,08 0,68	127,05 1,14
26	Текущая стоимость	Камень бордюрный БР-100.30.18; шт	167	361,02		361,02		60290			60290		
27	ФЕР08-01-003-07 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции 1 раз из жидкого рубероида существующих фундаментов; 100 м2 изолируемой поверхности (В I слое) ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5, ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ПЗ=0,5; ТЗМ=0,5) НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (1219 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (633 руб.)	0,632	583,01 100,81	37,97	449,23	ОЗП=15,9896 ЭМ=5,8139 МАТ=14,6285	5311	1019	140	4152	10,80	6,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, из геска: 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1661	2281,99	2143,72	12,20	ОЗП=15,9881 ЗМ=8,2868 ЗПМ=15,8854 МАТ=4,3237	3274	333	2933	10834	15,72	2,6
		НР 121%=142%*(0,85 от ФОТ); (1112 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (597 руб.)		126,07	177,53					466		13,88	2,29
29	ФССЦ-408-0124 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Песок природный для строительных работ, м3	17,3355	59,99		59,99	МАТ=10,4179	10834			10834		
30	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, из щебен фракции 20-40: 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1905	3561,63	3338,85	17,08	ОЗП=15,9836 ЗМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	5839	596	5229	14	24,19	4,61
		НР 121%=142%*(0,85 от ФОТ); (2006 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1078 руб.)		195,7	278,72					846		20,6	3,92
31	ФССЦ-408-0017 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ Марка: 1000, фракция 20-40 мм, м3	20	118,60		118,60	МАТ=7,5096	17810			17810		
32	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Розливе вяжущих материалов: 1 т	0,1016	1 571,33	39,1	1 532,23	ЗМ=8,0487 ЗПМ=15,9748 МАТ=10,3099	1637		32	1605	0,66	0,07
		НР 121%=142%*(0,85 от ФОТ); (17 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (9 руб.)			7,19					12			
33	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Витумы нефтяные дорожные жидкие, класс МЛТ, СТ, Т	-0,1046	1 487,60		1 487,60	МАТ=10,3099	-1604			-1604		
34	ФССЦ-101-959 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумно-кационная, марка ЭБк-1, Т	0,1046	1 923,08		1 923,08	МАТ=10,3099	2074			2074		
35	ФЕР27-07-001-01 Общая толщина 70мм Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из жидкой мелкодисперсной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия	1,27	3566,51	57,69	3 368,37	ОЗП=15,9886 ЗМ=5,8203 ЗПМ=15,614 МАТ=5,6204	27322	2852	426	24044	15,12	19,2
		НР 121%=142%*(0,85 от ФОТ); (3985 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2140 руб.)		140,46	0,57					11		0,05	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	ФЕР27-07-001-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01; 100 м2 покрытия (К=7-3)/0,5 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расч.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расч.; ТЗ=8; ТЗМ=8) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (4871 руб.) СП 65%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2617 руб.)	1,27	4647,76 172,4	67,20	4 408,16	ОЗП=15,9902 ЭМ=5,4809 МАТ=5,4362	34403	3501	468	30494	18,56	23,57
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 2 Ремонт откосов у к. 32,28													
Раздел 3. Частичный ремонт бетонной отмостки. у. к. 67.													
Демонтажные работы													
37	ФЕР1-01-044-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Резка шва в асбестоцементном покрытии; 100 м НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (458 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (222 руб.)	0,2	4093,9 80,69	688,69 37,8	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 МАТ=6,0325	5003	258	746 121	3999	9,71 2,8	1,94 0,55
38	ФССЦ-101-1701 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Гермет (цикл диаметром 40 мм); кг	-37,2	17,82		17,82	МАТ=6,0325	-3999			-3999		
39	ФЕР-р68-12-4 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий и оснований; асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0,85 от ФОТ; (946 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (516 руб.)	0,024	6008,44 2022,24	3986,2 423,63		ОЗП=15,9855 ЭМ=7,3663 ЗПМ=15,5944	1481	776	705 159		243,35 41,39	5,84 0,99
40	ФЕР-р68-12-3 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий и оснований; черных щебеночных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0,85 от ФОТ; (74 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (40 руб.)	0,016	866,89 191,02	675,87 92,4		ОЗП=15,9873 ЭМ=15,1233 ЗПМ=15,9755	212	49	163 24		24,49 7,38	0,39 0,12
41	ФССЦп-01-01-01-041 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора, строительного с полноразмерной арматурой; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	5	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	2175		2175			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	ФССИпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии до 15 км 1 класс груза, 1 т груза  НР 0% = 0% * 0,85 от ФОТ СП 0% = 0% * 0,8 от ФОТ		13,38	13,38		ЗМ=9,15	612	2056	612	3818	76,08	15,22
Ремонтные работы													
43	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня  НР 121% = 142% * 0,85 от ФОТ; (2900 руб.) СП 65% = 95% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (1558 руб.)	0,2	4413,33	79,64	3 690,05	ОЗП=15,9739 ЗМ=7,1182 ЗПМ=15,5709 МАТ=5,1729	5997	2056	113	3818	76,08	15,22
44	Требуемая стоимость	Камень бортовой БР100 30,18; шт	20	361,02		361,02		7220			7220		
45	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 материала основания (в плотном теле)  НР 121% = 142% * 0,85 от ФОТ; (108 руб.) СП 65% = 95% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (58 руб.)	0,016	2281,99	2143,72	12,20	ОЗП=15,9881 ЗМ=8,2868 ЗПМ=15,8854 МАТ=4,3237	317	32	284	1	15,72	0,25
46	ФССИ-408-0124 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Песок природный для строительных работ, м3	1,68	59,99		59,99	МАТ=10,4179	1050			1050		0,22
47	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фракции 20-40; 100 м3 материала основания (в плотном теле)  НР 121% = 142% * 0,85 от ФОТ; (258 руб.) СП 65% = 95% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (136 руб.)	0,024	3551,63	3338,85	17,08	ОЗП=15,9836 ЗМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	736	75	659	2	24,19	0,58
48	ФССИ-408-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм, м3	2,52	118,60		118,60	МАТ=7,5086	2244			2244		0,49
49	ФЕР27-06-002-17 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средстами Малой Механизации, толщина слоя 10 см; 1000 м2 покрытия  (Толщина слоя 100мм ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) НР 121% = 142% * 0,85 от ФОТ; (617 руб.) СП 65% = 95% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (332 руб.)	0,016	95974,17	2037,94	92 479,92	ОЗП=15,9739 ЗМ=7,3341 ЗПМ=15,9514 МАТ=4,4689	7224	372	239	6813	172,14	2,75
50	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок: 1 т  НР 89% = 105% * 0,85 от ФОТ; (111 руб.) СП 44% = 65% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (65 руб.)	0,06	6084,69	37,11	5 935,60	ОЗП=15,9853 ЗМ=9,1598 ЗПМ=15,8854 МАТ=4,4533	1714	107	20	1587	12,64	0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	ФССЦ-204-0100 Приказ Минстра России от 12.11.14 №703/пр	Горьковская арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III; т	-0,06	5 650,00		5 650,00	MAT=4,3885	-1488			-1488		
52	ФССЦ-204-0069 Приказ Минстра России от 12.11.14 №703/пр	Арматурные сетки сварные, т	0,06	7 200,00		7 200,00	MAT=4,5588	2013			2013		
53	ФЕР11-01-015- 08 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Железобетонные цементные покрытия: 100 м2 покрытия НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (320 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (156 руб.)	0,16	134,57 102,71	6,65 1,14	25,21	ОЗП=15,9891 ЭМ=8,1669 ЗПМ=15,6228 MAT=12,3288	321	263	9	49	10,8 0,1	1,73 0,02
54	ФЕР46-08-022- 05 Применительно Приказ Минстра России от 11.12.15 №899/пр	Заполнение деформационного шва шириной 10мм демпферной лентой НПЗ; 100 л. м шва НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (131 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (67 руб.)	0,24	136,43 31,55	106,88		ОЗП=15,9904 ЭМ=6,7708	295	121	174		3,28	0,79
55	Текущая стоимость ФЕР68-18-1	Лента деформационная НПЗ; м	24	15,25		15,25		366			366		
56	Применительно Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Заполнение швов силиконовым герметиком "Сазигласт 51" на всю глубину; 1 м шва НР 88%=104%*0,85 от ФОТ; (478 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (261 руб.)	24	6,43 1,23		5,20	ОЗП=15,9756 MAT=5,4789	1155	472		683	0,16	3,84
57	ФССЦ-402-0004 Приказ Минстра России от 12.11.14 №703/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100; м3	-0,24	519,80		519,80	MAT=5,4818	-684			-684		
58	Текущая стоимость ФЕР68-18-1	Герметик "Сазигласт 51"; кг	3,84	245,76		245,76		944			944		
59	Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Заплата шва цементным раствором; 1 м шва НР 88%=104%*0,85 от ФОТ; (478 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (261 руб.)	24	6,43 1,23		5,20	ОЗП=15,9756 MAT=5,4789	1155	472		683	0,16	3,84
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								36063	5053	5899	25101		37,93
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								37276	5810	6366	25101		43,62
										645			3,39



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 3 Частичный ремонт бетонной отмостки у.к. 67													
360													
47810													
3,39													
Раздел 4. Ремонт дорожного полотна у корпуса № 17 ( в торцах к.к. 9,8,6,7)													
Дежонлайн работы													
60	ФЕР1-01-04-01	Разка шва в бетонном покрытии, 100 м	4,6	4083,9	688,69	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЗМ=5,4179	115073	5933	17164	91978	9,71	44,67
	01	НР 105%= $123\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (10522 руб.)		80,69	37,8		ЗПМ=15,9806			2779		2,8	12,88
		СП 51%= $75\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (5110 руб.)					МАТ=6,0328						
		30.01.14 №31/пр											
61	ФССЛ-101-1701	Гарнит (шнур диаметром 40 мм), м	-855,6	17,82		17,82	МАТ=6,0328	-91977			-91977		
	Приказ												
	Минстрой												
	Росси от												
	12.11.14												
	№703/пр												
62	ФЕР68-12-4	Разборка покрытий и оснований, асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкции	6,9	6008,44	3988,2		ОЗП=15,9856 ЗМ=7,3663	425661	223053	202608		243,35	1679,12
	Приказ			2022,24	423,83		ЗПМ=15,5944			45605		41,39	285,59
	Минстрой												
	РФ от												
	30.01.14 №31/пр												
		НР 88%= $104\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (271882 руб.)											
		СП 48%= $60\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (148299 руб.)											
63	ФЕР68-14-1	Разборка бортовых каннел; на бетонном основании, 100 м	2,95	1478,92	889,15		ОЗП=15,9846 ЗМ=6,545	44978	27811	17167		68,26	201,37
	Приказ			589,77	94,56		ЗПМ=15,5702			4343		9,4	27,73
	Минстрой												
	РФ от												
	30.01.14 №31/пр												
		НР 88%= $104\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (32540 руб.)											
		СП 48%= $60\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (17749 руб.)											
64	ФЕР01-01-013-03	Разработка грунта с дорожкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, грунта грунтов 3; 1000 м3 грунта.	1,15	3337,29	3254,03	5,42	ОЗП=15,988 ЗМ=14,7052	56510	1431	55029	50	9,98	11,48
	Приказ			77,84	390,42		ЗПМ=15,6675			7034		28,92	33,26
	Минстрой						МАТ=8,0977						
	РФ от												
	30.01.14 №31/пр												
		НР 81%= $95\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (7885 руб.)											
		СП 34%= $50\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (3310 руб.)											
65	ФССЛпр-01-01-01-043	Поправочные работы при автомобильных перевозках: Мусора строительного с портузкой экскаваторами, 1 т, грунта	1242	3,28	3,28		ЗМ=9,43	38415		38415			
	Приказ												
	Минстрой												
	Росси от												
	12.11.14												
	№703/пр												
		НР 0%= $0\% \cdot 0,85$ от ФОТ (руб.)											
		СП 0%= $0\% \cdot 0,8$ от ФОТ											
66	ФССЛпр-01-01-01-041	Поправочные работы при автомобильных перевозках: Мусора строительного с портузкой вручную, 1 т, грунта	138	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЗМ=10,12	60024		60024			
	Приказ												
	Минстрой												
	Росси от												
	12.11.14												
	№703/пр												
		НР 0%= $0\% \cdot 0,85$ от ФОТ (руб.)											
		СП 0%= $0\% \cdot 0,8$ от ФОТ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	ФССЦ-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3	3220	13,38 643,64	13,38 9,18	3 690,051	ОЗП=15,9739 ЗМ=7,1182 ЗПМ=15,5708 МАТ=6,1729	394225	47295	394225	87805	76,08 0,88	349,97 3,13
	Ремонтные работы												
68	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр		4,6	4413,33 643,64	79,64 9,18	3 690,051	ОЗП=15,9739 ЗМ=7,1182 ЗПМ=15,5708 МАТ=6,1729	137708	47295	2608 658	87805	76,08 0,88	349,97 3,13
69	Текущая стоимость		460	361,02	361,02	361,02		166069			166069		
70	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр		8,05	2281,99 126,07	2143,72 177,53	12,20	ОЗП=15,9881 ЗМ=8,2868 ЗПМ=15,8654 МАТ=4,3237	159655	16226	143005 22702	424	15,72 13,88	126,55 111,73
71	ФССЦ-08-0124 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр		845,25	59,99	59,99	59,99	МАТ=10,4179	528256			528256		
72	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр		6,9	3551,63 195,7	3398,85 278,72	17,08	ОЗП=15,9836 ЗМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	211484	21583	189391 30655	510	24,19 20,6	166,91 142,14
73	ФССЦ-08-0012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр		724,5	155,94	155,94	155,94	МАТ=5,417	612007			612007		
74	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр		3,45	3551,63 195,7	3338,85 278,72	17,08	ОЗП=15,9836 ЗМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	105742	10792	94696 15327	254	24,19 20,6	89,46 71,07
75	ФССЦ-08-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр		362,25	118,60	118,60	118,60	МАТ=7,5086	322591			322591		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов: 1 т НР 121%=142%*0,86 от ФОТ: (293 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ: (157 руб.)	1,84	1571,33	39,1	1532,23	3М=8,0437 3ПМ=15,9748 МАТ=10,3099	29645		579	29066	0,66	1,21
77	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: М, СТ, Т	-1,895	1487,60		1487,60	МАТ=10,3099	-29064			-29064		
78	ФССЦ-101-4959 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумно-каменная, марка ЭБК-1, Т	1,895	1923,08		1923,08	МАТ=10,3099	37572			37572		
79	ФЕР27-06-020-09 Объезд голщина 10 см Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия голциной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3,7м3 и более; 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0,86 от ФОТ: (32294 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ: (17348 руб.)	2,3	47968,53	2391,96	45208,13	ОЗП=15,9893 3М=14,1129 3ПМ=15,9785 МАТ=5,376	650180	13549	77642	558999	38,3	88,09
80	ФЕР27-06-021-09 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Наждавые 0,5 см изменения голцины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-09; 1000 м2 покрытия КК-(10-4)/0,5 ПЗ=12 (ОЗП=12; 3М=12 к раск.; 3ПМ=12; МАТ=12 к раск.; ТЗ=12; Т3М=12)) НР 121%=142%*0,86 от ФОТ: (531 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ: (285 руб.)	2,3	67371,72	10,44	67361,28	ОЗП=15,908 МАТ=5,383	834375	382	77642	833993	1,08	2,48
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						4809129	368055	1292553	3148521	2754,1			
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						4984321	423254	1412536	3148521	732,67			
Накладные расходы						585874		159818		842,57			
Сметная прибыль						315774				3167,21			
Итого по разделу 4 Ремонт дорожного полотна у корпуса № 17 ( в торцах к. 9,В,Б,Г)						5885958				842,57			
Раздел 5. Ремонт проезда между к. 13 и к. 14, ремонт тротуара у к. 14, ремонт отмостки у к. 13													
Деконструктивные работы													
81	ФЕР1-01-044-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Разка шва в асфальтоном покрытии: 100 м	2,09	4083,9	688,69	3314,52	ОЗП=15,9856 3М=5,4179 3ПМ=15,9806 МАТ=6,0325	52283	2996	7798	41789	9,71	20,29
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						80,69	37,8			1263		2,8	5,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	ФССЦ-101-1701 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Гермет (шпур диаметром 40 мм); кг	-388,7	17,82	17,82	17,82	MAT=6,0325	-41785			-41785		
83	ФЕРр68-12-4 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий и оснований; асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкции НР 95%=104%*0,85 от ФОТ; (16087 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (9865 руб.)	0,459	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		ОЗП=15,9855 ЗМ=7,3663 ЗПМ=15,5944	28316	14838	13478 3034		243,35 41,39	111,7 19
84	ФЕРр68-14-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка бортовых камней; на бетонном основании; 100 м НР 85%=104%*0,85 от ФОТ; (37615 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (20517 руб.)	3,41	1478,92 589,77	889,15 94,56		ОЗП=15,9848 ЗМ=6,545 ЗПМ=15,5702	51982	32148	19844 5021		66,26 9,4	232,77 32,05
85	ФЕР01-01-013-03 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаваторами с ковшем вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 3; 1000 м3 грунта НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (527 руб.) СП 34%=50%*0,85*0,8 от ФОТ; (221 руб.)	0,0768	3337,29 77,84	3254,03 390,42	5,42	ОЗП=15,988 ЗМ=14,7052 ЗПМ=15,8675 MAT=8,0977	3774	96	3675 470	3	9,98 28,92	0,77 2,22
86	ФССЦпр-01-01-01-043 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами; 1 т груза	82,82	3,28	3,28		ЗМ=9,43	2555		2555			
87	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза	9,18	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЗМ=10,12	3993		3993			
88	ФССЦпр-03-21-01-015 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	214,7	13,38	13,38		ЗМ=9,15	26286		26286			
Ремонтные работы													
89	ФЕР27-02-010-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых камней бетонных; при других видах покрытий; 100 м бортового камня НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (49464 руб.) СП 65%=95%*0,85*0,8 от ФОТ; (26571 руб.)	3,41	4413,33 643,64	79,64 9,18	3 690,05	ОЗП=15,9739 ЗМ=7,1182 ЗПМ=15,5708 MAT=5,1729	102094	35060	1993 487	65091	76,08 0,68	259,43 2,32
90	Текущая стоимость	Камень бордюрный БР100 30;18; шт	256	361,02		361,02		92421			92421		
91	Текущая стоимость	Камень бордюрный БР100.20.8; шт	85	207,63		207,63		17649			17649		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	ФЕР27-01-003-07 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство вертикальной обмозочной гидроизоляции в 1 раз из жидкого рубероида существующих фундаментов, 100 м2, катодической поверхности (в 1 слой ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5); ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) НР 104%=122%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1234 руб.) СП 65%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (641 руб.)	0,64	588,01 100,84	37,97	449,23	ОЗП=15,9836 ЗМ=8,8139 МАТ=14,8286	5379	1032	141	4206	10,60	6,78
93	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстиляющих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3; материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (2897 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1556 руб.)	0,4304	2281,99 126,07	2143,72 177,53	12,20	ОЗП=15,9836 ЗМ=8,2868 ЗПМ=15,8854 МАТ=4,3237	8536	868	7646 1214	22	15,72 13,88	6,77 5,97
94	ФССЦ-409-0124 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Песок природный для строительных работ, м3.	45,192	59,99		59,98	МАТ=10,4179	28244			28244		
95	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстиляющих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фракции 40-70, 100 м3; материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (2846 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1529 руб.)	0,22	3551,63 195,7	3338,85 278,72	17,08	ОЗП=15,9836 ЗМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	8275	845	7411 1200	19	24,19 20,6	6,53 5,56
96	ФССЦ-408-0012 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм, м3	28,35	185,94		155,94	МАТ=5,417	23948			23948		
97	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстиляющих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фракции 10-20, 100 м3; материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (1422 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (764 руб.)	0,135	3551,63 195,7	3338,85 278,72	17,08	ОЗП=15,9836 ЗМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	4138	422	3705 600	11	24,19 20,6	3,27 2,78
98	ФССЦ-408-0010 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 10-20 мм, м3	14,175	130,00		130,00	МАТ=16,5206	30443			30443		
99	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстиляющих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фракции 20-40, 100 м3; материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (3903 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1936 руб.)	0,342	3551,63 195,7	3338,85 278,72	17,08	ОЗП=15,9836 ЗМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	10482	1070	9387 1518	25	24,19 20,6	8,27 7,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	ФССЦ-409-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм, м3	35,91	118,60	118,60	118,60							
101	ФЕР27-06-028-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив воздушных материалов, 1 т НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (40 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (21 руб.)	0,254	1 571,33	39,1 7,15	1 532,23	4092	80 29			31979		0,17 0,66
102	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ, Т	-0,2616	1 487,60		1 487,60		-4012					
103	ФССЦ-101-4959 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумно-кационная, марка ЭБК-1, Т	0,2616	1 923,08		1 923,08		5187			5187		
104	ФЕР27-07-001-01 Общая толщина 70мм Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из лигой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (7122 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3926 руб.)	2,27	3566,51 140,46	57,69 0,57	3 368,37	48835	762 20	5098		42975	15,72 0,05	34,32 0,11
105	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01; 100 м2 покрытия (К=(7-3)/0,5 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к раск.; ЗПМ=8; МАТ=8 к раск.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (6708 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4678 руб.)	2,27	4647,76 172,4	67,20	4 408,16	61491	836	6258		54397	18,66	42,13
106	ФЕР27-06-020-09 Общая толщина 10 см Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (1264 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (679 руб.)	0,09	47968,63 368,45	2391,95 262,82	45 208,13	25442	530		3038	21674	38,3 19,1	3,45 1,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	11	12	13	14
107	ФЕР-27-06-021-09 Прокат Министров Рф от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 м изменения толщины покрытия добавить или исключить: к расценке 27-06-020-09, 1000 м2 покрытия КК (10-4)0,5; Т3=12; ОЗП=12; ЗМ=12; к раск.: ЗПМ=12; МАТ=12 к раск.; Т3=12; Т3М=12)) НР 121%=142% от ФОТ; (21 руб.) СП 65%=95% (0,85*0,8) от ФОТ; (11 руб.)	0,09	67371,72 10,44		67 361,28	ОЗП=15,908 МАТ=5,383	32649		15	11	32634	1,08	0,10
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к индексам														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 5 Ремонт проезда между к. 13 и к. 14, ремонт тротуара у к. 14; ремонт отмостки у к. 13														
Раздел 6. Ремонт провала у корпуса № 27 (Камера холода)														
Демонстрационные работы														
108	ФЕР-11-01-044-01 Прокат Министров Рф от 30.01.14 №31/пр	Разрез шва в виброгонной покрытике, 100 м НР 105%=123% от ФОТ; (309 руб.) СП 51%=75% (0,85*0,8) от ФОТ; (150 руб.)	0,135	4083,91 80,69	688,89 37,8	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЗМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 МАТ=6,0325	3377		174	604	2699	9,71	1,31
109	ФССЛ-101-11701 Прокат Министров России от 12.11.14 №703/пр	Гермет (шнур диаметром 40 мм); кг	-25,11	17,82		17,82	МАТ=6,0325	-2699				-2699		
110	ФЕР-66-12-4 Прокат Министров Рф от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий и оснований; асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций НР 88%=104% от ФОТ; (1576 руб.) СП 48%=60% от ФОТ; (860 руб.)	0,04	6008,44 2022,24	3985,2 423,83		ОЗП=15,9855 ЗМ=7,3663 ЗПМ=15,5944	2468		1299	1175	243,35	243,35	9,73
111	ФЕР-66-14-1 Прокат Министров Рф от 30.01.14 №31/пр	Разборка сортовых камней на бетонном основании; 100 м НР 88%=104% от ФОТ; (331 руб.) СП 48%=60% от ФОТ; (180 руб.)	0,03	1478,92 589,77	889,15 94,56		ОЗП=15,9848 ЗМ=5,545 ЗПМ=15,5702	457		283	174	68,26	68,26	2,05
112	ФЕР01-01-013-03 Прокат Министров Рф от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль- самосвалы; экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, грунта грунтов 3, 1000 м3 грунта; НР 81%=95% от ФОТ; (82 руб.) СП 34%=50% (0,85*0,8) от ФОТ; (34 руб.)	0,012	3337,29 77,94	3254,03 390,42	5,42	ОЗП=15,988 ЗМ=14,7062 ЗПМ=15,6675 МАТ=8,0977	890		15	574	9,98	9,98	0,12
Итого по разделу 6														
Итого по разделу 5 и 6														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	ФССЦлр-01-01-01-043 Приказ Министр России от 12.11.14 №703/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами, 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	7,2	3,28	3,28	3,28	ЭМ=9,43	223		223			
114	ФССЦлр-01-01-01-041 Приказ Министр России от 12.11.14 №703/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вращаю; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,8	42,98	42,98	42,98	ЭМ=10,12	348		348			
115	ФССЦлр-03-21-01-015 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км 1 класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	27,2	13,38	13,38	13,38	ЭМ=9,15	3330		3330			
Ремонтные работы													
116	ФЕР27-02-010-02 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий; 100 м бортового камня НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (434 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (233 руб.)	0,03	4413,33	79,64	3 690,05	ЭМ=15,9739 ЭМ=7,1182 ЗПМ=15,5708 МАТ=5,1729	898	308	17	573	76,08	2,28
117	Текущая стоимость	Камень бордюрный БР-100.30.18; шт	3	361,02	9,18			1083			1083	0,68	0,02
118	ФЕР27-04-001-01 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (471 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (253 руб.)	0,07	2281,99	2143,72	12,20	ЭМ=15,9881 ЭМ=8,2868 ЗПМ=15,8854 МАТ=4,3237	1388	141	1244	3	15,72	1,1
119	ФССЦ-408-0124 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/лр	Песок природный для строительных работ; м3	7,35	59,98	177,53	59,99	МАТ=10,4179	4594			4594	13,88	0,97
120	ФЕР27-04-001-04 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фракции 40-70; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (633 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (340 руб.)	0,06	3551,63	3338,85	17,08	ЭМ=15,9836 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	1839	188	1647	4	24,19	1,45
121	ФССЦ-408-0012 Приказ Министр России от 12.11.14 №703/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	6,3	155,94	278,72	155,94	МАТ=5,417	5322			5322	20,6	1,24



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	ФЕР27-06-001-04 Приказ Минтранс РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фракции 20-40 (100 м3 материала основания (в плотном теле)) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (316 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (170 руб.)	0,03	3551,63 195,7	338,85 278,72	17,08	ОСЛ=15,9836 ЗМ=8,2208 СИМ=15,9396 МАТ=4,3237	919	94	823 133	2805	24,19 20,6	0,73 0,62
123	ФССЛ-408-001-1 Приказ Минтранс России от 12.11.14 №703/пр	Щебень на природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	3,15	118,60		118,60	МАТ=7,5086	2805			2805		
124	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минтранс РФ от 30.01.14 №31/пр	Резина вяжущих материалов: 1 т НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (2 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1 руб.)	0,016	1571,33	39,1 7,15	1532,23	ЗМ=8,0437 СИМ=15,9748 МАТ=10,3099	258		5 2	253	0,69 0,01	
125	ФССЛ-101-1561 Приказ Минтранс России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СТ, Т	-0,0165	1487,60		1487,60	МАТ=10,3099	-253			-253		
126	ФССЛ-101-4959 Приказ Минтранс России от 12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумно-кационная, марка БЭК-1, Т	0,0165	1923,08		1923,08	МАТ=10,3099	327			327		
127	ФЕР27-06-020-09 Общая толщина 10 см Приказ Минтранс РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (282 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (151 руб.)	0,02	47988,53 368,45	2391,95 262,82	45208,13	ОСЛ=15,9833 ЗМ=14,1129 СИМ=15,9785 МАТ=5,376	5554	118	675 84	4861	38,3 19,1	0,77 0,38
128	ФЕР27-06-021-09 Приказ Минтранс РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-09; 1000 м2 покрытия (К-(10-4)/0,5 ПЗ=12 (ОСЛ=12; ЗМ=12 к расч.; СИМ=12; МАТ=12 к расч.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (4 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2 руб.)	0,02	67371,72 10,44		67361,28	ОСЛ=15,908 МАТ=5,383	7255	3	675 84	4861	38,3 19,1	0,77 0,38
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы				4439				41801	3009	10739	28827		19,56
Сметная прибыль				2375						1150	28827		5,91
								11785		1322			22,5
													6,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу 6 Ремонт, провала у корпуса № 27 (Камера холода)													
48415													
22,5													
5,8													
<b>Раздел 7. Въезд в КПП7</b>													
<b>Дежурные работы</b>													
129	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Резка шва в асбестоном покрытии; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (504 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (245 руб.)	0,22	4083,9 80,69	688,69 37,8	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 МАТ=6,0325	5504	284	821 133	4399	9,71 2,8	2,14 0,62
130	ФССЦп-101-1701 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гермет (диур диаметром 40 мм); кг	-40,92	17,82		17,82	МАТ=6,0325	-4399					
131	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий и оснований; асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкции НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (3546 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (1934 руб.)	0,09	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		ОЗП=15,9855 ЭМ=7,3663 ЗПМ=15,5944	5552	2909	2643 585		243,35 41,39	21,9 9,73
132	ФЕРр68-14-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка бортовых камней; на бетонном основании; 100 м. НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (2205 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (1203 руб.)	0,2	1478,92 589,77	889,15 94,56		ОЗП=15,9848 ЭМ=6,545 ЗПМ=15,5702	3049	1885	1164 294		86,26 9,4	13,65 1,88
133	ФЕР01-01-013-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью; 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 3; 1000 м3 грунта НР 81%=85%*0.85 от ФОТ; (104 руб.) СП 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ; (44 руб.)	0,015	3337,29 77,84	3254,03 390,42	5,42	ОЗП=15,988 ЭМ=14,7062 ЗПМ=15,8675 МАТ=8,0977	737	19	718 92		9,98 28,92	0,15 0,43
134	ФССЦп-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках; мусора строительного с погрузкой экскаваторами; 1 т груза	16,2	3,28	3,28		ЭМ=9,43	501		501			
135	ФССЦп-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках; мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1,8	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	783		783			
136	ФССЦп-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка груза автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т; работающая вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класса груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	42	13,38	13,38		ЭМ=9,15	5142		5142			
<b>Ремонтные работы</b>													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	ФЕР27-02-010-02 Прияз Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых камней бетонных, при дружке виды покрытия: 100 м бортового камня НР 121%=142%*0,85 от ФОТ: (2900 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1558 руб.)	0,2	4413,33	79,64	3 690,05	ОЗТ=15,9739 ЗМ=7,1182 ЗПМ=15,5708 МАТ=5,1729	5987	2056	113	3818	76,08	15,22
138	Техулан столбность	Камень бордюрный ВР100 30,1в, шг	20	361,02		361,02		7220			7220		
139	ФЕР27-04-001-01 Прияз Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ: (707 руб.) СП 65%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ: (380 руб.)	0,105	2281,99	2143,72	12,20	ОЗТ=15,9881 ЗМ=8,2888 ЗПМ=15,8854 МАТ=4,3237	2082	212	1665	5	15,72	1,65
140	ФССЦ-408-0124 Прияз Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Песок природный для строительных работ, м3	11,025	59,99		59,99		6890			6890		
141	ФЕР27-04-001-04 Прияз Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фракции 40-70, 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ: (949 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ: (510 руб.)	0,09	3551,63	3338,85	17,08	ОЗТ=15,9836 ЗМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	2756	282	2470	6	24,19	2,18
142	ФССЦ-408-0012 Прияз Министров России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм, м3	9,45	165,94		165,94		7983			7983		
143	ФЕР27-04-001-04 Прияз Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фракции 20-40, 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ: (474 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ: (255 руб.)	0,045	3551,63	3338,85	17,08	ОЗТ=15,9836 ЗМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	1379	141	1295	3	24,19	1,09
144	ФССЦ-408-0011 Прияз Министров России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм, м3	4,73	118,60		118,60		4212			4212		
145	ФЕР27-05-026-01 Прияз Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Резина выжухших материалов, 1 т НР 121%=142%*0,85 от ФОТ: (4 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ: (2 руб.)	0,024	1 571,33	39,1	1 532,23	ЗМ=8,0437 ЗПМ=15,9746 МАТ=10,3099	387		8	379	0,66	0,02
146	ФССЦ-101-1561 Прияз Министров России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные, дорожные жидкие, класс: МГ, СТ, Т	-0,0247	1 487,60		1 487,60	МАТ=10,3099	-379			-379		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
147	ФССЦ-101-4959 Приказ Министр Росси от 12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумно-латексная, марка ЭБК-1, т	0,0247	1 923,08		1 923,08	МАТ=10,3099	490			490		
148	ФЕР27-06-020-09 Общая толщина 10 см Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (422 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (227 руб.)	0,03	47966,53 365,45	2391,95 262,82	45 208,13	ОЗП=15,9883 ЭМ=14,1129 ЗПМ=15,9785 МАТ=5,376	8481	177	1013 126	7291	38,3 19,1	1,15 0,57
149	ФЕР27-06-021-09 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-09; 1000 м2 покрытия (К-(10-4)/0,5 ПЗ=12; ОЗП=12; ЭМ=12 к раск.; ЗПМ=12; МАТ=12 к раск.; ТЗМ=12) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (7 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4 руб.)	0,03	67371,72 10,44		67 361,28	ОЗП=15,908 МАТ=5,383	10883	5		10878	1,08	0,03
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 7 Бъезд в КПП													
68,03													
13,37													

**Раздел 8. Ремонт асфальтобетонного покрытия у входа в корпус №21**

*Декоративные работы*

150	ФЕР11-01-044-01 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в асфальтобетоне; 100 м НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (458 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (222 руб.)	0,2	4083,9 80,69	686,69 37,8	3 314,52	ОЗП=15,9656 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9606 МАТ=6,0325	5009	258	746 121	3999	9,71 2,8	1,94 0,56
151	ФССЦ-101-1701 Приказ Министр Росси от 12.11.14 №703/пр	Гермит (шнур диаметром 40 мм); кг	-37,2	17,82		17,82	МАТ=6,0325	-3999			-3999		
152	ФЕР68-12-4 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий: бетонных с помощью молотков стальной; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0,85 от ФОТ; (786 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (430 руб.)	0,02	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		ОЗП=15,9655 ЭМ=7,3663 ЗПМ=15,5944	1234	647	587 132	243,35	41,39	4,87 0,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
153	ФЕР88-12-2 Прказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Работы по укладке и основанию щебеночных 100 м3 конструкций НР 88%=(104%*0,85 от ФОТ) (329 руб.) СП 48%=(60%*0,8 от ФОТ) (180 руб.)	0,1	586,33 144,57	451,76 59,01		ОЗТ=16,0002 ЗМ=18,0005 ЗТМ=15,9913	954	231	723	94	18,37 4,65	1,84 0,47	
154	ФЭСЦП-01-01-01 043 Прказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Полусонные работы при автомобильных перевозках: Мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3: 1 т груза НР 0%=(0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=(0%*0,8 от ФОТ	6,1	3,28	3,28		ЗМ=9,43	189		189				
155	ФЭСЦП-01-01-01-041 Прказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Полусонные работы при автомобильных перевозках: Мусора строительного с погрузкой вручную: 1 т груза НР 0%=(0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=(0%*0,8 от ФОТ	0,7	42,98	42,98		ОЗТ=10,12 ЗМ=10,12	304		304				
156	ФЭСЦП-03-21-01-015 Прказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобильно-самосвальными грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии до 15 км 1 класс груза, 1 т груза: НР 0%=(0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=(0%*0,8 от ФОТ	6,8	13,38	13,38		ЗМ=9,15	833		833				
Ремонтные работы														
157	ФЕР27-04-001-01 Прказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=(142%*0,85 от ФОТ) (3870 руб.) СП 65%=(95%*(0,85*0,8) от ФОТ) (2079 руб.)	0,575	2281,99 128,07	2143,72 177,33		ОЗТ=15,9881 ЗМ=6,2868 ЗТМ=15,8854 МАТ=4,3237	11404	1159	10215	1622	30	15,72 13,88	9,04 7,98
158	ФЭСЦ-08-0124 Прказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Песок природный для строительных работ: м3	60,375	59,99			МАТ=10,4179	37733				37733		
159	ФЕР27-04-001-04 Прказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня: 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=(142%*0,85 от ФОТ) (790 руб.) СП 65%=(95%*(0,85*0,8) от ФОТ) (424 руб.)	0,075	3551,63 195,7	3338,85 278,72		ОЗТ=15,9836 ЗМ=8,2208 ЗТМ=15,9396 МАТ=4,3237	2299	235	2059	333	5	24,19 20,6	1,81 1,55
160	ФЭСЦ-08-0012 Прказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм: м3	5,25	155,94			МАТ=5,417	4435				4435		
161	ФЭСЦ-08-0011 Прказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм: м3	2,63	118,60			МАТ=7,5096	2342				2342		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
162	ФЕР27-05-028-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разлив вяжущих материалов, 1 т НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (2 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1 руб.)	0,02	1 571,33	39,1 7,15	1 532,23	ЗМ=8,0437 ЗПМ=15,9748 МАТ=10,3099	322		6	316		0,01 0,06
163	ФСЦ-101-1561 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СТ, Т	-0,0206	1 487,60		1 487,60	МАТ=10,3099	-316			-316		
164	ФСЦ-101-4959 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумно-кационная, марка ЭБК-1, Т	0,0206	1 923,08		1 923,08	МАТ=10,3099	408			408		
165	ФЕР27-05-020-09 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более, 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (351 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (189 руб.)	0,025	47969,53 368,45	2391,95 252,82	45 208,13	ОЗП=15,9883 ЗМ=14,1129 ЗПМ=15,9785 МАТ=6,376	7067	147	844 105	6076	38,3 19,1	0,96 0,48
166	ФЕР27-05-021-09 толщиной 10 см Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать, к расценке 27-05-020-09; 1000 м2 покрытия ((с-(10-4)/0,5 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЗМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (6 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3 руб.)	0,025	67371,72 10,44		67 361,28	ОЗП=15,908 МАТ=6,383	9069	4		9065	1,08	0,03
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 8 Ремонт асфальтобетонного покрытия у входа в корпус №21													
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 8 Ремонт отмостки корпуса №14													
Демонтажные работы													
167	ФЕР68-14-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании; 100 м НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (331 руб.) СП 148%=60%*0.8 от ФОТ; (190 руб.)	0,03	1478,92 589,77	889,15 94,56		ОЗП=15,9848 ЗМ=6,545 ЗПМ=15,5702	457	283	174 44		68,29 9,4	2,05 0,28
Итого по разделу 8 Ремонт отмостки корпуса №14													
Итого по разделу 8 Ремонт асфальтобетонного покрытия у входа в корпус №21													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
168	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий: асфальтобетонных с подложкой Молотков отбойных: 100 м3 конструкций	0,0015	6008,44	398,2		ОЗП=15,9855 ЗМ=7,3663 ЗПМ=15,5944	93	49	44		243,35	0,37
		НР 88%= $104\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (60 руб.) СП 48%= $80\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (33 руб.)		2022,24	423,83					10		41,39	0,06
169	ФЕРр68-12-2 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий и оснований: цементных: 100 м3 конструкций	0,003	586,33	451,76		ОЗП=16,0002 ЗМ=16,0005 ЗПМ=15,9813	29	7	22		18,37	0,06
		НР 88%= $104\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (10 руб.) СП 48%= $80\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (5 руб.)		144,57	59,01					3		4,65	0,01
170	ФССЦп1-01-01-01-043 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами ёмкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза	12,2	3,28	3,28		ЗМ=9,43	377		377			
		НР 0%= $0\% \cdot 0,85$ от ФОТ руб.) СП 0%= $0\% \cdot 0,8$ от ФОТ											
171	ФССЦп1-01-01-01-041 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза	1,4	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЗМ=10,12	609		609			
		НР 0%= $0\% \cdot 0,85$ от ФОТ руб.) СП 0%= $0\% \cdot 0,8$ от ФОТ											
172	ФССЦп1-03-21-01-015 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью: 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км 1 класс груза; 1 т груза	13,6	13,38	13,38		ЗМ=9,15	1665		1665			
		НР 0%= $0\% \cdot 0,85$ от ФОТ руб.) СП 0%= $0\% \cdot 0,8$ от ФОТ											
Ремонтные работы													
173	ФЕР27-02-01-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых канав бетонных: при других видах покрытий; 100 м бортового камня	0,03	4413,33	79,64		ОЗП=15,8739 ЗМ=7,1182 ЗПМ=15,5708 МАТ=5,1728	898	308	17		76,08	2,28
		НР 121%= $142\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (434 руб.) СП 65%= $95\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (233 руб.)		643,64	9,18					4		0,68	0,02
174	Цена поставщика	Камень бортовой БР100,30,15; шт	3	381,36				1144				1144	
175	ФЕР1-01-002-04 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: цементных: 1 м3 подстилающего слоя	0,3	278,5	50,01		ОЗП=15,9842 ЗМ=6,8016 ЗПМ=15,5786 МАТ=5,766	699	158	102		339	1,12
		НР 105%= $123\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (223 руб.) СП 51%= $75\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (108 руб.)		33,05	5,53					26		0,55	0,17
176	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов: 1 т	0,0024	1 571,33	38,1		ЗМ=8,0437 ЗПМ=15,8748 МАТ=10,3099	39		1		0,66	
		НР 121%= $142\% \cdot 0,85$ от ФОТ руб.) СП 65%= $95\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ			7,15								
177	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Витумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МБ, СТ, Т	-0,0025	1 487,60			МАТ=10,3099	-38				-38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
178	ФССЦ-101-4959 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумно-латексная, марка ЭБК-1,1	0,0025	1 923,08		1 923,08	MAT=10,3099	50			50		
179	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см; 100 м2 покрытия НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (93 руб.) СП 65%=95%(0,85*0,8) от ФОТ; (50 руб.)	0,03	3566,51 140,46	57,68 0,57	3 368,37	ОЗП=15,9886 ЗМ=5,8203 ЗПМ=15,614 MAT=5,6204	645	67	10	568	15,12 0,05	0,45
180	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01; 100 м2 покрытия (K=(5-3)/0,5 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расх.; ЗПМ=4; MAT=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (57 руб.) СП 65%=95%(0,85*0,8) от ФОТ; (31 руб.)	0,03	2323,88 86,2	33,60	2 204,08	ОЗП=15,9902 ЗМ=5,4809 MAT=5,4362	408	41	6	359	9,28	0,28
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 9. Ремонт отмостки корпуса №14													
Раздел 10. Ремонт проездов, тротуаров, бетонной отмостки у к.к. 6, 7, 8, 9.													
Демонтажные работы													
181	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в асфальтобетоне; 100 м НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (972 руб.) СП 151%=75%(0,85*0,8) от ФОТ; (472 руб.)	0,425	4083,9 80,69	688,69 37,8	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЗМ=6,4179 ЗПМ=15,9806 MAT=6,0325	10532	548	1586	8498	9,77 2,8	4,13 1,19
182	ФССЦ-101-1701 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Геринг (шнур диаметром 40 мм); кг	-79,05	17,82		17,82	MAT=6,0325	-8496			-8498		
183	ФЕР68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий: бетонных с помощью молотков отбойных; 100 м2 конструкций НР 88%=104%*0,85 от ФОТ; (12018 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (8555 руб.)	0,305	6008,44 2022,24	3586,2 423,83		ОЗП=15,9855 ЗМ=7,9669 ЗПМ=15,5944	18815	9860	8955		243,35 41,39	74,22 12,62



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
184	ФЕР88-14-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка бортовых камней на бетонном основании; 100 м НР 88%=104%*0,85 от ФОТ; (7611 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (4152 руб.)	0,69	1478,92	889,15		ОЗП=15,9848 ЗМ=6,545 ЗПМ=15,5702	10520	6505	4015		68,26	47,1
185	ФЕР01-01-03- 03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль- самосвалы, экскаваторами с ковшем вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 3; 1000 м3 грунта НР 81%=85%*0,85 от ФОТ; (756 руб.) СП 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ; (317 руб.)	0,1102	3337,29	3254,03	5,42	ОЗП=15,998 ЗМ=14,7052 ЗПМ=15,6675 МАТ=8,0977	5415	137	5273		9,98	1,1
186	ФСЦЛп-01-01- 01-043 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Пергрузочные работы при автомобильных перевозках; мусора строительного с погрузкой экскаваторами; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ; (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	215,1	3,28	3,28	ЗМ=9,43	6553			6553			
187	ФСЦЛп-01-01- 01-041 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Пергрузочные работы при автомобильных перевозках; мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ; (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	23,9	42,96	42,96	ОЗП=10,12 ЗМ=10,12	10396			10396			
188	ФСЦЛп-03-21- 01-015 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работных дней карьера, на расстоянии: до 15 км   класс груза; 1 т   груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ; (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	239	13,38	13,38	ЗМ=9,15	29261			29261			
Ремонтные работы													
189	ФЕР27-02-010- 02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых камней бетонных; при других видах погрузки; 100 м бортового камня НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (22195 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (11923 руб.)	1,53	4413,33	79,64	3 690,05	45803	15731	667	29205	76,08	116,4	1,04
190	Техуказ СТОМОСТЬ	Камень бордюрный БР-100;30;18; шт	84	361,02		361,02	30326			30326			
191	Техуказ СТОМОСТЬ	Камень бордюрный БР-100;20;8; шт	69	207,63		207,63	14326			14326			
192	ФЕР27-04-001- 01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания; из песка; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (1319 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (709 руб.)	0,196	2261,99	2143,72	12,20	ОЗП=15,9881 ЗМ=8,2868 ЗПМ=15,8854 МАТ=4,8237	3987	366	3482	10	15,72	3,08
193	ФСЦ-408-0124 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Песок природный для строительных работ; м3	20,58	59,99		59,99	МАТ=10,4179	12862				12862	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
194	ФЕР27-04-001-04 Приказ Министрора РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фракции 40-70; 100 м3 материала основания (в плотной теле) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (6965 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3741 руб.)	0,561	3551,63 195,7	3338,85 278,72	17,08	ОЗП=15,9836 ЗМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	20260	2068	18143 2937	49	24,19 20,6	15,99 13,62
195	ФССЦ-408-0012 Приказ Министрора России от 12.11.14 №703/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	69,41	155,94		155,94	МАТ=5,417	58633			58633		
196	ФЕР27-04-001-04 Приказ Министрора РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фракции 20-40; 100 м3 материала основания (в плотной теле) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (5214 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2601 руб.)	0,495	3551,63 195,7	3338,85 278,72	17,08	ОЗП=15,9836 ЗМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	15172	1545	13567 2199	37	24,19 20,6	11,97 10,2
197	ФССЦ-408-0011 Приказ Министрора России от 12.11.14 №703/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	51,98	118,60		118,60	МАТ=7,5086	46289			46289		
198	ФЕР27-06-026-01 Приказ Министрора РФ от 30.01.14 №31/лр	Разлив вакуумных материалов; 1 т НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (42 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (23 руб.)	0,264	1 571,33 7,15	39,1 7,15	1 532,23	ЗМ=8,0437 ЗПМ=15,9748 МАТ=10,3099	4253		83 30	4170	0,66	0,17
199	ФССЦ-101-1561 Приказ Министрора России от 12.11.14 №703/лр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ, Т	-0,2719	1 487,60		1 487,60	МАТ=10,3099	-4170			-4170		
200	ФССЦ-101-4958 Приказ Министрора России от 12.11.14 №703/лр	Эмульсия битумно-каменная, марка ЭБК-1-Т	0,2719	1 923,08		1 923,08	МАТ=10,3099	5391			5391		
201	ФЕР27-06-020-09 Общая толщина 100 мм. Приказ Министрора РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (787 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (423 руб.)	0,056	47968,53 368,45	2391,95 262,82	45 208,13	ОЗП=15,9883 ЗМ=14,1129 ЗПМ=15,9785 МАТ=5,376	15830	330	1890 235	13610	38,3 19,1	2,14 1,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202	ФЕР27-06-021-09 Прыказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	На каждые 0,5 см уменьшения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-09: 1000 м2 покрытия  К=(1-0,4)/0,5 ПЗ=12; ОЗП=12; ЗМ=12 к раск.; ЗПМ=12; МАТ=12 к раск.; ТЗ=12; ТЗМ=12))	0,056	67371,72		67361,28	ОЗП=15,908 МАТ=5,383	20315	9		20306	1,08	0,06
203	ФЕР27-07-001-01 Общая толщина 70мм Прыказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и проездов однослойных на литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см: 100 м2 покрытия  НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (12 руб.) СП 85%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (7 руб.)	2,74	3566,51	57,68	3368,37	ОЗП=15,9886 ЗМ=5,8203 ЗПМ=15,614 МАТ=5,6204	58946	9153	920	51873	15,12	41,43
204	ФЕР27-07-001-02 Прыказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	На каждые 0,5 см уменьшения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01; 100 м2 покрытия  К=(7-3)/0,5 ПЗ=8; ОЗП=8; ЗМ=8 к раск.; ЗПМ=8; МАТ=8 к раск.; ТЗ=8; ТЗМ=8))  НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (10510 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (5646 руб.)	2,74	4647,76	87,20	4408,16	ОЗП=15,8902 ЗМ=5,4809 МАТ=5,4382	74223	7553	1009	65661	18,56	50,85
205	ФЕР69-16-2 Прыказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт откосов; бетонной толщиной 15 см: 100 м2 откосов  НР 68%=78%*0,85 от ФОТ; (673 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (408 руб.)	0,05	13007,58	3223,47	8759,67	ОЗП=15,9838 ЗМ=7,6406 ЗПМ=15,8272 МАТ=5,4514	4438	819	1281	2388	126,63	6,33
206	ФЕР09-06-01-02 Прыказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж покрытия прильма из профлиста: 1 т конструкции  МДСЭв п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций: ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	0,011	396,31	93,04	303,27	ОЗП=15,9847 ЗМ=5,5821 ЗПМ=15,5879 МАТ=5,6155	59	53	6		35,55	0,39
207	ФЕР63-16-1 Прыказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельных местами: 1 м3 кладки  НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (41 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (31 руб.)	0,1	1149,58	29,59	836,16	ОЗП=15,9874 ЗМ=7,6096 ЗПМ=15,5876 МАТ=4,7543	874	454	23	397	35,39	3,54
208	ФЕР61-2-7 Прыказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельный мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм: 100 м2 отремонтированной поверхности  НР 87%=79%*0,85 от ФОТ; (300 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (179 руб.)	0,012	3184,38	20,94	140,26	ОЗП=15,9853 ЗМ=9,7335 ЗПМ=15,5613 МАТ=5,7251	469	388	2	79	228,36	2,74
				2023,18	9,05					2		0,67	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
209	ФЕР09-03-014-01 Приказ Министрора РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж металлического каркаса козырька, 1 т конструкций НР 77%=80%*0.85 от ФОТ; (209 руб.) СП 98%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (157 руб.)	0,028	1262,6 553,07	477,18 51,76	232,35	ОЗП=15,9873 ЗМ=6,6164 ЗПМ=15,583 МАТ=6,9407	381	248	88 23	45	63,28 3,82	1,77 0,11
210	ФССЦ-201-0778 Приказ Министрора России от 12.11.14, №703/пр	Металлический каркас из трубы 40x40x2, т	0,028	10 508,00		10 508,00	МАТ=5,525	1626			1626		
211	ФЕР09-06-001-02 Приказ Министрора РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия прямая из оцинкованного профнастила НС 35; 1 т. конструкцией НР 77%=80%*0.85 от ФОТ; (69 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (62 руб.)	0,013	648,13 453,24	132,92 1,62	81,97	ОЗП=15,9847 ЗМ=5,9521 ЗПМ=15,5679 МАТ=5,6155	106	90	10	6	50,79 0,12	0,66
212	ФССЦ-101-3843 Приказ Министрора России от 12.11.14, №703/пр	Профилированный лист оцинкованный; НС35-1000-0,7; т	0,013	10 147,70		10 147,70	МАТ=3,7504	495			495		
213	ФЕР46-04-001-04 Приказ Министрора РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка; кирпичных стен; 1 м3 НР 84%=110%*0.85 от ФОТ; (1091 руб.) СП 49%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (557 руб.)	0,75	180,03 73,01	107,02 11,57		ОЗП=15,9845 ЗМ=6,6672 ЗПМ=15,5678	1402	875	527 135		8,24 1,15	6,18 0,86
214	ФЕР01-02-057-02 Приказ Министрора РФ от 30.01.14 №31/пр	Срезка почвенно-растительного слоя толщиной 15 см; 100 м3 грунта НР 65%=80%*0.85 от ФОТ; (1013 руб.) СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (462 руб.)	0,0675	1201,2 1201,2			ОЗП=15,9871	1296	1296			154,00	10,40
215	ФЕР01-02-061-02 Приказ Министрора РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство засыпки из плодородного слоя земли толщиной 200мм; 100 м3 грунта НР 66%=80%*0.85 от ФОТ; (3009 руб.) СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1372 руб.)	0,33	729 729			ОЗП=15,9946	3848	3848			97,20	32,08
216	ФССЦ-407-0014 Приказ Министрора России от 12.11.14, №703/пр	Земля растительная; м3	33	135,60		135,60	МАТ=2,561	11460			11460		
217	ФЕР47-01-001-02 Приказ Министрора РФ от 30.01.14 №31/пр	Планировка участка; 100 м2 НР 96%=115%*0.85 от ФОТ; (2366 руб.) СП 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1473 руб.)	1,55	79,56 79,56			ОЗП=15,9871	2099	2099			10,20	16,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								534093	61007	108007	365079		449,39
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								552425	70100	117246	365079		53,89
Накладные расходы										11953			61,96
Сметная прибыль								86156					
Итого по разделу 10 Ремонт проездов, тротуаров, бетонной отмостки у к.к. 6, 7, 8, 9								684954					516,38
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								7830572	647483	1934353	5048736		61,96
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								7908316	744547	2115039	5048736		4815,25
Накладные расходы										209012			1099,61
Сметная прибыль								1006744					5337,11
Итого по смете:								541653		240359			1283,38
Итого								9456753					5337,11
В том числе:													1283,38
Материалы:								5048736					
Машины и механизмы								2115033					
ФОТ								984906					
Накладные расходы								1006744					
Сметная прибыль								541653					
НДС 18%								1702215,54					5337,11
ВСЕГО по смете								11158989,54					1283,38

Составил:

 (Сухарева А.С./)  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

//  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

