

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПЭО

// Пополухина Н.В.

201 г.

АО "НПО НИИИП-НЭИК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на Демонтаж корпуса №16 в осях БИ1 - 1-12. г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Заявка №18, тех задание

Сметная стоимость	998 375,58	руб.
Средства на оплату труда	159 348,00	руб.
Сметная трудоемкость	822,80	чел. час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	Стоимость единицы (в базисной уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	эксп. машин	материалов		Всего	эксп. машин	материалов	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
Демонтаж													
1	ФЕР46-06-009-02 Триказ Минстрой Росси от 12.11.14 №703/пр	Разборка зданий методом обрушения: кирпичных неотапливаемых; 100 м3 строительного объема, включая подвал НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (149672 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (76428 руб.)	143,123	2744,23 197,04	2547,19 373,38		ОЗП=15,985 ЭМ=9,546 ЗПМ=17,9324	3930896	450792	3480104 958294		23,1 27,74	3306,14 3970,23
2	ФССЦПг-01-01-01-043 Триказ Минстрой Росси от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	10090	3,28	3,28		ЭМ=9,43	312084		312084			
3	ФССЦПг-03-21-01-015 Триказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс грузв; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	10090	13,38	13,38		ЭМ=9,15	1235319		1235319			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	ФЕР-01-02-027-02 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Планировка площадок: механизированным способом, грунта грунтов 2: 1000 м2 спланированной площадки	4,56	105,87	105,87	14,86	ЭМ=14,9017 ЗПМ=15,9811	7194	50939	5034701	7194		1,1	3306,14
		НР 68%=80%*0,85 от ФОТ: (83 руб.) СП 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ: (38 руб.)								859376			3975,25	
		Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						619860	50939	568921			373,59	
	Накладные расходы							149755		108409			449,21	
	Сметная прибыль							76466						
	Итого по смете:							846081					373,59	
	В том числе:												449,21	
	Машинный и механизмы							568921						
	ФОТ							159348						
	Накладные расходы							149785						
	Сметная прибыль							76466						
	НДС 18%							152294,98					373,59	
	ВСЕГО по смете							998375,48					449,21	

Составил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Сухарева А.С.)

Проверил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]