

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ПЭО

//Поползухина Н.В.

201__ г.

//

201__ г.

АО "НПО НИИИП-НЗиК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на Общестроительные работы в помещении участка вакуумного напыления 0-330 в корпусе №1 в осях 1-1 (А-В); г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Заявка №19 от 02.08.17

Сметная стоимость	847 329,68	руб.
Средства на оплату труда	194 619,00	руб.
Сметная трудоемкость	1 338,87	чел.час

Составлен в ценах

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	эксп. машин	материалов		Всего	оплаты труда	эксп. машин	материалов	обслуживающие маш.	
												в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт кровли													
<i>Разборка конструкций</i>													
1	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка кровли от мусора; 100 т мусора НР 66%=76%*0,85 от ФОТ; (41 руб.) СП 40%=60%*0,8 от ФОТ; (25 руб.)	0,00216	1553,82 1553,82			ОЗП=16,0055	54	54			214,32	0,46
2	ФЕРр58-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали; поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (капельника шир.500мм); 100 м труб и покрытий НР 71%=83%*0,85 от ФОТ; (167 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (122 руб.)	0,18	71,18 70,98	0,20		ОЗП=16,9871 ЭМ=4,99	204	204			9,10	1,64
3	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий кровель; из рулонных материалов; 100 м2 покрытия НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (349 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (178 руб.)	0,18	153,59 112,16	41,43		ОЗП=16,9877 ЭМ=4,8643	359	323	36		14,38	2,59
<i>Погрузка и вывоз мусора</i>													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФССЦп-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках; мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,5616	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	244		244			
<i>Устройство кровли</i>													
5	ФЕР12-01-002-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой; 100 м2 кровли НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (313 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (135 руб.)	0,18	5437,04 79,34	23,03 1,49	5 334,67	ОЗП=15,9875 ЭМ=7,2943 ЗПМ=15,5234 МАТ=3,8816	3986	228	30	3728	8,44 0,11	1,52 0,02
6	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отрутовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной; 100 м2 кровли НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (95 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (41 руб.)	0,18	117,96 24,47	3,49	90,00	ОЗП=15,9885 ЭМ=11,2349 МАТ=8,6606	218	70	7	141	2,80	0,50
7	ФЕР46-02-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3; 1 м3 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (297 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (152 руб.)	0,144	947,45 119,53	2,13	825,79	ОЗП=15,9763 ЭМ=4,8685 МАТ=4,7493	841	275	1	565	14,63	2,11
8	ФЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Постановка костылей (36 шт); 1 т стальных элементов НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (1178 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (615 руб.)	0,1152	11119,84 435,97	261,91	10 421,96	ОЗП=15,993 ЭМ=15,9597 МАТ=5,3082	7658	803	482	6373	42,70	4,92
9	ФССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке; т	-0,1152	10 045,00		10 045,00	МАТ=5,3547	-6196			-6196		
10	Прайс-лист	Костыль кровельный (36 шт); кг	115,2	156,78		156,78		18061			18061		
11	ФССЦ-101-1729 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дюбели; кг	3,6	22,56		22,56	МАТ=5,125	416			416		
12	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (капельники) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (1874 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (808 руб.)	0,09	9875,72 961,76	23,38 2,7	8 890,58	ОЗП=15,9847 ЭМ=8,8122 ЗПМ=15,5703 МАТ=3,3555	4087	1384	19	2684	112,75 0,2	10,15 0,02
13	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя; 100 м2 кровли НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (536 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (231 руб.)	0,18	9969,33 134,88	42,5 2,7	9 791,85	ОЗП=15,9887 ЭМ=7,2505 ЗПМ=15,5703 МАТ=3,8955	7310	388	55	6867	14,36 0,2	2,58 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ФЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком; 100 м примыканий НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (1266 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (546 руб.)	0,12	12417,18 479,29	92,65 9,05	11 845,24	ОЗП=15,9879 ЭМ=7,942 ЗПМ=15,5624 МАТ=3,7676	6363	920	88 17	5355	52,21 0,67	6,27 0,08
Раздел 2. Ремонт стены													
15	ФЕРр53-15-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2; 100 м2 отремонтированной поверхности стен НР 73%=86%*0.85 от ФОТ; (10528 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (8076 руб.)	0,26	13478,54 3004,07	111,99 13,5	10 362,48	ОЗП=15,9855 ЭМ=5,9292 ЗПМ=15,5703 МАТ=4,7243	25416	12486	202 55	12728	361,5 1	93,99 0,26
16	ФЕРр61-10-3 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2: толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ; (5270 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (3148 руб.)	0,26	2786,78 1645,31	1,21	1 140,26	ОЗП=15,9873 ЭМ=4,8677 МАТ=5,7251	8538	6839	2	1697	188,25	48,95
17	ФЕРр69-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича; 100 отверстий НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (591 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (358 руб.)	1,04	57,11 46,83	10,28		ОЗП=15,9846 ЭМ=5,3005	835	779	56		5,49	5,71
18	ФЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование кладки стен и других конструкций (перевязка с сущ. стеной); 1 т металлических изделий НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (97 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (50 руб.)	0,00863	7752,91 506,02	46,89 3,11	7 200,00	ОЗП=15,9961 ЭМ=9,8511 ЗПМ=15,5466 МАТ=4,6588	363	70	4	289	63,73 0,23	0,55
Погрузка и вывоз мусора:													
19	ФССЦпр-01-01-01-021 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов, перевозимых в мешках и пакетах; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	7,6	19,98	19,98		ЭМ=10,88	1652		1652			
20	ФЕР08-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м; трубчатых для кладки облицовки; 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (11872 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6164 руб.)	1,44	655,72 374,98	6,10	274,64	ОЗП=15,9847 ЭМ=11,2491 МАТ=5,0802	10739	8631	99	2009	43,40	62,50
Раздел 3. Ремонт помещений 1-го этажа													
Разборка													
21	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности потолков от набела; 100 м2 расчищенной поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1524 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (896 руб.)	0,864	162,24 162,24			ОЗП=15,9871	2241	2241			20,80	17,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	ФЕРр57-2-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (3609 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (2866 руб.)	0,54	641 595,99	45,01 19,44		ОЗП=15,9847 ЭМ=9,7325 ЗПМ=15,5704	5381	5144	237 163		69,87 1,44	37,73 0,78
23	ФЕРр57-2-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка цементной стяжки толщ.80мм; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (6811 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (5409 руб.)	0,54	2791,56 948,54	1843,02 217,35		ОЗП=15,9846 ЭМ=6,6639 ЗПМ=15,5769	14820	8188	6632 1828		111,2 21	60,05 11,34
24	ФЕРр69-19-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300; 1 м3 бетона НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (85 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (52 руб.)	0,022	1094,73 368,11	728,62		ОЗП=15,9846 ЭМ=5,0005	209	129	80		42,82	0,94
25	ФЕР07-01-044-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж обрамления канала из угловой стали 50*50мм (24 м.п.); 1 т стальных элементов (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (266 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (139 руб.)	0,05568	401,92 224,41	177,51		ОЗП=15,9933 ЭМ=15,9034 МАТ=5,3195	357	200	157		21,98	1,22
26	ФЕР01-02-033-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Засыпка каналов песком; 10 м3 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (232 руб.) СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (106 руб.)	0,144	778,65 96,56	82,19 10,08	599,90	ОЗП=15,9877 ЭМ=7,4513 ЗПМ=15,6825 МАТ=10,5267	1220	222	88 23	910	13,43 0,93	1,93 0,13
27	ФЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж крышек металлических каналов толщ.4мм; 1 т конструкций (Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (1199 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (903 руб.)	0,15072	628,48 534,35	92,13 4,63		ОЗП=15,9847 ЭМ=8,8654 ЗПМ=15,5589 МАТ=4,8192	1410	1287	123 11		62,84 0,34	9,44 0,05
28	ФЕРр61-26-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие набела и осыпающейся штукатурки; 100 м2 перетертой поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ; (2755 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (1845 руб.)	1,058	263,28 242,52	3,13 1,35	17,63	ОЗП=15,9852 ЭМ=9,7188 ЗПМ=15,5703 МАТ=5,7254	4229	4090	32 22	107	28,07 0,1	29,61 0,11
29	ФЕРр56-8-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (330 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (236 руб.)	0,02	1807,42 1437,99	369,43 39,94		ОЗП=15,9874 ЭМ=6,5674 ЗПМ=15,5688	508	460	48 12		179,3 3,97	3,59 0,08
30	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (248 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (177 руб.)	0,0768	288,06 288,06			ОЗП=15,9963	354	354			36,28	2,79
Погрузка и вывоз мусора													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	ФССЦл-01-01-01-021 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов, перевозимых в мешках и пакетах; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	8,8	19,98	19,98		ЭМ=10,88	1913		1913			
<i>Общестроительные работы</i>													
<i>Потолок</i>													
32	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения; за 1 раз потолков; 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (1324 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (551 руб.)	0,864	79,28 77,92	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9889 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	1089	1076	11 2	2	8,1 0,01	7 0,01
33	ФССЦ-101-2418 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: КНАУФ-Грундирмиттель; кг	11,2	32,90		32,90	МАТ=3,5486	1308			1308		
34	ФЕР10-05-011-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»; одноуровневых (П 113); 100 м2 потолка НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (10482 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4607 руб.)	0,54	5937,11 879,79	20,05	5 037,27	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,4433 МАТ=5,809	23445	7596	48	15801	97,00	52,38
35	ФССЦ-101-2509 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм; м2	-59,94	15,00		15,00	МАТ=7,852	-7060			-7060		
36	ФССЦ-101-2512 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм; м2	59,94	20,47		20,47	МАТ=5,8099	7129			7129		
37	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения; за 1 раз стен; 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (1308 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (544 руб.)	1,055	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	1079	1063	14 2	2	6,55 0,01	6,91 0,01
38	ФЕРр53-3-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство в потолке монтажных проемов 600*600мм для крепления светильников (9шт.); 1 м2 проемов НР 73%=86%*0.85 от ФОТ; (1065 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (817 руб.)	3,24	39,24 28,17	5,08	5,99	ОЗП=15,9829 ЭМ=7,3996 МАТ=3,2153	1643	1459	122	62	3,26	10,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обрамление проема рамкой из уголка 40*20мм (9шт.); 100 м п НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (437 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (329 руб.)	0,216	178 118,91	22,49	36,60	ОЗП=15,9883 ЭМ=6,2401 МАТ=4,9811	480	411	30	39	12,80	2,76
40	ФССЦ-201-0822 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Планка из стального листа толщиной 1 мм; т	-0,0009	6 820,00		6 820,00	МАТ=4,8985	-30			-30		
41	Прайс-лист	Рамка из уголка 40*20мм; шт	9	762,71		762,71		6864			6864		
42	ФЕР15-04-025-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (3598 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1496 руб.)	0,54	1463,36 339,22	4,67 0,14	1 119,47	ОЗП=15,9877 ЭМ=11,1477 ЗПМ=15 МАТ=2,3311	4366	2929	28 1	1409	37,4 0,01	20,2 0,01
Стены													
43	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (1308 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (544 руб.)	1,055	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	1079	1063	14 2	2	6,55 0,01	6,91 0,01
44	ФССЦ-101-2418 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: КНАУФ-Грундирмиттель; кг	13,7	32,90		32,90	МАТ=3,5486	1599			1599		
45	ФЕР10-05-009-01 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625); оконным проемом; 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (14989 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6445 руб.)	1,055	5818,25 643,97	18,48	5 155,80	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,1471 МАТ=5,7778	42370	10862	81	31427	71,00	74,91
46	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных, уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 26 м; 1 т конструкций НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (817 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (615 руб.)	0,07904	1262,6 553,07	477,18 51,76	232,35	ОЗП=15,9873 ЭМ=6,6154 ЗПМ=15,583 МАТ=6,9407	1076	699	250 64	127	63,28 3,82	5 0,3
47	ФССЦ-101-3686 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Швеллеры: № 12 сталь марки Ст3пс; т	0,079	4 900,00		4 900,00	МАТ=6,2773	2430			2430		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	ФСЦЦ-101-3137 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Болт анкерный с гайкой, размер: 10,0x100 мм; 100 шт.	0,08	174,00		174,00	MAT=7,0922	99			99		
49	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (36 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (23 руб.)	0,034	274,36 62,21	9,43 0,1	202,72	ОЗП=15,9826 ЭМ=5,9925 ЗПМ=15,7 MAT=4,8554	69	34	2	33	5,84 0,01	0,20
50	ФЕР08-04-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею, толщиной: 100 мм при высоте этажа до 4 м; 100 м2 перегородок НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (2638 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1370 руб.)	0,217	6899,18 518,54	121,89 10,53	6 258,75	ОЗП=15,9856 ЭМ=8,4739 ЗПМ=15,5707 MAT=4,6606	8353	1799	224 36	6330	62,4 0,78	13,54 0,17
51	ФЕР26-01-054-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклеивание поверхности перегородок: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клею ПВА; 100 м2 поверхности покрытия изоляции НР 85%=100%*0.85 от ФОТ; (3094 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1747 руб.)	0,434	4027,24 380,16	28,87	3 618,21	ОЗП=15,9849 ЭМ=10,6664 MAT=2,624	6891	2637	134	4120	44,00	19,10
52	ФСЦЦ-104-0088 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ткань стеклянная конструкционная марки: Т-10, Т-10л; 1000 м2	-0,0521	23 980,00		23 980,00	MAT=1,8671	-2333			-2333		
53	Прайс-лист	Сетка стнроби; м2	52,1	16,05		16,05		836			836		
54	ФЕР26-01-036-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок; 100 м2 поверхности НР 85%=100%*0.85 от ФОТ; (469 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (265 руб.)	0,217	167,14 115,03	8,86 0,41	43,45	ОЗП=15,9879 ЭМ=8,9318 ЗПМ=15,3902 MAT=5,136	464	399	17 1	48	13,96 0,03	3,03 0,01
55	ФСЦЦ-104-1703 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL (толщ:100мм); м3	2,17	556,00		556,00	MAT=4,3952	5303			5303		
56	ФЕР10-05-009-01 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по единичному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С.625) оконным проемом; 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (3083 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1326 руб.)	0,217	5818,25 643,97	18,48	5 155,80	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,1471 MAT=5,7778	8715	2234	17	6464	71,00	15,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	ФССЦ-101-2509 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм; м2	-23,22	15,00		15,00	МАТ=7,852	-2735			-2735		
58	ФССЦ-101-2512 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм; м2	23,22	20,47		20,47	МАТ=5,6099	2762			2762		
59	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж доп. каркаса из профилей для системы "Мультиплит"; 100 м. п НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (1940 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1461 руб.)	0,96	178 118,91	22,49	36,60	ОЗП=15,9883 ЭМ=6,2401 МАТ=4,9811	2135	1825	135	175	12,80	12,29
60	ФССЦ-201-0822 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр.	Планка из стального листа толщиной 1 мм; т	-0,0038	6 820,00		6 820,00	МАТ=4,8985	-127			-127		
61	Прайс-лист	Алюминиевый профиль. Угол внутренний "L"; м.п	54	61,02		61,02		3295			3295		
62	Прайс-лист	Алюминиевый профиль. Профиль соединительный; м.п	42	59,32		59,32		2491			2491		
63	ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, дилжстр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей; по кирпичу и бетону; 100 м2 поверхности облицовки НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (37085 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (15417 руб.)	1,272	10688,2 1465,77	31,75 17,52	9 190,68	ОЗП=15,988 ЭМ=15,1401 ЗПМ=15,8824 МАТ=4,8934	87627	29809	611 354	57207	159,67 1,65	203,1 2,1
Пол													
64	ФЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство гидроизоляции из полистиленовой пленки в один слой насухо (с нахлестом на стену); 100 м2 поверхности НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (436 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (212 руб.)	0,64	1523,23 29,43	1,74	1 492,06	ОЗП=15,984 ЭМ=11,2701 МАТ=1,2912	1547	301	13	1233	3,45	2,21
65	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и набетоняк; 1 т НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (233 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (115 руб.)	0,1037	6084,69 111,99	37,1 2,16	5 935,60	ОЗП=15,9853 ЭМ=9,1598 ЗПМ=15,5894 МАТ=4,4533	2962	186	35 3	2741	12,64 0,16	1,31 0,02
66	ФССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III; т	-0,1037	5 650,00		5 650,00	МАТ=4,3885	-2571			-2571		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	ФССЦ-204-0076 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-1, диаметр 4 мм; т	0,1037	8 817,17		8 817,17	МАТ=3,957	3618			3618		
68	ФЕР11-01-011-03 Общая толщина 70мм Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (4194 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2037 руб.)	0,54	1591,66 <u>317,07</u>	42,05 <u>17,15</u>	1 232,54	ОЗП=15,9871 ЭМ=9,6416 ЗПМ=15,5655 МАТ=5,1853	6407	2737	219 <u>144</u>	3451	40,65 <u>1,27</u>	21,95 <u>0,69</u>
69	ФССЦ-401-0085 Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150); м3	-1,102	600,00		600,00	МАТ=5,1914	-3433			-3433		
70	ФССЦ-401-0086 Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200); м3	1,102	665,00		665,00	МАТ=4,891	3584			3584		
71	ФЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03; 100 м2 стяжки (поправка на толщ.50мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (865 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (420 руб.)	0,54	3176,2 <u>39</u>	77,2 <u>28,4</u>	3 060,00	ОЗП=15,9871 ЭМ=9,4948 ЗПМ=15,5422 МАТ=5,1914	9311	337	396 <u>238</u>	8578	5 <u>2,1</u>	2,7 <u>1,13</u>
72	ФССЦ-401-0085 Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150); м3	-2,754	600,00		600,00	МАТ=5,1914	-8578			-8578		
73	ФССЦ-401-0086 Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200); м3	2,754	665,00		665,00	МАТ=4,891	8957			8957		
74	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см; 100 м2 покрытия НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (34175 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (16599 руб.)	0,54	21577,57 <u>2713,07</u>	24,86 <u>17,39</u>	18 839,64	ОЗП=15,9874 ЭМ=19,1436 ЗПМ=15,9677 МАТ=2,6159	50292	23422	257 <u>150</u>	26613	310,42 <u>1,72</u>	167,63 <u>0,93</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ, кг	10,8	15,09		15,09	МАТ=2,5102	409			409		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								409007	148647	14945	245415		1058,81
										3144			18,3
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								453060	190941	16704	245415		1317,67
										3678			21,2
Накладные расходы								175102					
Сметная прибыль								89914					
Итого по смете:													
Итого:								718076					1317,67
													21,2
В том числе:													
Материалы								245415					
Машины и механизмы:								16704					
ФОТ								194619					
Накладные расходы								175102					
Сметная прибыль								89914					
НДС 18%								129253,68					
ВСЕГО по смете								847329,68					1317,67
													21,2

Составил:

 //Постникова С. Э.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

 //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПЭО



// Поползухина Н.В.

" " 201 г.

АО "НПО НИИИП-НЗик"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02

(локальная смета)

на Общестроительные работы в помещении генераторной в корпусе №1 в осях 1-1"/А-Г(этаж 1); по адресу г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Заявка №19 от 02.08.17

Сметная стоимость	326 738,46	руб.
Средства на оплату труда	92 689,00	руб.
Сметная трудоемкость	651,91	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающие маш.	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Корпус 1 генераторная													
<i>Потолок</i>													
1	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности потолка от старой краски (ребристые плиты); 100 м2 расчищенной поверхности (окраске ребристых перекрытий ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1480 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (871 руб.)	0,38	259,58 <hr/> 259,58			ОЗП=15,9871	1577	1577			33,28	12,65
2	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолок; 100 м2 покрытия (окраске ребристых перекрытий ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (1257 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (522 руб.)	0,38	126,85 <hr/> 124,67	1,89 <hr/> 0,22	0,29	ОЗП=15,9889 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	767	757	8 <hr/> 1	2	12,96 <hr/> 0,016	4,92 <hr/> 0,01
3	прайс	Грунтовка CERESIT СТ 17; кг	8	53,39		53,39		427			427		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕР15-04-027-06 Приказ Министрства РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: потолков; 100 м2 окрашиваемой поверхности (окраске ребристых перекрытий ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (2530 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1052 руб.)	0,38	915,12 <u>251,07</u>	6,08 <u>0,22</u>	657,97	ОЗП=15,9889 ЭМ=11,1184 ЗПМ=15 МАТ=2,9636	2292	1525	26 <u>1</u>	741	26,4 <u>0,016</u>	10,03 <u>0,01</u>
5	ФЕР15-04-005-04 Приказ Министрства РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков; 100 м2 окрашиваемой поверхности (окраске ребристых перекрытий ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (7796 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3241 руб.)	0,38	2981,95 <u>773,57</u>	23,31 <u>0,43</u>	2 185,07	ОЗП=15,9856 ЭМ=11,1825 ЗПМ=15,5555 МАТ=4,028	8143	4699	99 <u>3</u>	3345	86,24 <u>0,032</u>	32,77 <u>0,01</u>
<i>Стены</i>													
6	ФЕРр62-41-1 Приказ Министрства РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности стен от старой краски; 100 м2 расчищенной поверхности: НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1947 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (1145 руб.)	0,8	162,24 <u>162,24</u>			ОЗП=15,9871	2075	2075			20,80	16,64
7	ФЕРр61-2-7 Приказ Министрства России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ; (8260 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (4931 руб.)	0,275	3184,38 <u>2023,18</u>	20,94 <u>9,05</u>	1 140,26	ОЗП=15,9853 ЭМ=9,7335 ЗПМ=15,5613 МАТ=5,7251	10745	8894	56 <u>39</u>	1795	228,35 <u>0,67</u>	62,8 <u>0,18</u>
8	ФЕР15-02-019-03 толщина до 5 мм Приказ Министрства России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (6658 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2768 руб.)	1,01	1466,09 <u>238,18</u>	14,65 <u>9,68</u>	1 213,27	ОЗП=15,988 ЭМ=17,637 ЗПМ=15,9354 МАТ=7,3982	13173	3846	261 <u>156</u>	9088	25,945 <u>0,935</u>	26,2 <u>0,94</u>
9	прайс	Грунтовка Бетонконтакт, кг	13,1	66,11		66,11		866			866		
10	ФЕР15-04-029-04 Приказ Министрства РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка стен сеткой стеклотканевой; 100 м2 отделяваемой поверхности НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (4165 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1727 руб.)	1,01	1165,5 <u>154,91</u>	11,09 <u>0,27</u>	999,50	ОЗП=15,9857 ЭМ=11,1559 ЗПМ=15,5555 МАТ=3,1023	5758	2501	125 <u>4</u>	3132	17,27 <u>0,02</u>	17,44 <u>0,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	ФССЦ-101-0622 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Миткаль «Т-2» суровый (суровья); 10 м	-13,26	73,65		73,65	МАТ=3,0528	-2981			-2981		
12	прайс	СТРОБИ Сетка стеклотканевая 5х5мм; м2	114	19,81		19,81		2258			2258		
13	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка стен, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (3057 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1271 руб.)	1,01	519,49	2,93	402,54	ОЗП=15,9901 ЭМ=11,075 ЗПМ=15, МАТ=2,8671	3048	1841	33	1174	11,99	12,11
				114,02	0,14					2		0,01	0,01
14	ФЕР15-04-025-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (5153 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2142 руб.)	0,42	1460,04	9,9	987,48	ОЗП=15,9878 ЭМ=11,2 ЗПМ=15, МАТ=3,3454	4541	3107	47	1387	51,01	21,42
				462,66	0,14					1		0,01	
15	ФЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (6022 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2503 руб.)	0,59	1654,12	13,7	1 255,61	ОЗП=15,9856 ЭМ=11,1773 ЗПМ=15,5555 МАТ=4,03	6705	3629	90	2986	42,9	25,31
				384,81	0,27					2		0,02	0,01
Полы													
16	ФЕРр57-2-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (3505 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (2784 руб.)	0,38	641	45,01		ОЗП=15,9847 ЭМ=9,7325 ЗПМ=15,5704	3787	3621	166		69,87	26,55
				595,99	19,44					115		1,44	0,55
17	ФЕРр57-2-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: цементных стяжек; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (6614 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (5253 руб.)	0,38	2791,56	1843,02		ОЗП=15,9846 ЭМ=6,6639 ЗПМ=15,5769	10429	5762	4667		111,2	42,26
				948,54	217,35					1287		21	7,98
18	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (3945 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1916 руб.)	0,38	1485,02	44,24	1 127,07	ОЗП=15,9962 ЭМ=9,5653 ЗПМ=15,5655 МАТ=5,7035	4510	1907	161	2442	39,51	15,01
				313,71	17,15					101		1,27	0,48
19	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (K=(70-20)/5 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расч.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расч.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (830 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (403 руб.)	0,38	2913,2	77,2	2 796,30	ОЗП=15,9974 ЭМ=9,4948 ЗПМ=15,5422 МАТ=5,7141	6592	241	279	6072	6	1,9
				39,7	28,4					168		2,1	0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обеспыливание поверхности; 1 м2 обеспыливаемой поверхности НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (744 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (464 руб.)	38	1,12 0,85	0,27		ОЗП=16,047 ЭМ=5,074	570	518	52		0,10	3,80
21	ФЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка бетонных и штукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой; 100 м2 окрашиваемой поверхности (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) 87,45 = 205,85 - 0,0055 x 1 525,50 - 0,0165 x 6 667,00 НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (749 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (467 руб.)	0,38	95,25 85,82	9,43 0,1		ОЗП=15,9894 ЭМ=5,9925 ЗПМ=15,7 МАТ=7,8766	543	522	21 1		8,173 0,01	3,11
22	прайс	Пропитка Монолит 20м; кг	7,6	93,43		93,43		710			710		
23	ФЕР13-03-003-08 за 2 раза Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска оштукатуренных бетонных поверхностей; 100 м2 окрашиваемой поверхности (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (567 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (354 руб.)	0,38	1123,47 65,05	12,44 0,2	1 045,98	ОЗП=15,9868 ЭМ=6,4131 ЗПМ=15,7 МАТ=2,9443	1596	395	30 1	1171	7,172 0,02	2,73 0,01
24	прайс	ТЭКС эмаль для бетонных полов ПРОФИ светлосерая; л	9,5	272,60		272,60		2590			2590		
25	ФЕР11-01-039-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плитусов: цементных; 100 м плитуса НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (626 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (304 руб.)	0,2	199,54 100,05	3,49	96,00	ОЗП=15,9882 ЭМ=11,2349 МАТ=5,6603	436	320	8	108	10,40	2,08
Проемы													
26	ФЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных; 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ; (2653 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (1584 руб.)	0,052	5751,97 3436,05	36,26 15,66	2 279,66	ОЗП=15,9854 ЭМ=9,7319 ЗПМ=15,5702 МАТ=5,7266	3553	2856	18 13	679	383,06 1,16	19,92 0,05
27	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз; 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (88 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (36 руб.)	0,052	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	53	52	1		6,55 0,01	0,34
28	прайс	Грунтовка CERESIT СТ 17; кг	0,7	53,39		53,39		37			37		
29	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям откосов; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (157 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (65 руб.)	0,052	519,49 114,02	2,93 0,14	402,54	ОЗП=15,9901 ЭМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8871	157	95	2	60	11,99 0,01	0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	ФЕР15-04-025-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (639 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (266 руб.)	0,052	1460,04 <u>462,66</u>	9,9 <u>0,14</u>	987,48	ОЗП=15,9878 ЭМ=11,2 ЗПМ=15 МАТ=3,3454	562	385	6	171	51,01 <u>0,01</u>	2,65
31	ФЕРр62-31-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических балок из швеллера №25 за два раза с земли и лесов; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (130 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (76 руб.)	0,048	693,65 <u>179,28</u>	1,04	513,33	ОЗП=15,9849 ЭМ=10,2211 МАТ=3,7485	230	138	1	91	20,75	1,00
32	ФЕРр62-32-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (469 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (276 руб.)	0,048	1168,43 <u>652,05</u>	0,87	515,51	ОЗП=15,984 ЭМ=11,2643 МАТ=2,2199	558	500		56	80,60	3,87
33	ФЕРр56-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обрамление проемов угловой сталью; 1 т НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (931 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (665 руб.)	0,1508	6729,28 <u>394,68</u>	24,08 <u>5,13</u>	6 310,52	ОЗП=15,9855 ЭМ=11,5357 ЗПМ=15,5711 МАТ=5,5344	6260	951	42 <u>12</u>	5267	44 <u>0,38</u>	6,64 <u>0,06</u>
34	ФССЦ-101-0996 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: Ст8сп; т	-0,1478	6 102,00		6 102,00	МАТ=5,5647	-5019			-5019		
35	прайс	Сталь угловая равнополочная размером 50х50х5 мм; т	0,1478	36 440,68		36 440,68		5386			5386		
36	ФЕР07-01-044-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка на сварку крышки из рифленой стали; 1 т стальных элементов НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (2264 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1183 руб.)	0,21352	10901,9 <u>320,59</u>	253,59	10 327,72	ОЗП=15,9933 ЭМ=15,9034 МАТ=5,3195	13686	1095	861	11730	31,40	6,70
37	ФЕР46-03-006-01 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Сверление отверстий в крышке для крепления ручек; 100 отверстий НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (118 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (60 руб.)	0,28	59,2 <u>20,07</u>	39,13		ОЗП=15,984 ЭМ=5,7234	153	90	63		1,81	0,51
38	ФССЦ-101-0953 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ручка-скоба; шт.	7	20,24		20,24	МАТ=1,7025	241			241		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	ФЕР13-03-002-04: Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1); НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (306 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (191 руб.)	0,2144	274,36 <u>62,21</u>	9,43 <u>0,1</u>	202,72	ОЗП=15,9826 ЭМ=5,9925 ЗПМ=15,7 МАТ=4,8554	436	213	12	211	5,841 <u>0,01</u>	1,25
40	ФЕР13-03-004-26 за 2 раза Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2 окрашиваемой поверхности (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (376 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (234 руб.)	0,2144	651,43 <u>76,43</u>	12,44 <u>0,2</u>	562,56	ОЗП=15,987 ЭМ=6,4131 ЗПМ=15,7 МАТ=7,6802	1205	262	17 <u>1</u>	926	8,426 <u>0,02</u>	1,81
Убока мусора													
41	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затаривание строительного мусора в мешки; 1 т НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (824 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (500 руб.)	7,6412	23,81 <u>7,41</u>		16,40	ОЗП=15,9784 МАТ=10,5457	2225	905		1321	1,03	7,87
42	ФССЦ(пр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	7,6412	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	3324		3324			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								124203	55279	10476 <u>1908</u>	58448		392,91 <u>11,13</u>
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								162792	89769	14575 <u>2920</u>	58448		635,08 <u>16,83</u>
Накладные расходы								74851					
Сметная прибыль								39254					
Итого по разделу 1 Корпус 1 генераторная								276897					635,08 <u>16,83</u>
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								124203	55279	10476 <u>1908</u>	58448		392,91 <u>11,13</u>
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								162792	89769	14575 <u>2920</u>	58448		635,08 <u>16,83</u>
Накладные расходы								74851					
Сметная прибыль								39254					
Итого по смете:													
Итого								276897					635,08 <u>16,83</u>
В том числе:													
Материалы								58448					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Машины и механизмы							14575					
	ФОТ							92889					
	Накладные расходы							74851					
	Сметная прибыль							39254					
	НДС 18%							49841,46					
	ВСЕГО по смете							326738,46					638,08
													16,83

Составил: _____ // Постникова С.Э.
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил: _____ //
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПЭО

 // Поползухина Н.В.

"__" "__" 201__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"__" "__" 201__ г.

АО "НПО НИИИП-НЗик"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03

(локальная смета)

на Ремонт сетей водоснабжения и канализации в корпусе №1 в рсях 1-1а/ А-Г (1 этаж); г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Заявка №19 от 02.08.17

Сметная стоимость	140 946,28	руб.
Средства на оплату труда	34 371,00	руб.
Сметная трудоемкость	216,45	чел. час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	эксп. машин	материалов		Всего	оплаты труда	эксп. машин	материалов	обслуживающие маш.	
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ФЕРр65-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм; 100 м трубопровода НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (88 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (56 руб.)	0,03	328,71 288,02	7,09 1,35	33,60	ОЗП=15,9857 ЭМ=7,1805 ЗПМ=15,5703 МАТ=6,1866	146	138	2 1	6	34,66 0,1	1,04
2	ФССЦпр01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,0066	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	3		3			
Водоснабжение													
3	ФЕР17-01-002-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка смесителей; 10 шт. НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (135 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (69 руб.)	0,1	1512,97 67,34	0,20	1 445,43	ОЗП=15,9885 ЭМ=4,9 МАТ=9,8452	1531	108		1423	7,00	0,70


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФССЦ-301-1527 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настойный, с верхней камерой смешения; шт.	-1	143,00		143,00	МАТ=9,9119	-1417			-1417		
5	Текущая стоимость	Смеситель для мойки (Lemark Basis LM3605C "Сантехсистемы"); шт	1	2 194,92		2 194,92		2195			2195		
6	ФЕР19-01-002- 02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка водонагревателей; накопительных; 1 прибор НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1264 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (650 руб.)	1	1618,97 62,82	13,7 0,27	1 542,45	ОЗП=15,9882 ЭМ=11,1773 ЗПМ=15,5555 МАТ=6,4842	11159	1004	153 4	10002	6,53 0,02	6,53 0,02
7	ФССЦ-301-0009 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Аппараты водонагревательные газовые бытовые; емкостные; шт.	-1	1 035,00		1 035,00	МАТ=7,6061	-7872			-7872		
8	Текущая стоимость	Водонагреватель накопительный 10л (Thermex 10S); шт	1	5 372,88		5 372,88		5373			5373		
9	ФЕР16-04-002- 01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб труб наружным диаметром: 20 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (17536 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (9009 руб.)	0,42	3554,63 1887,18	1362,19 181,17	305,26	ОЗП=15,9828 ЭМ=4,9818 ЗПМ=15,9783 МАТ=6,6041	16354	12668	2839 1216	847	190,24 13,42	79,9 5,64
10	ФССЦ-507-2970 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм.(ГОСТ 18599-2001); 10 м	-3,776	26,21		26,21	МАТ=6,2525	-619			-619		
11	Текущая стоимость	Труба ПП 20x2,8; м	42	32,03		32,03		1345			1345		
12	Текущая стоимость	Клипсы; шт	60	2,46		2,46		148			148		
13	Текущая стоимость	Угольник ПП 20 90гр; шт	9	4,58		4,58		41			41		
14	Текущая стоимость	Тройник ПП 20 90гр; шт	4	6,61		6,61		26			26		
15	ФЕР16-05-001- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм; 1 шт. НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (3474 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1785 руб.)	13	75,85 13,33	3,71	58,81	ОЗП=15,9909 ЭМ=16,7169 МАТ=5,801	8012	2771	806	4435	1,47	19,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	ФССЦ-507-0980 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3; давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм; шт.	-26	16,80		16,80	MAT=5,0809	-2219			-2219		
17	Текущая стоимость	Кран шаровый Ду15 ИТАР; шт	5	166,51		166,51		833			833		
18	Текущая стоимость	Кран шаровый Ду15 ИТАР с на юдной гайкой; шт	8	232,14		232,14		1857			1857		
19	Текущая стоимость	Муфта комбинированная разъемная н.р. 20x1/2"; шт	18	67,63		67,63		1217			1217		
20	Текущая стоимость	Муфта комбинированная разъемная в.р. 20x1/2"; шт	8	60,00		60,00		480			480		
Канализация.													
21	ФЕР17-01-005-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка моек: для мытья уборочного инвентаря; 10 компл. НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (375 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (193 руб.)	0,1	3275,44	33,73	3 059,60	ОЗП=15,9882 ЭМ=10,7622 ЗПМ=15,5694 MAT=2,1755	993	291	36	666	18,93	1,89
				182,11	4,32					7		0,32	0,03
22	ФССЦ-301-1551 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Мойки для мытья уборочного инвентаря; компл.	-1	301,00		301,00	MAT=2,1514	-648			-648		
23	Текущая стоимость	Мойка из нержавеющей стали для тех нужд с сифоном "Melana" MLN-48x48; шт.	1	1 228,82		1 228,82		1229			1229		
24	ФЕР16-04-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб труб наружным диаметром: 20 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (10855 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6577 руб.)	0,26	3554,63	1362,19	305,28	ОЗП=15,9828 ЭМ=4,9618 ЗПМ=15,9783 MAT=6,6041	10124	7842	1757	525	190,24	49,46
				1887,18	181,17					753		13,42	3,49
25	ФССЦ-507-2970 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001); 10 м	-2,337	26,21		26,21	MAT=6,2525	-383			-383		
26	Текущая стоимость	Труба ПП 20x2,8; м	26	32,03		32,03		833			833		
27	ФЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1584 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (814 руб.)	0,14	1635,86	9,53	1 063,08	ОЗП=15,9882 ЭМ=8,6253 ЗПМ=15,6438 MAT=7,3229	2362	1261	12	1089	59,92	8,39
				563,25	0,73					2		0,06	0,01
28	Текущая стоимость	Хомут металлический с шурупом 48-53; шт	4	24,84		24,84		99			99		
29	Текущая стоимость	Хомут металлический с шурупом 20-25; шт	26	17,54		17,54		456			456		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	Текущая стоимость	Клипсы для крепления труб Ø20; шт	49	2,46		2,46		121			121		
31	Текущая стоимость	Клипсы для крепления труб Ø50; шт	23	2,97		2,97		68			68		
32	Текущая стоимость	Угольник ПП 20 90гр; шт	9	4,58		4,58		41			41		
33	Текущая стоимость	Отвод ПП 50 90гр; шт	3	10,32		10,32		31			31		
34	Текущая стоимость	Переход ПП 110-50; шт	2	19,64		19,64		39			39		
35	ФЕР16-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка воронок Д200; 1 воронка НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1156 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (594 руб.)	2	391,45 28,69	14,7 0,14	348,06	ОЗП=15,9993 ЭМ=17,3727 ЗПМ=15 МАТ=0,9765	2109	918	511 4	680	2,94 0,01	5,88 0,02
36	ФССЦ-301-3302 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Воронка водосточная; диаметром 100 мм; шт.	-2	344,00		344,00	МАТ=0,9459	-651			-651		
37	Текущая стоимость	Переход ПП Ø160x110; шт	2	140,95		140,95		282			282		
38	Текущая стоимость	Переход ПП Ø200x160; шт	2	388,98		388,98		778			778		
39	Текущая стоимость	Тройник ПП 50x50 90гр; шт	2	24,58		24,58		49			49		
40	ФЕРр69-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича; 100 отверстий НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (24 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (15 руб.)	0,05	57,11 46,83	10,28		ОЗП=15,9846 ЭМ=5,3005	40	37	3		5,49	0,27
41	ФЕРр69-2-2 Толщина 510мм Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1; 100 отверстий (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (35 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (58 руб.)	0,05	219,68 180,16	39,52		ОЗП=15,9842 ЭМ=5,3026	154	144	10		21,12	1,06
42	ФЕРр69-2-3 Д=40 мм Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1; 100 отверстий (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (22 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (14 руб.)	0,02	131,26 107,64	23,62		ОЗП=15,986 ЭМ=5,3048	37	34	3		12,62	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	ФЕРр69-2-3 Д=80 мм Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1; 100 отверстий (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к. расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к. расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (102 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (62 руб.)	0,03	393,78 <u>322,92</u>	70,86		ОЗП=15,986 ЭМ=5,3048	166	155	11		37,86	1,14
44	ФЕР46-03-017- 05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (27 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (14 руб.)	0,003	1930,16 <u>608,53</u>	35,23	1 266,40	ОЗП=15,9839 ЭМ=11,1796 МАТ=4,8986	49	29	1	19	75,22	0,23
45	ФЕР08-07-002- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (476 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (247 руб.)	0,041	1001,69 <u>606,53</u>	15,59	379,47	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,2466 МАТ=5,2084	486	398	7	81	70,20	2,86
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								57457	27798	6154	23505		178,73
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам.								63077	31887	7685	23505		204,94
Накладные расходы								37214					
Сметная прибыль								19155					
Итого по смете:													
Итого								119446					204,94
В том числе:													11,51
Материалы								23505					
Машины и механизмы								7685					
ФОТ								34371					
Накладные расходы								37214					
Сметная прибыль								19155					
НДС 18%								21500,28					
ВСЕГО по смете								140946,28					204,94
													11,51

Составил:


 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

/Сухарева А.С./

Проверил:

 //
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПЭО



Поползухина Н.В.

201__ г.

АО "НПО НИИИП-НЗиК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04

(локальная смета)

на Подвод трубопровода сжатого воздуха к КВН-71П-3 в К1 этаж 1;
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Заявка №19 от 2.08.17

Сметная стоимость	21 575,12	руб.
Средства на оплату труда	2 624,00	руб.
Сметная трудоемкость	18,28	чел. час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	эксп. машин	материалов		Всего	оплаты труда	эксп. машин	материалов	обслуживающие маш.	
												в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Монтаж трубопроводов													
1	ФЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Прокладка внутренних трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром до 50 мм; 100 м трубопровода 599,94 = 1 635,86 - 99,8 x 10,38 НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1416 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (727 руб.)	0,11	599,94 563,25	9,53 0,73	27,16	ОЗП=15,1861 ЭМ=8,043 ЗПМ=15,274 МАТ=8,7684	976	941	8 1	27	59,92 0,06	6,59 0,01
2	Цена поставщика	Труба PN25 (20*3,4) полипропиленовая армированная стекловолокном (СПК); м	11	46,82		46,82		515			515		
3	Цена поставщика	Отвод ПП Угольник Д20*90 град (СПК); шт	8	4,96		4,96		40			40		
4	Цена поставщика	Переходник ПП Д20х1/2" с металлической внутренней резьбой; шт	1	65,00		65,00		65			65		
5	Цена поставщика	Переходник ПП Д20х1/2" с металлической наружной резьбой; шт	1	73,26		73,26		73			73		
6	Цена поставщика	Тройник ПП Д20х1/2"; шт	1	52,33		52,33		52			52		
7	Цена поставщика	Клипса-хомут для крепления труб; шт	16	17,54		17,54		281			281		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм; 1 шт. 35,35 = 75,85 - 2 x 16,80 - 0,002 x 3 450,00 НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (303 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (166 руб.)	1	35,35 13,33	3,71	18,31	ОЗП=15,1883 ЭМ=7,0755 МАТ=4,0374	303	202	26	75	1,47	1,47
9	Цена поставщика	Кран шаровый Д15 с американкой; шт	1	154,44		154,44		154			154		
10	ФЕР18-06-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка фильтров диаметром : 25 мм; 10 фильтров 138,29 = 4 948,69 - 10 x 481,04 НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (177 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (91 руб.)	0,1	138,29 76,89	54,15 0,14	7,25	ОЗП=15,1866 ЭМ=8,3429 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,3853	164	117	45	2	8,18 0,01	0,82
11	Цена поставщика	Фильтр сухого воздуха АВАС С90; шт	1	7 377,12		7 377,12		7377			7377		
12	ФЕР19-01-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка регуляторов давления газа диаметром: до 50 мм; 1 регулятор НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (915 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (470 руб.)	1	133,76 40,02	9,23	84,51	ОЗП=15,1912 ЭМ=7,6165 МАТ=4,7685	1081	608	70	403	4,10	4,10
13	Цена поставщика	Редуктор давления Festo MS4-LS 1/4-D6-AS; шт	1	2 059,32		2 059,32		2059			2059		
14	ФЕРр69-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича; 100 отверстий НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (5 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (3 руб.)	0,01	57,11 46,83	10,28		ОЗП=15,1817 ЭМ=5,0029	8	7	1		5,49	0,05
15	ФЕРр69-2-2 до толщины в 2 кирпича Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1; 100 отверстий (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЭМ=3)) НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (14 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (8 руб.)	0,01	164,76 135,12	29,64		ОЗП=15,1812 ЭМ=5,0051	22	21	1		15,84	0,16
16	ФЕРр69-2-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1; 100 отверстий НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (5 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (3 руб.)	0,01	65,63 53,82	11,81		ОЗП=15,183 ЭМ=5,0068	9	8	1		6,31	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	ФЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка отверстий в стенах и перегородках площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (8 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4 руб.)	0,001	1930,16 608,53	35,23	1 286,40	ОЗП=15,1805 ЭМ=9,9432 МАТ=4,694	16	9		7	75,22	0,08
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								13195	1913	152	11130		13,33
										1			0,01
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								13979	2623	226	11130		18,27
										1			0,01
Накладные расходы								2843					
Сметная прибыль								1462					
Итого по разделу 1 Монтаж трубопроводов								18284					18,27
													0,01
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								13195	1913	152	11130		13,33
										1			0,01
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								13979	2623	226	11130		18,27
										1			0,01
Накладные расходы								2843					
Сметная прибыль								1462					
Итого по смете:													
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								18179					17,92
													0,01
Прочие ремонтно-строительные работы								77					0,27
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								28					0,08
Итого								18284					18,27
													0,01
В том числе:													
Материалы								11130					
Машины и механизмы								226					
ФОТ								2624					
Накладные расходы								2843					
Сметная прибыль								1462					
НДС 18%								3291,12					
ВСЕГО по смете								21575,12					18,27
													0,01

Составил:

 // Постникова С.Э.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Проверил:		_____ // [должность, подпись (инициалы, фамилия)]											

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПЭО



// Поползухина Н.В.

201__ г.

АО "НПО НИИИП - НЗик"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05

(локальная смета)

на Ремонт системы отопления в корпусе №1 в осях 1-1а/ А-Г (этаж 1); г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Заявка №19 от 2.08.17

Сметная стоимость	129 792,92	руб.
Средства на оплату труда	17 522,00	руб.
Сметная трудоемкость	117,61	чел. час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	эксп. машин в т.ч. оплаты труда	материалов		Всего	оплаты труда	эксп. машин в т.ч. оплаты труда	материалов	обслуживающие маш.	
												на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ФЕР18-03-004-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм; 100 м труб нитки регистра (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (382 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (196 руб.)	0,2	130,66 94,51	36,15 0,76		ОЗП=15,9881 ЭМ=10,4042 ЗПМ=15,5661 МАТ=7,377	377	302	75 2		10,42 0,06	2,08 0,01
2	ФЕРр65-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм; 100 м трубопровода НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (874 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (555 руб.)	0,3	328,71 288,02	7,09 1,35	33,60	ОЗП=15,9857 ЭМ=7,1805 ЗПМ=15,5703 МАТ=6,1866	1459	1381	15 6	63	34,66 0,1	10,4 0,03
3	ФССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,32	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	139			139		
Раздел 2. Ремонт системы отопления													


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕР16-02-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: до 50 мм; 10 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1166 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (599 руб.)	8,5	14,62 6,84	2,38	5,40	ОЗП=15,9941 ЭМ=13,3277 МАТ=4,3666	1400	930	270	200	0,69	5,87
5	ФЕР16-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (255 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (131 руб.)	0,04	2352,62 317,17	46,84 2,03	1 988,81	ОЗП=15,9886 ЭМ=9,8527 ЗПМ=15,532 МАТ=5,4677	656	203	18	435	32,97 0,15	1,32 0,01
6	ФЕР16-02-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1280 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (657 руб.)	0,2	2730,08 317,17	46,84 2,03	2 366,27	ОЗП=15,9886 ЭМ=9,8527 ЗПМ=15,532 МАТ=5,5493	3732	1014	92	2626	32,97 0,15	6,59 0,03
7	ФЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (3200 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1644 руб.)	0,5	2942,69 317,17	46,84 2,03	2 576,88	ОЗП=15,9886 ЭМ=9,8527 ЗПМ=15,532 МАТ=5,1014	9343	2536	230	6577	32,97 0,15	16,49 0,08
8	ФЕР16-02-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (704 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (362 руб.)	0,11	3453,77 317,17	46,84 2,03	3 089,96	ОЗП=15,9886 ЭМ=9,8527 ЗПМ=15,532 МАТ=4,5368	2150	558	51	1541	32,97 0,15	3,63 0,02
9	ФЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления: водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (994 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (511 руб.)	0,85	107,11 58,32	44,51	4,28	ОЗП=15,9938 ЭМ=4,9213 МАТ=4,2967	995	793	186	16	5,01	4,26
10	ФЕР18-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка радиаторов: чугунных; 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (450 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (236 руб.)	0,032	34183,59 679,03	367,89 36,72	33 116,67	ОЗП=15,9854 ЭМ=10,7499 ЗПМ=15,5705 МАТ=6,8864	7779	347	133	7299	75,7 2,72	2,42 0,09
11	ФССЦ-301-0555 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Радиаторы отопительные чугунные марка: МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм; кВт	-3,2	320,00		320,00	МАТ=6,6391	-6798			-6798		
12	Текущая стоимость	Радиатор отопления чугунный МС 140-500; секция	20	381,36		381,36		7627			7627		
13	ФССЦ-301-1308 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Пробки радиаторные; шт.	10	10,29		10,29	МАТ=2,448	252			252		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ФЕР18-03-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка радиаторов: стальных; 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1059 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (544 руб.)	0,0872	18725,7 588,43	232,69 17,28	17 904,58	ОЗП=15,9855 ЭМ=10,1607 ЗПМ=15,5706 МАТ=6,7699	11596	820	206 23	10570	65,6 1,28	5,72 0,11
15	ФССЦ-301-0559 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные; кВт	-8,72	167,00		167,00	МАТ=7,0655	-10289			-10289		
16	Текущая стоимость	Радиатор стальной h=500 РСПО-20-1600 боковое подключение; шт	4	3 881,36		3 881,36		15525			15525		
17	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм; 1 шт: 42,25 = 75,85 - 2 x 16,80 НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (5879 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3021 руб.)	22	42,25 13,33	3,71	25,21	ОЗП=15,9909 ЭМ=16,7169 МАТ=5,801	9271	4690	1364	3217	1,47	32,34
18	Текущая цена	Кран шаровый муфтовый ИТАР Ду15 с накидной гайкой; шт	6	232,14		232,14		1393			1393		
19	Текущая цена	Кран шаровый муфтовый ИТАР Ду20 с накидной гайкой; шт	5	352,00		352,00		1760			1760		
20	Текущая цена	Кран шаровый муфтовый ИТАР Ду25 с накидной гайкой; шт	1	547,25		547,25		547			547		
21	Текущая цена	Кран шаровый муфтовый ИТАР Ду32 с накидной гайкой; шт	4	847,73		847,73		3391			3391		
22	Текущая цена	Вентиль регулирующий 294 с накидной гайкой ИТАР Ду20; шт	4	269,56		269,56		1078			1078		
23	Текущая цена	Клапан балансировочный ручной Ду20 Ballorex Venturi DRV; шт	1	1 652,54		1 652,54		1653			1653		
24	Текущая цена	Клапан балансировочный ручной Ду25 Ballorex Venturi DRV; шт	1	1 906,78		1 906,78		1907			1907		
25	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм; 1 шт. 42,25 = 75,85 - 2 x 16,80 НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (534 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (274 руб.)	2	42,25 13,33	3,71	25,21	ОЗП=15,9909 ЭМ=16,7169 МАТ=5,801	843	426	124	293	1,47	2,94
26	Текущая цена	Вентиль терморегулирующий прямой FT1640 10(FAR) Ду 25мм; шт	1	1 426,27		1 426,27		1426			1426		
27	Текущая цена	Электротермическая головка НО, FT1939 (FAR); шт	1	2 462,71		2 462,71		2463			2463		
28	Текущая цена	Адаптер FT 1941 (FAR); шт	1	211,86		211,86		212			212		
29	Текущая цена	Вентиль терморегулирующий прямой FT1640 34(FAR) Ду 20мм; шт	1	1 108,47		1 108,47		1108			1108		
30	Текущая цена	Термостатическая головка с дистанционным датчиком FT1810; шт	1	2 295,58		2 295,58		2296			2296		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	ФЕР18-07-001-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка кранов воздушных; 1 компл. НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (148 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (76 руб.)	6	27,16 1,23		25,93	ОЗП=15,9268 МАТ=7,9016	1347	118		1229	0,12	0,72
32	ФЕР20-02-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка защитного экрана для чугунного радиатора; 1 решетка НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (323 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (166 руб.)	1	27,33 15,97	3,65 0,14	7,71	ОЗП=15,9818 ЭМ=10,6575 ЗПМ=15 МАТ=5,5395	337	255	39 2	43	1,78 0,01	1,78 0,01
33	Текущая цена	Защитный экран 1200x600; шт	1	347,46		347,46		347			347		
34	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (149 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (93 руб.)	0,17	274,36 62,21	9,43 0,1	202,72	ОЗП=15,9826 ЭМ=5,9925 ЗПМ=15,7 МАТ=4,8554	346	169	10	167	5,84 0,01	0,99
35	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2 окрашиваемой поверхности (На 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (185 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (115 руб.)	0,17	651,43 76,43	12,44 0,2	562,56	ОЗП=15,987 ЭМ=6,4131 ЗПМ=15,7 МАТ=7,6802	956	208	14 1	734	8,43 0,02	1,43
36	ФССЦ-113-0246 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Эмаль ПФ-115 серая; т	-0,0065	14 312,87		14 312,87	МАТ=7,6866	-715			-715		
37	Текущая цена	Эмаль "Радуга 178"; кг	2,55	322,03		322,03		821			821		
38	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (556 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (289 руб.)	0,048	1001,69 606,53	15,69	379,47	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,2466 МАТ=5,2084	569	465	8	96	70,20	3,37
39	ФЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка отверстий, пазов и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (9 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5 руб.)	0,001	1930,16 608,53	35,23	1 286,40	ОЗП=15,9839 ЭМ=11,1796 МАТ=4,8986	16	10		6	75,22	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	ФЕРр69-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (10 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (6 руб.)	0,02	57,11 46,83	10,28		ОЗП=15,9846 ЭМ=5,3005	16	15	1		5,49	0,11
41	ФЕРр69-2-2 Толщина 510мм Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1; 100 отверстий (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (38 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (23 руб.)	0,02	219,68 180,16	39,52		ОЗП=15,9842 ЭМ=5,3026	62	58	4		21,12	0,42
42	ФЕРр69-2-3 Д=50 мм Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1; 100 отверстий (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (34 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (21 руб.)	0,02	196,89 161,46	35,43		ОЗП=15,986 ЭМ=5,3048	55	52	3		18,93	0,38
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								79448	15350	2982	61116		103,34
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								82229	17426	3687	61116		117,13
Накладные расходы								18240					
Сметная прибыль								9525					
Итого по смете:													
Итого								109994					117,13
В том числе:													0,48
Материалы:								61116					
Машины и механизмы								3687					
ФОТ								17522					
Накладные расходы								18240					
Сметная прибыль								9525					
НДС 18%								19798,92					
ВСЕГО по смете								129792,92					117,13
													0,48

Составил:

 /Сухарева А.С./
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

 _____ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПЭО

// Поползухина Н.В.

201__ г.

АО "НПО НИИИП-НЗиК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 06

(локальная смета)

на Электроснабжение участка вакуумного напыления О-330 в К1 этаж 1;

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Заявка №19 от 2.08.17

Сметная стоимость	187 120,86	руб.
Средства на оплату труда	40 437,00	руб.
Сметная трудоемкость	265,81	чел. час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количес т о	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин			
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.			
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Раздел 1. Демонтажные работы															
1	ФЕРм23-05-038-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж преобразователя частоты ПСЧ-30 (2шт), ПСЧ-50 (1шт), ПСЧ-100 (1шт); 1 шт. (Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) (МДС 81-37.2004, п.3.2.1) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (8030 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (5668 руб.)	4	218,32 <hr/> 149,94	68,38 <hr/> 4,05		ОЗП=15,9882 ЭМ=8,5715 ЗПМ=15,5703 МАТ=6,0976	11933	9589	2344 <hr/> 252		16,14 <hr/> 0,3	64,56 <hr/> 1,2		
4	ЕНиР1-22-02-А	Погрузка вручную несподручных грузов на транспортные средства (генератор ВПЛ-50); 1 т НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (73 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (52 руб.)	0,9	99,52 <hr/> 99,52				90	90			0,67	0,60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ЕНИР1-21-01	Перевозка материалов (грузов) ручными тележками: способ погрузки - накладыванием, способ выгрузки - складыванием (генератор ВПЛ-50); 1 т НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (120 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (84 руб.)	0,9	163,38 <hr/> 163,38				147	147			1,10	0,99
6	ЕНИР1-22-02-Б	Выгрузка вручную несподручных грузов с транспортных средств (генератор ВПЛ-50); 1 т НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (56 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (39 руб.)	0,9	75,75 <hr/> 75,75				68	68			0,51	0,46
7	ФЕРм08-03-572-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм; 1 шт. (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки (МДС 81-37.2004, п.3.2.1) ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (172 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (110 руб.)	1	32,48 <hr/> 10,39	22,09 <hr/> 1,18		ОЗП=15,1808 ЭМ=7,8205 ЗПМ=15,1709 МАТ=4,0298	330	158	172 <hr/> 18		1,047 <hr/> 0,087	1,05 <hr/> 0,09
8	ФЕРм08-03-572-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 2000x1000 мм; 1 шт. (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки (МДС 81-37.2004, п.3.2.1) ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (172 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (110 руб.)	1	32,27 <hr/> 10,39	21,89 <hr/> 1,22		ОЗП=15,1808 ЭМ=7,8921 ЗПМ=15,1901 МАТ=4,0212	330	158	172 <hr/> 18		1,047 <hr/> 0,09	1,05 <hr/> 0,09
9	ФЕРм08-01-061-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж. Предохранитель; 1 шт. (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки (МДС 81-37.2004, п.3.2.1) ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (598 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (384 руб.)	12	4,99 <hr/> 3,26	1,73 <hr/> 0,12		ОЗП=15,1868 ЭМ=7,5183 ЗПМ=15,0256 МАТ=4,415	750	594	156 <hr/> 21		0,339 <hr/> 0,009	4,07 <hr/> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	ФЕРм08-03-599-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг; 1 шт. (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки (МДС 81-37.2004, п.3.2.1) ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (113 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (73 руб.)	1	8,54 7,62	0,92 0,04		ОЗП=15,1776 ЭМ=7,2117 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,3758	122	118	6 1		0,768 0,003	0,77
11	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж выключателя автоматического; 1 шт. (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки (МДС 81-37.2004, п.3.2.1) ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (296 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (190 руб.)	6	3,33 3,33			ОЗП=15,1809 МАТ=11,325	304	304			0,34	2,02
12	ФЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160, мм2; 100 м (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки (МДС 81-37.2004, п.3.2.1) ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (333 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (214 руб.)	0,45	69,08 46,81	22,25 0,89		ОЗП=15,9882 ЭМ=12,0043 ЗПМ=15,569 МАТ=5,2305	457	337	120 6		4,98 0,066	2,24 0,03
13	ФЕРм08-02-396-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м; 100 м (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки (МДС 81-37.2004, п.3.2.1) ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (49 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (31 руб.)	0,05	77,19 66,33	10,86 0,41		ОЗП=15,186 ЭМ=7,3312 ЗПМ=15,1926 МАТ=3,4467	54	50	4		7,056 0,03	0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ВВГнг-LS 4x10); 100 м кабеля (Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) (МДС 81-37.2004, п.3.2.1) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (130 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (84 руб.)	0,15	89,9 57,26	32,64 1,62		ОЗП=15,1861 ЭМ=7,5028 ЗПМ=15,1889 МАТ=5,7806	167	130	37 4		5,952 0,12	0,89 0,02
15	ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ВВГнг-LS 4x10 ранее демонтированного); 100 м кабеля НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (216 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (139 руб.)	0,15	187,39 95,43	54,4 2,7	37,56	ОЗП=15,1861 ЭМ=7,5026 ЗПМ=15,1889 МАТ=5,7806	311	217	61 6	33	9,92 0,2	1,49 0,03
16	ФЕРм08-02-147-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж. Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 2 кг; 100 м кабеля (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки (МДС 81-37.2004, п.3.2.1) ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (186 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (121 руб.)	0,35	52,48 35,56	16,92 0,81		ОЗП=15,1859 ЭМ=7,4163 ЗПМ=15,1889 МАТ=5,8694	233	189	44 4		3,696 0,05	1,29 0,02
17	ФЕРм08-02-147-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж. Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг; 100 м кабеля (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки (МДС 81-37.2004, п.3.2.1) ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (325 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (209 руб.)	0,5	60,87 43,18	17,7 0,81		ОЗП=15,1856 ЭМ=7,3129 ЗПМ=15,1889 МАТ=6,0288	393	328	65 6		4,488 0,06	2,24 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	ФЕРм08-02-147-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж. Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг; 100 м кабеля (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки (МДС 81-37.2004, п.3.2.1) ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (306 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (197 руб.)	0,35	82,65 58,41	24,24 0,81		ОЗП=15,186 ЭМ=6,6207 ЗПМ=15,1889 МАТ=6,3287	367	311	56 4		8,072 0,06	2,13 0,02
19	ФЕРр67-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм ² ; 100 м пучка проводов НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (60 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (44 руб.)	0,3	18,38 18,38			ОЗП=15,1767	84	84			2,25	0,68
20	ФЕРр67-2-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж гофрированных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм; 100 м труб НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (107 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (77 руб.)	0,3	32,52 32,52			ОЗП=15,1722	148	148			3,98	1,19
21	ФЕРр67-4-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп; 100 шт. НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (63 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (46 руб.)	0,04	145,98 143,48	2,5 1,08		ОЗП=15,1843 ЭМ=9,336 ЗПМ=15,1844	88	87	1 1		17,89 0,08	0,72
22	ФЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж. Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м; 100 м (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки (МДС 81-37.2004, п.3.2.1) ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (48 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (31 руб.)	0,1	54,97 24,14	30,83 6,65		ОЗП=15,989 ЭМ=11,371 ЗПМ=15,5653 МАТ=7,6874	74	39	35 10		2,568 0,651	0,26 0,07
23	ФЕРр67-2-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм; 100 м труб НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (379 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (274 руб.)	0,25	144,88 137,58	3,96 0,95	3,34	ОЗП=15,1741 ЭМ=7,4773 ЗПМ=15,1053 МАТ=6,0928	534	522	7 4	5	16,84 0,07	4,21 0,02
24	ФЕРр67-2-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 80 мм; 100 м труб НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (166 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (120 руб.)	0,05	312,72 300,41	8,97 3,11	3,34	ОЗП=15,1739 ЭМ=8,5039 ЗПМ=15,1672 МАТ=6,0928	233	228	4 2	1	36,77 0,23	1,84 0,01
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								17217	13894	3284 357	39		95,1 1,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								20437	16459	3939	39		112,39
Накладные расходы								11998		427			2,08
Сметная прибыль								8294					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы								40729					112,39
													2,08
Раздел 2. Монтажные работы													
25	ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм; 1 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (394 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (253 руб.)	1	68,25 23,51	41,74 3,16	3,00	ОЗП=15,1808 ЭМ=6,7803 ЗПМ=15,1804 МАТ=6,08	658	357	283 48	18	2,37 0,29	2,37 0,29
26	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатель автоматический; 1 шт. (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки (МДС 81-37.2004, п.3.2.1) ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (580 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (379 руб.)	12	3,33 3,33			ОЗП=15,1809 МАТ=11,325	607	607			0,34	4,03
27	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж шины ШНИ-8х12; 1 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (327 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (210 руб.)	2	11,51 11,11		0,40	ОЗП=15,1809 МАТ=11,325	346	337		9	1,12	2,24
28	ФЕРм08-03-525-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Аппарат штепсельный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей на ток: до 63 А; 1 компл. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1278 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (821 руб.)	4	65,83 21,63	0,64	43,56	ОЗП=15,1974 ЭМ=5,9531 МАТ=4,5457	2122	1315	15	792	2,09	8,36
29	ФЕРм08-02-411-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (389 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (250 руб.)	0,1	1031,96 260,94	163,3 2,43	607,72	ОЗП=15,1864 ЭМ=6,5896 ЗПМ=15,1893 МАТ=3,5948	722	396	108 4	218	27,76 0,18	2,78 0,02
30	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке; суммарное сечение: до 16 мм ² ; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (93 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (60 руб.)	0,1	88,47 59,13	6,65 0,41	22,69	ОЗП=15,9871 ЭМ=8,6766 ЗПМ=15,3902 МАТ=8,0383	119	95	6 1	18	6,29 0,03	0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	ФЕРм08-03-591-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (480 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (308 руб.)	0,09	463,04 342,84	13,78 -0,41	106,42	ОЗП=15,9826 ЭМ=6,3976 ЗПМ=15,3902 МАТ=2,8056	528	493	8 1	27	34,56 0,03	3,11
32	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (92 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (59 руб.)	0,02	433,08 313,47	13,78 0,41	105,83	ОЗП=15,1805 ЭМ=6,0138 ЗПМ=15 МАТ=2,6859	103	95	2	6	31,6 0,03	0,63
33	ФЕРм08-03-594-16 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1409 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (905 руб.)	0,1	1161,05 944,38	173,02 10,53	43,66	ОЗП=15,1805 ЭМ=8,0568 ЗПМ=15,1899 МАТ=8,8843	1612	1434	139 16	39	95,2 0,78	9,52 0,08
34	ФЕРм08-02-394-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2; 100 м линии 635,32 = 875,32 - 0,08 x 3 000,00 НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (2982 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1914 руб.)	0,4	635,32 499,33	109,93 5,67	26,06	ОЗП=15,1861 ЭМ=7,7715 ЗПМ=15,1905 МАТ=3,6933	3413	3033	342 34	38	53,12 0,42	21,25 0,17
35	ФЕРм08-02-396-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (411 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (264 руб.)	0,125	369,21 221,09	36,2 1,35	111,92	ОЗП=15,186 ЭМ=7,3312 ЗПМ=15,1926 МАТ=3,4467	501	420	33 3	48	23,52 0,1	2,94 0,01
36	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Короба пластиковые: шириной до 40 мм; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1205 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (774 руб.)	0,5	237,65 154,92	31,2 0,14	51,53	ОЗП=15,9892 ЭМ=5,5032 ЗПМ=15 МАТ=5,1267	1456	1239	86 1	131	16,29 0,01	8,15 0,01
37	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (694 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (446 руб.)	0,75	88,47 59,13	6,65 0,41	22,69	ОЗП=15,9871 ЭМ=8,6766 ЗПМ=15,3902 МАТ=8,0383	889	709	43 5	137	6,29 0,03	4,72 0,02
38	ФЕРм08-02-402-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (2441 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1567 руб.)	1,35	205,77 116,06	45,42 1,35	45,29	ОЗП=15,9677 ЭМ=12 ЗПМ=15,5703 МАТ=4,0423	3466	2483	736 28	247	12,24 0,1	16,52 0,14


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	ФЕРм08-02-472-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1891 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1214 руб.)	0,6	374,79 200,22	69,36 2,57	105,21	ОЗП=15,9883 ЭМ=12,4961 ЗПМ=15,5408 МАТ=3,7671	2679	1921	520 24	238	21,3 0,19	12,78 0,11
40	ФССЦ-204-0004 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм; т	0,053	6 508,75		6 508,75	МАТ=3,6873	1272			1272		
41	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (13 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (8 руб.)	0,022	322,24 34,74	6,22 0,1	281,28	ОЗП=15,987 ЭМ=6,4131 ЗПМ=15,7 МАТ=7,6802	61	12	1	48	3,83 0,01	0,08
42	ФССЦ-113-0246 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Эмаль ПФ-115 серая; т	-0,0004	14 312,87		14 312,87	МАТ=7,9341	-45			-45		
43	ФССЦ-113-8029 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Эмаль ПФ-115 цветная; кг	0,4	16,66		16,66	МАТ=6,1663	41			41		
44	ФЕРм08-02-472-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перемишка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций; 10 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (200 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (128 руб.)	0,4	46,93 33,75	6,75 0,14	6,43	ОЗП=15,1843 ЭМ=6,8044 ЗПМ=14,6429 МАТ=5,3406	237	205	18 1	14	3,59 0,01	1,44
45	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 жил НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1008 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (647 руб.)	0,41	273,07 166,66	2,22 0,14	104,19	ОЗП=15,1801 ЭМ=8,0495 ЗПМ=14,6429 МАТ=7,615	1370	1037	7 1	325	16,8 0,01	6,89
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								22157	16188	2347	3622		108,44
										167			0,85
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								25866	19428	2816	3622		130,14
										200			1,02
Накладные расходы								15898					
Сметная прибыль:								10206					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу 2 Монтажные работы								51970					130,14
													1,02
Раздел 3. Пусконаладочные работы													
46	ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»; 1 токоприемник НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (1435 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (835 руб.)	11	15,62 <hr/> 15,62			ОЗП=15,1869	2609	2609			1,22	13,42
47	ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром; кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям; 1 линия НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (376 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (219 руб.)	11	4,1 <hr/> 4,1			ОЗП=15,1756	684	684			0,32	3,52
48	ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами; 100 точек НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (347 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (202 руб.)	0,25	165,95 <hr/> 165,95			ОЗП=15,1854	630	630			12,96	3,24
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								3923	3923				20,18
Накладные расходы								2158					
Сметная прибыль								1255					
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы								7336					20,18
Раздел 4. Материалы для монтажных работ, неучтенные ценником													
49	Цена поставщика	Щит распределительный навесной ЩРН-36з; шт	1	1 358,81			1 358,81		1359			1359	
50	Цена поставщика	Автоматический выключатель I=63А ВА47-29 3С; шт	1	335,40			335,40		335			335	
51	Цена поставщика	Автоматический выключатель I=25А ВА47-29 3С; шт	4	255,33			255,33		1021			1021	
52	Цена поставщика	Автоматический выключатель I=16А ВА47-29 1С; шт	2	85,09			85,09		170			170	
53	Цена поставщика	Автоматический выключатель I=2А ВА47-29 1С; шт	1	112,09			112,09		112			112	
54	Цена поставщика	Автомат. выкл. дифф. тока I=20А АВДТ32С; шт	4	832,42			832,42		3330			3330	
55	Цена поставщика	Шина нулевая на 2-х угловых изоляторах ШНИ-8х12-20-У2-С; шт	2	238,58			238,58		477			477	
56	Цена поставщика	Силовой разъем (вилка, розетка) ССИ-015, ССИ-115; м	4	405,76			405,76		1623			1623	
57	Цена поставщика	Розетка одноместная о/у с з/к РС20-3-ББ; шт	1	80,77			80,77		81			81	
58	Цена поставщика	Розетка двухместная о/у с з/к РС22-3-ББ; шт	8	141,11			141,11		1129			1129	
59	Цена поставщика	Выключатель одноклавишный о/у ВС20-1-00-ББ; шт	2	104,99			104,99		210			210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	Цена поставщика	Светодиодный светильник 595x595x40 40W 5000K IP54 Gelled Офис; шт	8	1 894,07		1 894,07		15153			15153		
61	Цена поставщика	Светод. свет-к с БАПом 595x595x40 40W 5000K IP54 Gelled Офис; шт	2	4 944,92		4 944,92		9890			9890		
62	Цена поставщика	Трос стальной Ø3мм; м	40	7,36		7,36		294			294		
63	Цена поставщика	Зажим для троса 3; шт	10	12,41		12,41		124			124		
64	Цена поставщика	Анкерный блот с кольцом М8х40; шт	10	6,47		6,47		65			65		
65	Цена поставщика	Гапрей крюк-кольцо М8х110; шт	5	39,41		39,41		197			197		
66	Цена поставщика	Лоток неперфорированный (с крышкой) L=2,5м ЛНМЗТ(М)-100; шт	1	461,19		461,19		461			461		
67	Цена поставщика	Лоток неперфорированный (с крышкой) L=2,5м ЛНМЗТ(М)-50; шт	4	383,31		383,31		1533			1533		
68	Цена поставщика	Кронштейн настенный унитарный КНПЛ-100; шт	12	101,16		101,16		1214			1214		
69	Цена поставщика	Провод с медными жилами ПВС 3х0,75; м	15	16,58		16,58		249			249		
70	Цена поставщика	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3х1,5; м	35	27,12		27,12		949			949		
71	Цена поставщика	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5; м	80	40,88		40,88		3270			3270		
72	Цена поставщика	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 4х1,5; м	15	38,09		38,09		571			571		
73	Цена поставщика	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 5х2,5; м	45	67,25		67,25		3026			3026		
74	Цена поставщика	Кабель с медными жилами КТ 5х2,5; м	10	75,42		75,42		754			754		
75	Цена поставщика	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 5х16; м	20	394,07		394,07		7881			7881		
76	Цена поставщика	Металлорукав в ПВХ изоляции РЗ-ЦП 22; м	10	50,10		50,10		501			501		
77	Цена поставщика	Труба гофрированная Ø25мм ПВХ; шт	70	11,97		11,97		838			838		
78	Цена поставщика	Хомут нейлоновый 2,5х150; шт	120	0,46		0,46		55			55		
79	Цена поставщика	Кабель-канал 25х16 Элекор; м	50	20,07		20,07		1004			1004		
80	Цена поставщика	Распаячная коробка НР70; шт	13	32,88		32,88		427			427		
81	Цена поставщика	Провод медный ПШ-6; м	3	63,71		63,71		191			191		
82	Цена поставщика	Наконечник кабельный медный 6-6-4; шт	8	5,98		5,98		48			48		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								58542			58542		
Итого по разделу 4 Материалы для монтажных работ, неучтенные ценником								58542					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								101839	34005	5631	62203		223,72
										524			2,59
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								108768	39810	6755	62203		282,71
										627			3,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Накладные расходы							30054					
	Сметная прибыль							19755					
	Итого по смете:												
	Итого							158577					262,71
													3,1
	В том числе:												
	Материалы							62203					
	Машины и механизмы							6755					
	ФОТ							40437					
	Накладные расходы							30054					
	Сметная прибыль							19755					
	НДС 18%							28543,86					
	ВСЕГО по смете							187120,86					262,71
													3,1

Составил:

 //Постникова С.Э.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

//
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПЭО



// Поползухина Н.В.

"___" ___ 201__ г.

АО НПО НИИИП-НЗиК

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07

(локальная смета)

на Монтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха в помещении участка вакуумного напыления О-330 корпус №1;
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Заявка №19 от 2.08.17

Сметная стоимость	105 797,62	руб.
Средства на оплату труда	9 922,00	руб.
Сметная трудоемкость	53,35	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количес тво	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
				5	6	7		8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Система кондиционирования													
1	ФЕР20-06-018-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт; 1 сплит-система НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (891 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (458 руб.)	1	150,26 42,59	14,36	93,31	ОЗП=15,9802 ЭМ=5,7221 МАТ=4,6045	1192	681	82	429	3,84	3,84
2	Цена поставщика	Кондиционер настенный Lessar LS-N18KKA2A/LU-N18KKA2A (5 кВт); комплект	1	28 135,59		28 135,59		28136			28136		
3	Цена поставщика	Труба медная диам.6,35 мм; м	7	63,84		63,84		447			447		
4	Цена поставщика	Труба медная диам.12,7 мм; м	7	156,05		156,05		1092			1092		
5	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 6/6; м	7	5,51		5,51		39			39		
6	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 12/6; м	7	8,90		8,90		62			62		
7	Цена поставщика	Дренаж гофрированный армированный Д16 мм; м	5	16,95		16,95		85			85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Цена поставщика	Перфолента; м	1,5	8,81		8,81		13			13		
9	ФССЦ-101-3661 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Лена монтажная; противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л); шт.	1	110,11		110,11	MAT=3,204	353			353		
10	Цена поставщика	Кабель ПВС 5x1,5 мм2; м	8	39,00		39,00		312			312		
11	ФЕРм08-03-674-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 жил НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (258 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (166 руб.)	0,1	273,07 166,66	2,22 0,14	104,19	ОЗП=15,9824 ЭМ=8,6621 ЗПМ=15 MAT=7,8584	350	266	2	82	16,8 0,01	1,68
12	ФСЭМ-031050 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Вышка телескопическая 25 м; маш.-ч НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1412 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (725 руб.)	5	142,70	142,7 13,5		ЭМ=6,4105 ЗПМ=15,9807	4574		4574 1079			
13	ФЕРп03-01-070-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кондиционер-местный автономный. Пусконаладочные работы; 1 кондиционер (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; MAT=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (1300 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (756 руб.)	1	147,86 147,86			ОЗП=15,9915	2364	2364			10,93	10,93
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								39019	3311	4658	31050		16,45
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								40139	3500	5589	31050		17,56
Накладные расходы								3860					
Сметная прибыль								2105					
Итого по разделу 1 Система кондиционирования								46104					17,56
Раздел 2. Приточная вентиляция													
14	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1171 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (601 руб.)	0,038	2045,07 1467,1	143,32 7,02	434,65	ОЗП=15,9873 ЭМ=10,1022 ЗПМ=15,5698 MAT=7,152	1064	891	55 4	118	167,86 0,52	6,38 0,02
15	Цена поставщика	Воздуховоды из оцинкованной стали толщ,0,55 мм; м2	3,8	720,34		720,34		2737			2737		
16	Цена поставщика	Дроссель-клапан DCr 160; шт	1	611,86		611,86		612			612		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов. НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (277 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (142 руб.)	0,009	2045,07 1467,1	143,32 7,02	434,65	ОЗП=15,9873 ЭМ=10,1022 ЗПМ=15,5698 МАТ=7,152	252	211	13	28	167,86 0,52	1,51
18	Цена поставщика	Гибкий воздуховод ISODEC 200 мм; м	1,5	227,46		227,46		341			341		
19	ФЕРм11-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг; 1 шт. НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (68 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (48 руб.)	1	33,82 4,54	6,08 0,6	23,20	ОЗП=16,0044 ЭМ=7,2417 ЗПМ=16,0666 МАТ=4,775	227	73	44	110	0,52 0,06	0,52 0,06
20	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзиных площадью в свету: до 0,5 м2; 1 решетка НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (274 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (141 руб.)	1	19,56 13,1	2,37	4,08	ОЗП=15,9809 ЭМ=12,8101 МАТ=3,8997	266	209	30	17	1,46	1,46
21	ФЕР20-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка фильтров ячейковых; 1 м2 поверхности в свету НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (229 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (118 руб.)	0,2809	250,19 38,92	6,70	204,57	ОЗП=15,9866 ЭМ=8,3223 МАТ=1,4422	273	175	16	82	4,14	1,16
22	Цена поставщика	Корпус для фильтра оцинк.сталь с полимерным покрытием ФЯ752-550x550x78 250 0 А2 с решеткой 550x500; шт	1	14 883,75		14 883,75		14884			14884		
23	Цена поставщика	Фильтр ФТОВ Е10 550x550x78-10-01; шт	1	4 099,20		4 099,20		4099			4099		
24	ФЕР26-01-018-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»); 10 м2 изолируемой поверхности (МАТ=0 к расх.) НР 85%=100%*0.85 от ФОТ; (432 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (244 руб.)	0,4	103,65 66,17	37,48		ОЗП=15,982 ЭМ=11,2467 МАТ=3,3187	592	423	169		6,67	2,67
25	Цена поставщика	Изоляция Пенофол С10; м2	4,4	196,61		196,61		865			865		
26	ФЕР46-03-009-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром 180 мм при толщине стен до 25 см; 100 шт. (ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (137 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (70 руб.)	0,01	2745,12 699,93	2045,19 220,62		ОЗП=15,9879 ЭМ=6,5942 ЗПМ=15,5692	247	112	135		76,245 21,93	0,76 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								26449	2094	462	23893		14,46
										49			0,3
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								26912	2491	528	23893		17,19
										52			0,31
Накладные расходы								2587					
Сметная прибыль								1364					
Итого по разделу 2 Приточная вентиляция								30863					17,19
													0,31
Раздел 3. Вытяжная вентиляция													
27	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1695 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (871 руб.)	0,055	2045,07 1467,1	143,32 7,02	434,65	ОЗП=15,9873 ЭМ=10,1022 ЗПМ=15,5698 МАТ=7,152	1541	1290	80 6	171	167,86 0,52	9,23 0,03
28	Цена поставщика	Воздуховоды из оцинкованной стали толщ.0,55 мм; м2	6,5	720,34		720,34		3962			3962		
29	Цена поставщика	Дроссель-клапан DCr 160; шт	1	611,86		611,86		612			612		
30	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (308 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (158 руб.)	0,01	2045,07 1467,1	143,32 7,02	434,65	ОЗП=15,9873 ЭМ=10,1022 ЗПМ=15,5698 МАТ=7,152	280	235	14 1	31	167,86 0,52	1,68 0,01
31	Цена поставщика	Гибкий воздуховод ALUDEC 160 мм; м	2	56,95		56,95		114			114		
32	ФЕР20-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг; 1 воздухораспределитель НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (493 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (253 руб.)	2	22,93 11,78	4,03	7,12	ОЗП=15,9906 ЭМ=12,5856 МАТ=6,7317	574	377	101	96	1,33	2,66
33	Цена поставщика	Вытяжной диффузор DVS 160; шт	2	249,15		249,15		498			498		
34	ФЕР46-03-009-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром 160 мм при толщине стен до 25 см; 100 шт. (ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (275 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (141 руб.)	0,02	2745,12 699,93	2045,19 220,62		ОЗП=15,9879 ЭМ=6,5942 ЗПМ=15,5692	494	224	270 69		76,245 21,93	1,52 0,44
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								8075	2126	465	5484		15,09
										76			0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								8494	2506	504	5484		17,8
										77			0,49
Накладные расходы								2771					
Сметная прибыль								1423					
Итого по разделу 3 Вытяжная вентиляция								12688					17,8
													0,49
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								73543	7531	5585	60427		46
										1204			0,78
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								75546	8498	6621	60427		52,55
										1424			0,8
Накладные расходы								9220					
Сметная прибыль								4893					
Итого по смете:													
Итого Строительные работы								84045					38,98
													0,73
Итого Монтажные работы								1194					2,64
													0,07
Итого Прочие затраты								4420					10,93
Итого								89659					52,55
													0,8
В том числе:													
Материалы								60427					
Машины и механизмы								6621					
ФОТ								9922					
Накладные расходы								9220					
Сметная прибыль								4893					
НДС 18%								16138,62					
ВСЕГО по смете								105797,62					52,55
													0,8

Составил: _____ // Постникова С.Э.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]