


СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПЭО


/Поползухина Н.В.
201__г.

АО ННПО НИИИГ НЭЭК

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(показаны цены)

на Монтаж вытяжной вентиляции от зубошлифовального станка, монтаж вытяжной вентиляции сварочного участка в П-3М корпусе 10.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Заявка №31 от 1.08.17

Сметная стоимость 307 266,10 руб.
 Ордера на оплату труда 42 229,00 руб.
 Сметная трудоемкость 281,97 чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин				
				Всего	эксп. машин	материалов		Всего	эксп. машин	материалов	на едич.	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Раздел 1. Поставка и монтаж местных отсосов от станков с СОЖ в ЦЗ, К10															
1	ФЕР20-06-004-01 Прокладка фильтров воздушных сегментных (масляных) пропускной способностью до 10 тыс. м ³ /час; 1 фильтр	НР-109%=128%*(0,85 от ФОТ; (2981 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1532 руб.)	1	1046,71	33,72	888,72	ОЗП=15,9886 ЗМ=8,1993 ЗПМ=15,5679 МАТ=3,2236	5113	1955	293	2865	12,71	12,71	0,12	0,12
2	Поставка закладных	Фильтр масляного тумана МС-32; шт	1												
3	ФЕР20-03-001-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т; 1 вентилятор НР-109%=128%*(0,85 от ФОТ; (1346 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (692 руб.)	1	76,56	6,67	14,10	ОЗП=15,9836 ЗМ=6,2473 ЗПМ=15,5679 МАТ=7,5283	1040	892	42	106	6,54	6,54	0,01	0,01
4	Поставка заказчика	Вентилятор центробежный ФДА-1800; шт	1												

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФЕР20-02-002-03 Установка ПВХ завесы с навешиванием пластин; шт. ИР 109% \approx 128% \cdot 0,85 от ФОТ; (917 руб.) СП 56% \approx 83% \cdot (0,85 \cdot 0,8) от ФОТ; (471 руб.) Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр		2	34,96 18,93	4,93 0,14	11,40	ОЗП=15,9825 ЭМ=10,6479 ЗПМ=15 МАТ=5,5543	830	605	99	126	2,11 0,01	4,22 0,02
6	Цена поставщика ПВХ завеса 1000*1200,7 пластин; шт.		2	3 800,00		3 800,00		7600			7600		
7	ФЕР20-02-002-04 Установка ПВХ завесы с навешиванием пластин; шт. ИР 109% \approx 128% \cdot 0,85 от ФОТ; (1150 руб.) СП 56% \approx 83% \cdot (0,85 \cdot 0,8) от ФОТ; (591 руб.) Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр		2	45,79 23,77	5,76 0,14	16,26	ОЗП=15,9858 ЭМ=11,6111 ЗПМ=15 МАТ=5,6494	1077	760	134	183	2,65 0,01	5,3 0,02
8	Цена поставщика ПВХ завеса 2000*1200,13 пластин; шт.		2	7 150,00		7 150,00		14300			14300		
9	ФЕР20-02-010-08 Установка зонтов над шахтами из листовой стали. прямоугольного сечения периметром : 4000 мм; 1 зонт. ИР 109% \approx 128% \cdot 0,85 от ФОТ; (783 руб.) СП 56% \approx 83% \cdot (0,85 \cdot 0,8) от ФОТ; (402 руб.) Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр		1	49,56 32,34	7,73 0,14	8,49	ОЗП=15,9848 ЭМ=10,2483 ЗПМ=15 МАТ=6,4982	651	517	79	55	3,65 0,01	3,65 0,01
10	Цена поставщика Зонт двоякой 1000*2000; шт.		1	25 423,73		25 423,73		25424			25424		
11	ФЕР20-01-001-02 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 800 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов ИР 109% \approx 128% \cdot 0,85 от ФОТ; (5566 руб.) СП 55% \approx 83% \cdot (0,85 \cdot 0,8) от ФОТ; (2859 руб.) Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр		0,157	2045,07 1467,1	143,32 7,02	434,65	ОЗП=15,9873 ЭМ=10,1022 ЗПМ=15,5698 МАТ=7,152	4398	3682	227	489	167,85 0,52	26,35 0,08
12	Цена поставщика Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм; м2		15,7	830,51		830,51		13039			13039		
13	ФЕР08-07-002-01 Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов; при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции ИР 104% \approx 122% \cdot 0,85 от ФОТ; (5218 руб.) СП 54% \approx 80% \cdot (0,85 \cdot 0,8) от ФОТ; (2709 руб.) Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр		0,375	1001,69 606,63	15,69	379,47	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,2466 МАТ=5,2084	4443	3636	66	741	70,20	26,33
14	ФЕР03-01-002-13 Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный; до № 5; 1 устройство ИР 55% \approx 65% \cdot 0,85 от ФОТ; (417 руб.) СП 32% \approx 40% \cdot 0,8 от ФОТ; (243 руб.) Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр		1	47,42 47,42			ОЗП=15,9926	758	758			3,60	3,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	ФЕРП03-01-026-05 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Фильтр рамный и речевой (материалы, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглонитель и др.; 1 устройство НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (917 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (634 руб.)	1	104,31 104,31			ОЗП=15,9926	1668	1668			7,92	7,92
16	ФЕРП03-01-022-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Сеть система вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве секций: до 5; 1 вентиляционная сеть НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (856 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (498 руб.)	1	97,39 97,39			ОЗП=15,992	1557	1557			7,20	7,20
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 1 Поставка и монтаж местных отсоров от станков с СОЖ в ЦЗ, К10													
Раздел 2. К10. Сварочный участок.													
17	ФЕР20-03-001-01 01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т; 1 вентилятор НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1346 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (692 руб.)	1	76,56 55,79	6,67 0,14	14,10	ОЗП=15,9836 ЗМ=6,2473 ЗПМ=15 МАТ=7,5289	1040	892	42	106	6,54 0,01	5,54 0,01
18	Цена поставщика	Вентилятор центробежный ФУК-4700; шт	1	33 447,75		33 447,75		33 448			33 448		
19	ФЕРМ08-01-101-01 01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Преобразователь массой: до 0,15 т; 1 шкаф НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (1214 руб.) СП 52%=66%*0,8 от ФОТ; (779 руб.)	1	624,25 75,61	42,15 2,57	506,49	ОЗП=15,9892 ЗМ=8,6702 ЗПМ=15,5408 МАТ=3,4865	3345	1209	365	1771	7,86 0,19	7,86 0,19
20	Цена поставщика	Частотный преобразователь 132F0022; шт	1	12 745,76		12 745,76		12 746			12 746		
21	ФЕРМ11-04-008-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЗЗ); массой: до 5 кг; 1 шт. НР 78%=92%*0,85 от ФОТ; (133 руб.) СП 52%=66%*0,8 от ФОТ; (98 руб.)	1	9,95 8,9	0,87	0,18	ОЗП=15,9631 ЗМ=1,2643 МАТ=1,5,8933	155	142	10	3	1,03	1,03
22	Цена поставщика	Панель с потенциометром 132B0101; шт	1	1 084,75		1 084,75		1 085			1 085		
23	Цена поставщика	Комплект NEMAT-M2; 132B0104; шт	1	488,14		488,14		488			488		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	ФЕРм08-02-401-01 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок; 100 м НР 81%=85%*0.85 от ФОТ; (1822 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1189 руб.)	0,3	649,81 388,03	70,43 2,7	191,35	ОЗП=15,9883 ЭМ=10,411 ЗПМ=15,5703 МАТ=3,7473	2296	1861	220 13	215	41,28 0,2	12,38 0,06
25	Цена поставщика	Кабель ПВС 5*1,5 мм20; м	30	39,00		39,00		1170			1170		
26	ФЕР20-03-004-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих; 1 агрегат НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (3584 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1841 руб.)	3	328,66 49,69	18,56	260,41	ОЗП=15,9869 ЭМ=10,0183 МАТ=4,4923	6451	2383	558	3510	5,03	19,09
27	Поставка заказчика	Местный отсос Delt; шт	1										
28	Поставка заказчика	Местный отсос Ultra; шт	2										
29	Цена поставщика	Кронштейн-стойка для местного отсоса Delt; шт	1	2 076,27		2 076,27		2076			2076		
30	Цена поставщика	Кронштейн-стойка для местного отсоса Ultra; шт	2	2 076,27		2 076,27		4153			4153		
31	Цена поставщика	Фланец ЛС-200 2,0; шт	2	127,97		127,97		256			256		
32	ФЕР20-01-001-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (10636 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5464 руб.)	0,3	2045,07 1467,1	143,32 7,02	434,65	ОЗП=15,9873 ЭМ=10,1022 ЗПМ=15,5698 МАТ=7,152	8403	7096	434 33	933	167,86 0,52	50,36 0,16
33	Цена поставщика	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм; м2	30	830,51		830,51		24915			24915		
34	ФЕР26-01-018-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №81/пр	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей: пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»); 10 м2 изолируемой поверхности 291,45 = 4 980,23 - 2,5 x 269,51 - 11 x 365,00 НР 85%=100%*0.85 от ФОТ; (100 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (57 руб.)	0,08	291,45 66,17	37,48	187,80	ОЗП=15,982 ЭМ=11,2467 МАТ=3,3187	168	85	34	49	6,67	0,53
35	Цена поставщика	Теплоизоляция Пенфоол С20; м2	0,88	424,92		424,92		374			374		
36	ФЕРп03-01-002-13 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный; до № 5; 1 устройство НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (417 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (243 руб.)	1	47,42 47,42			ОЗП=15,9826	758	758			3,60	3,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	ФЕРп03-01-032-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Агрегат индивидуальный обеспыливающий; 1 устройство НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (500 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (291 руб.)	3	18,94 18,94			ОЗП=15,9936	909	909			1,44	4,32
38	ФЕРп03-01-022-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5; 1 вентиляционная сеть НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (866 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (498 руб.)	1	97,39 97,39			ОЗП=15,992	1557	1557			7,20	7,20
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 2 К10 Сварочный участок.													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по смете:													
Итого													
В том числе:													
Материалы													
Машины и механизмы													
ФОТ													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
НДС 18%													
ВСЕГО по смете													
								307266,1					281,02 0,95

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


 // *Долмашева С.Д.*

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]