

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЗО) "АО "НПО НИИИП-НЗик"

Н.В. Пополаухина

2017 г.

АО НПО НИИИП-НЗик

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01**

(локальная смета)

на Устройство фундамента для листогибочного пресса г. Новосибирск, ул. Планетная, 32  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость №13/08 от 22.08.2016г., Служебная записка №81/108 от 20.06.2016г.

Сметная стоимость	184 786,82	руб.
Средства на оплату труда	42 236,00	руб.
Сметная трудоемкость	296,79	чел.час

Составлен в ценах на 4 кв 2015 (Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 пр. 899)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	эксп. машин	материалов		Всего	оплаты труда	эксп. машин	материалов	на един.	всего
<b>Раздел 1. Строительная часть</b>													
1	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство швов в бетоне; 100 м шва (МАТ=0 к расх.) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1280 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (888 руб.)	0,1416	5396,89 66,9	5329,99 215,2		ОЗП=15,9988 ЭМ=5,8731 ЗПМ=15,971 МАТ=6,4779	4584	152	4432 487		8,5 18,6	1,2 2,63
2	ФЕР46-04-003-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 450 (полов б=400мм); 1 м3 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (19670 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (10044 руб.)	1,7536	2570,82 423	2147,82 232,18		ОЗП=15,9848 ЭМ=6,5673 ЗПМ=15,5699	36592	11857	24735 6339		49,59 23,08	86,96 40,47
3	ФЕРр51-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2; 100 м3 грунта НР 64%=75%*0.85 от ФОТ; (269 руб.) СП 36%=45%*0.8 от ФОТ; (151 руб.)	0,004384	7294,85 5202,6	6,72	2,083,53	ОЗП=15,9871 ЭМ=11,2419 МАТ=6,9471	429	365		64	667,00	2,92
4	ФЕРр51-6-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой; 100 м3 грунта НР 64%=75%*0.85 от ФОТ; (31 руб.) СП 36%=45%*0.8 от ФОТ; (18 руб.)	0,004384	5266,73 606,73	4 662,00		ОЗП=15,9849 ЭМ=10,0549	248	43	205		83,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Министр России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т. груза  НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	4,20864	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	1831		1831			
6	ФЕР08-01-002-02 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного. (б=100мм); 1 м3 основания  НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (289 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (150 руб.)	0,4384	239,52 19,61	49,14 5,56	170,77	ОЗП=15,975 ЭМ=6,7871 ЗПМ=15,6258 МАТ=7,0936	815	137	146 38	532	2,4 0,54	1,05 0,24
7	ФЕР08-01-003-05 для гашения вибрации Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр.	Устройство деформационного шва (приклеивание "Пеноплекса" 20мм по периметру опалубки); 100 м2 изолируемой поверхности  НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (326 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (169 руб.)	0,02832	3490,01 445,07	155,34	2 889,60	ОЗП=15,9894 ЭМ=6,374 МАТ=9,6313	1010	202	28	780	46,80	1,33
8	ФССЦ-101-1742 Приказ Министр России от 12.11.14 №703/пр	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350; м2	-6,514	5,71		5,71	МАТ=3,7408			-139		-139	
9	Прайс-лист	Пеноплекс б=20мм; м2	2,832	93,22		93,22				264		264	
10	ФЕР06-01-005-04 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3; 100 м3 бетона и железобетона в деле  НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (3238 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1601 руб.)	0,0351	83515,04 3837,46	2531,43 322,5	77 146,15	ОЗП=15,9739 ЭМ=7,9681 ЗПМ=15,5718 МАТ=5,1234	16733	2152	708 176	13873	453,6 23,96	15,92 0,84
11	ФССЦ-401-0066 Приказ Министр России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200); м3	-3,563	665,00		665,00	МАТ=5,1303			-12156		-12156	
12	ФССЦ-401-0068 Приказ Министр России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В22,5 (М300); м3	3,563	668,28		668,28	МАТ=5,6133			13366		13366	
13	ФССЦ-204-0100 Приказ Министр России от 12.11.14 №703/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III; т	-0,0351	5 650,00		5 650,00	МАТ=4,3885			-870		-870	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ФССЦ-204-0020 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм; т	0,05609	8 102,64		8 102,64	МАТ=3,1049	1411			1411		
15	ФССЦ-204-0047 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 8 мм; т	0,05609	2 458,48		2 458,48	МАТ=4,7313	652			652		

**Раздел 2. Изготовление и монтаж палатки защитной**

16	ФЕР14-02-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка деревянных конструкций каркасов "палатки" из брусков; 1 м3 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ; (6259 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3628 руб.)	0,61	8325,33 469,83	33,12	7 822,38	ОЗП=15,9877 ЭМ=11,2475 МАТ=4,2199	24945	-4582	227	20136	-51,80	31,60
17	ФССЦ-203-0426 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гнутые клееные конструкции переменного сечения на клею: ФРФ-50; м3	-0,61	7 288,50		7 288,50	МАТ=4,1808	-18588			-18588		
18	ФССЦ-102-0307 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта с учетом 3-кратной оборачиваемости; м3	0,203333	1 250,00		1 250,00	МАТ=8,7898	2234			2234		
19	ФЕР14-02-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрывтие пленкой: стен и кровель; 100 м2 покрытия НР 88%=103%*0.85 от ФОТ; (1812 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1050 руб.)	0,826	717,68 100,49	0,87	616,32	ОЗП=15,9769 ЭМ=11,2643 МАТ=3,1512	2938	1326	8	1604	12,30	10,16
22	ФЕР14-02-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие пленки; 100 м2 покрытия (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ; (1260 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (730 руб.)	0,826	81,09 80,39	0,70		ОЗП=15,9769 ЭМ=11,2643 МАТ=3,1512	1067	1061	6		9,84	8,13
23	ФЕР14-02-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка палатки; 1 м3 (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 88%=103%*0.85 от ФОТ; (4355 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2524 руб.)	0,61	402,36 375,86	26,50		ОЗП=15,9877 ЭМ=11,2475 МАТ=4,2199	3847	3666	181		41,44	25,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								81213	25543	32507	23163		184,91
										7040			44,18
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								97054	33762	40129	23163		243,98
										8474			52,81
Накладные расходы								38791					
Сметная прибыль								20754					
Итого								156599					243,98
													52,81
В том числе:													
Материалы								23163					
Машины и механизмы								40129					
ФОТ								42236					
Накладные расходы								38791					
Сметная прибыль								20754					
НДС 18%								28187,82					
ВСЕГО по смете								184786,82					243,98
													52,81

Составил:  /Сухарева А.С./  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ //  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) АО "НПО НИИИП-НЗиК"

Н.В. Поползухина

" " 2017 г.

АО "НПО НИИИП-НЗиК"

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02

(локальная смета)

на Модернизация вертикальной лифтовой системы TOWerMat TM-FE 2.1 до TOWerMat TM-FE 4.1 в корпусе №8 (фундамент); г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ №14/08 от 25.08.2017

Сметная стоимость	675 326,98	руб.
Средства на оплату труда	139 431,00	руб.
Сметная трудоемкость	999,11	чел.час

Составлен в ценах: 4 кв-л 2015г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количес тв о	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	эксп. машин	материалов		Всего	оплаты труда	эксп. машин	материалов	обслуживающие маш.	
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
				5	6	7		8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1.</b>													
1	ФЕР11-01-044-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в бетоне; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (710 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (345 руб.)	0,224	879,16 80,69	688,69 37,8	109,78	ОЗП=15,9856 ЗМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 МАТ=6,7927	1292	289	836 135	167	9,71 2,8	2,18 0,63
2	ФССЦ-101-0215 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Герметик высыхающий марки 51-Г-13; кг	-0,7504	32,77		32,77	МАТ=6,7927	-167			-167		
3	ФЕР46-04-003-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка железобетонных монолитных полов при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300; 1 м3 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (64765 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (33072 руб.)	5,5944	2617,02 443,82	2150,75 232,18	22,45	ОЗП=15,9846 ЗМ=6,5654 ЗПМ=15,5699 МАТ=6,0325	119442	39688	78996 20224	758	52,03 23,08	291,08 129,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕР11-01-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж песчано-гравийной подготовки пола толщиной 50мм; 1 м3 подстилающего слоя  (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)  НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (985 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (478 руб.)	1,554	63,67 23,66	40,01 4,42		ОЗП=15,9874 ЭМ=6,8016 ЗПМ=15,5786 МАТ=8,1308	1011	588	423 107		2,85 0,44	4,43 0,68
5	ФЕР11-01-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж покрытий мозаичных; из боя мраморных плит (типа«Брекчия»); 100 м2 покрытия  (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)  НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (7618 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3700 руб.)	0,3108	1323,47 1035,5	287,97 47,3		ОЗП=15,9855 ЭМ=8,4891 ЗПМ=15,5769 МАТ=4,6916	5804	5145	759 229		115,44 4,09	35,88 1,27
6	ФЕР46-04-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка бетонных оснований под полы; на гравии; 1 м3  НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (5540 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2829 руб.)	3,108	291,32 81	210,32 22,74		ОЗП=15,9869 ЭМ=6,5672 ЗПМ=15,5664	8317	4025	4292 1100		8,93 2,26	27,75 7,02
7	ФЕРр51-3-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изменение уровня пола в здании; выемкой грунта с погрузкой; 100 м3 грунта  НР 64%=75%*0,85 от ФОТ; (10947 руб.) СП 36%=45%*0,8 от ФОТ; (6158 руб.)	0,1927	4968,42 4828,2	1,74	138,48	ОЗП=15,9871 ЭМ=11,2701 МАТ=8,6299	15108	14874	4	230	619,00	119,28
8	ФЕРр51-6-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой; 100 м3 грунта  НР 64%=75%*0,85 от ФОТ; (1375 руб.) СП 36%=45%*0,8 от ФОТ; (774 руб.)	0,1927	5268,73 606,73	4 662,00		ОЗП=15,9849 ЭМ=10,0549	10902	1869	9033		83,00	15,99
9	ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза.  НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	23,9316	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	10409		10409			
10	ФССЦлг-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза  НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	54,76	13,38	13,38		ЭМ=9,15	6704		6704			
11	ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного; 1 м3 основания  НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (4091 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2124 руб.)	6,216	239,52 19,61	49,14 5,56	170,77	ОЗП=15,975 ЭМ=6,7871 ЗПМ=15,6258 МАТ=7,0936	11550	1947	2073 540	7530	2,4 0,54	14,92 3,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство бетонной подготовки; 100 м3 бетона, буюбетона и железобетона в деле  НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (1143 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (565 руб.)	0,03108	58585,02 1404	1590,53 243	55 590,49	ОЗП=15,9871 ЭМ=7,9779 ЗПМ=15,5703 МАТ=5,3088	10264	698	394 118	9172	180 18	5,59 0,56
13	ФССЦ-401-0061 Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50); м3	-3,17	520,00		520,00	МАТ=5,382				-8872		
14	ФССЦ-401-0063 Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100); м3	3,17	535,46		535,46	МАТ=5,758		9774		9774		
15	ФЕР06-01-015-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона; 1 т  НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (2246 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1111 руб.)	0,216	8994,58 445,69	486,68 23,63	8 052,21	ОЗП=15,9887 ЭМ=10,5743 ЗПМ=15,567 МАТ=5,342	11965	1539	1134 79	9292	46,33 1,75	10,01 0,38
16	ФЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг; 1 т  НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (3560 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1760 руб.)	0,0822	8792,59 1957,49	35,1 2,03	6 800,00	ОЗП=15,9878 ЭМ=9,1814 ЗПМ=15,532 МАТ=5,6089	5734	2573	26 3	3135	215,82 0,15	17,74 0,01
17	ФЕР06-01-005-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3; 100 м3 бетона и железобетона в деле  НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (9025 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4462 руб.)	0,13041	83944,23 2871,99	2102,31 244,66	78 969,93	ОЗП=15,9964 ЭМ=8,8653 ЗПМ=15,5688 МАТ=5,0266	60188	5991	2431 497	51766	342,72 18,19	44,69 2,37
18	ФССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200); м3	-13,24	665,00		665,00	МАТ=5,1303				-45170		
19	ФССЦ-401-0067 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В20 (М250); м3	13,24	667,83		667,83	МАТ=5,2857		46737		46737		
20	ФССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III; т	-0,1956	5 650,00		5 650,00	МАТ=4,3885				-4850		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	ФССЦ-204-0021 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм; т	0,0128	8 014,15		8 014,15	MAT=3,3416	343			343		
22	ФССЦ-204-0024 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 16-18 мм; т	0,6924	7 956,21		7 956,21	MAT=3,2603	17961			17961		
23	ФССЦ-204-0048 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 10 мм; т	0,0128	2 216,91		2 216,91	MAT=4,7304	134			134		
24	ФССЦ-204-0051 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 16-18 мм; т	0,6924	1 728,06		1 728,06	MAT=4,7307	5660			5660		
25	ФЕР26-01-054- 01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо (деформационных швов из листов "Пеноплекс" толщ.20мм); 100 м2 поверхности покрытия изоляции  НР 85%=100%*0.85 от ФОТ; (781 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (441 руб.)	0,134	1731,54 276,31	50,59	1 404,64	ОЗП=15,9847 ЭМ=9,9533 MAT=8,1399	2191	592	67	1532	31,98	4,29
26	ФССЦ-101-1794 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Бризол; 1000 м2	-0,0154	7 800,00		7 800,00	MAT=9,4279	-1132			-1132		
27	ФССЦ-104-0313 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Плиты теплоизоляционные: из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-45; м3	0,268	1 590,05		1 590,05	MAT=2,5408	1083			1083		
28	ФЕР13-03-002- 04 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности  (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)  НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (35 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (22 руб.)	0,029	274,36 62,21	9,43	202,72	ОЗП=15,9826 ЭМ=5,9925 ЗПМ=15,7 MAT=4,8554	59	29	2	28	5,84 0,01	0,17



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	ФЕР13-03-004-35 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 на 2 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности  (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП л.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)  НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (42 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (26 руб.)	0,029	651,43 76,43	12,44 0,2	552,56	ОЗП=15,987 ЭМ=6,4131 ЗПМ=15,7 МАТ=7,6802	163	35	2	128	8,43 0,02	0,24
30	ФЕР08-01-003-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая обмазочная "кальматрон" за 2 раза; 100 м2 изолируемой поверхности  (МАТ=0 к расх.)  НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (2819 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1464 руб.)	0,134	850,05 815,18	34,87		ОЗП=15,9881 ЭМ=11,2451 МАТ=5,6368	1799	1746	53		88,80	11,90
31	ФССЦ-402-0110 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая "Кальматрон" (ТУ 5745-001-47517383-00); кг	42,88	15,36		15,36	МАТ=2,8079	1849			1849		
32	ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Засыпка вручную траншей, пазух фундамента ПГС; 100 м3 грунта  НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (789 руб.) СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (360 руб.)	0,070432	663,75 663,75			ОЗП=15,9946	748	748			88,50	6,23
33	ФССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь песчано-гравийная природная; м3	7,39536	60,00		60,00	МАТ=13,5688	6021			6021		
34	ФЕР11-01-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: щебеночных; 1 м3 подстилающего слоя  НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (1153 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (560 руб.)	1,136	278,5 33,05	50,01 5,53	195,44	ОЗП=15,9842 ЭМ=6,8016 ЗПМ=15,5786 МАТ=5,756	2267	600	386 98	1281	3,73 0,55	4,24 0,62
35	ФЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо; 100 м2 поверхности  НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (86 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (42 руб.)	0,1136	1523,23 29,43	1,74	1 492,06	ОЗП=15,984 ЭМ=11,2701 МАТ=1,2912	275	53	2	220	3,45	0,39
36	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок; 1 т  НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (176 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (87 руб.)	0,07	6084,69 111,99	37,1 2,16	5 935,60	ОЗП=16,9853 ЭМ=9,1598 ЗПМ=15,5694 МАТ=4,4533	1999	125	24 2	1850	12,64 0,16	0,88 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	ФССЦ-204-0034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 5-6 мм; т	0,07	2 476,76		2 476,76	МАТ=3,1097	539			539		
38	ФЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм; 100 м2 покрытия: НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (1050 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (510 руб.)	0,1136	2573,26 321,01	208,81 31,44	2 043,44	ОЗП=15,9964 ЭМ=7,6313 ЗПМ=15,5629 МАТ=4,8886	1899	583	181 56	1135	40,43 2,84	4,59 0,32
39	ФССЦ-401-0086 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200); м3	-0,3476	665,00		665,00	МАТ=4,891	-1131			-1131		
40	ФССЦ-401-0091 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В30 (М400); м3	0,3476	900,35		900,35	МАТ=4,3103	1349			1349		
41	ФЕР11-01-015-02 Общая толщина 180 мм Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01; 100 м2 покрытия ((180-30)/5= 30 ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)) НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (1080 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (525 руб.)	0,1136	10648,2 283,5	190,2 77,1	10 174,50	ОЗП=15,9936 ЭМ=9,6356 ЗПМ=15,5408 МАТ=4,891	6376	515	208 136	5653	35,7 5,7	4,06 0,65
42	ФССЦ-401-0086 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200); м3	-1,738	665,00		665,00	МАТ=4,891	-5653			-5653		
43	ФССЦ-401-0091 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В30 (М400); м3	1,738	900,35		900,35	МАТ=4,3103	6745			6745		
44	ФЕР11-01-015-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий; 100 м2 покрытия НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (2216 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1076 руб.)	0,1136	978,36 725,96	236,1 21,03	16,30	ОЗП=15,9879 ЭМ=6,3009 ЗПМ=15,5663 МАТ=5,3631	1497	1319	169 37	9	80,04 2,09	9,09 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	ФЕР11-01-013-03 Применительно Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка упрочнителя; 100 м2 покрытия (МАТ=0 к расх.) НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (825 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (401 руб.)	0,1136	630,66 234,02	396,64 40,92		ОЗП=15,9876 ЭМ=7,9261 ЗПМ=15,9027 МАТ=9,3305	782	426	357 74		28,4 3,15	3,23 0,36
46	Текущая стоимость	Упрочнитель "Корунд", Словения; кг	51,12	39,27		39,27		2007			2007		
47	ФЕР11-01-015-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий с упрочнителем; 100 м2 покрытия НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (2216 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1076 руб.)	0,1136	978,36 725,96	236,1 21,03	16,30	ОЗП=15,9879 ЭМ=6,3009 ЗПМ=15,5663 МАТ=5,3631	1497	1319	169 37	9	80,04 2,09	9,09 0,24
48	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей пропиткой пола; 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (158 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (65 руб.)	0,1136	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	116	114	1	1	6,55 0,01	0,74
49	Текущая стоимость	Монолит-20М-Л; кг	2,272	93,22		93,22		212			212		
50	ФЕР11-01-044-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в бетоне; с заполнением швов герметиком; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (495 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (240 руб.)	0,156	879,16 80,69	688,89 37,8	109,78	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 МАТ=6,7927	900	201	582 94	117	9,71 2,8	1,51 0,44
51	ФЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (фундамента); 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (309 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (192 руб.)	0,207	205,85 78,02	9,43 0,1	118,40	ОЗП=15,9894 ЭМ=5,9925 ЗПМ=15,7 МАТ=7,8766	463	258	12	193	7,43 0,01	1,54
52	ФСЦЦ-101-1292 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уайт-спирит; т	-0,0034	6 667,00		6 667,00	МАТ=7,4948	-170			-170		
53	Текущая стоимость	Монолит-20М-Л; кг	4,14	93,22		93,22		386			386		
54	ФЕР46-08-022-01 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Заполнение швов герметиком; м/у фундаментом и полами; 100 п. м шва НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (266 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (137 руб.)	0,224	2136,43 69,17	3,26	2 064,00	ОЗП=15,988 ЭМ=6,7361 МАТ=4,0179	2110	248	5	1857	7,19	1,61
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах:								337586	88136	119734	129716		653,34
										23566			148,28
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								381214	111237	140261	129716		822,72
Накладные расходы								126499		28194			176,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Сметная прибыль							64598					
	Итого							572311					822,72
													176,39
	В том числе:												
	Материалы							129716					
	Машины и механизмы							140261					
	ФОТ							139431					
	Накладные расходы							126499					
	Сметная прибыль							64598					
	НДС 18%							103015,98					
	<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>675326,98</b>					<b>822,72</b>
													<b>176,39</b>

Составил: \_\_\_\_\_ // *Суярова А.С.*  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ //  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]