

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) АО "НПО НИИИП-НЭИК"

Н.В. Поползухина

2017 г.

АО "НПО НИИИП-НЭИК"

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на Ремонт внутренних сетей водоснабжения и канализации базы отдыха "Красный Яр", Ордынский район;

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание №109/1(2)

Сметная стоимость 524 402,62 руб.

Средства на оплату труда 87 015,00 руб.

Сметная трудоемкость 558,44 чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающих маш.		
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда		Материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда	на един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1. Дом сторожа

Демонтаж

1	ФЕРР65-4-4 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж: ванн; 100 приборов НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (256 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (162 руб.)	0,01	2581,5	82,21		ОЗП=15,9847 ЗМ=9,732 ЗПМ=15,5682	408	400	8		293	2,93
2	ФЕРР65-4-2 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж: унитадов и писсуаров; 100 приборов НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (110 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (70 руб.)	0,02	553,63	9,07		ОЗП=15,9846 ЗМ=9,7265 ЗПМ=15,551	176	174	2		63,84	1,28
3	ФЕРР65-4-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж: урны/вазников и раковин; 100 приборов НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (45 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (28 руб.)	0,01	445,72	8,13		ОЗП=15,9847 ЗМ=9,7281 ЗПМ=15,5698	71	70	1		51,3	0,51
4	ФЕРР65-1-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка трубопроводов из водопроводных труб Диаметром: до 32 мм; 100 м трубопровода НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (757 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (481 руб.)	0,26	328,71	7,09	33,60	ОЗП=15,9857 ЗМ=7,1805 ЗПМ=15,5703 МАТ=6,1866	1264	1197	13	54	34,66	9,01
				288,02	1,35					5		0,1	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФССЦ/лр-01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% = 0% * 0.85 от ФОТ руб.) СП 0% = 0% * 0.8 от ФОТ	0,234	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	102		102			
6	ФССЦ/лр-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающим вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза; 1 т груза. НР 0% = 0% * 0.85 от ФОТ руб.) СП 0% = 0% * 0.8 от ФОТ	0,234	13,38	13,38		ЭМ=9,15	29		29			
Монтаж													
Водопроезд													
7	ФЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка вентиля, задвижек, запоров, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм; 1 шт. НР 96% = 128% * (0.9 * 0.85) от ФОТ; (4614 руб.) СП 56% = 83% * (0.85 * 0.8) от ФОТ; (2636 руб.)	16	98,87 13,33	4,58	80,66	ОЗП=15,9809 ЭМ=15,6812 МАТ=6,3323	12732	3411	1149	8172	1,47	23,52
8	ФССЦ-507-0983 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3спз, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм; шт.	-32	28,00		28,00	ОЗП=15,9809 ЭМ=15,6812 МАТ=6,3323	-5674			-5674		
9	Договорная цена	Кран шаровый с накидной гайкой Д15 (лрар); шт.	14	259,34		259,34		3631			3631		
10	Договорная цена	Кран шаровый угловой 1/2"X3/4" (Education); шт.	2	208,47		208,47		417			417		
11	ФЕР16-04-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб О20х2,8; 100 м трубопровода НР 98% = 128% * (0.9 * 0.85) от ФОТ; (13964 руб.) СП 56% = 83% * (0.85 * 0.8) от ФОТ; (7979 руб.)	0,31	3554,63 1887,18	1362,19 161,17	305,26	ОЗП=15,9828 ЭМ=4,9618 ЗПМ=15,9783 МАТ=6,6041	12071	9350	2095 887	626	190,24 13,42	58,97 4,16
12	ФЕР16-04-002-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб О25х3,5; 100 м трубопровода НР 98% = 128% * (0.9 * 0.85) от ФОТ; (3469 руб.) СП 56% = 83% * (0.85 * 0.8) от ФОТ; (1982 руб.)	0,1	2726,97 1484,43	839,67 110,7	402,87	ОЗП=15,9828 ЭМ=5,027 ЗПМ=15,9767 МАТ=6,3139	3049	2373	422 177	254	149,64 8,2	14,96 0,82
13	Договорная цена	Отвод ПП Д20х30гр; шт.	14	11,86		11,86		166			166		
14	Договорная цена	Отвод ПП Д25х30гр; шт.	4	15,25		15,25		61			61		
15	Договорная цена	Тройник ПП Д20х20х30гр; шт.	14	13,56		13,56		190			190		
16	Договорная цена	Обвод ПП Д20; шт.	5	45,76		45,76		229			229		
17	Договорная цена	Переход ПП 25х20; шт.	1	5,34		5,34		5			5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	Договорная Цена	Переходник с мет. резьбой наружной Д20х1/2, шт.	14	66,19		66,19		927			927		
19	ФССД-301-1264 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Подкладка глянцевая армированная резиновая 600 мм, шт.	10	12,38		12,38	MAT=6,1776	765			765		
20	ФЕР-17-01-002-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка смесителя: 10 шт. НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ: (436 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,9) от ФОТ: (249 руб.)	0,3	1512,97 67,34	0,20	1 445,43	ОЗП=15,9885 ЭМ=4,9 МАТ=9,8452	4592	323		4269	7,00	2,10
21	ФССД-301-1527 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Смеситель латунный с гальваническим для мойки настольный, с верхней камерой смешения, шт.	-3	143,00		143,00	МАТ=9,9119	-4252			-4252		
22	Договорная Цена	Смеситель (Lemaik Basis LM3605C, "Сантехсистемы"), шт.	3	2 469,49		2 469,49		7408			7408		
23	ФЕР-17-01-002-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка смесителя для ванны со шлангом, душевой лейкой, 10 шт. НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ: (446 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,9) от ФОТ: (83 руб.)	0,1	1512,97 67,34	0,20	1 445,43	ОЗП=15,9885 ЭМ=4,9 МАТ=9,8452	1531	108		1423	7,00	0,70
24	ФССД-301-1527 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Смеситель латунный с гальваническим для мойки настольный, с верхней камерой смешения, шт.	-1	143,00		143,00	МАТ=9,9119	-1417			-1417		
25	Договорная Цена	Смеситель для ванны со шлангом, душевой лейкой (Rossinka G02-84 код:СТ000001368, "Сантехсистемы"), шт.	1	2 669,49		2 669,49		2669			2669		
26	Договорная Цена	Планка под смеситель для ванны, шт.	1	127,12		127,12		127			127		
27	ФЕР-18-06-007-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка фильтров: 10 фильтров НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ: (166 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,9) от ФОТ: (95 руб.)	0,1	4948,69 76,89	54,15 0,14	4 817,65	ОЗП=15,9886 ЭМ=14,1388 ЗПМ=15 МАТ=1,5763	869	123	77	759	8,18 0,01	0,82
28	Договорная Цена	Опора одиночная Д20, шт.	58	2,99		2,99		173			173		
29	Договорная Цена	Опора одиночная Д25, шт.	4	3,99		3,99		16			16		
30	Договорная Цена	Хомут сантехнический Д20-25, шт.	16	17,80		17,80		285			285		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	ФЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм; 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (516 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (295 руб.)	0,41	107,11 58,32	44,51	4,28	ОЗП=15,9938 ЗМ=4,9213 МАТ=4,2867	480	382	90	8	5,01	2,05
Монтаж													
Канализация													
32	ФЕР17-01-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка моек на одно отделение; 10 компл. НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (365 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (208 руб.)	0,1	3076,82 166,62	16,66 1,76	2 893,54	ОЗП=15,9984 ЗМ=10,7292 ЗПМ=15,6284 МАТ=2,8923	1121	266	18	837	17,32 0,13	1,73 0,01
33	ФССЦ-301-0494 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей : с креплениями МСК размером 500x500x198; компл.	-1	280,00		280,00	МАТ=2,8675	-803			-803		
34	Договорная цена	Мойка из нержавеющей стали с сифоном (SmeoVS34/P3); шт.	1	8 720,34		8 720,34		8720			8720		
35	ФЕР17-01-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка раковин; 10 компл. НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (360 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (217 руб.)	0,2	1209,32 86,48	14,78 0,95	1 108,06	ОЗП=15,9892 ЗМ=10,8592 ЗПМ=15,4842 МАТ=5,5133	1630	277	92 3	1221	8,99 0,07	1,8 0,01
36	ФССЦ-301-0572 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Раковины стальные эмалированные; компл.	-2	101,70		101,70	МАТ=5,6657	-1152			-1152		
37	Договорная цена	Раковина керамическая Rosa Rla; шт.	2	1 347,46		1 347,46		2695			2695		
38	Договорная цена	Сифон бутылочный 1 /12- 40 с гибкой трубой 40/60; шт.	2	127,12		127,12		254			254		
39	ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка унитаза; с бачком непосредственно присоединенным; 10 компл. НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1031 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (589 руб.)	0,2	3702,25 234,33	44,39 4,32	3 423,53	ОЗП=15,9892 ЗМ=10,8499 ЗПМ=15,5694 МАТ=8,509	6872	749	96 13	5627	24,64 0,32	4,93 0,08
40	Договорная цена	Унитаз с косям выпуском в комплекте со смывным бачком Jika Tigo; шт.	2	5 634,75		5 634,75		11270			11270		
41	Договорная цена	Гофра для унитаза Д110; шт.	2	74,58		74,58		149			149		
42	ФЕР17-01-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка ванн купельных; прямых стальных; 10 компл. НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (467 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (267 руб.)	0,1	9981,23 208,27	91,07 6,89	9 681,89	ОЗП=15,9868 ЗМ=10,4543 ЗПМ=15,5587 МАТ=5,6218	5871	333	95 11	5443	21,65 0,51	2,17 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	Договорная Цена	Ванна стальная (ВМЗ Дольфа Уалпа 150х70, арт:ДУ-53901, код:1Т0000003189, "Сантехжестемин", шт.	1	4386,44		4386,44		4386			4386		
44	ФЕР-16-04-002-05 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм, 100 м трубопровода	0,01	4490,52	1376,62	1710,02	ОЗП=15,9828 ЗМ=5,0165 ЗПМ=15,977 МАТ=2,4115	335	224	69	42	141,52	1,42
		НР 98%=(128%*(0,9*0,85) от ФОТ); (346 руб.) СП 56%=(83%*(0,85*0,8) от ФОТ); (198 руб.)		1403,88	181,71					29		13,46	0,13
45	Договорная Цена	Тройник ПП Д50х50х90гр. шт.	2	62,71		62,71		125			125		
46	Договорная Цена	Отвод ПП Д50х50х90гр. шт.	1	61,02		61,02		61			61		
47	Договорная Цена	Муфта ремонтная Д50. шт.	1	43,22		43,22		43			43		
48	Договорная Цена	Муфта ремонтная Д110. шт.	1	67,80		67,80		68			68		
49	Договорная Цена	Герметик силиконовый прозрачный Soudal 60мл. шт.	2	86,44		86,44		173			173		

Раздел 2. Баня сухого пара

Демонтаж

50	ФЕР-Р65-4-2 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж унитазов и писсуаров: 100 приборов	0,01	553,63	9,07		ОЗП=15,9846 ЗМ=9,7265 ЗПМ=15,951	88	87	1		63,84	0,84
		НР 63%=(74%*0,85 от ФОТ); (55 руб.) СП 40%=(50%*0,8 от ФОТ); (35 руб.)		544,56	3,92					1		0,29	
51	ФЕР-Р65-3-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж кранов О15, 100 шт. арматуры	0,01	48,93	0,31		ОЗП=15,9851 ЗМ=9,8064 ЗПМ=15	8	8			5,7	0,06
		НР 63%=(74%*0,85 от ФОТ); (5 руб.) СП 40%=(50%*0,8 от ФОТ); (3 руб.)		48,62	0,14							0,01	
52	ФЕР-Р65-3-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж кранов ОС0, 100 шт. арматуры	0,01	48,93	0,31		ОЗП=15,9851 ЗМ=9,8064 ЗПМ=15	8	8			5,7	0,06
		НР 63%=(74%*0,85 от ФОТ); (5 руб.) СП 40%=(50%*0,8 от ФОТ); (3 руб.)		48,62	0,14							0,01	
53	ФЕР-Р65-1-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм, 100 м трубопровода	0,28	328,71	7,09	33,60	ОЗП=15,9857 ЗМ=7,1805 ЗПМ=15,5703 МАТ=6,1866	1362	1288	14	56	34,66	9,7
		НР 63%=(74%*0,85 от ФОТ); (816 руб.) СП 40%=(50%*0,8 от ФОТ); (518 руб.)		288,02	1,36					6		0,1	0,03
54	ФЕР-Р65-1-2 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 63 мм, 100 м трубопровода	0,03	565,51	12,15	57,92	ОЗП=15,9856 ЗМ=7,1895 ЗПМ=15,5347 МАТ=6,1833	261	238	3	10	59,62	1,79
		НР 63%=(74%*0,85 от ФОТ); (151 руб.) СП 40%=(50%*0,8 от ФОТ); (96 руб.)		495,44	2,3					1		0,17	0,01
55	ФСЦСП-01-01-01-041 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную: 1 т груза	0,075	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЗМ=10,12	33		33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Министрора РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ; (3748 руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,075	13,38	13,38		ЭМ=9,15	9		9			
Монтаж													
Водопровод													
57	ФЕР16-05-001-02 Приказ Министрора РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм; 1 шт. НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3748 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2141 руб.)	13	98,57 13,33	4,58	80,66	ОЗП=15,9909 ЭМ=15,6812 МАТ=6,3323	10345	2771	934	6640	1,47	19,11
58	ФССЦ-507-0983 Приказ Министрора России от 12.11.14 №703/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСтЗспЗ, давлением: 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм; шт.	-26	28,00		28,00	ОЗП=15,9909 ЭМ=15,6812 МАТ=6,3323	-4610			-4610		
59	Договорная цена	Кран шаровый с накидной гайкой Д15 (пар); шт.	12	259,34		259,34		3112			3112		
60	Договорная цена	Кран шаровый с накидной гайкой Д20 (пар); шт.	1	365,76		365,76		366			366		
61	ФЕР16-04-002-01 Приказ Министрора России от 12.11.14 №703/пр	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб Ø20x2,8; 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (13513 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (7722 руб.)	0,3	3554,63 1887,18	1362,19 181,17	305,26	ОЗП=15,9828 ЭМ=4,9618 ЗПМ=15,9763 МАТ=6,6041	11681	9049	2028 868	604	190,24 13,42	57,07 4,03
62	ФЕР16-04-002-02 Приказ Министрора России от 12.11.14 №703/пр	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб Ø25x3,5; 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (6591 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3766 руб.)	0,19	2726,97 1484,43	839,67 110,7	402,87	ОЗП=15,9828 ЭМ=5,027 ЗПМ=15,9767 МАТ=6,3139	5793	4508	802 336	483	149,64 8,2	28,43 1,56
63	Договорная цена	Переходник с мет резьбой внутренней Д20x1/2"; шт.	1	66,19		66,19		66			66		
64	Договорная цена	Переходник с мет резьбой наружной Д20x1/2"; шт.	12	66,19		66,19		794			794		
65	Договорная цена	Тройник ПП Ø20x20x90"; шт.	8	13,56		13,56		108			108		
66	Договорная цена	Тройник ПП Ø25x25x90"; шт.	3	17,80		17,80		53			53		
67	Договорная цена	Переходник Редукция ПП Д25x20; шт.	2	33,90		33,90		68			68		
68	ФССЦ-301-1264 Приказ Министрора РФ от 30.01.14 №31/пр	Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм; шт.	11	12,38		12,38	МАТ=6,1776	841			841		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	Договорная Цена	Обвод ПП Д20; шт.	2	45,76		45,76		92			92		
70	Договорная Цена	Отвод ПП Д20 90гр; шт.	20	11,86		11,86		237			237		
71	Договорная Цена	Отвод ПП Д25 90гр; шт.	4	8,26		8,26		33			33		
72	Договорная Цена	Отгора одиночная Д20; шт.	70	2,99		2,99		209			209		
73	Договорная Цена	Отгора одиночная Д25; шт.	20	3,99		3,99		80			80		
74	ФЕР 18-06-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка фильтров; 10 фильтров НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (166 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (95 руб.)	0,1	4948,69	54,15	4 817,95	ОЗП=15,9886 ЗМ=14,1388 ЗПМ=15 МАТ=1,5763	959	123	77	759	8,18	0,82
75	ФЕР 19-01-002-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка водонагревателей; емкостный; 1 прибор НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2728 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1569 руб.)	2	1618,97	13,7	1 542,45	ОЗП=15,9882 ЗМ=11,1773 ЗПМ=15,5555 МАТ=6,4842	22318	2009	306	20003	6,53	13,06
76	ФССЦ-301-0009 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Аппараты водонагревательные газовые бытовые; емкостные; шт.	-2	1 035,00		1 035,00	МАТ=7,6061	-15745			-15745		
77	Договорная Цена	Водонагреватель накопительный 100л (Thermex ERS 100V Silverheat); шт.	2	11 357,50		11 357,50		22715			22715		
78	ФЕР 16-07-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром; до 50 мм; 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (618 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (353 руб.)	0,49	107,11	44,51	4,28	ОЗП=15,9938 ЗМ=4,9213 МАТ=4,2967	573	457	107	9	5,01	2,45
Монтаж													
Канализация													
79	ФЕР 17-01-005-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка раковин; 10 компл. НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (380 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (217 руб.)	0,2	1209,32	14,78	1 108,06	ОЗП=15,9892 ЗМ=10,8592 ЗПМ=15,4842 МАТ=5,5133	1530	277	32	1221	8,99	1,8
80	ФССЦ-301-0572 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Раковины стальные эмалированные; компл.	-2	101,70		101,70	МАТ=5,6657	-1152			-1152		
81	Договорная Цена	Раковина керамическая Rosa Rla; шт.	2	1 347,46		1 347,46		2695			2695		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	ФЕР17-01-003-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка унитаза, с бачком напольно-присоединенным, 10 компл. НР 98%=(128%*(0.9*0.86) от ФОТ; (517 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (296 руб.)	0,1	3702,25 234,33	44,39 4,32	3 423,53	ОЗП=15,9892 ЭМ=10,8499 ЗПМ=15,5694 МАТ=8,509	3336	375	48	2913	24,64 0,32	2,46 0,03
83	ФСЦЦ-301-1521 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Унитаз-комплект «Комфорт»; компл.	-1	318,00		318,00	МАТ=8,8493	-2814			-2814		
84	Договорная Цена	Унитаз, с косым выпуском в комплекте со смывным бачком Jika Tigo, шт.	1	5 634,75		5 634,75		5635			5635		
85	Договорная Цена	Гофра для унитаза Д110; шт.	1	74,58		74,58		75			75		

Раздел 3. Общественный корпус

Демонтаж

86	ФЕРР65-1-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопровода из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм; 100 м трубопровода НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (203 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (129 руб.)	0,07	328,71 288,02	7,09 1,35	33,60	ОЗП=15,9857 ЭМ=7,1805 ЗПМ=16,5703 МАТ=6,1866	340	322	4	14	34,66 0,1	2,43 0,01
87	ФЕРР65-1-2 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопровода из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм; 100 м трубопровода. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (1002 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (636 руб.)	0,2	565,51 495,44	12,15 2,3	57,92	ОЗП=15,9856 ЭМ=7,1695 ЗПМ=15,5347 МАТ=6,1833	1673	1594	17	72	59,62 0,17	11,92 0,03
88	ФЕРР65-3-13 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж пожарных кранов; 100 шт. арматуры НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (63 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (52 руб.)	0,01	820,73 812,81	7,82 3,38		ОЗП=15,9847 ЭМ=9,725 ЗПМ=15,5473	131	130	1		95,3 0,25	0,95
89	ФСЦЦпр-01-01-01-041 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,106	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	46		46			
90	ФСЦЦпр-03-21-01-015 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка груза автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающим вне карьера, на расстоянии: до 15 км 1 класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,106	13,38	13,38		ЭМ=9,15	13		13			

Монтаж

Водопроеды

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	ФЕР-16-05-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №311пр	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, краевых проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, шт.	1	98,57	4,58	80,66	ОЗП=15,9909 ЗМ=15,6812 МАТ=6,3323	796	213	72	511	1,47	1,47
92	ФСОЦ-507-0893 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм, шт.	-2	28,00		28,00	МАТ=6,0082	-336			-336		
93	Договорная Цена	Кран шаровый ПП 50 (FV-Rval), шт.	1	994,92		994,92		995			995		
94	ФЕР-16-04-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб Ø20x2,8; 100 м трубопровода НР 98%=(128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (9009 руб.) СП 56%=(83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (5148 руб.)	0,2	3554,63	1362,19	305,26	ОЗП=15,9828 ЗМ=4,9618 ЗПМ=15,9783 МАТ=6,6041	7787	6032	1352	403	190,24	38,05
95	ФЕР-16-04-002-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром: 50x6,9 мм; 100 м трубопровода НР 98%=(128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (3462 руб.) СП 56%=(83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1978 руб.)	0,1	5323,95	1376,62	2,543,45	ОЗП=15,9828 ЗМ=5,0765 ЗПМ=15,977 МАТ=2,4115	3548	2244	691	613	141,52	14,15
96	ФЕР-10-01-059-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №311пр	Установка пожарного шкафа: 100 шт. изделий НР 90%=(118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (124 руб.) СП 43%=(83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (59 руб.)	0,01	2505,44	289,39	1,633,35	ОЗП=15,9876 ЗМ=10,9419 ЗПМ=15,5672 МАТ=2,5129	167	96	29	42	75,15	0,75
97	Техустановка стоимость	Шкаф металлический пожарный ШПК-320Н05 540x230x1300, шт	1	1,850,85		1,850,85		1851			1851		
98	Техустановка стоимость	Вентиль угловой, пожарный РПТК65 ДУ65, шт	1	637,29		637,29		637			637		
99	Техустановка стоимость	Головка напорная ГМ-50 (ГОСТ 53279-2009), шт	2	55,93		55,93		112			112		
100	Техустановка стоимость	Ствол пожарный ручной РС-50 А, диаметр врыска 16 мм, шт	1	114,41		114,41		114			114		
101	Техустановка стоимость	Рукав пожарный напорный прорезанный 1,20м тип Латекс ДУ50 в сборе с головками (ГР-50(2)шт), шт	1	2,066,95		2,066,95		2067			2067		
102	Техустановка стоимость	Огнетушитель ОП-5 (ТУ 22-6098-85), шт	1	450,85		450,85		451			451		
103	Договорная Цена	Опора одиночная ПП 20, шт.	20	3,31		3,31		66			66		
104	Договорная Цена	Опора одиночная ПП 50, шт.	5	9,36		9,36		47			47		
105	Договорная Цена	Тройник переходной 50x63x50, шт.	1	114,03		114,03		114			114		
106	Договорная Цена	Переход с металлической наружной резьбой 63x2", шт.	1	804,24		804,24		804			804		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	Договорная Цена	Отвод ПП 20 90гр. шт.	5	4,96		4,96							
108	Договорная Цена	Отвод ПП 50 90гр. шт.	5	51,78		51,78		259			259		
109	Договорная Цена	Тройник 20x20 90гр. шт.	2	7,16		7,16		14			14		
110	Договорная Цена	Обвод ПП 20. шт.	2	18,18		18,18		36			36		
111	Договорная Цена	Переход ПП с 50 на 20. шт.	1	18,73		18,73		19			19		
112	ФЕР18-06-007-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка фильтра; 10 фильтров НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (166 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (95 руб.)	0,1	4948,99 76,89	54,15 0,14	4 817,65	ОЗП=15,9986 ЭМ=14,1388 ЗПМ=15 МАТ=1,5763	959	123	77	769	8,18 0,01	0,82
113	ФЕР16-07-005-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм; 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (378 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (216 руб.)	0,3	107,11 58,32	44,51	4,26	ОЗП=15,9938 ЭМ=4,9213 МАТ=4,2967	351	280	86	5	5,01	1,50

Раздел 4. Спальный корпус

Демонтаж

114	ФЕРр65-4-2 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж: унитаза и писсуара; 100 приборов НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (442 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (280 руб.)	0,08	553,63 544,56	9,07 3,92		ОЗП=15,9846 ЭМ=9,7265 ЗПМ=15,551	703	696	7		63,84 0,29	5,11 0,02
115	ФЕРр65-4-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж: умывальников и раковин; 100 приборов НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (178 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (113 руб.)	0,04	445,72 437,59	6,13 3,51		ОЗП=15,9847 ЭМ=9,7281 ЗПМ=15,5698	283	280	3		51,3 0,26	2,05 0,01
116	ФССЦлр-01-01-041 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,285	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	124		124			
117	ФССЦлр-03-21-01-015 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,285	13,38	13,38		ЭМ=9,15	35		35			

Монтаж

118	ФЕР16-05-001-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм; 1 шт. НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (4614 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2636 руб.)	16	96,57 13,33	4,58	80,66	ОЗП=15,9909 ЭМ=15,6812 МАТ=6,3323	12792	3411	1149	8172	1,47	23,52
-----	--	--	----	----------------	------	-------	---	-------	------	------	------	------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	ФССЦ-507-0983 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Флажки стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, шт.	-32	28,00		28,00	МАТ=6,0082	-5383			-5383		
120	Договорная Цена	Кран шаровый с накидной гайкой Д15 (кар), шт.	16	259,34		259,34		4149			4149		
121	ФССЦ-301-1284 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Падлодка гибкая армированная резиновая 600 мм, шт.	16	12,38		12,38	МАТ=6,1776	1224			1224		
122	ФЕР-17-01-002-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка смесителей: 10 шт. НР 98%=(0,9*0,85) от ФОТ; (583 руб.) СП 56%=(0,85*0,8) от ФОТ; (333 руб.)	0,4	1512,97 67,34	0,20	1445,43	ОЗП=15,9885 ЗМ=4,9 МАТ=9,9452	6123	431		5692	7,00	2,80
123	ФССЦ-301-1527 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения, шт.	-4	143,00		143,00	МАТ=9,9119	-5670			-5670		
124	Договорная Цена	Смеситель для мойки (Leமாக Expert LM5071S, "Сантехсистемы"), шт.	4	4185,59		4185,59		16742			16742		
125	Договорная Цена	Переходник с мет резьбой наружной Д20х1/2", шт.	16	66,19		66,19		1059			1059		
Канализация													
126	ФЕР-17-01-005-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка моек на одно отделение: 10 компл. НР 98%=(0,9*0,85) от ФОТ; (1458 руб.) СП 56%=(0,85*0,8) от ФОТ; (833 руб.)	0,4	3076,82 166,62	16,66 1,76	2893,54	ОЗП=15,9884 ЗМ=10,7282 ЗПМ=15,5284 МАТ=2,8923	4486	1066	72	3347	17,32	6,93
127	ФССЦ-301-0494 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей : с креплениями МСК размером 500x500x198; компл.	-4	280,00		280,00	МАТ=2,8675	-3212			-3212		
128	Договорная Цена	Мойка из нержавеющей стали с сифоном ("Melaпa" MLN.48x48); шт.	4	1728,81		1728,81		6915			6915		
129	Договорная Цена	Сифон для мойки бутылочный; шт.	4	127,12		127,12		508			508		
130	ФЕР-10-01-059-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка столешницы для моек: 100 шт. вадений НР 90%=(1,8%*(0,9*0,85) от ФОТ; (249 руб.) СП 43%=(0,85*0,8) от ФОТ; (119 руб.)	0,02	2505,44 602,7	269,39 23,36	1633,35	ОЗП=15,9876 ЗМ=10,9419 ЗПМ=15,5672 МАТ=2,5729	334	193	59	82	75,15	1,5
131	Договорная Цена	Столешница влагостойкая для раковин 600x1500; шт.	2	7203,39		7203,39		14407			14407		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132	Договорная цена	Опора-ножка хромированная; шт.	4	423,73		423,73		1695			1695		
133	Договорная цена	Кромка, м.п.	8,4	59,32		59,32		498			498		
134	ФЕРР69-3-4 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Вырезка отверстий под мойку; 100 отверстий НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (154 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (93 руб.)	0,04	483,91 364,23	119,68		ОЗП=15,9848 ЭМ=5,3915	259	233	26		42,70	1,71
135	ФЕР17-01-003-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка унитаза; с бачком непосредственно присоединенным; 10 компл. НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (4134 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2362 руб.)	0,8	3702,25 234,33	44,39 4,32	3 423,53	ОЗП=15,9892 ЭМ=10,8499 ЗПМ=15,5694 МАТ=8,509	26687	2997	385 54	23305	24,64 0,32	19,71 0,26
136	ФСЦЦ-301-1521 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Унитаз-компакт «Комфорт»; компл.	-8	318,00		318,00	МАТ=8,8493	-22513			-22513		
137	Договорная цена	Унитаз с косым выпуском в комплекте со смывным бачком Jika Tipo; шт.	8	5 634,75		5 634,75		45078			45078		
138	Договорная цена	Гофра для унитаза D110; шт.	8	74,58		74,58		597			597		
139	Договорная цена	Герметик силиконовый прозрачный Soudal 60мл.; шт.	2	86,44		86,44		173			173		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого													
В том числе:													
Материалы													
Машины и механизмы													
ФОТ													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
НДС 18%													
ВСЕГО по смете													
401,72													
535,32													
212768													
212768													
12920													
19134													
82886													
47593													
444409													
212768													
19134													
87015													
82886													
47593													
79993,62													
524402,62													
535,32													
23,12													

Составил:


 // С.С. Сушарева С.С.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

 //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]