

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЗО) АО "НПО НИИЛП-НЭИК"

Н.В. Горюхикина

2017 г.

АО "НПО НИИЛП-НЭИК"

(Наименование строителя)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(подобная смета)

на

Замена окон в корпусе №12; г. Новосибирск, ул. Плеханова, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость 05/09 от 06.09.2017

Сметная стоимость 2 430 450,72 руб.
 Средства на оплату труда 237 585,00 руб.
 Сметная трудоемкость 1 640,89 чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисной цене цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущих ценах цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, на занятых обслуживающие маш. на едичн.		
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалов	на едичн.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтаж													
1	ФЕРР56-2-2 Прияза Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных: 100 м2 оконных переплетов (Двойное остекление ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (26320 руб.) СП 50%=82%*0,8 от ФОТ; (19800 руб.)	3,0781	797,74 739,6	58,14 25,12		ОЗП=15,9876 ЗМ=9,7323 ЗПМ=15,5644	36138	36397	1741 1203		92,22 1,86	283,86 5,73
2	ФЕРР08-04-002-01 Прияза Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж стеклоблоков: 100 м2 партерного (за вычетом проемов) (МДС36 п.3.3.1; Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (8950 руб.) СП 54%=90%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3069 руб.)	0,315	1130,53 926,02	204,51 21,17		ОЗП=15,9847 ЗМ=9,0839 ЗПМ=15,5702 МАТ=7,2951	5247	4663	584 104		108,56 1,568	34,2 0,49
3	ФЕРР56-1-1 Прияза Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбойкой штукатурки в откосах: 100 коробок НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (9259 руб.) СП 50%=82%*0,8 от ФОТ; (6514 руб.)	0,77	1208,52 1051,72	156,8 24,04		ОЗП=15,9768 ЗМ=7,0092 ЗПМ=15,5678	13785	12939	846 288		128,73 2,15	99,12 1,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕР95-15-1 Прыказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заготовление строительного материала в мешки: 1 т НР 66% = 78% * 0,85 от ФОТ; (2438 руб.) СП 40% = 50% * 0,8 от ФОТ; (1478 руб.)	31,2	23,81 7,41		16,40	ОЗП=15,9784 МАТ=10,5457	9090	3694		5396	1,03	32,14
5	ФССЦиП-01-01-01 И-1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную: 1 т Руза НР 0% = 0% * 0,85 от ФОТ (руб.) СП 0% = 0% * 0,8 от ФОТ	31,2	42,98 42,98			ОЗП=10,12 ЗМ=10,12	13571	13571				
Раздел 2. Монтаж													
Установка окон													
6	ФЕР10-01-034-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (оптимальных, поворот-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых; 100 м2 проемов: НР 100% = 118% * 0,85 от ФОТ; (106261 руб.) СП 43% = 63% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (45682 руб.)	3,3931	303715,59 1410,02	426,51 8,91	301 879,02	ОЗП=15,9874 ЗМ=9,892 31ПМ=15,5701 МАТ=0,6091	714695	76489	14301 471	623805	181,33 0,66	547,41 2,24
7	ФССЦ-203-9957 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворот-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более; м2	-339,3	2 921,77		2 921,77	МАТ=0,5184	-513821					-513921
8	Текущая стоимость	Блок оконный пластиковый из 5-ти камерного профиля толщиной 70 мм типа КВЕ/Екхрол : с одной поворот-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (40 мм), 1850*2750; шт	32	16 549,04		16 549,04		529569					529569
9	Текущая стоимость	Блок оконный пластиковый из 5-ти камерного профиля толщиной 70 мм типа КВЕ/Екхрол : с одной поворот-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (40 мм), 1850*2250; шт	34	15 944,90		15 944,90		542127					542127
10	Текущая стоимость	Блок оконный пластиковый из 5-ти камерного профиля толщиной 70 мм типа КВЕ/Екхрол : с одной поворот-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (40 мм), 1400*2250; шт	10	14 467,49		14 467,49		144675					144675
11	Текущая стоимость	Блок оконный пластиковый из 5-ти камерного профиля толщиной 70 мм типа КВЕ/Екхрол : с одной поворот-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (40 мм), 1400*2600; шт	1	24 789,18		24 789,18		24789					24789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ФЕР10-01-010-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство мелких покрытий (бранадиэроз, паркет, свесы и т.п.) из листового оцинкованного стали, 100 м2 покрытия НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (9670 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4171 руб.)	0,4456	9876,72	23,38	8 890,59	ОЗТ=15,9847 ЗМ=8,8122 ЗПМ=15,5703 МАТ=3,3555	20231	6949	92	13260	112,75	50,23
13	ФЭСЦ-101-1875 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм. Т	-0,3494	11 200,00		11 200,00	МАТ=3,3294	-12992			-12992		
14	Техустан столешница	Слива оцинкованный, 300мм, м2	34,84	654,53		654,53		22804			22804		
15	ФЕР10-01-036-01 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Установка углоков ПВХ на клею, 100 г. м НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (15658 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (6733 руб.)	12,42	392,15	57,15	335,00	ОЗТ=15,9851 МАТ=3,3822	37901	11346		26555	6,70	83,21
16	ФЭСЦ-101-5958 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Углок ПВХ, размером: 25x25 мм, 10 м	-124,2	29,90		29,90	МАТ=4,6224	-16794			-16794		
17	Техустан столешница	Углок 25*100; м	1242	63,63		63,63		79028			79028		
Вспомогательные работы													
18	ФЕР85-23-1 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Удаление перемычек угловой стальной, 1 т НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (1650 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (1179 руб.)	0,569012	6729,28	24,08	6 310,52	ОЗТ=15,9855 ЗМ=11,5357 ЗПМ=16,5711 МАТ=5,5344	15318	2328	103	12867	44	16,24
19	ФЕР08-07-002-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка и разработка внутренних трубчатых инвентарных лесов, при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (17143 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (8901 руб.)	1,232	1901,69	15,69	379,47	ОЗТ=15,9848 ЗМ=11,2466 МАТ=5,2084	14597	11945	217	2435	70,20	86,49
20	ФЕР08-07-001-02 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка и разработка наружных инвентарных лесов высотой до 18 м, трубчатых для прочных стальных работ; 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (14072 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (7307 руб.)	1,632	725,16	6,10	343,22	ОЗТ=15,9849 ЗМ=11,2491 МАТ=5,1567	12805	9806	172	2886	43,50	70,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
								1694663	190026	17996	1486641		1303,89
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
								1747318	235204	25473	1486641		1629,28
										2381			11,61
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
								208422					1629,28
								103964					11,61
								2059704					
Итого													
В том числе:													
Материалы													
								1486641					
Машины и механизмы													
								25473					
ФОТ													
								237585					
Накладные расходы													
								208422					
Сметная прибыль													
								103964					
НДС 18%													
								370746,72					
ВСЕГО по смете													
								2430450,72					1629,28
													11,61

Составил: _____ /Сухарева А.С./
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]