


СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) АО "НПО НИИИП-НЗик"


 Н.В. Поползухина

" " 2017 г.

АО "НПО НИИИП-НЗик"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03

(локальная смета)

на Ремонт электроснабжения складских помещений в пристройке корпуса №1; г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание №122 от 05.09.2017

Сметная стоимость	70 068,40	руб.
Средства на оплату труда	11 320,00	руб.
Сметная трудоемкость	71,62	чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количес тво	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающих маш.	
				Всего	эксп. машин в т.ч. оплаты труда	материалов		Всего	оплаты труда	эксп. машин в т.ч. оплаты труда	материалов	на един.	всего
				5	6	7		8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж													
1	ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж кабеля; 100 м НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (433 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (313 руб.)	0,5	75,5 75,19	0,31 0,14		ОЗП=15,9876 ЭМ=9,8064 ЗПМ=15	803	601	2 1		9,64 0,01	4,82 0,01
2	ФЕРм08-03-572- 03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж шкафа настенного исполнения; 1 шт. (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (113 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (73 руб.)	1	15,43 6,9	8,53 0,41		ОЗП=15,986 ЭМ=10,8099 ЗПМ=15,5703 МАТ=4,3954	203	111	92 6		0,7 0,03	0,7 0,03
Раздел 2. Ремонт системы электроснабжения													
3	ФЕРм08-03-572- 03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм; 1 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (378 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (243 руб.)	1	228,37 23,01	28,42 1,35	176,94	ОЗП=15,986 ЭМ=10,8099 ЗПМ=15,5703 МАТ=4,3954	1453	368	307 21	778	2,32 0,1	2,32 0,1

ПК Гранд-Смета		2											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕРм08-03-526-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А; 1 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (345 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (222 руб.)	1	62 22,06	3,57 0,14	36,37	ОЗП=15,9918 ЭМ=11,2745 ЗПМ=15 МАТ=6,5867	633	353	40 2	240	2,32 0,01	2,32 0,01
5	ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А; 1 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1153 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (740 руб.)	5	36,08 14,84	1,13	20,11	ОЗП=15,9845 ЭМ=17,5132 МАТ=7,6131	2051	1185	99	766	1,56	7,80
6	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатель: одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (97 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (62 руб.)	0,02	433,08 313,47	13,78 0,41	105,83	ОЗП=15,9829 ЭМ=6,3976 ЗПМ=15,3902 МАТ=2,7325	108	100	2	6	31,6 0,03	0,63
7	ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (53 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (34 руб.)	0,01	463,04 342,84	13,78 0,41	106,42	ОЗП=15,9826 ЭМ=6,3976 ЗПМ=15,3902 МАТ=2,8056	59	55	1	3	34,56 0,03	0,36
8	ФЕРм08-03-594-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1098 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (705 руб.)	0,06	1377,18 1174,53	66,55 4,05	136,10	ОЗП=15,9828 ЭМ=8,6706 ЗПМ=15,5703 МАТ=5,7306	1208	1126	35 4	47	118,4 0,3	7,1 0,02
9	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1928 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1238 руб.)	0,8	237,65 154,92	31,2 0,14	51,53	ОЗП=15,9892 ЭМ=5,5032 ЗПМ=15 МАТ=5,1267	2330	1982	137 2	211	16,29 0,01	13,03 0,01
10	ФЕРм08-02-407-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, диаметр: до 25 мм; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (23 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (15 руб.)	0,01	364,01 142,88	111,83 5,13	109,30	ОЗП=15,9883 ЭМ=11,0717 ЗПМ=15,5711 МАТ=8,0993	44	23	12 1	9	15,2 0,38	0,15
11	ФЕРм08-02-402-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель двух-четырежильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² ; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1844 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1184 руб.)	1,02	205,77 115,06	45,42 1,35	45,29	ОЗП=15,9877 ЭМ=12 ЗПМ=15,5703 МАТ=4,0423	2619	1876	556 21	187	12,24 0,1	12,48 0,1
12	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ² ; 100 жил НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (156 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (100 руб.)	0,06	273,07 166,66	2,22 0,14	104,19	ОЗП=15,9824 ЭМ=8,6621 ЗПМ=15 МАТ=7,8584	210	160	1	49	16,8 0,01	1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»; 1 токоприемник НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (687 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (400 руб.)	5	15,62 15,62			ОЗП=15,9878	1249	1249			1,22	6,10
14	ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром; 1 линия НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (180 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (105 руб.)	5	4,1 4,1			ОЗП=15,9756	328	328			0,32	1,60
15	ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами; 100 точек НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (146 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (85 руб.)	0,1	165,95 165,95			ОЗП=15,9862	265	265			12,96	1,30

Раздел 3. Материалы, неучтенные в расценках

16	Текущая стоимость	Корпус модульный пластиковый ЩРН-Пм-9з; шт	1	842,06		842,06		842			842		
17	Текущая стоимость	Автоматический выключатель ВА47-29 1С In.p.=32А; шт	1	89,16		89,16		89			89		
18	Текущая стоимость	Автоматический выключатель ВА47-29 1С In.p.=25А; шт	1	85,09		85,09		85			85		
19	Текущая стоимость	Автоматический выключатель ВА47-29 1С In.p.=16А; шт	2	85,09		85,09		170			170		
20	Текущая стоимость	Автоматический выключатель ВА47-29 1С In.p.=10А; шт	1	76,17		76,17		76			76		
21	Текущая стоимость	Автомат. выключатель диф. тока АВДТ32 In.p.=16А, In.o.=30МА; шт	1	794,49		794,49		794			794		
22	Текущая стоимость	Выключатель оу одноклавишный ВС10-1-0-КБ; шт	2	54,00		54,00		108			108		
23	Текущая стоимость	Розетка оу двухместная с з/к РС12-3-КБ; шт	1	84,00		84,00		84			84		
24	Текущая стоимость	Светильник светодиодный СС.600.ЛСП236-АМ-50Вт-IP65; шт	6	3 516,95		3 516,95		21102			21102		
25	Текущая стоимость	Шпилька полнонарезная М8х2000 DIN 976; шт	6	59,99		59,99		360			360		
26	Текущая стоимость	Анкер забиваемый М8/10х30; шт	6	3,46		3,46		21			21		
27	Текущая стоимость	Гайка шестигранная М8 DIN934; шт	24	2,41		2,41		58			58		
28	Текущая стоимость	Шайба увеличенная М8 DIN 9021; шт	24	0,81		0,81		19			19		
29	Текущая стоимость	Кабель-канал 16х16, L=2м "Элекор"; шт	34	37,44		37,44		1273			1273		
30	Текущая стоимость	Кабель-канал 30х25, L=2м "Элекор"; шт	6	54,00		54,00		324			324		
31	Текущая стоимость	Труба стальная Ø16мм; м	1	47,46		47,46		47			47		
32	Текущая стоимость	Распаячная коробка НР70; шт	4	44,49		44,49		178			178		
33	Текущая стоимость	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3х4; м	35	66,16		66,16		2316			2316		
34	Текущая стоимость	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 4х1,5; м	8	44,77		44,77		358			358		
35	Текущая стоимость	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5; м	12	38,98		38,98		468			468		

ПК Гранд-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	Текущая стоимость	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x1,5, м	37	29,74		29,74		1100			1100		
37	Текущая стоимость	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 2x1,5, м	10	26,70		26,70		267			267		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								43502	9783	1284	32435		61,71
										58			0,28
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								45226	11251	1540	32435		71,29
										69			0,33
Накладные расходы								8638					
Сметная прибыль								5518					
Итого								59380					71,29
													0,33
В том числе:													
Материалы								32435					
Машины и механизмы								1540					
ФОТ								11320					
Накладные расходы								8638					
Сметная прибыль								5518					
НДС 18%								10688,4					
ВСЕГО по смете								70068,4					71,29
													0,33

Составил:



/Сухарева А.С./

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:



//

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) АО "НПО НИИИП-НЗик"


 Н.В. Поползухина

"___" _____ 2017 г.

АО НПО НИИИП-НЗик

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02

(локальная смета)

на Монтаж систем вентиляции, кондиционирования и системы отопления в помещении складов пристройки в К1; г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Служебная записка.84 от 14.07.2017, 84/1 от 04.08.17 ТЗ

Сметная стоимость	288 073,40	руб.
Средства на оплату труда	44 295,00	руб.
Сметная трудоемкость	277,61	чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	эксп. машин	материалов		Всего	оплаты труда	эксп. машин	материалов	на един.	всего
				1	2	3		4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Монтаж систем вентиляции													
<i>Приток</i>													
1	ФЕР46-03-009-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см; 100 шт. НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (1408 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (718 руб.)	0,08	3542,1 891,65	2650,45 285,91		ОЗП=15,988 ЭМ=6,5942 ЗПМ=15,5693	2539	1140	1399 356		97,13 28,42	7,77 2,27
2	ФЕР16-04-002-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 110 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (2762 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1419 руб.)	0,08	15214,76 1224,51	1492,22 195,21	12 498,03	ОЗП=15,9894 ЭМ=5,0831 ЗПМ=15,9753 МАТ=2,0954	4268	1566	607 249	2095	128,76 14,46	10,3 1,16
3	ФЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»); трубами; 10 м трубопровода НР 85%=100%*0.85 от ФОТ; (524 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (296 руб.)	0,8	2101,83 34,92	22,63	2 044,28	ОЗП=15,9822 ЭМ=11,019 МАТ=1,4636	3040	446	199	2395	3,52	2,82
4	ФЕР20-02-003-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток клапана размер до 150x150 мм; 1 решетка (МАТ=0 к расх.) НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1845 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (948 руб.)	8	11 9,6	1,40		ОЗП=15,9822 ЭМ=8,8928 МАТ=8,8578	1327	1227	100		1,07	8,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФЕР20-02-004-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка клапанов диаметром до 355 мм; 1 клапан НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1755 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (902 руб.)	8	18,3 9,13	1,88	7,49	ОЗП=15,978 ЭМ=8,3214 МАТ=7,9732	1757	1167	112	478	1,03	8,24
6	Цена поставщика	Приточный клапан КИВ 125 в сборе с теплоизоляцией; шт.	8	1 737,29		1 737,29		13898			13898		
7	ФССЦ-101-3661 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Лена монтажная; противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л); шт.	4	110,11		110,11	МАТ=3,204	1411			1411		

Вытяжная система

8	ФЕР20-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентиляторов осевых, массой: до 0,025 т; 1 вентилятор НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (925 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (475 руб.)	1	47,77 38,29	7,45 0,14	2,03	ОЗП=15,9874 ЭМ=8,2684 ЗПМ=15 МАТ=8,0837	690	612	62	16	3,98 0,01	3,98 0,01
9	Цена поставщика	Вентилятор CFk 160 vtm; шт	1	4 827,12		4 827,12		4827			4827		
10	Цена поставщика	Быстроразъемный хомут FCC160; шт	2	174,58		174,58		349			349		
11	ФЕР20-02-004-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка клапанов обратных; диаметром до 355 мм; 1 клапан НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (220 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (113 руб.)	1	18,3 9,13	1,68	7,49	ОЗП=15,978 ЭМ=8,3214 МАТ=7,9732	220	146	14	60	1,03	1,03
12	Цена поставщика	Обратный клапан RSK 200; шт	1	518,64		518,64		519			519		
13	ФЕР20-02-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм; 1 зонт НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (104 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (53 руб.)	1	7,91 4,31	1,56	2,04	ОЗП=16,0046 ЭМ=11,9935 МАТ=6,6568	101	69	19	13	0,47	0,47
14	Цена поставщика	Зонт Д200; шт	1	266,10		266,10		266			266		
15	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (6487 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3333 руб.)	0,1829	2045,07 1467,1	143,32 7,02	434,65	ОЗП=15,9873 ЭМ=10,1022 ЗПМ=15,5698 МАТ=7,152	5123	4290	265	568	167,86 0,52	30,7 0,1
16	Цена поставщика	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм; м2	18,29	830,51		830,51		15190			15190		
17	Цена поставщика	Кронштейны для шахты диам.160 мм с полимерным покрытием; шт	4	635,59		635,59		2542			2542		
18	Цена поставщика	Сетка в рамке 100*200; шт	3	296,61		296,61		890			890		
19	Цена поставщика	Сетка в рамке 80*150; шт	4	254,24		254,24		1017			1017		

* ПК Гранд-Смета													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	ФЕР26-01-018-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»); 10 м2 изолируемой поверхности НР 85%=100%*0.85 от ФОТ; (124 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (70 руб.)	0,1	4980,23 66,17	37,48	4 876,58	ОЗП=15,982 ЭМ=11,2467 МАТ=3,3187	1768	106	42	1618	6,67	0,67
21	ФССЦ-104-0163 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плиты (пластины) из вспененного полистилена (пенополиэтилен) «Термафлекс» толщиной 60 мм; м2	-1,1	365,00		365,00	МАТ=3,2337	-1298			-1298		
22	Цена поставщика	Теплоизоляция Пенофол С20; м2	1,1	424,92		424,92		467			467		
23	ФЕР46-03-008-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см; 100 шт. НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (352 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (180 руб.)	0,02	3542,1 891,65	2650,45 285,91		ОЗП=15,988 ЭМ=6,5942 ЗПМ=15,5693	635	285	350 89		97,13 28,42	1,94 0,57
24	ФССЦ-101-3661 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Пена монтажная; противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л); шт.	1	110,11		110,11	МАТ=3,204	353			353		
25	ФСЭМ-031050 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Вышка телескопическая 25 м; маш.-ч НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (811 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (414 руб.)	4	142,70 13,5	142,7		ЭМ=6,4105 ЗПМ=15,9807	3659		3659 863			
26	ФЕР03-01-022-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5; 1 вентиляционная сеть НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (856 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (498 руб.)	1	97,39 97,39			ОЗП=15,992	1557	1557			7,20	7,20
Раздел 2. Система кондиционирования													
27	ФЕР20-06-018-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт; 1 сплит-система НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1025 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (526 руб.)	1	150,26 42,59	14,36	93,31	ОЗП=15,9802 ЭМ=5,7221 МАТ=4,6045	1192	681	82	429	3,84	3,84
28	Цена поставщика	Кондиционер настенный LS-H07KKA2A/LU-H07KKA2A 2 кВт; комплект	1	13 474,58		13 474,58		13475			13475		
29	Цена поставщика	Кондиционер мобильный BALLU ВРАС-07 СЕ Y17; шт	1	11 855,93		11 855,93		11856			11856		
30	Цена поставщика	Труба медная диам.6,35 мм; м	4	51,13		51,13		205			205		
31	Цена поставщика	Труба медная диам.9,52 мм; м.	4	87,01		87,01		348			348		
32	Цена поставщика	Труба медная диам.15,88 мм; м	0,5	186,38		186,38		93			93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 6/6; м	4	5,51		5,51		22			22		
34	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 10/6; м	4	7,63		7,63		31			31		
35	Цена поставщика	Шланг дренажный диам.16 мм; м	1	16,95		16,95		17			17		
36	ФССЦ-101-3661 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Цена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л); шт.	1	110,11		110,11	MAT=3,204	353			353		
37	Цена поставщика	Кабель ПВС 5x1,5 мм2; м	5	38,98		38,98		195			195		
38	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 жил НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (258 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (166 руб.)	0,1	273,07 166,66	2,22 0,14	104,19	ОЗП=15,9824 ЭМ=8,6621 ЗПМ=15 MAT=7,8584	350	266	2	82	16,8 0,01	1,68
39	ФЕРп03-01-070-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кондиционер местный автономный. Пусконаладочные работы; 1 кондиционер НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (2601 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (1513 руб.)	1	295,71 295,71			ОЗП=15,9916	4729	4729			21,86	21,86
Раздел 3. Монтаж системы отопления													
40	ФЕР18-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка радиаторов: чугунных; 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (719 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (370 руб.)	0,0416	34183,59 679,03	387,89 36,72	33 116,67	ОЗП=15,9854 ЭМ=10,7499 ЗПМ=15,5705 MAT=6,8864	10112	452	173 24	9487	75,7 2,72	3,15 0,11
41	ФССЦ-301-0555 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Радиаторы отопительные чугунные марка: МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм; кВт	-4,16	320,00		320,00	MAT=6,6391	-8838			-8838		
42	Цена поставщика	Радиатор М=140-500чугун. 9секц (шт); шт	2	4 210,17		4 210,17		8420			8420		
43	Цена поставщика	Радиатор М=140-500чугун. 4секц (шт); шт	2	1 872,88		1 872,88		3746			3746		
44	ФЕРр65-21-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних; 100 радиаторов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ; (535 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (292 руб.)	0,02	2571,41 1887,84	104,22 11,88	579,35	ОЗП=15,9874 ЭМ=10,846 ЗПМ=15,5707 MAT=4,1905	675	604	23 4	48	218 0,88	4,32 0,02
45	ФССЦ-301-1308 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Пробки радиаторные; шт.	8	10,29		10,29	MAT=2,448	202			202		

* ПК Гранд-Смета													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	ФЕР16-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1268 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (651 руб.)	0,165	2352,62 317,17	46,64 2,03	1 988,81	ОЗП=15,9886 ЭМ=9,8527 ЗПМ=15,532 МАТ=5,4677	2707	837	76 5	1794	32,97 0,15	5,44 0,02
47	ФЕР16-02-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1384 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (711 руб.)	0,18	2730,08 317,17	46,64 2,03	2 366,27	ОЗП=15,9886 ЭМ=9,8527 ЗПМ=15,532 МАТ=5,5493	3359	913	83 6	2363	32,97 0,15	5,93 0,03
48	ФЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (3840 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1973 руб.)	0,5	2942,69 317,17	46,64 2,03	2 578,88	ОЗП=15,9886 ЭМ=9,8527 ЗПМ=15,532 МАТ=5,1014	9343	2536	230 16	6577	32,97 0,15	16,49 0,08
49	ФССЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг	14	11,99		11,99	МАТ=2,4003	403			403		
50	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм; 1 шт. НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (4809 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2471 руб.)	15	75,65 13,33	3,71	58,81	ОЗП=15,9909 ЭМ=16,7169 МАТ=5,801	9245	3197	930	5118	1,47	22,05
51	ФССЦ-507-0980 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм; шт.	-30	16,80		16,80	МАТ=5,0609	-2561			-2561		
52	Цена поставщика	Кран шаровый диам.15 мм STC; шт	9	158,47		158,47		1426			1426		
53	Цена поставщика	Кран шаровый с американкой Ду.25 STC; шт	2	493,22		493,22		986			986		
54	Цена поставщика	Вентиль регулирующий прямой Ду 15 ICMA; шт	3	277,97		277,97		834			834		
55	Цена поставщика	Вентиль балансировочный диам.25 мм GIMBERIO; шт	1	2 583,90		2 583,90		2584			2584		
56	ФЕРм11-02-042-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж. Клапан регулирующий, диаметр условного прохода: 15; 20 мм; 1 шт. НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (486 руб.) СП 48%=80%*0.8 от ФОТ; (343 руб.)	3	60,85 9,79	44,36 2,7	6,70	ОЗП=15,9856 ЭМ=8,672 ЗПМ=15,5703 МАТ=6,8119	1760	470	1154 126	136	1,12 0,2	3,36 0,6
57	Цена поставщика	Термовентиль пр.диам.15 мм FAR; шт	1	974,58		974,58		975			975		
58	Цена поставщика	Головка электротермическая FAR; шт	1	1 061,94		1 061,94		1062			1062		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	Цена поставщика	Адаптер FT1941 (FAR); шт	1	178,81		178,81		179			179		
60	ФЕР18-07-001-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка кранов воздушных; 1 компл. НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (118 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (60 руб.)	4	27,16 1,23		25,93	ОЗП=15,9268 МАТ=7,9016	898	78		820	0,12	0,48
61	ФЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг; 1 шт. НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (133 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (94 руб.)	1	11,53 10,22		1,31	ОЗП=15,9794 МАТ=7,8167	174	163		11	1,03	1,03
62	Цена поставщика	Термостат комнатный TA2n-S; шт	1	867,80		867,80		868			868		
63	ФЕР29-01-253-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка гильз из стальных труб диаметром: 40 мм; 10 шт. гильз НР 123%=145%*0.85 от ФОТ; (3101 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1286 руб.)	1,4	82,38 81,63	0,28	0,47	ОЗП=15,9878 ЭМ=16,8428 МАТ=6,0425	1838	1827	7	4	9,00	12,60
64	Цена поставщика	Труба стальная Ду 40; м	4	162,37		162,37		649			649		
65	ФЕР26-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем; 1 м3 изоляции НР 85%=100%*0.85 от ФОТ; (938 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (530 руб.)	0,29	2113,98 172,58	37,42	1 903,98	ОЗП=15,9884 ЭМ=10,8254 МАТ=4,5448	3427	800	117	2510	18,80	5,45
66	ФСЦЦ-104-0017 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем: М-200, внутренний диаметр 76-108 мм; м3	-0,2993	1 275,20		1 275,20	МАТ=5,0712	-1936			-1936		
67	Цена поставщика	Цилиндр кашированный ENERGOROLL diam.35*30; м	50	183,05		183,05		9153			9153		
68	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (148 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (92 руб.)	0,14	274,36 62,21	9,43 0,1	202,72	ОЗП=15,9826 ЭМ=5,9925 ЗПМ=15,7 МАТ=4,8554	285	139	8	138	5,84 0,01	0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	ФЕР13-03-004-23 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: краской БТ-177 серебристой; 100 м2 окрашиваемой поверхности (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (78 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (48 руб.)	0,08	483,44 57,46	24,42 0,2	401,56	ОЗП=15,9888 ЭМ=6,2424 ЗПМ=15,7 МАТ=8,0233	343	73	12	258	6,34 0,02	0,51
70	ФЕР13-03-004-23 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: краской Радуга 178; 100 м2 окрашиваемой поверхности (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (121 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (75 руб.)	0,124	483,44 57,46	24,42 0,2	401,56	ОЗП=15,9888 ЭМ=6,2424 ЗПМ=15,7 МАТ=8,0233	532	114	19	399	6,34 0,02	0,79
71	ФССЦ-101-1795 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Краска БТ-177 серебристая; т	-0,0022	21 205,00		21 205,00	МАТ=8,152	-380			-380		
72	Цена поставщика	Краска Радуга 178; л	2,48	322,03		322,03		799			799		
73	ФЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения. диаметр: до 50 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1185 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (609 руб.)	0,845	107,11 58,32	44,51	4,28	ОЗП=15,9938 ЭМ=4,9213 МАТ=4,2967	989	788	185	16	5,01	4,23
74	ФЕР16-07-003-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметр: 25 мм; 1 врезка НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (2127 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1093 руб.)	2	87,22 44,24	4,94	38,04	ОЗП=15,9839 ЭМ=15,587 МАТ=5,1524	1960	1414	154	392	4,46	8,92
75	ФЕР46-03-014-28 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 200 мм диаметр: 50 мм; 100 отверстий НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (57 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (29 руб.)	0,02	706,6 189,02	517,58		ОЗП=15,9851 ЭМ=5,7239	120	61	59		22,16	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	ФЕР46-03-014-41 Глубина 700 мм Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-28; 100 отверстий (ПЗ=50 (ОЗП=50; ЭМ=50 к расч.; ЗПМ=50; МАТ=50 к расч.; ТЗ=50; ТЗМ=50)) НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (130 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (66 руб.)	0,02	1678,5 431	1 247,50		ОЗП=15,9756 ЭМ=5,723	280	138	142		50,50	1,01
77	ФЕРр69-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича; 100 отверстий НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (30 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (18 руб.)	0,06	57,11 46,83	10,28		ОЗП=15,9846 ЭМ=5,3005	48	45	3		5,49	0,33
78	ФЕРр69-2-2 Общая толщина 250 мм Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1; 100 отверстий (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (38 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (23 руб.)	0,04	109,84 90,08	19,76		ОЗП=15,9842 ЭМ=5,3026	62	58	4		10,56	0,42
79	ФЕРр69-2-2 Общая толщина 500 мм Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1; 100 отверстий (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (38 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (23 руб.)	0,02	219,68 180,16	39,52		ОЗП=15,9842 ЭМ=5,3026	62	58	4		21,12	0,42
80	ФЕРр69-2-3 Общий диаметр 50мм Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1; 100 отверстий. (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расч.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расч.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (102 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (82 руб.)	0,06	196,89 161,46	35,43		ОЗП=15,986 ЭМ=5,3048	166	155	11		18,93	1,14
81	ФЕР46-03-017-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (37 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (19 руб.)	0,004	2336,31 611,44	37,87	1 687,00	ОЗП=15,9839 ЭМ=11,1814 МАТ=4,7816	73	39	2	32	75,58	0,30
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								167008	33246	10308	123454		210,69
										1760			4,97
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								178091	42348	12289	123454		271,76
										1947			5,85
Накладные расходы								43476					
Сметная прибыль								22563					
Итого Прочие затраты								11755					29,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого								244130					271,76
													5,85
В том числе:													
Материалы								123454					
Машины и механизмы								12289					
ФОТ								44295					
Накладные расходы								43476					
Сметная прибыль								22563					
НДС 18%								43943,4					
ВСЕГО по смете								288073,4					271,76
													5,85

Составил:

 // *А.С. Сухарова*
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

____ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) АО "НПО НИИИП-НЗик"


 Н.В. Поползухина

" " 2017 г.

 АО "НПО НИИИП-НЗик"
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
 (локальная смета)

 на Общестроительные работы по ремонту складских помещений в пристройке корпуса №1 в осях 29/30; г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	778 689,92	руб.
Средства на оплату труда	143 239,70	руб.
Сметная трудоемкость	980,65	чел.час

Составлен в ценах

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы: (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин			Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
					оплаты труда	в т.ч. оплаты труда						в т.ч. оплаты труда	на един.
				5	6	7		8	9	10	11	12	13
Раздел 1.													
<i>Ремонтно-строительные работы</i>													
1	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (1156,97 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (826,41 руб.)	0,07	1807,42 1437,99	369,43 39,94		ОЗП=15,9874 ЭМ=6,5674 ЗПМ=15,5688	1779,11	1609,28	169,83 43,53		179,3 3,97	12,55 0,28
2	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (180,63 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (129,02 руб.)	0,056	288,06 288,06			ОЗП=15,9963	258,04	258,04			36,28	2,03
3	ФЕРр65-30-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (84,4 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (53,59 руб.)	0,038	234,14 210,69	23,45 10,13		ОЗП=15,9848 ЭМ=9,7296 ЗПМ=15,5626	136,65	127,98	8,67 5,99		24,7 0,75	0,94 0,03
4	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка: кирпичных стен; 1 м3 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (2978,39 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1520,88 руб.)	2,352	180,03 73,01	107,02 11,57		ОЗП=15,9845 ЭМ=6,5672 ЗПМ=15,5678	4397,89	2744,86	1653,03 423,64		8,24 1,15	19,38 2,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж кровельного покрытия: из профилированного листа; 100 м2 покрытия (Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (308,36 руб.) СП 59%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (232,27 руб.)	0,086	553,55 217,19	336,36 26,2		ОЗП=15,9874; ЭМ=14,7292 ЗПМ=15,5794 МАТ=6,0773	724,68	298,62	426,06 35,11		24,85 1,827	2,14 0,16
6	ФЕР20-02-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж решеток жалюзиных площадью в свету: до 1,0 м2; 1 решетка (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (269,27 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (138,34 руб.)	2	7,85 6,39	1,46 0,06		ОЗП=15,9818; ЭМ=10,6576 ЗПМ=15 МАТ=5,5395	235,3	204,18	31,12 1,68		0,712 0,004	1,42 0,01
7	ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (240,49 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (171,78 руб.)	0,02	1208,52 1051,72	156,8 24,04		ОЗП=15,9768 ЭМ=7,0092 ЗПМ=15,5678	358,04	336,06	21,98 7,49		128,73 2,15	2,57 0,04
8	ФЕРр56-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных; 100 м2 оконных переплетов НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (85,51 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (61,08 руб.)	0,02	398,87 369,8	29,07 12,56		ОЗП=15,9878 ЭМ=9,7323 ЗПМ=15,5644	123,9	118,24	5,66 3,91		46,11 0,93	0,92 0,02
9	ФЕР46-02-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3; 1 м3 НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (1830,97 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (934,96 руб.)	1,02	947,45 119,53	2,13	825,79	ОЗП=15,9763 ЭМ=4,8685 МАТ=4,7493	5958,78	1947,84	10,58	4000,36	14,63	14,92
10	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка помещений от строительного мусора (суц. мусор на полу); 100 т мусора НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (103,74 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (62,87 руб.)	0,00632	1553,82 1553,82			ОЗП=16,0055	157,18	157,18			214,32	1,35
11	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхность потолков от набеда; 100 м2 расчищенной поверхности НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (878,35 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (516,68 руб.)	0,498	162,24 162,24			ОЗП=15,9871	1291,69	1291,69			20,80	10,36
12	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхность стен от старой краски; 100 м2 расчищенной поверхности НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (2116,5 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (1245 руб.)	1,2	162,24 162,24			ОЗП=15,9871	3112,5	3112,5			20,80	24,96
13	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	5,9483	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	2587,27		2587,27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолок: 100 м2 покрытия (ребристые плиты ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (1221,47 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (507,8 руб.)	0,488	126,85 124,67	1,89 0,22	0,29	ОЗП=15,9889 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	1004,53	992,7	10,24 1,67	1,59	12,96 0,016	6,45 0,01
15	ФССЦ-101-6968 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого проникновения", кг	10,4	21,77		21,77	ОЗП=15,98 ЭМ=7,6 ЗПМ=15,98 МАТ=5,15	1166,05			1166,05		
16	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: потолок; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (1536 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (638,56 руб.)	0,488	571,95 156,92	3,8 0,14	411,23	ОЗП=15,9889 ЭМ=11,1184 ЗПМ=15 МАТ=2,9636	1877,44	1249,47	21,04 1,05	606,93	16,5 0,01	8,22 0,01
17	ФЕР15-04-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке потолка; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (4730,01 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1966,41 руб.)	0,498	1863,72 483,48	14,57 0,27	1.365,67	ОЗП=15,9856 ЭМ=11,1825 ЗПМ=15,5555 МАТ=4,028	6669,5	3848,9	81,14 2,09	2739,46	53,9 0,02	26,84 0,01
18	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (1488,19 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (618,68 руб.)	1,2	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	1226,76	1208,94	15,42 2,52	2,4	6,55 0,01	7,86 0,01
19	ФССЦ-101-6968 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого проникновения"; кг	15,6	21,77		21,77	ОЗП=15,98 ЭМ=7,6 ЗПМ=15,98 МАТ=5,15	1749,07			1749,07		
20	ФЕРр61-26-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перетирка штукатурки: внутренних помещений; 100 м2 перетертой поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ; (3133,79 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (1870,92 руб.)	1,2	263,28 242,52	3,13 1,35	17,63	ОЗП=15,9852 ЭМ=9,7188 ЗПМ=15,5703 МАТ=5,7254	4809,71	4652,08	36,50 25,22	121,13	28,07 0,1	33,68 0,12
21	ФЕР15-06-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка сеткой стен; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности 379,93 = 937,62 - 0,0071 x 5 650,00 - 1,13 x 458,00 - 0,0004 x 74,58 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (7023,27 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2919,79 руб.)	1,2	379,93 297,96	1,18 0,14	80,79	ОЗП=15,9854 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=5,4911	6263,39	5716,61	15,42 2,52	532,36	33,63 0,01	40,36 0,01
22	Прайс-лист	Сетка "Строби"; м2	120	13,56		13,56		1627,2			1627,2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (11718,58 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4871,77 руб.)	1,2	2932,18 476,35	29,29 19,35	2 426,54	ОЗП=15,988 ЭМ=17,637 ЗПМ=15,9354 МАТ=7,3982	31301,4	9139,06	619,91 370,02	21542,43	51,89 1,87	62,27 2,24
24	ФЕР15-02-019-07 Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей; на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-03; 100 м2 (поправка на толщ. 3 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расч.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расч.; ТЗ=7; ТЗМ=7)) НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (-4536,41 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (-1865,92 руб.)	-1,2	197,68 185,08	11,76 6,93	0,84	ОЗП=15,98 ЭМ=7,6 ЗПМ=15,98 МАТ=5,15	-3661,54	-3549,1	-107,26 -132,89	-5,18	21,7 0,63	-26,04 -0,76
25	ФСЦЦ-402-0070 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС-растворная для ручной работы; т	-0,714	2 500,00		2 500,00	МАТ=7,4001	-13209,18			-13209,18		
26	ФЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (9072,94 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3771,89 руб.)	1,2	1654,12 384,81	13,7 0,27	1 255,61	ОЗП=15,9856 ЭМ=11,1773 ЗПМ=15,5555 МАТ=4,03	13637,59	7381,7	183,76 5,04	6072,13	42,9 0,02	51,48 0,02
27	ФЕР08-04-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной: 100 мм при высоте этажа до 4 м; 100 м2 перегородок НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (3298,17 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1712,51 руб.)	0,2714	6899,18 518,54	121,89 10,53	6 258,75	ОЗП=15,9856 ЭМ=8,4739 ЗПМ=15,5707 МАТ=4,6606	10446,62	2248,68	280,32 44,50	7916,62	62,4 0,78	16,94 0,21
28	ФЕР07-05-007-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка леремышек массой до 0,3 т; 100 шт. сборных конструкций НР 132%=155%*0,85 от ФОТ; (82,62 руб.) СП 68%=100%*(0,85*0,8) от ФОТ; (42,56 руб.)	0,01	1068,37 153,91	784,51 122,58	129,95	ОЗП=15,9875 ЭМ=7,9519 ЗПМ=15,5704 МАТ=5,4818	94,11	24,61	62,38 19,09	7,12	17,51 9,08	0,18 0,09
29	ФСЦЦ-403-2399 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перемычка брусковая; 1ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,012 м3, расход арматуры 0,48 кг (серия 1.038.1-1 вып. 1); шт.	1	21,54		21,54	ОЗП=15,98 ЭМ=7,6 ЗПМ=15,98 МАТ=5,15	110,93			110,93		
30	ФЕР15-06-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка сеткой перегородки с 2-х сторон; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности 379,93 = 937,62 - 0,0071 x 5 650,00 - 0,0004 x 74,58 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (3178,04 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1321,21 руб.)	0,543	379,93 297,96	1,18 0,14	80,79	ОЗП=15,9854 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=5,4911	2834,18	2586,31	6,98 1,14	240,89	33,63 0,01	18,26 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	Прайс-лист	Сетка "Строби"; м2	54,3	13,56		13,56		736,31			736,31		
32	ФЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; улучшенная стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (9294,27 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3863,91 руб.)	0,543	2040,67 806,9	103,36 59,88	1 130,39	ОЗП=15,9862 ЗМ=13,1409 ЗПМ=15,9074 МАТ=5,6242	11194,99	7005,18	737,67 517,23	3452,14	85,84 6,29	46,61 3,42
33	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм; стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (5302,65 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2204,47 руб.)	0,543	2932,18 476,35	29,29 19,35	2 426,54	ОЗП=15,988 ЗМ=17,637 ЗПМ=15,9354 МАТ=7,3882	14163,88	4135,42	280,51 167,43	9747,95	51,89 1,87	28,18 1,02
34	ФЕР15-02-019-07 Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей; на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-03; 100 м2 (поправка на толщ: 3 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЗМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)) НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (-2052,72 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (-853,38 руб.)	-0,543	197,68 185,08	11,76 6,93	0,84	ОЗП=15,98 ЗМ=7,6 ЗПМ=15,98 МАТ=5,15	-1656,85	-1605,97	-48,53 -60,13	-2,35	21,7 0,63	-11,78 -0,34
35	ФССЦ-402-0070 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы; т	-0,3231	2 500,00		2 500,00	МАТ=7,4001	-5977,43			-5977,43		
36	ФЕР13-03-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунтовкой ХС-010; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (1603,19 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (999,39 руб.)	1,193	655,23 79,02	6,22 0,1	569,99	ОЗП=15,9827 ЗМ=6,4131 ЗПМ=15,7 МАТ=5,9204	5580,15	1506,7	47,59 1,87	4025,86	7,42 0,01	8,85 0,01
37	ФССЦ-113-0090 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Лак ХС-76 химстойкий; т	-0,0274	21 014,00		21 014,00	МАТ=5,8147	-3348,01			-3348,01		
38	ФССЦ-113-0034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: ХС-010 химстойкая красно-коричневая; т	0,0274	28 447,65		28 447,65	МАТ=2,972	2316,57			2316,57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	ФЕР13-03-003-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей; эмалью ХВ-785; 100 м2 окрашиваемой поверхности (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (1188,18 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (740,68 руб.)	1,193	1303,4 58,42	14,18 0,2	1 230,80	ОЗП=15,9852 ЭМ=7,0098 ЗПМ=15,7 МАТ=4,3504	7620,56	1114,1	118,58 3,75	6387,88	6,44 0,02	7,68 0,02
40	ФЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (верх стен); 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (4158,43 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1728,78 руб.)	0,55	1654,12 384,81	13,7 0,27	1 255,61	ОЗП=15,9856 ЭМ=11,1773 ЗПМ=15,5555 МАТ=4,03	6250,56	3383,28	84,22 2,31	2783,06	42,9 0,02	23,6 0,01
41	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (двухавт. балка); 100 м2 окрашиваемой поверхности (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (112,18 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (69,93 руб.)	0,106	274,36 62,21	9,43 0,1	202,72	ОЗП=15,9826 ЭМ=5,9925 ЗПМ=15,7 МАТ=4,8554	215,71	105,39	5,99 0,17	104,33	5,841 0,01	0,62
42	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей; эмалью ПФ-115; 100 м2 окрашиваемой поверхности (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (138,01 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (86,03 руб.)	0,106	651,43 76,43	12,44 0,2	562,56	ОЗП=15,987 ЭМ=6,4131 ЗПМ=15,7 МАТ=7,6802	595,95	129,52	8,46 0,33	457,97	8,426 0,02	0,89
43	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрытие поверхностей грунтовкой полов; 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (386,94 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (160,86 руб.)	0,312	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	318,96	314,32	4,01 0,86	0,63	6,55 0,01	2,04
44	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ; кг	4,1	15,09		15,09	МАТ=2,5102	155,31			155,31		
45	ФЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо; 100 м2 поверхности НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (212,68 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (103,3 руб.)	0,312	1523,23 29,43	1,74	1 492,06	ОЗП=15,984 ЭМ=11,2701 МАТ=1,2912	753,97	146,77	6,12	601,08	3,45	1,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	ФЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (2422,82 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1176,8 руб.)	0,312	1591,66 317,07	42,05 17,15	1 232,64	ОЗП=15,9871 ЭМ=9,6416 ЗПМ=15,5655 МАТ=5,1853	3702,05	1581,54	126,49 83,29	1994,02	40,65 1,27	12,68 0,4
47	ФССЦ-401-0085 Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150); м3	-0,6365	600,00		600,00	МАТ=5,1914	-1982,6			-1982,6		
48	ФССЦ-401-0086 Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200); м3	0,6365	665,00		665,00	МАТ=4,891	2070,23			2070,23		
49	ФЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03; 100 м2 стяжки (поправка на толщ.80мм ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (598,55 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (290,73 руб.)	0,312	3811,44 48,8	92,64 34,08	3 672,00	ОЗП=15,9871 ЭМ=9,4948 ЗПМ=15,5422 МАТ=5,1914	6455,47	233,44	274,44 165,26	5947,59	6 2,52	1,87 0,79
50	ФССЦ-401-0085 Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150); м3	-1,909	600,00		600,00	МАТ=5,1914	-5946,23			-5946,23		
51	ФССЦ-401-0086 Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200); м3	1,909	665,00		665,00	МАТ=4,891	6209,06			6209,06		
52	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок; 1 т НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (140,01 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (69,22 руб.)	0,0624	6084,69 111,99	37,1 2,16	5 935,60	ОЗП=15,9853 ЭМ=9,1598 ЗПМ=15,5694 МАТ=4,4533	1782,33	111,71	21,21 2,10	1649,41	12,64 0,16	0,79 0,01
53	ФССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III; т	-0,0624	5 650,00		5 650,00	МАТ=4,3885	-1547,21			-1547,21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	ФССЦ-204-0076 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм; т	0,0624	8 817,17		8 817,17	МАТ=3,957	2177,11			2177,11		
55	ФЕР11-01-045-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство наливных химстойких полов: столщной покрытия 5 мм; 100 м2 НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (6747,25 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3277,23 руб.)	0,312	21419,48 931,67	60,33 1,35	20 427,48	ОЗП=15,9947 ЭМ=6,5632 ЗПМ=15,5703 МАТ=5,887	42292,94	4649,36	123,54 6,56	37520,04	80,04 0,1	24,97 0,03
56	ФЕР46-03-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2; 100 м борозд НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (77,16 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (39,4 руб.)	0,028	521,4 143,58	377,82 40,84		ОЗП=15,9874 ЭМ=6,5674 ЗПМ=15,571	133,75	64,27	69,48 17,81		15,64 4,06	0,44 0,11
57	ФЕРр53-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий; 1 т металлоконструкций перемычек НР 73%=86%*0.85 от ФОТ; (664,39 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (663,09 руб.)	0,05152	11318,22 1433,2	67,41 4,73	9 817,61	ОЗП=15,9849 ЭМ=8,8248 ЗПМ=15,5644 МАТ=5,2855	3884,37	1180,3	30,65 3,79	2673,42	165,88 0,47	8,55 0,02
58	ФЕР46-03-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича; 1 м3 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (2176,1 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1111,2 руб.)	1,071	346,7 110,33	236,37 25,55		ОЗП=15,9856 ЭМ=6,5674 ЗПМ=15,571	3551,47	1888,91	1662,56 426,09		12,3 2,54	13,17 2,72
59	ФЕРр56-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обрамление проемов угловой сталью; 1 т НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (3893,11 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (2780,8 руб.)	0,87049	6729,28 394,68	24,08 5,13	6 310,52	ОЗП=15,9855 ЭМ=11,5357 ЗПМ=15,5711 МАТ=5,5344	36135,68	5492,06	241,80 69,53	30401,82	44 0,38	38,3 0,33
60	ФЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг(ст. пластины 500*100*4мм -8шт); 1 т стальных элементов НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (134,14 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (70,09 руб.)	0,01256	11119,84 435,97	261,91	10 421,96	ОЗП=15,993 ЭМ=15,9597 МАТ=5,3082	834,92	87,57	52,5	694,85	42,70	0,54
61	ФЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и сварка стального листа 500*1000*2мм; 1 т стальных элементов НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (83,84 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (43,81 руб.)	0,00785	11119,84 435,97	261,91	10 421,96	ОЗП=15,993 ЭМ=15,9597 МАТ=5,3082	521,82	54,73	32,81	434,28	42,70	0,34
Раздел 2. Установка металлических дверных блоков													
62	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы; 1 м2 проема (Прил.9.3 п.6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (3673,32 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2766,91 руб.)	8,82	69,31 24,52	19,07	25,72	ОЗП=15,9815 ЭМ=12,0844 МАТ=4,3853	6484,2	3456,91	2032,57	994,72	2,47	21,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	Прайс-лист	Дверь стальная утепленная-2-х створчатая с рабочей правой створкой-900 мм., левая ленивая с накладными щеколдами, приварная ручка с 2-х сторон, с местом под доводчик. 2 контура уплотнения (на улицу). 1 замок цилиндрический.1500*2100мм; шт	1	30 444,92		30 444,92		30444,92			30444,92		
64	Прайс-лист	Дверь стальная утепленная-1- створчатая левого открывания, приварная ручка с 2-х сторон, с местом под доводчик. 2 контура уплотнения (на улицу). 1 замок цилиндрический.900*2100мм; шт.	1	21 610,17		21 610,17		21610,17			21610,17		
65	Прайс-лист	Дверь стальная утепленная-1- створчатая левого открывания, с нажимным гарнитуром, . 2 контура уплотнения (на улицу). 1 замок цилиндрический.900*2100мм; шт	2	23 262,71		23 262,71		46525,42			46525,42		
66	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям; 1 шт. (Прил.9.3 п.6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (385,23 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (290,17 руб.)	2	14,93 <hr/> 11,34	2,87	0,72	ОЗП=15,9845 ЭМ=14,8815 МАТ=3,5972	453,14	362,54	85,42	5,18	1,14	2,29
67	Прайс-лист	Доводчик дверной DORMA-compact серебристый; шт	2	2 288,14		2 288,14		4576,28			4576,28		
68	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство по периметру уголка 40х40мм из оцинкованной стали; 100 м2 покрытия НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (364,63 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (157,29 руб.)	0,0168	9875,72 <hr/> 961,76	23,38 <hr/> 2,7	8 890,58	ОЗП=15,9847 ЭМ=8,6122 ЗПМ=15,5703 МАТ=3,3555	762,92	258,27	3,46 <hr/> 0,71	501,19	112,75 <hr/> 0,2	1,89
69	ФЕР09-08-007-01 Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/пр	Монтаж роллетных систем: подъемных и секционных ворот; 100 м2 (Прил.9.3 п.6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (969,61 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (730,36 руб.)	0,04347	1480,81 <hr/> 1310,09	170,72 <hr/> 3,24		ОЗП=15,98 ЭМ=7,6 ЗПМ=15,98 МАТ=5,15	966,45	910,05	56,40 <hr/> 2,25		123,0129 <hr/> 0,24	5,35 <hr/> 0,01
70	Прайс-лист	Роллета системы "Дорхан" с ПИМ, 1610*2700мм; шт	1	11 440,68		11 440,68		11440,68			11440,68		
Раздел 3. Изготовление накладного пандуса на дверной порог													
71	ФЕРм38-01-004-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изготовление накладного пандуса на дверной порог; 1 т конструкций НР 56%=66%*0,85 от ФОТ; (658,97 руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,0533	10006,04 <hr/> 1346,8	676,19 <hr/> 34,27	7 983,05	ОЗП=15,9885 ЭМ=13,8666 ЗПМ=15,8759 МАТ=4,1888	3428,96	1147,73	499,77 <hr/> 29,00	1781,46	140 <hr/> 3,2	7,46 <hr/> 0,17
72	ФСЦЛ-101-1093 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали: С345к; т	-0,0565	7 353,70		7 353,70	МАТ=4,151	-1724,67			-1724,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	ФССЦ-101-1676 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Швеллеры: № 8 сталь марки 18ст; т	0,01121	7 045,00		7 045,00	МАТ=4,0678	321,25			321,25		
74	ФССЦ-101-2541 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сталь угловая: 32х32х5 мм; т	0,012148	6 031,01		6 031,01	МАТ=5,0179	367,64			367,64		
75	ФССЦ-101-2542 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сталь угловая; 50х50х4 мм; т	0,003233	5 763,00		5 763,00	МАТ=5,0341	93,79			93,79		
76	ФССЦ-101-1111 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной: 4 мм; т	0,029956	6 834,81		6 834,81	МАТ=3,9061	799,75			799,75		
77	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (28,4 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (17,7 руб.)	0,028	274,36 62,21	9,43 0,1	202,72	ОЗП=15,9826 ЭМ=5,9925 ЗПМ=15,7 МАТ=4,8554	56,98	27,84	1,58 0,04	27,56	5,841 0,01	0,16
78	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2 окрашиваемой поверхности (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (34,93 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (21,78 руб.)	0,028	651,43 76,43	12,44 0,2	562,56	ОЗП=15,987 ЭМ=6,4131 ЗПМ=15,7 МАТ=7,6802	157,42	34,21	2,23 0,09	120,98	8,426 0,02	0,24
Раздел 4. Устройство пандуса разгрузочного													
79	ФЕРр68-13-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см; вручную; 1000 м2 НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (94,46 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (51,52 руб.)	0,008	729,85 729,85			ОЗП=15,987	93,34	93,34			93,57	0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,768	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	334,05		334,05			
81	ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного; 1 м3 основания НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (448,6 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (232,93 руб.)	0,8	239,52 19,61	49,14 5,56	170,77	ОЗП=15,975 ЭМ=6,7871 ЗПМ=15,6258 МАТ=7,0936	1486,53	250,62	266,82 69,50	969,09	2,4 0,54	1,92 0,43
82	ФЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо; 100 м2 поверхности НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (65,33 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (31,73 руб.)	0,1	1523,23 29,43	1,74	1 492,06	ОЗП=15,984 ЭМ=11,2701 МАТ=1,2912	241,66	47,04	1,96	192,66	3,45	0,35
83	ФЕР06-01-157-05 Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/пр	Устройство монолитных железобетонных пандусов; м3 НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (1124,47 руб.) СП 52%=77%*(0.85*0.8) от ФОТ; (573,26 руб.)	2	43,32 25,93	7,48 0,14	9,91	ОЗП=15,98 ЭМ=7,6 ЗПМ=15,98 МАТ=5,15	1044,5	828,72	113,70 4,48	102,08	3,04 0,01	6,08 0,02
84	ФССЦ-101-2600 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щиты опалубки; ЩД 1.20.6 размером 1200х600х172 мм; м2	3	181,93		181,93	МАТ=4,5885	2504,37			2504,37		
85	ФССЦ-401-0086 Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200); м3	2,03	665,00		665,00	МАТ=4,891	6602,62			6602,62		
86	ФССЦ-204-0021 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм; т	0,0605	8 014,15		8 014,15	МАТ=3,3416	1620,19			1620,19		
Раздел 5. Устройство навеса													
87	ФЕРм38-01-003-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изготовление металлического каркаса навеса; 1 т конструкций НР 56%=66%*0.85 от ФОТ; (4624,59 руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,44168	7738,63 1154,4	396,22 15,2	6 188,01	ОЗП=15,9885 ЭМ=14,5696 ЗПМ=15,798 МАТ=5,0779	24580,37	8152,14	2549,72 106,06	13878,51	120 1,34	53 0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	ФССЦ-101-1028 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст3сп; т	-0,4558	5 751,70		5 751,70	МАТ=5,0779	-13312,35			-13312,35		
89	ФССЦ-101-2542 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сталь угловая; 50х50х3 мм; т	0,0072	5 763,00		5 763,00	МАТ=5,0341	208,88			208,88		
90	ФССЦ-103-1523 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 80х80 мм, толщина стенки 5 мм; м	38	91,98		91,98	МАТ=3,9036	13643,9			13643,9		
91	ФЕРр69-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление отверстий; в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича; 100 отверстий НР 68%=78%*0,85 от ФОТ; (68,18 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (41,32 руб.)	0,12	57,11 46,83	10,28		ОЗП=15,9846 ЭМ=5,3005	96,37	89,83	6,54		5,49	0,66
92	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж каркаса; 1 т конструкций НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (4371,27 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3292,65 руб.)	0,44168	1262,6 553,07	477,18 51,76	232,35	ОЗП=15,9879 ЭМ=6,6154 ЗПМ=15,583 МАТ=6,9407	6011,93	3905,38	1394,27 356,25	712,28	63,28 3,82	27,95 1,69
93	ФССЦ-101-3138 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Болт анкерный с гайкой, размер: 12,0х100 мм; 100 шт.	0,12	272,00		272,00	МАТ=7,2968	238,16			238,16		
94	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности (ОП л.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (133,86 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (63,45 руб.)	0,132	274,36 62,21	9,43 0,1	202,72	ОЗП=15,9826 ЭМ=5,9925 ЗПМ=15,7 МАТ=4,8554	268,62	131,23	7,46 0,21	129,93	5,841 0,01	0,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2 окрашиваемой поверхности (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом: ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (164,69 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (102,66 руб.)	0,132	651,43 76,43	12,44 0,2	562,56	ОЗП=15,987 ЭМ=6,4131 ЗПМ=15,7 МАТ=7,6802	742,13	161,28	10,53 0,41	570,32	8,426 0,02	1,11
96	ФЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж покрытия: из профилированного листа; 100 м2 покрытия НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (683,62 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (514,94 руб.)	0,12	944,74 310,27	480,51 37,43	153,96	ОЗП=15,9874 ЭМ=14,7292 ЗПМ=15,5794 МАТ=6,0773	1556,83	595,25	849,30 69,98	112,28	35,5 2,61	4,26 0,31
97	ФССЦ-101-4540 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Профнастил оцинкованный; Н60-845-0,7; м2	13,2	76,36		76,36	МАТ=4,105	4137,67			4137,67		
98	ФССЦ-101-4651 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные; 5,5x32 мм; 100 шт.	0,96	40,10		40,10	МАТ=6,5231	251,12			251,12		
99	ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Резка стального профилированного настила (для прохода под воздуховод Ø400мм, 2шт); 1 м реза НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (124,7 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (93,93 руб.)	2,512	3,6 3,05	0,55		ОЗП=15,9836 ЭМ=5,109	129,52	122,46	7,06		0,34	0,85
100	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (примыкания к воздуховодам) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (399,36 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (172,27 руб.)	0,0192	9875,72 961,76	23,38 2,7	8 890,58	ОЗП=15,9847 ЭМ=8,8122 ЗПМ=15,5703 МАТ=3,3555	871,91	295,17	3,96 0,81	572,78	112,75 0,2	2,16
Раздел 6. Ремонт кровли													
101	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков (50*50, 38 м.л.); 1 т конструкций (Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (693,17 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (522,13 руб.)	0,1159	721,18 387,15	334,03 36,23		ОЗП=15,9873 ЭМ=6,6154 ЗПМ=15,583 МАТ=6,9407	973,47	717,36	256,11 65,44		44,296 2,674	5,13 0,31
102	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка помещений от строительного мусора (сущ-й мусор на кровле); 100 т мусора НР 66%=79%*0.85 от ФОТ; (1,36 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (0,82 руб.)	0,000072	1553,82 1553,82			ОЗП=16,0055	1,79	1,79			214,32	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (3 слоя); 100 м2 покрытия НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (139,57 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (71,27 руб.)	0,072	153,59 112,16	41,43		ОЗП=15,9877 ЭМ=4,8643	143,62	129,11	14,51		14,38	1,04
104	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка: кирпичных карнизов; 1 м3 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (2097,03 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1070,82 руб.)	1,44	180,03 73,01	107,02 11,57		ОЗП=15,9845 ЭМ=6,5672 ЗПМ=15,5678	2692,58	1680,52	1012,06 259,37		8,24 1,15	11,87 1,66
105	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм; 100 м2 стяжки (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (276,99 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (119,49 руб.)	0,072	340,53 188,14	152,38 17,49		ОЗП=15,9849 ЭМ=7,6161 ЗПМ=15,5667 МАТ=5,4128	300,1	216,54	83,56 19,60		21,776 1,552	1,57 0,11
106	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка выравнивающих стяжек; на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01; 100 м2 стяжки (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; поправка на толщ.150мм ПЗ=135 (ОЗП=135; ЭМ=135 к расх.; ЗПМ=135; МАТ=135 к расх.; ТЗ=135; ТЗМ=135)) НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (1307,44 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (563,99 руб.)	0,072	1220,4 933,12	287,28 36,72		ОЗП=15,9849 ЭМ=7,8646 ЗПМ=15,3823 МАТ=5,4817	1236,61	1073,94	162,67 40,67		108 3,24	7,78 0,23
107	ФЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка утеплителя из керамзита; 1 м3 утеплителя НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (370,57 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (159,85 руб.)	0,72	226,56 23,71	30,17 3,83	171,70	ОЗП=15,9886 ЭМ=7,8538 ЗПМ=15,5822 МАТ=12,695	2012,95	272,94	170,60 42,97	1569,41	3,04 0,34	2,19 0,24
108	ФЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж покрытия: из профилированного листа; 100 м2 покрытия (Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (247,4 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (188,35 руб.)	0,072	553,55 217,19	336,36 26,2		ОЗП=15,9874 ЭМ=14,7292 ЗПМ=15,5794 МАТ=6,0773	606,71	250	356,71 29,39		24,85 1,827	1,79 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж швеллера 8П (6 п.м); 1 т конструкций (Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (211,73 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (159,48 руб.)	0,0354	721,18 387,15	334,03 36,23		ОЗП=15,9873 ЗМ=6,6154 ЗПМ=15,583 МАТ=6,9407	297,33	219,11	78,22 19,99		44,296 2,674	1,57 0,09
110	ФЕРр53-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2; 100 м2 отремонтированной поверхности стен НР 73%=86%*0.85 от ФОТ; (2137,06 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (1639,38 руб.)	0,048	13778,94 3304,47	111,99 13,5	10 362,48	ОЗП=15,9855 ЗМ=6,9292 ЗПМ=15,5703 МАТ=4,7243	4922,64	2535,53	37,25 10,09	2349,86	397,65 1	19,09 0,05
111	ФССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100; 1000 шт.	-0,2496	1 752,60		1 752,60	МАТ=4,6266	-2023,9			-2023,9		
112	ФССЦ-404-0244 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 150; 1000 шт.	0,2496	868,02		868,02	МАТ=12,2788	2660,3			2660,3		
113	ФССЦлг-01-01-015 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,2089	22,33	22,33		ЗМ=10,74	50,1		50,1			
114	ФССЦлг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	7,5044	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЗМ=10,12	3264,11		3264,11			
115	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж швеллера 8П на перекрытие; 1 т конструкций НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (523,55 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (394,37 руб.)	0,0529	1262,6 553,07	477,18 51,76	232,35	ОЗП=15,9873 ЗМ=6,6154 ЗПМ=15,583 МАТ=6,9407	720,05	467,75	166,99 42,67	85,31	63,28 3,82	3,35 0,2
116	ФССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Швеллеры: №8 сталь марки 18сп; т	0,0529	7 045,00		7 045,00	МАТ=4,0678	1515,99			1515,99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (19,27 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (12,01 руб.)	0,019	274,36 62,21	9,43 0,1	202,72	ОЗП=16,9826 ЭМ=5,9925 ЗПМ=15,7 МАТ=4,8554	38,66	18,89	1,07 0,03	18,7	5,841 0,01	0,11
118	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2 окрашиваемой поверхности (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (23,72 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (14,78 руб.)	0,019	651,43 76,43	12,44 0,2	562,56	ОЗП=15,987 ЭМ=6,4131 ЗПМ=15,7 МАТ=7,6802	106,82	23,22	1,52 0,06	82,08	8,426 0,02	0,16
119	ФЕРр69-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича; 100 отверстий НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (68,18 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (41,32 руб.)	0,12	57,11 46,83	10,28		ОЗП=15,9846 ЭМ=5,3005	96,37	89,83	6,54		5,49	0,66
120	ФССЦ-101-3138 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Болт-анкерный с гайкой, размер: 12,0x100 мм; 100 шт.	0,12	272,00		272,00	МАТ=7,2966	238,16			238,16		
121	ФЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж покрытия: из профилированного листа; 100 м2 покрытия НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (410,17 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (308,96 руб.)	0,072	944,74 310,27	480,51 37,43	153,96	ОЗП=15,9874 ЭМ=14,7292 ЗПМ=15,5794 МАТ=6,0773	934,1	357,15	509,58 41,99	67,37	35,5 2,61	2,56 0,19
122	ФССЦ-101-4540 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Профнастил оцинкованный: Н60-845-0,7; м2	7,92	76,36		76,36	МАТ=4,105	2482,6			2482,6		
123	ФССЦ-101-4651 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 5,5x32 мм; 100 шт.	0,3	40,10		40,10	МАТ=6,5231	78,47			78,47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124	ФЕР26-01-041-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция изделиями из пеноплекса насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (толщ. 100мм); 1 м3 изоляции НР 85%=100%*0.85 от ФОТ; (1151,93 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (650,5 руб.)	0,72	1133,33 89,02	30,02	1 014,29	ОЗП=15,9879 ЭМ=10,6089 МАТ=2,415	3017,69	1024,73	229,31	1763,65	9,47	6,82
125	ФССЦ-104-0103 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плиты из пеноплекса полистирольного ПСБС-40; м3	-0,7344	994,40		994,40	МАТ=2,415	-1763,65			-1763,65		
126	ФССЦ-104-0312 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плиты теплоизоляционные; из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35; м3	0,7344	1 208,43		1 208,43	МАТ=3,1576	2802,28			2802,28		
127	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм; 100 м2 стяжки НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (401,04 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (173 руб.)	0,072	1257,63 235,18	190,48 21,86	831,97	ОЗП=15,9849 ЭМ=7,6161 ЗПМ=15,5667 МАТ=5,4128	699,36	270,67	104,45 24,50	324,24	27,22 1,94	1,96 0,14
128	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01; 100 м2 стяжки (поправка на толщ. 100мм ПЗ=85 (ОЗП=85; ЭМ=85 к расх.; ЗПМ=85; МАТ=85 к расх.; ТЗ=85; ТЭМ=85)) НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (1187,1 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (512,08 руб.)	0,072	5467,2 734,4	226,1 28,9	4 506,70	ОЗП=15,9849 ЭМ=7,8646 ЗПМ=15,3823 МАТ=5,4817	2751,97	845,23	128,03 32,01	1778,71	85 2,55	6,12 0,18
129	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер: готовой эмульсией битумной; 100 м2 кровли НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (38,01 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (16,39 руб.)	0,072	117,96 24,47	3,49	90,00	ОЗП=15,9885 ЭМ=11,2349 МАТ=8,6606	87,11	28,17	2,82	56,12	2,80	0,20
130	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровель плоских из наплаваемых материалов: в два слоя; 100 м2 кровли НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (214,07 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (92,34 руб.)	0,072	9969,33 134,98	42,5 2,7	9 791,85	ОЗП=15,9887 ЭМ=7,2505 ЗПМ=15,5703 МАТ=3,8955	2923,95	155,39	22,19 3,03	2746,37	14,36 0,2	1,03 0,01
131	ФЕР12-01-004-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой 1000мм; 100 м примыканий НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (684,52 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (295,28 руб.)	0,072	7389,83 435,68	160,55 4,86	6 793,60	ОЗП=15,9881 ЭМ=5,5585 ЗПМ=15,572 МАТ=5,798	3401,81	501,53	64,25 5,45	2836,03	47,46 0,36	3,42 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132	ФЕР09-05-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Постановка костылей; 100 шт. болтов НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (210,86 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (158,83 руб.)	0,12	110,55 107,93	2,62		ОЗП=15,9883 ЭМ=11,2251	210,6	207,07	3,53		11,90	1,43
133	ФССЦ-101-2534 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Костыль из квадратной стали; шт.	12	11,50		11,50	МАТ=2,3043	318			318		
134	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (капельники) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (624 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (269,17 руб.)	0,03	9875,72 961,76	23,38 2,7	8 890,58	ОЗП=15,9847 ЭМ=8,8122 ЗПМ=15,5703 МАТ=3,3555	1362,35	461,2	6,18 1,26	894,97	112,75 0,2	3,38 0,01
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								447543,3	111702,71	24979,31 3549,68	310861,28		771,76 20,57
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								479305,56	138718,64	29725,64 4521,06	310861,28		954,59 26,06
Накладные расходы								121118,26					
Сметная прибыль								59482,89					
Итого по смете:													
Итого								659906,71					954,59 26,06
В том числе:													
Материалы								310861,28					
Машины и механизмы								29725,64					
ФОТ								143239,7					
Накладные расходы								121118,26					
Сметная прибыль								59482,89					
НДС 18%								118783,21					
ВСЕГО по смете								778689,92					954,59 26,06

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

А.С. Сужарева
// А.С. Сужарева

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]