

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) АО "НПО НИИИП-НЭМК"

Н.В. Пополухина

2017 г.

АО НПО НИИИП-НЭМК

(наименование строки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(показатель сметы)

на Ремонт помещений стоянки гаража легковых автомобилей в/о 18-19/В-Г корпуса 47.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость 04/06 от 07.06.2017, Служебная записка 27/4/108 от 08.06.2017

Сметная стоимость 464 169,52 руб.  
 Средства на оплату труда 92 165,00 руб.  
 Сметная трудоемкость 629,72 чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисной уровне цен)		Материалов	Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)		Стоимость единицы (в текущем уровне цен)		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин			Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда	на едич.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Ремонтные работы (Стена по оси Г)</b>													
1	ФЕРР57-3-2 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка плитусов, цементных и из керамической плитки, 100 м плитуса	0,055	111,38			ОЗП=15,9877	98	98			14,28	0,79
		НР 66%=80%*0,85 от ФОТ, (67 руб.) СП 54%=69%*0,8 от ФОТ, (53 руб.)											
2	ФЕРР63-7-5 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка облицовки стен из керамических глазурированных плиток, 100 м2 поверхности облицовки	0,089	748,3	163,56		ОЗП=16 ЭМ=6,779 ЗПМ=15,5647	1036	926	110		74,3	7,36
		НР 65%=77%*0,85 от ФОТ, (623 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ, (384 руб.)											
3	ФЕРР53-17-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт стен из сплошных шлакобетонных камней (Сибгта), 1 м3 кладки	0,557	976,22	7,19		ОЗП=15,9847 ЭМ=9,7315 ЗПМ=15,5466 МАТ=4,0663	3021	1066	39	1926	13,39	7,46
		НР 73%=86%*0,85 от ФОТ, (791 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ, (606 руб.)											
4	ФЕРР46-02-009-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных, 100 м2	0,112	178			ОЗП=15,9867	319	319			22,82	2,56
		НР 94%=110%*0,85 от ФОТ, (300 руб.) СП 48%=70%*0,85 от ФОТ, (153 руб.)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФЕР62-42-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Протравка поверхности нейтрализующим раствором; 100 м2 протравленной поверхности НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (67 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (40 руб.)	0,21	37,1 29,41		7,69	ОЗП=15,985 МАТ=18,2418	128	99		29	3,77	0,79
6	ФССЦ-101-0488 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Купорос медный марки: А; Т	-0,0002	7 571,00		7 571,00	МАТ=18,4584	-28			-28		
7	Цена поставщика	Нейтрализующий раствор NEOMID 600; кг	4,2	285,59		285,59		1199			1199		
8	ФЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса; улучшенная стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (5003 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2080 руб.)	0,21	6014,47 1192,94	53,24 18,96	4 768,29	ОЗП=15,988 ЗМ=9,2749 ЗПМ=15,569 МАТ=5,098	9214	4005	104 62	5105	129,95 1,44	27,29 0,3
9	ФССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05; без покрытия; м2	-22,68	28,25		28,25	МАТ=4,7334	-3033			-3033		
10	ФССЦ-101-3902 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Сетка штукатурная оцинкованная из проволоки диаметром 10 мм, 20x20 мм; м2	22,68	23,84		23,84	МАТ=4,7334	2559			2559		
11	ФЕР63-21-40 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм"; монтажной пеной и мастикой вулканизирующей; 100 м восстановления герметизации стыков НР 73%=86%*0,85 от ФОТ; (672 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (515 руб.)	0,131	2794,58 439,44	1 667,82	687,32	ОЗП=15,9879 ЗМ=1,2536 МАТ=14,1629	2469	920	274	1275	48,45	6,35
12	ФССЦ-101-4258 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм"; сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм; 100 м	-0,1349	244,00		244,00	МАТ=3,6015	-119			-119		
13	ФССЦ-101-4261 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм"; сечение круглое с отверстием, диаметр 40 мм; 100 м	0,1349	325,00		325,00	МАТ=3,6015	158			158		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
14	ФССЦ-101-3661 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Пена монтажная; противопожарная полиуретановая NULIFIRE (0,88 л); шт.	3	110,11		110,11	МАТ=3,204	1058	273	255	10	8	1056	1,51
15	ФЕР-5-04-21-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство чекалки и расширения швов раствором, 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0,85 от ФОТ; (186 руб.) СИ 56%=70%*0,8 от ФОТ; (143 руб.)	0,131	139,29 121,92	6,97	10,40	ОЗП=15,9824 ЗМ=11,251 МАТ=5,4798	273	255	10	8	12,29	1,51	
16	ФЕР-5-04-006- 03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовойкой льняного проникновения; за 1 раз стен, 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (261 руб.) СИ 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (108 руб.)	0,21	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЗМ=10,8898 МАТ=11,1111	215	212	3	3	6,55 0,01	1,38	
17	Цена поставщика	Грунтовка Радуга 28; кг	4,2	67,46		67,46		283				283		
18	ФЕР-5-01-019- 05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карманых, пилитусных и угловых плит) без установки плиток гребенного гарнитура на клею из сухих смесей; по кирпичу и бетону; 100 м2 поверхности облицовки НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (3381 руб.) СИ 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1406 руб.)	0,116	10688,2 1465,77	31,75 17,52	9 190,68	ОЗП=15,988 ЗМ=15,1401 ЗПМ=15,8824 МАТ=4,8934	7991	2718	56 32	5217	159,67 1,65	18,52 0,19	
19	ФССЦ-101-1776 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь); т	-0,0435	4 316,00		4 316,00	МАТ=4,035	-758				-758		
20	ФССЦ-101-4375 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Клей гипсовый «Сeresit» SM117 для керамогранита; кг	43,5	6,11		6,11	МАТ=3,8527	1024				1024		
21	ФЕР-5-04-027- 05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпательная стен; 100 м2 окрасиваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (210 руб.) СИ 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (87 руб.)	0,094	519,46 114,02	2,93 0,14	402,54	ОЗП=15,9901 ЗМ=11,076 ЗПМ=15 МАТ=2,8871	284	171	3	110	11,99 0,01	1,13	
22	ФЕР-5-04-007- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенной; по штукатурке стен; 100 м2 окрасиваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (703 руб.) СИ 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (292 руб.)	0,094	1474,94 380,71	13,63 0,23	1 080,60	ОЗП=15,9876 ЗМ=11,201 ЗПМ=16,1304 МАТ=5,4823	1143	572	14	557	43,56 0,02	4,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	ФССЦ-101-35/12 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр.	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ, т	-0,0028	4 434,40		4 434,40	MAT=9,8356	-122			-122		
24	Цена поставщика	Краска Радуга 18; кг	3,29	92,97		92,97		308			306		
25	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка поверхности цветками от старой краски, ржавчины; 1 м2 очищаемой поверхности НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (485 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (309 руб.)	3,8	7,68 7,68			ОЗП=15,9791	486				0,90	3,42
26	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз; грунтовой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (3658 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2280 руб.)	3,8	268,7 56,55	9,43 0,1	202,72	ОЗП=15,9826 ЭМ=5,9925 ЗПМ=15,7 MAT=4,8554	7380	3435	215	3740	5,31	20,18 0,04
27	ФЕР13-03-004-26 за 2 раза Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей; эмалью ПФ-115; 100 м2 окрашиваемой поверхности (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; MAT=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (263 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (158 руб.)	0,213	644,48 69,48	12,44 0,2	562,56	ОЗП=15,987 ЭМ=6,4131 ЗПМ=15,7 MAT=7,6802	1174	237	17	920	7,66 0,02	1,63

Раздел 2. Ремонт стен по осям Б17-18

Демонтаж

28	ФЕР10-01-046-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками; 100 м2 полотни и проемов (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций (МДС 81-36.2004, МДС 81-36.2004, п.3.3.1) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; MAT=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 100%=116%*0,85 от ФОТ; (2446 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1052 руб.)	0,071	2956,23 1698,4	1266,83 98,61		ОЗП=15,9881 ЭМ=10,9496 ЗПМ=15,5997 MAT=9,5429	2914	1929	985		182,928 7,304	12,99 0,52
29	ФЕР07-01-021-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж перемычек, масса перемычки до 1,5 т; 100 шт. сборных конструкций (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций (МДС 81-36.2004, МДС 81-36.2004, п.3.3.1) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; MAT=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 111%=130%*0,85 от ФОТ; (608 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (318 руб.)	0,02	4140,1 944,69	3195,42 499,29		ОЗП=15,9853 ЭМ=7,9519 ЗПМ=15,5702 MAT=4,9468	810	302	508		106,624 36,984	2,13 0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	ФЕР46-03-012-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2; 100 м борозд (Прил.4б.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)	0,042	3093,91	2214,18	3179,63	239,36	1201	591	610	93,577	3,93	
31	ФЕР56-2-2 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Упятие оконных переплетов: остекленных; 100 м2 оконных переплетов НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (73 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (52 руб.)	0,0171	399,97	29,07	12,56	106	101	5	3	46,11	0,79	
32	ФЕР56-1-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (120 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (86 руб.)	0,01	1208,52	156,8	24,04	179	168	11	4	128,73	1,29	
Ремонтные работы													
33	ФЕР08-02-001-08 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа свыше 4 м; 1 м3 кладки НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (6520 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3385 руб.)	6,05	887,72	30,24	4,73	28935	4059	1455	23421	5,05	30,55	
34	ФЕР08-02-007-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование кладки стен и других конструкций; 1 т металлических изделий НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (818 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (425 руб.)	0,07	7752,91	46,99	3,11	2947	567	32	2348	63,73	4,46	
35	ФЕР46-03-007-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича; 1 м3 НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (142 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (72 руб.)	0,07	346,7	236,37	25,55	232	123	109	28	12,3	0,86	
36	ФЕР57-3-2 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плинтусов, цементных и из керамической плитки; 100 м плинтуса НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (99 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (79 руб.)	0,082	111,38	111,38	146	146	1528	162	48	74,3	10,85	
37	ФЕР58-7-5 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток; 100 м2 поверхности облицовки НР 65%=77%*0,85 от ФОТ; (919 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (566 руб.)	0,146	748,3	183,56	21,23	1528	1366	162	48	1,99	0,29	
38	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка штукатурки с поверхности: стен и потолков кирпичных; 100 м2 НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (522 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (266 руб.)	0,195	178	178	555	555	555	555	22,82	4,46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	ФЕР15-02-031-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	3 Протравка поверхности нейтрализующим раствором; 100 м2 протравленной поверхности НР 66%=80%*0,85 от ФОТ; (113 руб.) СП 4Ф%=50%*0,8 от ФОТ; (66 руб.)	0,354	37,1 29,41		7,69	ОЗП=15,985 МАТ=18,2418	216	166		50	3,77	1,33
40	ФССЦ-101-0488 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/лр	Купорос медный марки: А, т	-0,0004	7 571,00		7 571,00	МАТ=18,4584	-56			-56		
41	Цена поставщика	Нейтрализующий раствор NEOMID 600; кг	7,08	285,59		285,59		2022			2022		
42	ФЕР15-02-036-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса. улучшенная стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (14481 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (6020 руб.)	0,608	6014,47 1192,94	53,24 18,96	4 768,29	ОЗП=15,988 ЗМ=9,2749 ЗПМ=15,569 МАТ=5,098	26676	11596	300	14780	129,95 1,44	79,01 0,88
43	ФССЦ-101-0874 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/лр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05; без покрытия; м2	-65,66	28,25		28,25	МАТ=4,7334	-8780			-8780		
44	ФССЦ-101-3902 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/лр	Сетка штукатурная оцинкованная из проволоки диаметром 10 мм, 20x20 мм; м2	65,66	23,84		23,84	МАТ=4,7334	7409			7409		
45	ФЕР15-02-031-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных створ по бетону и камне; плоских; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (1890 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (786 руб.)	0,05	4206,63 1895,72	64,4 27,81	2 246,51	ОЗП=15,9881 ЗМ=9,7309 ЗПМ=15,5702 МАТ=5,8067	2199	1515	31	553	204,06 2,06	10,2 0,1
46	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрывание поверхностей грунтовокой глубокого проникновения; за 1 раз стен; 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (814 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (339 руб.)	0,658	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЗМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	673	663	8	2	6,55 0,01	4,31 0,01
47	Цена поставщика	Грунтовка Радуга 28; кг	13,16	67,46		67,46		888			888		
48	ФЕР15-01-019-05 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей; по кирпичу и бетону; 100 м2 поверхности облицовки НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (6631 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3588 руб.)	0,296	10888,2 1465,77	31,75 17,52	9 190,88	ОЗП=15,988 ЗМ=15,1401 ЗПМ=15,8824 МАТ=4,8934	20391	6937	142	13312	159,67 1,66	47,26 0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	ФССЦ-101-1776 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь), т	-0,111	4 316,00		4 316,00	МАТ=4,035	-1933			-1933		
50	ФССЦ-101-4375 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Клей плиточный «Сeresit» CM117 для керамогранита, кг	111	6,11		6,11	МАТ=3,8527	2613			2613		
51	ФЕР15-04-027- 05 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (812 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (337 руб.)	0,362	519,49 144,02	2,93 0,14	402,54	ОЗП=15,9901 ЗМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8871	-1092			420	11,99 0,01	4,34
52	ФЕР15-04-006- 03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрывля поверхность грунтовой глубокого проникновения; за 1 раз стен; 100 м2 покрытия НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (62 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (26 руб.)	0,05	64,37 63,01	1,18 0,14	0,16	ОЗП=15,9888 ЗМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	51			50	6,56 0,01	0,33
53	Цена поставщика	Грунтовка Радуга 28, кг	1	67,46		67,46		67			67		
54	ФЕР15-04-007- 01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная; по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (2334 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (970 руб.)	0,312	1474,94 380,71	13,63 0,23	1 080,60	ОЗП=15,9876 ЗМ=11,201 ЗПМ=16,1304 МАТ=5,4823	3795			1848	43,56 0,02	13,59 0,01
55	ФССЦ-101-4163 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка акриловая; НОРТЕКС-ГРУНТ, кг	-6,24	15,25		15,25	МАТ=3,7363	-356			-356		
56	Цена поставщика	Грунтовка Радуга 28, кг	6,24	67,46		67,46		421			421		
57	ФССЦ-101-3512 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Краска акриловая; ВД-АК 2180, ВГТ, т	-0,0094	4 434,40		4 434,40	МАТ=9,8366	-410			-410		
58	Цена поставщика	Краска Радуга 18, кг	9,4	92,97		92,97		874			874		

Раздел 3. Ремонт потолка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	ФЕРб61-26-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перетирка штукатурки: внутренних помещений; 100 м2 перетертой поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ; (903 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (539 руб.)	0,346	263,28 242,62	3,13 1,35	17,63	ОЗП=15,9852 ЭМ=9,7188 ЗПМ=15,5703 МАТ=5,7254	1387	1341	11	35	28,07 0,1	9,71 0,03
60	ФЕРб62-42-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Протравка поверхности нейтрализующим раствором; 100 м2 протравленной поверхности НР 66%=80%*0.85 от ФОТ; (111 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (65 руб.)	0,346	37,1 29,41	7,69	ОЗП=15,985 МАТ=18,2418	211	163		48	3,77		1,30
61	ФССЦ-101-0488 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Купорос медный марки: А; Т	-0,0003	7 571,00		7 571,00	МАТ=18,4584	-42			-42		
62	Цена поставщика	Нейтрализующий раствор NEOMID 600; кг.	6,92	285,59		285,59		1976			1976		
63	ФЕРб53-21-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу; 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ; (711 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (545 руб.)	0,12	533,37 507,33	0,87	25,17	ОЗП=15,9932 ЭМ=11,2643 МАТ=7,1434	996	974	1	21	49,69	5,96
64	ФЕРб61-1-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или склейки обоями; потолков; 100 м2 поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ; (3483 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (2079 руб.)	0,346	8921,97 916,45	35,19 23,11	7 970,33	ОЗП=15,9931 ЭМ=16,5501 ЗПМ=15,8697 МАТ=1,6186	9736	5071	202 127	4463	89,76 2,14	31,06 0,74
65	ФССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У; Т	-0,0038	11 300,00		11 300,00	МАТ=5,0064	-215			-215		
66	Цена поставщика	Грунтовка Радуга 28; кг	5,19	67,46		67,46		350			350		
67	ФЕР15-04-027- 06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка потолков; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (1067 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (444 руб.)	0,346	571,95 156,92	3,8 0,14	411,23	ОЗП=15,9889 ЭМ=11,1184 ЗПМ=15 МАТ=2,9636	1304	868	15 1	421	16,5 0,01	5,71
68	ФЕР15-04-007- 04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (2407 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1001 руб.)	0,346	969,04 354,22	8,99 0,12	605,83	ОЗП=15,9854 ЭМ=11,2169 ЗПМ=15,4166 МАТ=5,245	3094	1959	35 1	1100	39,98 0,01	13,83



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	ФССП-101-3512 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Краска акриловая: ВД-АК2180, ВЛТ; т	-0,0114	4434,40		4434,40	МАТ=9,8356	-497			-497		
70	Цена поставщика	Краска Радуга 18; кг	11,4	92,97		92,97		1060			1060		

## Раздел 4. Ремонт пола

71	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Обеспыливание поверхности: 1 м2 обеспыливаемой поверхности	34,6	1,12	0,27	ОЗП=16,047 ЗМ=5,074	519		472	47		0,10	3,46
72	ФЕР11-01-044-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в бетоне; с заполнением швов герметиком; 100 м	0,06	769,38	698,69	ОЗП=15,9856 ЗМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 МАТ=6,7927	301		77	224	36	9,71	0,58
		769,38 = 879,16 - 3,35 x 32,77		80,69	37,8							2,9	0,17
		НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (169 руб.)											
		СИ 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (82 руб.)											
73	ФЕР957-10-6 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Зачистка выбоин в полах мозаичных площадью до 1,0 м2. Ремонт мозаичного пола; 100 мест	0,04	5425,89	231,57	ОЗП=15,9847 ЗМ=6,5904 ЗПМ=15,5705 МАТ=6,9347	2851		2030	61	560	372,18	14,89
		НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (1391 руб.)		3174,7	25,45					16		2,53	0,1
		СИ 54%=88%*0,8 от ФОТ; (1105 руб.)											

## Раздел 5. Ворота

74	ФЕР10-01-046-01 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распашными полотнами и полотнами и калитками; 100 м2 полотна и проемов	0,1089	65152,68	1583,54	ОЗП=15,9881 ЗМ=10,9496 ЗПМ=15,5697 МАТ=9,5429	69442		3699	1888	63855	228,66	24,9
		НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (5418 руб.)		2124,25	123,26					209		9,13	0,99
		СИ 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2330 руб.)											
75	ФССП-201-0588 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания; т	-0,4258	5999,99		МАТ=8,7867	-22448				-22448		
76	ФССП-203-0407 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Ворота утепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны: строгаными досками, глухие ВРГ 24-24Н, площадь 5,4 м2; м2	-10,89	350,00		МАТ=10,4049	-39658				-39658		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	Цена поставщика	Конструкции стальных секционных ворот Doorhan RSD02 (ГОСТ 31174-2003). Подъемно-поворотные гаражные ворота 3300x3300, притолока 1000 (высокий подъем) пружина 25000 циклов, цвет по RAL8014 (коричневый), с РЦП ручной цепной привод. С калиткой по центру (с учетом доставки и разгрузки); шт	1	70 084,75	70 084,75	70 084,75		70085			70085		
78	ФЕРр56-23-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Обрамление проемов угловой стальной; 1 т НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (896 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (639 руб.)	0,2	6729,28 394,68	24,08 5,13	6 310,52	ОЗП=15,9855 ЭМ=11,5357 ЗПМ=15,5711 МАТ=5,5344	8302	1262	56 16	6984	44 0,38	8,9 0,08
79	ФЕР13-03-004-26 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей; эмалью ПФ-115; 100 м2 окрашиваемой поверхности (ПЗ-2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (65 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (40 руб.)	0,055	644,48 69,48	12,44 0,2	562,56	ОЗП=16,987 ЭМ=6,4131 ЗПМ=15,7 МАТ=7,6802	303	61	4	238	7,66 0,02	0,42
80	ФССЦ-113-0246 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Эмаль ПФ-115 серый; т	-0,0021	14 312,87		14 312,87	МАТ=7,6866	-231			-231		
81	Цена поставщика	Автоэмаль по металлу RAL 8014; бал	4	186,44		186,44		746			746		
<b>Раздел 6. Прочие работы</b>													
82	ФЕР08-07-002-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м. 100 м2 горизонтальной проекции НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (4815 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2500 руб.)	0,346	1001,69 606,53	15,69	379,47	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,2466 МАТ=5,2084	4099	3355	61	683	70,20	24,29
83	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора, строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	6,3	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	2740		2740			483,31
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого													
В том числе:													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Материалы								170541					
Машины и механизмы								13266					
ФОТ								92165					
Накладные расходы								80711					
Сметная прибыль								39088					
НДС 18%								70805.52					
<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>464169.52</b>					<b>617,42</b>
													<b>12,3</b>

Составил:

 // С.А.С. Суворова  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

\_\_\_\_\_  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

