

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) АО "НПО НИИП-НЭИЖ"

Н.В. Пополухина

2017 г.

АО НПО НИИП-НЭИЖ

(наименование строки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02**

(локальный смет)

на Ремонт помещений стоянки гаража легковых автомобилей в/о 19-21/В-Г корпуса 47:

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость 05/06 от 07.06.2017, Служебная записка 274/108 от 08.06.2017.

Сметная стоимость 684 935,72 руб.  
 Средства на оплату труда 173 951,00 руб.  
 Сметная трудоемкость 1 224,61 чел.ч/час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на еднц.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Ремонтные работы (Стена по оси П)</b>													
1	ФЕРБ57-3-2 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка гипнусов, цементных и из керамической плитки, 100 м плитки	0,175	111,38 114,38			ОЗП=15,9877	312	312			14,28	2,50
		НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (212 руб.) СП 54%=66%*0,8 от ФОТ; (168 руб.)											
2	ФЕРБ63-7-5 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка облицовки стен из керамических глазурированных плиток, 100 м2 поверхности облицовки	0,31	748,3 584,74	163,56 21,23		ОЗП=16 ЗМ=6,779 ЗПМ=15,5647	3244	2900	344 102		74,3 1,99	23,03 0,62
		НР 65%=77%*0,85 от ФОТ; (1951 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (1201 руб.)											
3	ФЕРБ53-17-1 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт стен из сплошных шлакобетонных камней (Сибит), 1 м3 кладки	3,623	976,22 118,64	7,19 3,11		ОЗП=15,9847 ЗМ=9,7315 ЗПМ=15,5466 МАТ=4,0663	19652	6871	254 175	12627	13,39 0,23	48,51 0,83
		НР 73%=86%*0,85 от ФОТ; (5144 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (3946 руб.)											
4	ФЕРБ62-42-1 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Процанка поверхности негидроизолирующим раствором, 100 м2 проглавненной поверхности	0,659	37,1 29,41		7,99	ОЗП=15,985 МАТ=18,2418	402	310		92	3,77	2,48
		НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (211 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (124 руб.)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФССЦ-101-0488 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Купорос медный марки А: Т	-0,0007	7 571,00		7 571,00	МАТ=18,4564	-98			-98		14
6	Цена поставщика	Нейтрализующий раствор NEOMID 600; кг	13,18	285,59		285,59		3764			3764		
7	ФЕРрб1-28-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям; 100 м2 поверхности НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (4493 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (2682 руб.)	0,659	3938,41 636,48	11,50	3 280,43	ОЗП=15,9871 ЭМ=11,1539 МАТ=5,3043	18292	6706	85	11501	81,60	53,77
8	ФССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05; без покрытия; м2	-72,49	28,25		28,25	МАТ=4,7334	-9693			-9693		
9	ФССЦ-101-3902 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Сетка штукатурная оцинкованная из проволоки диаметром 10 мм, 20x20 мм; м2	72,49	23,84		23,84	МАТ=4,7334	8180			8180		
10	ФЕРрб1-2-11 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отделочных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (8983 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (5363 руб.)	0,659	2425,08 1263,88	20,94 9,05	1 140,26	ОЗП=15,9853 ЭМ=9,7335 ЗПМ=15,5613 МАТ=5,7251	17750	13314	134 93	4302	142,65 0,67	94,01 0,44
11	ФЕРрб3-21-40 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся; 100 м восстановления герметизации стыков НР 73%=66%*0,85 от ФОТ; (1892 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (1452 руб.)	0,369	2794,58 439,44	1 667,82	667,32	ОЗП=15,9879 ЭМ=1,2536 МАТ=14,1629	6956	2592	771	3593	48,45	17,88
12	ФССЦ-101-4258 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм"; сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм; 100 м	-0,3601	244,00		244,00	МАТ=3,6015	-334			-334		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
13	ФССЦ-101-4261 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Шпур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое с отверстием диаметр 40 мм, 100 м	0,3801	325,00		325,00	МАТ=3,6015	445				445			
14	ФССЦ-101-3661 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Пена монтажная; противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л), шт.	7	110,11		110,11	МАТ=3,204	2470				2470			
15	ФЕРБ3-21-14 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство чепки и расшивка швов раствором; 100 м восстановленной герметизации стыков	0,34	139,29	6,97	10,40	ОЗП=15,9824 ЗМ=11,251 МАТ=5,4798	709		663		19	12,29	4,18	
16	ФЕР15-04-006- 03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Покраска поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 покрытий	0,659	64,37	1,18	0,18	ОЗП=15,9888 ЗМ=10,8998 МАТ=11,1111	674		664		2	6,55	4,32	
17	Цена поставщика	Грунтовка Радула 28; кг	13,18	67,46		67,46		889				889			
18	ФЕР15-04-005- 01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилхлоридными водозащитными составами простоя по штукатурке и сборным конструкциям; стен, подготовленных под окраску (верх стен); 100 м2 окрашиваемой поверхности;	0,421	991,81	7,29	848,36	ОЗП=15,986 ЗМ=11,1755 ЗПМ=15 МАТ=3,3597	2151		916		34	15,18	6,39	
19	ФССЦ-101-1959 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Краска водозащитная ВЗАК-1180; т	-0,0219	15 481,00		15 481,00	МАТ=3,2739	-1110				-1110			
20	Цена поставщика	Краска Радула 18; кг	15	92,97		92,97		1395				1395			
21	ФЕР15-04-025- 08 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке; стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,31	1460,04	9,9	987,48	ОЗП=15,9878 ЗМ=11,2 ЗПМ=15 МАТ=3,3454	3382		2293		34	1025	51,01	15,81
		НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (2817 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (1171 руб.)		482,86	0,14							1	0,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка поверхности цветными от старой краски, ржавчины; 1 м2 очищаемой поверхности НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (1525 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (951 руб.)	11,7	7,68 7,68			1436	1436	1436			0,90	10,53
23	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (112 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (70 руб.)	0,117	268,7 56,55	9,43 0,1	202,72	106	228	106	7	115	5,31 0,01	0,62
24	ФЕР062-32-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (4734 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (2785 руб.)	0,668	1168,43 652,05	0,87	515,51	6962	7733	6962	7	764	80,60	53,84
<b>Раздел 2. Ремонт стен по осям В/19-21</b>													
<b>Демонтаж</b>													
25	ФЕР10-01-046-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися полотнами и калитками; 100 м2 полотен и проемов (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций (МДС 81-36.2004, МДС 81-38.2004, пп.3.3.1) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (2295 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (987 руб.)	0,06665	2966,23 1688,4	1266,83 98,61		2735	2735	1811	924		182,928 7,304	12,19 0,49
26	ФЕР07-01-021-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж перемычек, масса перемычки до 1,5 т; 100 шт. сборных конструкций (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций (МДС 81-36.2004, МДС 81-38.2004, пп.3.3.1) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (608 руб.) СП 56%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (318 руб.)	0,02	4140,1 944,69	3195,42 499,29		870	870	302	508		105,624 36,984	2,13 0,74
27	ФЕР46-03-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2.; 100 м борозд (Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (569 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (290 руб.)	0,034	3083,81 879,63	2274,18 239,36		973	973	478	495		93,577 23,793	3,18 0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	ФЕР-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка: кирпичных стен: 1 м <sup>3</sup> НР 94%=110%*0,95 от ФОТ; (190 руб.) СП 48% =70%*(0,85*0,9) от ФОТ; (97 руб.)	0,15	180,03	107,02	73,01	11,57	280	175	105	8,24	1,24	0,17
29	ФЕР-05-02-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	снятие оконных переплетов: остекленных: 100 м <sup>2</sup> оконных переплетов НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (73 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (52 руб.)	0,0171	399,87	29,07	12,56	106	101	5	46,11	0,93	0,79	0,02
30	ФЕР-05-01-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах: 100 коробок НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (120 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (86 руб.)	0,01	1208,52	156,8	24,04	179	168	11	128,73	2,15	1,29	0,02
31	ФЕР-05-03-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки: 100 м плинтуса НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (242 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (192 руб.)	0,2	111,38	111,38	163,56	356	356	399	74,3	1,99	2,86	0,72
32	ФЕР-05-07-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурированных плиток: 100 м <sup>2</sup> поверхности облицовки НР 65%=77%*0,85 от ФОТ; (2267 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (1395 руб.)	0,36	748,3	21,23	3767	3368	399	74,3	1,99	2,86	0,72	0,72
Ремонтные работы:													
33	ФЕР-15-02-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стес: 100 м <sup>2</sup> штукатуриваемой поверхности НР 99%=105%*0,85 от ФОТ; (5765 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,9) от ФОТ; (2396 руб.)	0,242	6014,47	53,24	18,96	10618	4616	119	5883	129,95	31,45	0,35
34	ФССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия: м <sup>2</sup>	-26,14	28,25	28,25	3495	-3495	-3495	-3495	-3495	-3495	-3495	-3495
35	ФССЦ-101-3902 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сетка штукатурная оцинкованная из проволоки Диаметром 10 мм, 20х20 мм, м <sup>2</sup>	26,14	23,84	23,84	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950
36	ФЕР-01-28-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям: 100 м <sup>2</sup> поверхности НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (4179 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (2495 руб.)	0,613	3938,41	11,50	3290,43	17015	6238	79	10698	81,60	50,02	0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	ФССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05; Без покрытия; м2	-67,43	28,25		28,25	MAT=4,7334	-9017			-9017		
38	ФССЦ-101-3902 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Сетка структурная оцинкованная из проволоки диаметром 10 мм, 20x20 мм; м2	67,43	23,84		23,84	MAT=4,7334	7609			7609		
39	ФЕРрб1-2-11 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Ремонт-штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (8356 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (4988 руб.)	0,613	2425,08 1263,88	20,94 9,05	1 140,26	ОЗП=15,9853 ЭМ=9,7335 ЗПМ=15,5613 MAT=5,7251	16511 86	12385	125	4001	142,65 0,67	87,44 0,41
40	ФЕРрб1-26-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перетирка штукатурки; внутренних помещений; 100 м2 перегретой поверхности НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (666 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (388 руб.)	0,255	263,28 242,52	3,13 1,35	17,63	ОЗП=15,9852 ЭМ=9,7188 ЗПМ=15,5703 MAT=5,7254	1022	999	8	26	28,07 0,1	7,16 0,03
41	ФЕР15-04-006- 03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (1438 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (598 руб.)	1,159	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 MAT=11,1111	1185	1188	15	2	6,55 0,01	7,59 0,01
42	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ; кг	15,1	15,09		15,09	MAT=2,5102	572			572		
43	ФЕРрб1-7-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки сткосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором; прямолинейных; 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (1811 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (1081 руб.)	0,049	5751,97 3436,05	36,26 15,65	2 279,66	ОЗП=15,9854 ЭМ=9,7319 ЗПМ=15,5702 MAT=5,7256	3348	2691	17	640	353,06 1,16	18,77 0,06
44	ФЕР15-04-006- 03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (812 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (337 руб.)	0,655	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 MAT=11,1111	670	660	8	2	6,55 0,01	4,29 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	Цена поставщика	Грунтовка Радуга 28; кг	13,1	67,46		67,46		884			884		
46	ФЕР-15-04-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилхлоридными вододисперсионными составами простя по штукатурке и сборным конструкциям стен подготавливаемыми под окраску (верх стен); 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (1752 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (729 руб.)	0,656	991,81	7,29	848,36	ОЗП=15,986 ЗМ=11,1755 ЗПМ=15 МАТ=3,3597	3346	1426	53	1857	15,18	9,94
47	ФССП-101-1959 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180; т	-0,0341	15 481,00		15 481,00	МАТ=3,2739	-1728			-1728		
48	Цена поставщика	Краска Радуга 18; кг	23	92,97		92,97		2138			2138		
49	ФЕР-15-04-025-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке; стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (4135 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1719 руб.)	0,455	1460,04	9,9	987,48	ОЗП=15,9878 ЗМ=11,2 ЗПМ=15 МАТ=3,3454	4819	3366	50	1503	51,01	23,21
Раздел 3. Ремонт потолка													
50	ФЕР-61-26-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перетирка штукатурки, внутренних помещений; 100 м2 перетертой поверхности НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (2870 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (1714 руб.)	1,099	263,28	3,13	17,63	ОЗП=15,9852 ЗМ=9,7188 ЗПМ=16,5703 МАТ=5,7254	4405	4261	33	111	28,07	30,85
51	ФЕР-62-42-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Протравка поверхности нейтрализующим раствором; 100 м2 протравленной поверхности НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (352 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (207 руб.)	1,099	37,1	1,35	7,69	ОЗП=15,985 МАТ=18,2418	671	517	23	154	3,77	4,14
52	ФССП-101-0488 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Купорос медный марки: А. Т	-0,0011	7 571,00		7 571,00	МАТ=18,4584	-154			-154		
53	Цена поставщика	Нейтрализующий раствор NEOMID 600; кг	21,98	285,59		285,59		6277			6277		
54	ФЕР-63-21-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытия раствором снизу; 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0,85 от ФОТ; (4620 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (3544 руб.)	0,78	533,37	0,97	25,17	ОЗП=15,9932 ЗМ=11,2643 МАТ=7,1494	6477	6329	8	140	49,69	38,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	ФЕР15-1-10 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков, 100 м2 НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (11062 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (6604 руб.)	1,089	8921,97 916,46	35,19 23,11	7,970,33	ОЗП=15,9931 ЗМ=16,5501 ЗПМ=15,8687 МАТ=1,6186	30926	16108	640 403	14178	89,78 2,14	98,65 2,35
56	ФССЦ-101-1944 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У; Т.	-0,0121	11 300,00		11 300,00	МАТ=5,0064	-685			-685		
57	Цена поставщика	Грунтовка Радуга 28; кг	16,5	67,46		67,46		1113			1113		
58	ФЕР15-04-027-06 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка, потолков; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (3390 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1409 руб.)	1,099	571,95 156,92	3,8 0,14	411,23	ОЗП=15,9889 ЗМ=11,1184 ЗПМ=15 МАТ=2,9636	4143	2757	48 2	1340	16,5 0,01	18,13 0,01
59	ФЕР15-04-007-04 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная; по сборным конструкциям: потолка, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (7646 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3179 руб.)	1,099	969,04 354,22	8,99 0,12	605,83	ОЗП=15,9854 ЗМ=11,2169 ЗПМ=15,4166 МАТ=5,245	9826	6223	111 2	3492	39,98 0,01	43,94 0,01
60	ФССЦ-101-4163 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка акриловая; НОРТЕКС-ГРУНТ; кг	-24,18	15,25		15,25	МАТ=3,7963	-1378			-1378		
61	Цена поставщика	Грунтовка Радуга 28; кг	16,5	67,46		67,46		1113			1113		
62	ФССЦ-101-3512 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Краска акриловая; ВД-АК 2180; ВТ; Т.	-0,0363	4 434,40		4 434,40	МАТ=9,8356	-1583			-1583		
63	Цена поставщика	Краска Радуга 18; кг	36,3	92,97		92,97		3375			3375		

Раздел 4. Ремонт пола





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	ФЕР-13-06-004-01 Проказ Министров Рф от 30.01.14 №31/лр	Обеспыливание поверхности. 1 м2 обеспыливаемой поверхности НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (1593 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (993 руб.)	109,9	1,12 0,86	0,27		ОЗП=16,047 ЗМ=5,074	1650	1499	151		0,10	10,99
65	ФЕРБСГ-10-6 Проказ Министров Рф от 30.01.14 №31/лр	Заделка выбоин в полках мозаичных площадью до 1,0 м2. Ремонт мозаичного пола. 100 мест НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (9738 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (7733 руб.)	0,28	5426,89 3174,7	231,57 25,45		ОЗП=15,9847 ЗМ=6,9904 МАТ=15,5705 МАТ=6,9347	19558	14209	427 111		3922 2,53	104,21 0,71
66	ФЕР-11-01-039-04 Проказ Министров Рф от 30.01.14 №31/лр	Устройство плитки: из плиток керамических; 100 м плитки НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (2247 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1091 руб.)	0,432	2722,4 224,44	5,23		ОЗП=15,9892 ЗМ=11,2466 МАТ=4,8313	6778	1550	25		5203 23,60	10,20
Раздел 5. Ворота													
67	ФЕР-10-01-046-01 Проказ Министров Росси от 12.11.14 №703/лр	Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками; 100 м2 полотн и проемов НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (5088 руб.) СП 43%=53%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2188 руб.)	0,1023	65152,68 2124,25	1583,54 123,26		ОЗП=15,9881 ЗМ=10,9496 ЗПМ=15,6697 МАТ=9,5429	65233	3474	1774 196		59955 9,13	23,39 0,93
68	ФССП-201-0688 Проказ Министров Росси от 12.11.14 №703/лр	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механика открывания; 1	-0,4	5 999,99			МАТ=8,7867	-21088				-21088	
69	ФССП-203-0407 Проказ Министров Росси от 12.11.14 №703/лр	Ворота неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны: строгаными досками, туже ВРГ 24-24Н, площадь 5,4 м2; м2	-10,23	350,00			МАТ=10,4049	-37255				-37255	
70	Цена поставщика	Конструкция стальных секционных ворот DuoPlan RSD02 (ГОСТ 31174-2003). Паралельно-поворотные гаражные ворота 3100х3300, притолока 1000 (высокий подъем) пружина 25000 циклов, цвет по RAL8014 (коричневый), с РЦП ручной цепной привода. С калиткой по центру (с учетом доставки разгрузки); шт	1	68 559,32			68 559,32	68559				68559	
71	ФЕРБСГ-23-1 Проказ Министров Рф от 30.01.14 №31/лр	Обрамление проемов угловой сталью; 1 т НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (867 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (620 руб.)	0,194	6729,26 394,66	24,06 5,13		ОЗП=15,9956 ЗМ=11,5357 ЗПМ=15,5711 МАТ=5,5344	8053	1224	64 15		6775 0,38	8,54 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	ФЕР13-03-004-26; за 2 раза Приказ Министрора РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей; эмалью ПФ-115; 100 м2 окрашиваемой поверхности (ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (62 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (38 руб.)	0,052	644,48 69,48	12,44 0,2	562,56	ОЗП=15,987 ЗМ=6,4131 ЗПМ=15,7 МАТ=7,6802	287	58	4	225	7,66 0,02	0,40
73	ФССЦ-113-0246 Приказ Министрора России от 12.11.14 №703/пр	Эмаль ПФ-115 серая; Т	-0,002	14 312,87	14 312,87	14 312,87	МАТ=7,6866	-220			-220		
74	Цена поставщика	Автоэмаль по металлу RAL 8014; бал	4	186,44	186,44	186,44		746			746		
<b>Раздел 6. Прочие работы</b>													
75	ФЕР08-07-002-01 Приказ Министрора РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних грубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (15292 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (7940 руб.)	1,099	1001,69 606,53	15,69	379,47	ОЗП=15,9848 ЗМ=11,2466 МАТ=5,2084	13021	10655	194	2172	70,20	77,15
76	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Министрора России от 12.11.14 №703/пр	Популочные работы при автомобильных перевозках; мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	12,91	42,98	42,98	42,98	ОЗП=10,12 ЗМ=10,12	5615	5615	5615			
<b>Итого прямые затраты по смете в текущих ценах</b>													
<b>Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам</b>													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
<b>Итого</b>													
В том числе:													
Материалы:													
Машины и механизмы:													
ФОТ													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
НДС 18%													
<b>ВСЕГО по смете</b>													
									351015	155207	13708	182100	1087,52
									366334	171919	15315	182100	9,94
									134607		1841		1213,76
									76513				10,85
									580454		2032		
									182100				1213,76
									15315				10,85
									173951				
									134607				
									76513				
									104481,72				
									684935,72				1213,76
													10,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Составил:

 //   
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

\_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

