

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) АО "НПО НИИПГ-НЭИК"

Н.В. Поползухина

2017 г.

АО "НПО НИИПГ-НЭИК"

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03

(локальный смет)

на Ремонт мягкой кровли стоянки гаража легковых автомашин корпуса №47, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость 02/05 от 04.05.2017

Сметная стоимость 499 197,82 руб.
 Средства на оплату труда 78 891,00 руб.
 Сметная трудоемкость 564,02 чел. час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин		
				Всего	эксп. машин в т.ч. оплаты труда	материалов		Всего	оплата труда в т.ч. оплаты труда	эксп. машин в т.ч. оплаты труда	материалов	на еднк.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ФЕР46-04-006-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытия кровель: из рулонных материалов, 100 м2 покрытия НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (6927 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3486 руб.)	4,05	153,59 112,16	41,43		0317=15,9877 ЗМ=4,8643	8079	7263	816		14,38	58,24
2	ФЕР53-16-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт кирпичной кладки парашута: 1 м3 кладки НР 73%=86%*0,85 от ФОТ; (4663 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (3677 руб.)	1,38	1149,58 283,63	29,59 5,81	836,16	0311=15,9874 ЗМ=7,6096 ЗГМ=15,5576 МАТ=4,7543	12059	6262	311 125		5486 0,43	48,84 0,59
3	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (брендмаэуры, парашета, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали; 100 м2 покрытия НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (1750 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (755 руб.)	0,0968	9875,72 961,76	23,38 2,7	8 890,58	0317=15,9847 ЗМ=8,8122 ЗГМ=15,5703 МАТ=3,3555	4396	1488	20 4		2888 0,2	10,91 0,02
4	ФЕР16-16-3 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт цементной стяжки площадью заданной: до 1,0 м2; 100 мест НР 71%=83%*0,85 от ФОТ; (26828 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (19649 руб.)	2,08	2401,81 1150,91	129,88 13,88	1 121,02	0317=15,9853 ЗМ=6,5433 ЗГМ=15,5727 МАТ=5,5358	51670	37347	1725 439		12598 1,38	283,7 2,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФЕР12-01-015-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство лапароластики: обмазочной в один слой; 100 м2 изолируемой поверхности НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (7053 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3043 руб.)	4,05	1156,21 91,86	34,36 0,85	1 031,99	ОЗП=15,9869 ЭМ=5,1976 ЗПМ=15,4947 МАТ=15,1792	70113	5948	723 60	63442	10,51 0,07	42,57 0,28
6	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя; 100 м2 кровли НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (10470 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4517 руб.)	4,05	9969,33 134,96	42,5 2,7	9 791,85	ОЗП=15,9867 ЭМ=7,2505 ЗПМ=15,5709 МАТ=3,8955	164472	8741	1248 170	154483	14,36 0,2	89,16 0,81
7	ФССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Изоплост. П ЭПП-4,0; м2	-469,8	38,42		38,42	МАТ=3,901	-70414			-70414		
8	ФССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Изоплост. К ЭКП-4,5; м2	-461,7	45,20		45,20	МАТ=3,8723	-80811			-80811		
9	Текущая стоимость	"Унифлекс ТКП" - Технониколь; м2	469,8	119,72		119,72		56244			56244		
10	Текущая стоимость	"Унифлекс ХПП" - Технониколь; м2.	469,8	92,86		92,86		43626			43626		
11	ФЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетах высотой: более 600 мм с одним фартуком; 100 м примыканий НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (4731 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2041 руб.)	0,516	12417,18 479,29	92,65 9,05	11 845,24	ОЗП=15,9879 ЭМ=7,942 ЗПМ=15,5624 МАТ=3,7676	27362	3954	380 73	23028	52,21 0,67	25,94 0,35
12	ФЕР12-01-009-02 Применительно Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка капельников из оцинкованной кровельной стали на карнизные свесы; 100 м желобов НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (3998 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1725 руб.)	0,799	6746,91 267,93	22,95 2,16	6 459,03	ОЗП=15,9845 ЭМ=8,8278 ЗПМ=15,5694 МАТ=3,5344	21542	3379	160 27	18003	31,41 0,16	24,78 0,13
13	ФССЦ/пр-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках; мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	12,5	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	5437		5437			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
		313775		74382		10820		228573					534,14
						898							4,98
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
		317935		77909		11453		228573					558,64
						982							5,38
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
		66322											558,64
		38792											5,38
		423049											
В том числе:													
Материалы													
		228573											
Машины и механизмы													
		11453											
ФОТ													
		78891											
Накладные расходы													
		66322											
Сметная прибыль													
		38792											
НДС 18%													
		76148,82											558,64
		499197,82											5,38
ВСЕГО по смете													

Составил:



/Сухарева А.С./

[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____/ [Должность, подпись (инициалы, фамилия)]