

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЗО) АО "НПО НИИПГ-НЗМК"

Н.В. Пополухина  
2017 г.

АО НПО НИИПГ-НЗМК

(наименование строки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01**

(покальная смета)

на Ремонт металлической кровли входа в корпус №1 (радиус-двор) по адресу: г. Новосибирск, ул. М. Горького, 78  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Служебная записка 420/108 от 22.08.2017г. дефетная ведомость 11/08

Сметная стоимость 345 492,20 руб.  
Средства на оплату труда 62 315,00 руб.  
Сметная трудоемкость 462,20 чел. час.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)		Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин				
				Всего	экспл. машин в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда в т.ч. оплаты труда	на едн.	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Кровля</b>													
1	ФЕРр58-20-5 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листового стали, примыканий: к каменным стенам; 100 м	0,09	1688,2 556,24	4,18 0,68	1 127,78	03Г=15,9847 3М=10,6746 3ПМ=15,4558 МАТ=3,3175	1141	800	4	337	65,21 0,05	5,87
2	ФССЦ-101-1875 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм; Т	-0,0061	11 200,00		11 200,00	МАТ=3,3294	-302			-302		
3	ФССЦ-101-7316 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы металлодеревянной кровли, планка планка примыкания длиной 2000 мм; шт.	5	123,32		123,32	МАТ=2,2478	1386			1386		
4	Цена поставщика	Скотч фольгированный двухсторонний, шт.	2	152,54		152,54		305			305		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФЕР46-04-008-02 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий кровель: из стали; 100 м2 покрытия НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (785 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (401 руб.)	0,78	79,44 65,92	12,52		ОЗП=15,9881 ЭМ=4,865	882	835	47		8,58	6,69
6	ФЕР58-1-1 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки; 100 м2 кровли НР 71%=83%*0,85 от ФОТ; (1120 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (820 руб.)	0,78	160,11 120,37	39,74 6,21		ОЗП=15,9982 ЭМ=7,9526 ЗПМ=15,57	1748	1502	248 75		15,16 0,46	11,82 0,36
7	ФЕР54-3-1 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка подшивки карнизов из рейки; 100 м2 подшивки НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (342 руб.) СП 64%=80%*0,8 от ФОТ; (304 руб.)	0,13	243,27 218,26	25,01 10,8		ОЗП=15,9759 ЭМ=9,7309 ЗПМ=15,5703	485	453	32 22		28,87 0,8	3,75 0,1
8	ФЕР58-5-4 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена стропильных ног из досок; 100 м НР 71%=83%*0,85 от ФОТ; (14590 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (10685 руб.)	1,131	2722,87 1136,82	17,45	1 568,50	ОЗП=15,9847 ЭМ=10,9209 МАТ=4,3766	28828	20549	216	7763	133,25	150,71
9	ФЕР12-01-015-03 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой; 100 м2 изолируемой поверхности НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (1028 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (444 руб.)	0,78	951,81 68,52	31,79 1,78	851,50	ОЗП=15,9877 ЭМ=7,0393 ЗПМ=15,5284 МАТ=5,8123	4889	854	175 21	3860	7,84 0,13	6,12 0,1
10	ФСЦЦ-101-0856 Приказ Министр России от 12.11.14 №703/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506; м2	-85,8	6,20		6,20	МАТ=3,779	-2010			-2010		
11	ФСЦЦ-101-7189 Приказ Министр России от 12.11.14 №703/пр	ИЗОСПАН; С; 10 м2	8,58	42,00		42,00	МАТ=4,9221	1774			1774		
12	ФЕР58-3-1 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали: желобов; 100 м труб и покрытий НР 71%=83%*0,85 от ФОТ; (89 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (65 руб.)	0,11	71,18 70,98	0,20		ОЗП=15,9871 ЭМ=4,95	125	125			9,10	1,00
13	ФЕР58-10-1 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена: Прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей; 100 м	0,06	6796,71 313,8	11,33	6 471,48	ОЗП=15,9849 ЭМ=11,248 МАТ=4,4916	2053	301	8	1744	36,80	2,21
14	ФСЦЦ-201-1101 Приказ Министр России от 12.11.14 №703/пр	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм, марка ТБ-140; м	-6,87	56,50		56,50	МАТ=4,4907	-1743			-1743		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Цена поставщика	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали, толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм (Ранее демонтированные); шт	6										
16	ФЕРр56-10-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей; 100 шт. НР 71%=83%*0,85 от ФОТ; (124 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (90 руб.)	0,02	4033,82 545,07	6,97	3 481,78	ОЗП=15,9846 ЭМ=11,251 МАТ=5,0863	530	174	2	354	63,90	1,28
17	ФССЦ-201-1102 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм; шт.	-2	34,80		34,80	МАТ=5,0863	-354			-354		
18	Цена поставщика	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм (ранее демонтированные); шт	2										
19	ФЕРр56-10-6 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Смена: воронки водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей; 100 шт. НР 71%=63%*0,85 от ФОТ; (103 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (75 руб.)	0,02	7241,69 452,94	6,97	6 783,78	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,251 МАТ=9,0354	1372	145	2	1225	53,10	1,06
20	ФЕРр56-10-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей; 100 шт. НР 71%=83%*0,85 от ФОТ; (124 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (90 руб.)	0,02	4033,92 545,07	6,97	3 481,78	ОЗП=15,9846 ЭМ=11,251 МАТ=5,0863	530	174	2	354	63,90	1,28
21	ФССЦ-201-1102 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм; шт.	-2	34,80		34,80	МАТ=5,0863	-354			-354		
22	Цена поставщика	Отливки (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 100 мм (ранее демонтированные); шт	2										
23	ФЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Устройство желобов: подвесных; 100 м желобов НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (558 руб.) СП 44%=65%*0,85*0,8 от ФОТ; (241 руб.)	0,11	6746,91 267,93	22,95	6 456,03	ОЗП=15,9845 ЭМ=8,8278 ЗПМ=15,5694 МАТ=3,5344	3003	471	22	2510	31,41	3,48
24	ФССЦ-101-0786 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Покраски оцинкованные, масса; 2,825 кг; т	-0,0186	7 977,00		7 977,00	МАТ=4,2995	-633			-633		
25	ФССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа; 0,7 мм; т	-0,0497	11 200,00		11 200,00	МАТ=3,3294	-1853			-1853		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	Цена поставщика	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: желоб водосточный оцинкованный окрашенный, длиной 1,250 мм; шт	11	241,14		241,14		2653			2653		
27	Цена поставщика	Кронштейн карнизный; шт	15	127,25		127,25		1909			1909		
28	Цена поставщика	Заглушка желоба; шт	1	104,11		104,11		104			104		
29	Цена поставщика	Соединитель желоба; шт	4	170,85		170,85		683			683		
30	ФЕР10-01-022-04 применительно Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство промежуточного покрытия из черной кровельной стали; 100 м2 НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (3325 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1430 руб.)	0,78	4085,41 231,85	9,59	3 843,97	ОЗП=15,9855 ЗМ=11,244 МАТ=5,0689	18173	2891	84	15198	27,90	21,76
31	ФССЦ-101-1756 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной; 0,50 мм; Т	-0,3276	8 900,00		8 900,00	МАТ=5,1127	-14907			-14907		
32	ФССЦ-101-1756 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной; 1,50 мм; Т	0,9828	8 900,00		8 900,00	МАТ=5,1127	44720			44720		
33	Цена поставщика	Лента Никобанд ТехноНиколь 50x3000; шт	3	211,86		211,86		636			636		
34	ФЕР12-01-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при простой кровле; 100 м2 кровли НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (5732 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2473 руб.)	0,78	10271,49 390,01	176,85 1,76	9 704,63	ОЗП=15,9876 ЗМ=6,5318 СПМ=15,2613 МАТ=4,6149	40688	4864	801	34933	48,63 0,13	37,93 0,1
35	ФССЦ-102-0060 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной; 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта; м3	-1,911	1 320,00		1 320,00	МАТ=4,6014	-11607			-11607		
36	ФССЦ-102-0060 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной; 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта; м3	3,28	1 320,00		1 320,00	МАТ=4,6014	19922			19922		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	ФССЦ-101-3190 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	-0,4969	8 715,10		8 715,10	MAT=4,1026	-17766			-17766		
38	Цена поставщика	Сталь в штрипах толщиной 0,55 мм (рулонная оцинкованная), м2	78	244,18		244,18		19046			19046		
39	ФССЦ-113-8079 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Антисептик ХМ-11, л	-52,36	7,16		7,16	MAT=7,2614	-2722			-2722		
40	Цена поставщика	Антисептик Огнебистоп, л	59	67,71		67,71		3995			3995		
41	ФЕРр55-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Промазта фальцев и свинцев в покрытии из кровельной стали, 100 м2 кровли	0,78	60,23		37,84	ОЗП=15,9843 MAT=4,7888	420		279	141	2,87	2,24
		НР 71%=83%*0,85 от ФОТ; (198 руб.)		22,39									
		СП 52%=85%*0,8 от ФОТ; (145 руб.)											
42	Цена поставщика	Герметик кровельный Soudal Акварфикс туба 310мл, шт	5	279,85		279,85		1399			1399		
43	ФЕР10-01-022-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Подшивка карнизных свесов деревянной рейкой, 100 м2 потолка	0,13	4712,89		4 156,30	ОЗП=15,9849 ЗМ=9,6185	5019		1023	3913	57,33	7,45
		НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (1189 руб.)		495,33			ЗПМ=15,6703					0,2	0,03
		СП 43%=83%*0,85 от ФОТ; (511 руб.)					MAT=7,2415						
44	ФССЦ-203-0371 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип. 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм; м3	-0,2418	2 194,00		2 194,00	MAT=7,3159	-3881			-3881		
45	Цена поставщика	Рейка деревянная сорта В 14/84/2, м2	14,3	324,79		324,79		4644			4644		
46	ФЕРр69-10-5 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Антисептирование древесины; маслянистыми антисептиками, 100 м2 обработанной поверхности	0,13	62,22		1,74	ОЗП=15,9841 ЗМ=1,2701	128		126		7,09	0,92
		НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (83 руб.)		60,46									
		СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (50 руб.)											
47	Цена поставщика	Пилотек Классик, л	2	422,03		422,03		844			844		
48	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (брондмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0,0252	9675,72		23,38	ОЗП=15,9847 ЗМ=8,8122	1144		387	752	112,75	2,84
		НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (455 руб.)		961,76		2,7	ЗПМ=15,6703					0,2	0,01
		СП 44%=66%*0,85 от ФОТ; (196 руб.)					MAT=3,3655						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	ФССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм; Т	-0,0187	11 200,00		11 200,00	МАТ=3,3284	-735			-735		
50	ФССЦ-101-7315 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для торцов длиной 2000 мм (ветровая планка); шт.	5	84,42		84,42	МАТ=2,7922	1179			1179		
<b>Раздел 2. Ремонт парапета</b>													
51	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия  (Демонтаж (разборка) (МДС 81-36.2004, МДС 81-36.2004, п.3.3.1) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 х расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)  НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (7586 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3272 руб.)	0,603	788,11 789,41	18,7 2,16		ОЗП=15,9847 ЭМ=8,8122 ЗПМ=15,5703 МАТ=3,3555	7516	7417	99		90,2 0,16	54,39 0,1
52	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия  НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (10906 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4704 руб.)	0,603	9875,72 961,76	23,38 2,7		ОЗП=15,9847 ЭМ=8,8122 ЗПМ=15,5703 МАТ=3,3555	27363	9270	124	17989	112,75 0,2	67,99 0,12
53	ФЕРР53-16-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт кирпичной кладки отдельными местами; 1 м3 кладки  НР 73%=86%*0,85 от ФОТ; (1757 руб.) СП 69%=70%*0,8 от ФОТ; (1348 руб.)	0,52	1149,58 283,93	29,59 5,81		ОЗП=15,9874 ЭМ=7,6096 ЗПМ=15,5576 МАТ=4,7543	4544	2380	117	2067	55,39 0,43	18,4 0,22
54	ФССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100; 1000 шт.	-0,209	1 752,60		1 752,60	МАТ=4,6266	-1695			-1695		
55	ФССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100; 1000 шт.	0,05225	1 752,60		1 752,60	МАТ=4,6266	424			424		
56	ФЕР08-01-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция стен горизонтальная цементная; 100 м2 изолируемой поверхности  НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (1427 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (741 руб.)	0,229	1994,23 325,85	34,87		ОЗП=15,9845 ЭМ=11,2451 МАТ=5,8137	3377	1193	90	2094	38,20	8,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	ФССЦ-113-0368 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Стекло жидкое калийное. т	-0,0115	2734,60		2734,60	МАТ=13,2463	-417			-417		
58	ФЕР10-01-083-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство настила толщиной 25 мм разреженног. 100 м2 покрытия НР 100%=118%*0,35 от ФОТ; (899 руб.) СП 43%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (387 руб.)	0,22914	3564,75 208,7	79,41 6,21	3278,64	ОЗП=15,9856 ЗМ=8,4451 ЗПМ=15,57 МАТ=4,2516	4105	757	154 22	3194	23,33 0,46	5,35 0,11
59	ФССЦ-101-1805 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гвозди строительные. т	-0,0016	11978,00		11978,00	МАТ=3,2166	-62			-62		
60	ФССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плита антисептическая. т	-0,0133	15255,00		15255,00	МАТ=2,4064	-488			-488		
61	ФССЦ-102-0053 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-5,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта; М3	-0,4812	1100,00		1100,00	МАТ=4,9959	-2644			-2644		
62	ФССЦ-102-8007 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, сорт II; М3	0,17	1155,00		1155,00	МАТ=5,3585	1052			1052		
63	Цена поставщика	Антисептик огнебиостой; л	5	67,71		67,71		339			339		
64	ФЕР-Р69-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроинструментом диаметром до 20 мм, глубина до 0,5 кирпича, 100 отверстий НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (1196 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (725 руб.)	2,42	57,11 46,33	10,28		ОЗП=15,9846 ЗМ=5,3005	1943	1812	131		5,49	13,29
65	ФССЦ-101-4626 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дюбель рамный распорный с винтом размером: 8,0х72 мм; 10 шт.	24,2	7,94		7,94	МАТ=4,6738	898			898		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	ФССИлт-01-01-01-041 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	3,4	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	1479		1479			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								204954	58768	4019	142167		436,56
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								208621	62026	4428	142167		460,8
Накладные расходы								54397					
Сметная прибыль								29772					1,27
Итого								292790		289			1,4
В том числе:													
Материалы								142167					
Машины и механизмы								4428					
ФОТ								62315					
Накладные расходы								54397					
Сметная прибыль								29772					
НДС 18%								52702,2					
ВСЕГО по смете								345492,2					460,8
													1,4

*С.А.С. Суарева*  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Составил:

Проверил:

\_\_\_\_\_  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]