

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) АО "НПО НИИЛП-НЭИК"

Н.В. Полозухина

2017 г.

АО "НПО НИИЛП-НЭИК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на Общестроительные работы по ремонту помещений охраны в корпусе №2 на 1-ом этаже, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость 15/08 от 30.08.2017

Сметная стоимость 1 543 991,06 руб.
 Средства на оплату труда 300 532,00 руб.
 Сметная трудоемкость 2 099,03 чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на ед.и.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ФЕРР53-10-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка облицовки стен: 100 м2 облицовки НР 55%=77%*0,85 от ФОТ; (802 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (494 руб.)	1,02	69,41	6,25		ОЗП=15,9844 ЭМ=9,7344 ЗПМ=15,5703	1092	1030	62		7,31	7,46
2	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка: кирпичных стен: 1 м3 НР 84%=10%*(0,9*0,85) от ФОТ; (6115 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2923 руб.)	3,93	180,03	107,02		ОЗП=15,9845 ЭМ=6,5672 ЗПМ=15,5678	7349	4587	2762		8,24	32,38
3	ФЕР57-2-5 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из фанеры: 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (1121 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (890 руб.)	0,7	130,82	4,69		ОЗП=15,9866 ЭМ=9,7282 ЗПМ=15,5532	1443	1411	32		16,17	11,32
4	ФЕР57-1-3 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований покрытий полов: простильных полов: 100 м2 оснований НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (1180 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (945 руб.)	0,7	136,03	2,03		ОЗП=15,9874	1522	1522			17,44	12,21
5	ФЕР57-1-2 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований покрытий полов: лаг из досок и брусьев: 100 м2 оснований НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (624 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (416 руб.)	0,7	59,83			ОЗП=15,9881	670	670			7,67	5,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ФЕРр57-2-1 Приказ Министрства РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релине; 100 м2 покрытия М2 покрытия (2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	0,7	185,8 <u>177,68</u>	8,12 <u>3,52</u>		ОЗП=15,9875 ЭМ=9,7413 ЗПМ=15,5284	2044	1989	55 <u>38</u>		22,78 <u>0,25</u>	15,95 <u>0,18</u>
7	ФЕРр57-3-1 Приказ Министрства РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м плинтуса	0,48	29,41 <u>29,41</u>			ОЗП=15,985	226	226			3,77	1,81
8	ФЕРр56-10-1 Приказ Министрства РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен	0,10095	288,06 <u>288,06</u>			ОЗП=15,9963	465	465			36,28	3,66
9	ФЕРр56-9-1 Приказ Министрства РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок	0,05	1807,42 <u>1437,99</u>	369,43 <u>39,94</u>		ОЗП=15,9874 ЭМ=6,5674 ЗПМ=15,5688	1271	1150	121 <u>31</u>		179,3 <u>3,97</u>	8,97 <u>0,2</u>
10	ФЕРр56-2-2 Приказ Министрства РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж остекленной рамы; 100 м2 оконных переплетов	0,0189	398,87 <u>369,8</u>	29,07 <u>12,56</u>		ОЗП=15,9876 ЭМ=9,7323 ЗПМ=15,5644	117	112	5 <u>4</u>		46,11 <u>0,93</u>	0,87 <u>0,02</u>
11	ФЕРр09-04-013-01 Приказ Министрства РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж металлической двери; 1 м2 проема	1,89	21,93 <u>14,79</u>	7,14		ОЗП=15,9966 ЭМ=19,746 МАТ=6,3626	633	447	186		1,45	2,74
12	ФЕРр15-01-050-04 Приказ Министрства РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж облицовки оконных откосов; 100 м2 облицовки	0,105	1259,61 <u>1222,55</u>	37,06 <u>0,86</u>		ОЗП=15,988 ЭМ=11,1333 ЗПМ=15,574 МАТ=1,9779	2086	2063	43 <u>1</u>		133,18 <u>0,06</u>	13,98 <u>0,01</u>
13	ФЕРр10-01-036-01 Приказ Министрства России от 12.11.14 №703/лр	Демонтаж углового ПВХ; 100 п. м	0,2025	45,72 <u>45,72</u>			ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	148	148			5,36	1,09
14	ФЕРр56-3-2 Приказ Министрства РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие подоконных досок; 100 м2	0,0225	761,66 <u>761,66</u>			ОЗП=15,9875	274	274			94,97	2,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	ФЕРр67-2-3 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (1253 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (995 руб.)	0,169	641	45,01	19,44	ОЗП=15,9847 ЗМ=9,7325 ЗПМ=15,5704	1624	1553	71	69,87	11,39	
16	ФЕРр63-7-5 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток; 100 м2 поверхности облицовки НР 65%=77%*0,85 от ФОТ; (8334 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (5128 руб.)	1,151	748,3	163,56	21,23	ОЗП=16 ЗМ=6,779 ЗПМ=15,5647	12045	10769	1276	74,3	85,52	
17	ФЕР10-05-010-02 Приказ Минстрой России от 11.12.15 №899/пр	Демонтаж обшивки стен из ГКЛ в 2 слоя по каркасу; 100 м2 стен (за вычетом проемов) (МДСв п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1108 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (529 руб.)	0,0936	620,8	11,30	ОЗП=15,9878 ЗМ=4,7124 МАТ=6,4372	917	912	5	67,20	6,29		
18	ФЕР46-03-007-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича; 1 м3 НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1604 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (859 руб.)	0,72	346,7	236,37	25,55	ОЗП=15,9858 ЗМ=6,5674 ЗПМ=15,571	2388	1270	1118	12,3	8,86	
19	ФЕР27-07-005-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж проушины плиты: 10 м2 (МДСв п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (630 руб.) СП 85%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (285 руб.)	0,252	80,96	11,07	0,52	ОЗП=15,9886 ЗМ=7,0368 ЗПМ=15,7846 МАТ=10,9753	342	322	20	8,4	2,12	
20	ФЕР46-04-009-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щелье; 1 м3 НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (248 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (142 руб.)	0,18	243,84	173,09	18,71	ОЗП=15,9869 ЗМ=6,5674 ЗПМ=15,5708	408	204	204	52	7,8	1,4
21	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка помещений от строительного мусора; 100 т мусора НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (3482 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (2116 руб.)	0,185	1553,82	1553,82		ОЗП=16,0055	4601	4601		214,32	39,65	
22	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Затаривание строительного мусора в мешки; 1 т НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (1663 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (1008 руб.)	18,5	23,81	7,41		ОЗП=15,9784 МАТ=10,5457	5390	2190		1,03	19,06	
23	ФСЦПп01-01-01-041 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	18,5	42,96	42,96		ОЗП=10,12 ЗМ=10,12	8047		8047			

Раздел 2. Ремонт полов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	ФЕР11-01-008-03 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой; 1 м3 изоляции НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (3954 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2145 руб.)	7	292,06 18,77	29,92 5,15	183,37	ОЗП=15,9813 ЭМ=8,1677 ЗПМ=15,5592 МАТ=14,1619	21989	2100	1711 561	18178	2,2 0,45	19,4 3,15
25	ФЕР11-01-004-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство гидроизоляции оклеивной рулонными материалами: на мастике Битуиниоль, первый слой; 100 м2 изолируемой поверхности НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (8224 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4462 руб.)	0,67	2760,72 520,45	321,92 5,27	1 908,95	ОЗП=15,991 ЭМ=5,5784 ЗПМ=15,5559 МАТ=7,3642	16196	5576	1201 55	9419	46,18 0,39	30,84 0,28
26	ФЕР11-01-011-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (4856 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2635 руб.)	0,627	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	ОЗП=15,9862 ЭМ=9,5653 ЗПМ=15,5656 МАТ=5,7035	7442	3146	255 167	4031	39,51 1,27	24,77 0,8
27	ФЕР11-01-011-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (К= (70-50)/5 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЭМ=10)	0,627	2913,2 39,7	77,2 28,4	2 796,30	ОЗП=15,9874 ЭМ=9,4948 ЗПМ=15,5422 МАТ=5,7141	10876	398	460 277	10018	5 2,1	3,14 1,32
28	ФЕР06-01-015-10 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок; 1 т НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1020 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (553 руб.) НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (494 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (272 руб.)	0,218	6084,69 111,99	31,1 2,16	5 935,60	ОЗП=15,9853 ЭМ=9,1598 ЗПМ=15,5694 МАТ=4,4533	6227	390	74 7	5763	12,64 0,16	2,76 0,03
29	ФССЦ-204-0100 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III; т	-0,218	5 650,00		5 650,00	МАТ=4,3885	-5405			-5405		
30	ФССЦ-204-0069 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Арматурные сетки сварные; т	0,218	7 200,00		7 200,00	МАТ=4,6588	7312			7312		
31	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз; 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (786 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (363 руб.)	0,627	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	641	632	8 1	1	6,55 0,01	4,11 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	ФССЦ-101-4243 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17, л	8,2	29,93		29,93	МАТ=1,8007	393			393		
33	ФЕР1-01-01-1-08 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжки из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм, 100 м2 стяжки НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2848 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1545 руб.)	0,378	11043,42 321,33	20,75 1,51	10701,34	ОЗП=15,9845 ЗМ=6,9855 ЗПМ=15,9802 МАТ=2,0623	10339	1942	55 9	8342	37,67 0,13	14,24 0,05
34	ФЕР1-01-036-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия из линолеума на клею«Бустилат», 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2075 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1126 руб.)	0,249	7888,38 352,34	54,63 4,73	7481,51	ОЗП=15,9857 ЗМ=10,9413 ЗПМ=15,5539 МАТ=3,9516	8931	1402	149 18	7380	42,4 0,35	10,56 0,09
35	ФССЦ-101-0562 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолярующей подоснове марок: ПР-8Т, ВК-8Т, ЗК-8Т, м2	-25,4	67,80		67,80	МАТ=3,8884	-6868			-6868		
36	ФССЦ-101-4213 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум полукommerческий гетерогенный "ТАРКЕТТ FORSEE" (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33), м2	25,4	77,47		77,47	МАТ=5,2674	10365			10365		
37	ФЕР1-01-047-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия из плит керамогранитных размерами: 40x40 см, 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (24093 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (13072 руб.)	0,378	21577,57 2713,07	24,86 17,39	18839,64	ОЗП=15,9874 ЗМ=19,1436 ЗПМ=15,9677 МАТ=2,6199	35204	16396	180 105	18628	310,42 1,72	117,34 0,65
38	ФССЦ-101-4456 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Гранит керамический многоцветный неполированный, размерами 400x400x9 мм, м2	-38,56	140,45		140,45	МАТ=2,1406	-11593			-11593		
39	ФССЦ-101-5591 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Плиты керамогранитные размерами: 400x400x9 мм, темно-серые, м2	38,56	83,87		83,87	МАТ=6,8899	21635			21635		
40	ФЕР1-01-040-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах самонарезальных, 100 м плитусов НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (428 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (232 руб.)	0,3	1467,52 61,14	11,24	1395,14	ОЗП=15,9877 ЗМ=5,7669 МАТ=2,6699	1434	293	23	1118	6,66	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	ФЕР11-01-039-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство плитусов: из плиток керамических; 100 м плитуса НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2044 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1109 руб.)	0,39	2722,4 224,44	5,23	2 492,73	ОЗП=15,9892 ЭМ=11,2466 МАТ=4,8313	6119	1400	23	4696	23,60	9,20
42	ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Укладка металлического накладного профиля (порога); 100 м профиля НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (91 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (49 руб.)	0,027	248,94 145,43	23,11	80,40	ОЗП=15,9878 ЭМ=5,36 МАТ=1,3274	69	63	3		16,64	0,45
43	Текущая стоимость	Порог 50*20*2,5 RAL 9019 (0,9м); шт	3	415,25		415,25		1246			1246		
Раздел 3. Ремонт стен													
44	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Отбивка штукатурки с поверхностей; стен и потолков кирпичных; 100 м2 НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (797 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (456 руб.)	0,29	178 178			ОЗП=15,9867	825	825			22,82	6,62
45	ФЕР62-42-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Прошивка цементной штукатурки нейтрализующим раствором; 100 м2 протравленной поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (106 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (62 руб.)	0,29	37,1 29,41		7,69	ОЗП=15,985 МАТ=18,2418	177	136		41	3,77	1,09
46	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм; стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2863 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1324 руб.)	0,29	2932,18 476,95	29,29 19,35	2 426,54	ОЗП=15,988 ЭМ=17,537 ЗПМ=15,9354 МАТ=7,3962	7565	2209	150 89	5206	51,89 1,87	15,05 0,54
47	ФССЦ-101-4243 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	4	29,93		29,93	МАТ=1,6007	192			192		
48	ФССЦ-402-0070 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Смесь сухая; для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы; т	-0,2813	2 500,00		2 500,00	МАТ=7,4001	-5204			-5204		
49	Текущая стоимость	Сухой штукатурный состав Кальмастрон Эконом (18кг/м2 при минимальной толщине слоя 10мм); кг	522	33,90		33,90		17696			17696		
50	ФЕР63-26-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий; 1 т металлоконструкций перемычек НР 73%=86%*0.85 от ФОТ; (423 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (324 руб.)	0,02191	11318,22 1433,2	67,41 4,73	9 817,61	ОЗП=15,9849 ЭМ=8,8248 ЗПМ=15,5644 МАТ=5,2855	1682	502	13 2	1137	165,88 0,47	3,63 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	ФЕРР08-03-002-02 Приказ Минстройа РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка стен из легкогобетонных камней без облицовки: при высоте этажа свыше 4 м, 1 м3 кладки НР 93%= $122\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (663 руб.) СП 54%= $80\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (589 руб.)	1	826,5	30,24	759,63	ОЗП=15,9866 ЗМ=7,952 ЗПМ=15,5639 МАТ=5,067	4968	586	240	3842	4,24	4,24
				36,63	4,73					74		0,35	0,35
52	ФССЦ-403-0032 Приказ Минстройа России от 12.11.14 №703/пр	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 35; м3	-0,92	765,00		765,00	МАТ=5,0021	-3520			-3520		
53	Текущая стоимость	Сибит, м3	0,92	3 925,59		3 925,59		3612			3612		
54	ФССЦ-402-0012 Приказ Минстройа России от 12.11.14 №703/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25; м3	-0,11	497,00		497,00	МАТ=5,7784	-316			-316		
55	Текущая стоимость	Клей для силиката 1,25кг/шт	1,3	155,93		155,93		203			203		
56	ФЕР10-05-010-02 Приказ Минстройа России от 11.12.15 №899/пр	Обшивка фрамуги над дверью, стены и откоса входной двери (с внутренней стороны); 100 м2 стенок (за вычетом проемов) НР 90%= $118\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (977 руб.) СП 43%= $63\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (467 руб.)	0,0574	7811,01	14,12	7 035,01	ОЗП=15,9878 ЗМ=4,7124 ЗПМ=6,4372 МАТ=6,4372	3302	699	4	2599	84,00	4,82
57	ФЕР15-02-036-01 Приказ Минстройа РФ от 30.01.14 №31/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен; 100 м2 штукатуриваемой поверхностью НР 80%= $105\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (337 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (156 руб.)	0,014	6014,47	53,24	4 768,29	ОЗП=15,988 ЗМ=9,2749 ЗПМ=15,569 МАТ=5,098	614	267	7	340	129,95	1,82
				1192,94	18,96					4		1,44	0,02
58	ФЕР15-04-019-05 Приказ Минстройа РФ от 30.01.14 №31/пр	Каркаса фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхностью; 100 м2 окривляемой поверхностью НР 80%= $105\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (36 руб.) СП 47%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (17 руб.)	0,014	700,17	7,13	564,84	ОЗП=15,9883 ЗМ=1,1037 МАТ=4,2544	63	29	1	33	13,80	0,19
59	ФССЦ-101-3469 Приказ Минстройа России от 12.11.14 №703/пр	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, т	-0,0005	6 865,00		6 865,00	МАТ=5,4824	-19			-19		
60	Текущая стоимость	Краска ПФАС фасадная, кг	0,5	138,91		138,91		69			69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	ФЕР10-05-010-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626); с дверным проемом; 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 80%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (54633 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (26102 руб.)	3,21	7811,01 761,88	14,12	7 035,01	ОЗП=15,9878 ЗМ=4,7124 МАТ=6,4372	184661	39100	214	145387	84,00	269,64
62	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка уголка ПВХ на клею; 100 п. м НР 80%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (531 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (254 руб.)	0,416	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	1269	380		889	6,70	2,79
63	ФССЦ-101-5988 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уголок ПВХ, размером: 25x25 мм; 10 м	-4,16	29,90		29,90	МАТ=4,5224	-563			-563		
64	ФССЦ-201-8484 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Профиль угловой; перфорированный оцинкованный PL 21x21 мм; 10 м	4,16	9,71		9,71	МАТ=6,9402	280			280		
65	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпателька при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (6770 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3131 руб.)	2,986	519,49 114,02	2,93 0,14	402,54	ОЗП=15,9901 ЗМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8871	9011	5444	97 6	3470	11,99 0,01	35,8 0,03
66	ФЕР15-06-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсоволокнистым поверхностям; простыми и средней плотности; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (13422 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6208 руб.)	2,759	807,47 244,69	1,18 0,14	561,40	ОЗП=15,9953 ЗМ=10,8998 ЗПМ=15 МАТ=5,598	19507	10800	35 6	8672	27,64 0,01	76,26 0,03
67	ФССЦ-101-1890 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Обои обыкновенного качества; 100 м2	-3,118	458,00		458,00	МАТ=5,8738	-8388			-8388		
68	Текущая стоимость	Стеклохолст; м2	311,8	9,32		9,32					2906		
69	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпателька при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (6257 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2894 руб.)	2,759	519,49 114,02	2,93 0,14	402,54	ОЗП=15,9901 ЗМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8871	8326	5030	90 6	3206	11,99 0,01	33,08 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	ФЕР15-04-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшеннен. по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности	2,759	856,31 289,99	8,99 0,12	556,33	ОЗП=15,9852 ЗМ=11,2189 ЗТМ=15,4166 МАТ=5,2126	21069	12789	278 5	8002	32,73 0,01	90,3 0,03
71	ФССЦ-101-3512 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВЛТ, т	-0,0828	4 434,40		4 434,40	МАТ=9,8356	-3611			-3611		
72	Техушая СТОИМОСТЬ	Тикуритла Терфекта краска интерьерная, глянцевая; л	68,975	480,23		480,23		33124			33124		
73	ФЕР15-04-048-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отделка стен винилами помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерных негорючих пастообразных составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм); 100 м2 отделываемой поверхности	0,227	8611,94 582,33	27,53 0,54	8 002,08	ОЗП=15,9804 ЗМ=10,7548 ЗТМ=15,574 МАТ=2,8653	7386	2114	67 2	5205	55,46 0,04	12,59 0,01
74	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска стен, отделанных декоративной штукатуркой, красками за 2 раза; 100 м2 поверхности стен	1,047	161,24 161,24			ОЗП=15,9877	2699	2699			16,76	17,55
75	Техушая СТОИМОСТЬ	Тикуритла Терфекта краска интерьерная, глянцевая; л	26,175	480,23		480,23		12570			12570		
76	ФЕР15-01-019-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток угленного гарнитура на клею из сухих смесей; по кирпичу и бетону; 100 м2 поверхности облицовки	0,224	10688,2 1465,77	31,75 17,52	9 190,68	ОЗП=15,988 ЗМ=15,1401 ЗТМ=15,8924 МАТ=4,8934	15431	5249	108 62	10074	159,67 1,95	35,77 0,37
77	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (6603 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3054 руб.) Установка углов ПВХ на клею; 100 п. м	0,25	392,15 57,15		395,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	783	228		535	6,70	1,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	ФЕР10-01-036-01 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 л. м. НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (65 руб.) СП 43%=68%*(0.85*0.8) от ФОТ; (81 руб.)	0,05	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	153	46		107	6,70	0,34
79	ФССЦ-101-5958 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Уголок ПВХ, размером: 25x25 мм; 10 м	-0,5	29,90		29,90	МАТ=4,5224	-68			-68		
80	ФССЦ-101-5955 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Триш ПВХ 7мм, 10 м	0,5	13,60		13,60	МАТ=3,8022	24			24		
81	ФЕР20-02-002-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток радиаторной площадью в свету: до 1,0 м2; 1 решетка НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1567 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (896 руб.)	4	27,33 15,97	3,65 0,14	7,71	ОЗП=15,9818 ЭМ=10,6575 ЗПМ=15 МАТ=5,5395	1347	1021	156 8	170	1,78 0,01	7,12 0,04
82	Текущая цена	Радиаторная решетка 1,5x0,6 шт	4	582,96		582,96		2332			2332		
83	ФЕР11-01-039-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство отбойной доски; 100 м НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (457 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (248 руб.)	0,3	568,65 65,25	6,97	496,43	ОЗП=15,9859 ЭМ=11,251 МАТ=6,6773	1331	313	24	994	7,65	2,30
84	ФССЦ-203-0352 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Плинтуса из древесины тип: ПП-2, размером 19x54 мм; м.	-30,3	4,89		4,89	МАТ=6,6891	-991			-991		
85	Текущая цена	Доска отбойная; м	30	174,50		174,50		5235			5235		
Раздел 4. Ремонт потолка													
86	ФЕР15-04-008-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения; за 1 раз потолков; 100 м2 покрытия (ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; ТЗМ=1,6)) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1556 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (720 руб.)	0,827	126,85 124,67	1,89 0,22	0,29	ОЗП=15,9889 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	1265	1250	13 2	2	12,96 0,02	8,13 0,01
87	ФССЦ-101-4243 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	13	29,93		29,93	МАТ=1,6007	623			623		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля: 100 м2 поверхности облицовки	0,64	6791,95	439,43	5 335,40	ОЗП=15,9883 ЗМ=11,0134 ЗПМ=15,5701 МАТ=3,476	24780	9855	3055	11870	102,49	65,57
		НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (12378 руб.) СП 37%=-85%*(0,85*0,8) от ФОТ: (6725 руб.)		963,12	10,26					102		0,76	0,49
89	ФССЦ-101-2414 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг», м2	-65,92	51,80		51,80	МАТ=3,476	-11870			-11870		
90	Текущая цена	Панели потолочные влагостойкие с комплектующими: RETAL BOARD 600x600x12мм с подсистемой JAWELIN Армстронг 24 в сборе с углом и подвесом; м2	65,92	398,31		398,31		26257			26257		
91	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м: 100 м2 горизонтальной проекции	0,627	1001,69	15,69	379,47	ОЗП=15,9848 ЗМ=11,2466 МАТ=5,2084	7429	6079	111	1239	70,20	44,02
		НР 93%=-122%*(0,9*0,85) от ФОТ: (8777 руб.) СП 54%=-80%*(0,85*0,8) от ФОТ: (5097 руб.)		606,53									
Горючеопасные													
92	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка слабоармированного бетона с потолка: 100 м2	0,015	178			ОЗП=15,9867	43	43			22,82	0,34
		НР 84%=-110%*(0,9*0,85) от ФОТ: (41 руб.) СП 48%=-70%*(0,85*0,8) от ФОТ: (24 руб.)		178									
93	ФЕР13-05-002-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка арматуры от ржавчины пескоструйным аппаратом; 1 м2 очищаемой поверхности	1,5	64,2	46,2	10,87	ОЗП=15,9922 ЗМ=7,8235 ЗПМ=15,5701 МАТ=5,4615	819	171	542	106	0,84	1,26
		(Толщ. 13,2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии; для подготовительных работ ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)		7,13	3,76					88		0,37	0,56
		НР 69%=-90%*(0,9*0,85) от ФОТ: (286 руб.) СП 48%=-70%*(0,85*0,8) от ФОТ: (199 руб.)											
94	ФЕР13-03-002-10 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Отрубка металлических поверхностей; 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015	64,44	12,29		ОЗП=15,9921 ЗМ=6,8146 ЗПМ=15,7 МАТ=2,5323	14	13	1		4,76	0,07
		(МАТ=0 к расх.; Прил. 13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии; для отрубки ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)		52,15	0,11							0,01	
95	Текущая стоимость	Солисал МК; кг	0,51	1 309,32		1 309,32		669			669		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	ФЕР06-01-067-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Нанесение однокомпонентного, модифицированного полимерами цементного раствора Natufill GTS способом сухого торкретирования(SPC); 100 м2 поверхности (МАТ=0 к расх.) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (466 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (257 руб.)	0,015	5354,74 1118,61	4236,13 419,86		738	268	470			116,28 40,14	1,74 0,6
97	Текущая стоимость	Модифицированный полимерно-цементный раствор Natufill GTS; кг	36	130,93		130,93	4713				4713		
98	ФЕР15-04-027-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевание поверхности составом Natufill KM 103; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (34 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (16 руб.)	0,015	360,65 115,07	2,06 0,14	263,52	39	28			11	12,1 0,01	0,18
99	ФССЦ-101-1667 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Шпатлевка масляно-клеевая; т	-0,0002	2 898,50		2 898,50	-4				-4		
100	Текущая стоимость	Шпатлевка Natufill KM 103; кг	3,75	82,92		82,92	311				311		
101	ФЕР13-03-001-13 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка поверхности составом Betonflair Шпρίтег в 2 слоя; 100 м2 окрашиваемой поверхности (МАТ=0 к расх.) Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: для грунтовки ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП л.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (57 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (39 руб.)	0,015	245,38 220,8	24,58 0,22		55	53	2			21,96 0,02	0,33
102	Текущая стоимость	Состав Betonflair Шпρίтег; кг	0,6	672,70		672,70	404				404		

Раздел 5. Окна, Двери

103	ФЕР15-01-050-04 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 облицовки НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4920 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2276 руб.)	0,162	11481,71 1528,19	46,33 1,08	9 907,19	7216	3958	84	3	3174	166,47 0,08	26,97 0,01
104	ФССЦ-101-1862 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной; 1000 м2	-0,017	89 300,00		89 300,00	-2856				-2856		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	ФССП-101-6871 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм, м2	17	363,94		363,94	MAT=1,1255	6963			6963		
106	ФЕР26-01-036-02 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Изоляция перегородки из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей; внутренние слои и перегородок; 100 м2 поверхности НР 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ; (278 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (173 руб.)	0,126	167,14	8,66	43,46	ОЗП=15,9879 ЗМ=8,9318 ЗПМ=15,3902 МАТ=6,136	270	232	10	28	13,96	1,76
107	Гендир стоимость	Измер 60мм; м2	13,86	101,69		101,69		1409			1409		
108	ФЕР10-01-038-01 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 л. м НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (261 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (126 руб.)	0,205	392,16	57,16	395,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	626	187		439	6,70	1,37
109	ФССП-101-5958 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Уголок ПВХ, размер: 25x25 мм; 10 м	-2,05	29,90		29,90	MAT=4,5224	-277			-277		
110	ФССП-101-5961 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Уголок ПВХ, размер: 40x40 мм; 10 м	2,05	44,30		44,30	MAT=4,6686	424			424		
111	ФЕР10-01-035-03 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м; 100 л. м НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (185 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (88 руб.)	0,045	6487,61	26,34	6,276,90	ОЗП=15,9848 ЗМ=11,1287 ЗПМ=15,4842 МАТ=3,5185	1139	131	14	994	21,38	0,96
112	ФССП-101-2912 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Доски подоконные ПВХ, ширина: 600 мм; м.	4,5	365,59		365,59	MAT=1,0228	1683			1683		
113	ФЕР10-01-047-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах; в каменных стенах площадью проема до 3 м2; 100 м2 проемов НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2630 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1266 руб.)	0,0656	169087,21	473,75	166,832,60	ОЗП=15,9853 ЗМ=9,5489 ЗПМ=15,5848 МАТ=3,4457	39875	1867	297	37711	201	13,19
				1780,86	14,18					14		1,05	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	ФУССЦ-203-8084 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №708/пр	Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002); м2	-6,56	1 529,15		1 529,15		-34662			-34662		
115	Текущая стоимость	Дверное полотно 800 Aquadot Белый Ф; шт	4	5 272,88		5 272,88		21092			21092		
116	Текущая стоимость	Дверная коробка "Aquadot" В60 (5,26) Белый; шт	4	1 469,49		1 469,49		5878			5878		
117	Текущая стоимость	Уголок-опанелка "Aquadot" 35 (5,5) Белый; шт	4	449,48		449,48		1798			1798		
118	Текущая стоимость	Уголок-опанелка "Aquadot" 100(5,5) Белый; шт	4	639,66		639,66		2559			2559		
119	Текущая стоимость	Замок врезной RENZ хр.бл с цилиндром RENZ ник.мат и накладкой на цилиндр PUERTO ник.мат./ник.бл.; шт	4	1 037,29		1 037,29		4149			4149		
120	Текущая стоимость	Патля "RENZ" хром (2 шт); компл	4	164,24		164,24		657			657		
121	Текущая стоимость	Ручка дверная МАРКО ник.мат./ник.бл.; шт	4	660,41		660,41		2642			2642		
122	ФЕР09-04-012- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы; 1 м2 прсема НР 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1455 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1223 руб.)	3,57	89,6 23,81	19,07	25,72	ОЗП=15,9815 ЭМ=12,0844 МАТ=4,3853	2594	1358	823	403	2,40	8,57
123	Текущая стоимость	Дверь металлическая 0,8x2,1; шт	1	10 951,69		10 951,69		10952			10952		
124	Текущая стоимость	Дверь металлическая 0,9x2,1, утепленная РАЛ 7040; шт	1	13 830,51		13 830,51		13831			13831		
125	ФЕР09-04-012- 02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям; 1 шт. НР 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ; (188 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (158 руб.)	1	14,9 11,01	2,87	0,72	ОЗП=15,9845 ЭМ=14,8815 МАТ=3,5872	221	176	43	2	1,11	1,11
126	Текущая стоимость	Доводчик Geze; шт	8	1 309,32		1 309,32		10475			10475		
Перегородки													
127	ФЕР09-03-046- 02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов звукоизоляционных; 100 м2 НР 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2939 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2471 руб.)	0,072	3011,82 2368,53	397,47 13,77	245,82	ОЗП=15,99 ЭМ=6,4484 ЗПМ=15,57 МАТ=6,4204	3025	2727	185	113	235,44	16,95 0,07
128	Текущая стоимость	Глухая перегородка системы "ALU110" на алюминиевом профиле. Гипсокартон оклеенный виниловым покрытием DURAFORT. Цвет профиля 9006; м2	7,2	6 016,95		6 016,95		43322			43322		
Раздел 6. Крыльцо													
129	ФЕР11-01-011- 03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (187 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (107 руб.)	0,0252	1591,65 317,07	42,05 17,15	1 232,54	ОЗП=15,9871 ЭМ=9,6416 ЗПМ=15,5655 МАТ=5,1853	289	128	10	161	40,65	1,02 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130	ФЕР11-01-011-04 Приказ Министрора РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменении толщины стяжки, добавлять или исключать к расценке 11-01-01-03; 100 м2 стяжки (ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к раск.; ЗПМ=10; МАТ=10 к раск.; ТЗ=10; ТЗМ=10))	0,0252	3176,2 39	77,2 28,4	3 060,00	ОЗП=15,9871 ЭМ=9,4948 ЗПМ=15,5422 МАТ=5,1914	436	16	18	401	5	0,13 0,05
131	ФЕР27-07-005-01 Приказ Министрора РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.; 10 м2 НР 94% \pm 123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (40 руб.) СП 51% \pm 75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (22 руб.) НР 121% \pm 142%*(0,85 от ФОТ; (761 руб.) СП 65% \pm 85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (409 руб.)	0,252	116,95 99,86	13,84 0,65	3,25	ОЗП=15,9888 ЭМ=7,0368 ЗПМ=15,7946 МАТ=10,9753	436	402	25 3	9	10,5 0,06	2,65 0,02
132	ФССЦ1-403-0103 Приказ Министрора России от 12.11.14 №703/пр	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полюв и облицовки, марки: 300, толщина 20 мм, м2	2,57	64,07		64,07	МАТ=7,2725	1197			1197		
Ковырек													
133	ФЕР09-03-014-01 Приказ Министрора РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж металлического каркаса; 1 т конструкции НР 69% \pm 90%*(0,9*0,85) от ФОТ; (5352 руб.) СП 58% \pm 85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4499 руб.)	0,514	1262,6 553,07	477,18 51,76	232,35	ОЗП=15,9873 ЭМ=6,6154 ЗПМ=15,583 МАТ=6,9407	6996	4545	1623 415	828	63,26 3,82	32,53 1,96
134	ФССЦ1-201-0778 Приказ Министрора России от 12.11.14 №703/пр	Металлический каркас из трубы 40x40, 80x80, 80x40, т	0,514	10 508,00		10 508,00	МАТ=6,626	29841			29841		
135	ФЕР09-04-002-01 Приказ Министрора России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж навеса из профлиста; 100 м2 покрытия НР 69% \pm 90%*(0,9*0,85) от ФОТ; (239 руб.) СП 58% \pm 85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (201 руб.)	0,04	944,74 310,27	480,51 37,43	153,96	ОЗП=15,9874 ЭМ=14,7282 ЗПМ=15,5794 МАТ=6,0773	519	198	283 23	38	35,5 2,61	1,42 0,1
136	ФССЦ1-101-3843 Приказ Министрора России от 12.11.14 №703/пр	Профилированный лист оцинкованный; НС35-1000-0,7, т	0,03266	10 147,70		10 147,70	МАТ=3,7504	1239			1239		
137	ФССЦ1-101-4477 Приказ Министрора России от 12.11.14 №703/пр	Болт анкерный с гайкой, размер: 16,0x400 мм; 100 шт.	0,06	1 027,00		1 027,00	МАТ=6,0546	373			373		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
138	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей: грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1,1) НР 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ; (192 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (133 руб.)	0,18	274,36 <u>62,21</u>	9,43 <u>0,1</u>	202,72	ОЗП=15,9826 ЭМ=5,9925 ЗПМ=15,7 МАТ=4,8554	366	179	10	177	5,84 <u>0,01</u>	1,06
139	ФЕР13-03-004-26 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашка металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2 окрашиваемой поверхности (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ; (237 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (165 руб.)	0,18	951,43 <u>76,43</u>	12,44 <u>0,2</u>	562,56	ОЗП=15,987 ЭМ=6,4131 ЗПМ=15,7 МАТ=7,6802	1012	220	14 <u>1</u>	778	8,43 <u>0,02</u>	1,52
140	ФССЦ-101-5468 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы : конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм; шт.	1	47,04		47,04	МАТ=7,5344	354			354		
141	ФССЦ-101-7315 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы : планка для торцов длиной 2000 мм; шт.	4	84,42		84,42	МАТ=2,7922	943			943		
142	ФССЦ-101-7314 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы : планка для карниза длиной 2000 мм; шт.	2	72,81		72,81	МАТ=3,103	452			452		
143	ФЕР07-01-037-03 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Герметизация мастикой швов: горизонтальных; 100 м шва НР 99%=130%*(0,9*0,85) от ФОТ; (114 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (67 руб.)	0,032	1267,17 <u>144,21</u>	385,71	737,25	ОЗП=15,9882 ЭМ=1,0321 МАТ=4,6205	196	74	13	109	15,90	0,51
144	ФЕР08-07-001-02 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ; 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов НР 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1249 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (725 руб.)	0,144	725,16 <u>375,84</u>	6,10	343,22	ОЗП=15,9849 ЭМ=11,2491 МАТ=5,1567	1130	865	10	255	43,50	6,26

Устройство стоек для навеса

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145	ФЕРР69-19-4 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250; 1 м3 бетона	0,004	906,35 305,03	601,32		ОЗП=15,9849 ЗМ=5,0005	32	20	12		35,76	0,14
146	ФЕРР01-02-03-1-04 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Бурение ям глубиной до 2 м, группа грунтов 2, 100 ям НР 66%= $78\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (15 руб.) СП 40%= $50\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (9 руб.)	0,02	2416,94 118,56	2298,38 192,44		ОЗП=15,9871 ЗМ=13,4871 ЗПМ=15,9805	658	38	620 62		15,2 16,56	0,3 0,33
147	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стока для навеса; 1 т конструкции НР 69%= $90\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (426 руб.) СП 58%= $85\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (358 руб.)	0,041	1282,6 553,07	477,18 51,76		ОЗП=15,9873 ЗМ=6,6154 ЗПМ=15,583 МАТ=6,9407	558	363	129 33		63,28 3,82	2,59 0,16
148	ФСЦ-103-1513 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размерами: 60х60 мм, толщина стенки 5 мм, м	6	66,01		66,01	МАТ=3,4346	1360			1360		
149	ФЕР11-01-002-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: песчаных; 1 м3 подстилающего слоя НР 94%= $123\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (3 руб.) СП 51%= $75\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (2 руб.)	0,004	123,38 29,46	27,24 3,02		ОЗП=15,9864 ЗМ=6,9243 ЗПМ=15,6596 МАТ=12,1043	6	2	1		3,41 0,3	0,01
150	ФЕР11-01-002-04 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: щебеночных; 1 м3 подстилающего слоя НР 94%= $123\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (3 руб.) СП 51%= $75\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (2 руб.)	0,004	278,5 33,05	50,01 5,53		ОЗП=15,9842 ЗМ=6,8016 ЗПМ=15,5786 МАТ=5,766	8	2	1		3,73 0,55	0,01
151	ФЕР06-01-013-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подливки толщиной 20 мм; 100 м2 подливки под оборудование НР 80%= $105\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (6 руб.) СП 44%= $85\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (3 руб.)	0,00056	1957,99 410,65	14,54 1,08		ОЗП=15,9853 ЗМ=8,3218 ЗПМ=15,574 МАТ=4,8815	8	4			45,78 0,08	0,03
152	ФЕР16-02-007-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка фланцев на стальных трубопроводах диаметром: 65 мм, шт НР 98%= $128\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (352 руб.) СП 56%= $88\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (201 руб.)	2	56,18 7,24	3,48		ОЗП=15,9861 ЗМ=17,5107 МАТ=6,6281	943	231	122		590 0,73	1,46
153	ФСЦ-507-0984 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2); диаметром 65 мм; шт.	-2	34,00		34,00	МАТ=6,6588	-453				-453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154	Текущая стоимость ограждения	Фланец стальной квадратный с полимерным покрытием RAL7035 Ду60; шт	2	683,05	683,05	683,05		1366			1366		
155	ФЕР07-05-016-04 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство металлических ограждений; 100 м ограждения НР 119%=(153%*(0,9*0,85) от ФОТ; (488 руб.) СП 68%=(100%*(0,85*0,8) от ФОТ; (279 руб.)	0,038	16737,72 429,11	251,5 5,13	16 057,11	ОЗП=15,9883 ЭМ=12,5144 ЗПМ=15,5711 МАТ=6,4215	4299	261	120	3918	45,65 0,38	1,73 0,01
156	ФССЦ-201-0660 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы; т.	-0,0794	7 571,00		7 571,00	МАТ=6,4997	-3871			-3871		
157	Текущая стоимость	Труба 40x40x2 с полимерным покрытием RAL7035; м	3,8	2 974,58		2 974,58		11303			11303		
158	ФЕР16-02-007-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка фланцев на стальных трубопроводах диаметром: 65 мм; шт (ПЗ=0,5; ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)	-12	55,18 7,24	3,48	44,46	ОЗП=15,9861 ЭМ=17,5107 МАТ=6,6281	5656	1389	731	3536	0,73	8,76
159	ФССЦ-507-0984 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм; шт.	-12	34,00		34,00	МАТ=6,6588	-2717			-2717		
160	Текущая стоимость	Фланец стальной квадратный с полимерным покрытием RAL7035 Ду35; шт	12	483,05		483,05		5797			5787		
161	ФССЦ-101-4463 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Болт анкерный с гайкой, размер: 8,0x40 мм; 100 шт.	0,28	63,00		63,00	МАТ=10,0012	176			176		
162	ФЕР57-10-4 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка выбоин бетонным раствором; 100 мест НР 68%=(80%*0,65 от ФОТ; (116 руб.) СП 54%=(69%*0,8 от ФОТ; (92 руб.)	0,01	1375,4 921,5	46,68 5,13	407,22	ОЗП=15,9846 ЭМ=6,5904 ЗПМ=15,5711 МАТ=6,9295	179	147	3	29	108,03 0,51	1,08 0,01
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													1407,55
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													2066,87
Накладные расходы													32,16
Сметная прибыль													2066,87
Итого													32,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
В том числе:													
	Материалы							588814					
	Машины и механизмы							40302					
	ФОТ							300532					
	Накладные расходы							251481					
	Сметная прибыль							133162					
	НДС 18%							235524,06					
	ВСЕГО по смете							1543991,06					2066,87
													32,16

Составил: _____ /Сухарева А.С./
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

