

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) АО "НПО НИИИП-НЭИК"

Н.В. Пополухина

2017 г.

АО "НПО НИИИП-НЭИК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на Ремонт помещений на участке дитря под давлением в корпусе №10; г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость №05/10 от 31.10.2017

Сметная стоимость	1 632 148,86	руб.
Средства на оплату труда	396 990,00	руб.
Сметная трудоемкость	2 613,92	чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на едмн.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1. Полы

Демонтаж													
1	ФЕР11-01-017-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж мозаичного пола, 100 м ² (Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (30925 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (15021 руб.)	1,128	1317,12	281,62		ОЗП=17,4526 ЭМ=9,7694 ЗПМ=16,7255 МАТ=12,4202	23489	20386	3103		115,44	130,22
				1035,5	50,75					957		4,38	4,94
2	ФЕР46-04-009-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка бетонных оснований под полы, на равнин, м ³ НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (26742 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (13656 руб.)	17,472	161,37	80,37		ОЗП=17,4796 ЭМ=3,7163	29956	24738	5218		8,93	156,03
				81									
3	ФЕР51-3-2 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Изменение уровня пола в задании выемкой грунта вручную с погружкой, 100 м ³ НР 64%=75%*0,85 от ФОТ; (10166 руб.) СП 36%=45%*0,8 от ФОТ; (5718 руб.)	0,1638	4967,99	1,31		ОЗП=17,4628 ЭМ=15,7709 ЗПМ=16,826 МАТ=11,0668	14065	13811	3		619	101,39
				4828,2	0,23					1		0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕР11-01-002-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих слоев: песчаных; м3 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (10361 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (5033 руб.)	10,92	57,07 29,46	27,24 3,01	0,37	ОЗП=17,4667 ЭМ=7,7958 ЗПМ=16,7674 МАТ=4,3783	7956	5619	2319 551	18	3,41 0,3	37,24 3,28
5	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ средний; м3	13,1	55,26		55,26	МАТ=11,1764	8061			8091		
6	ФЕР11-01-002-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих слоев: щебеночный; м3 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (12928 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (5988 руб.)	10,92	83,43 33,05	50,01 5,54	0,37	ОЗП=17,4547 ЭМ=7,675 ЗПМ=16,7003 МАТ=4,3783	10509	6300	4191 1010	18	3,73 0,55	40,73 6,01
7	ФССЦ-02.2.05.04-0102 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 10-20 мм; м3	14,196	130,00		130,00	МАТ=18,8904	34862			34862		
8	ФЕР11-01-050-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо; 100 м2 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (944 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (458 руб.)	1,092	1522,8 29,43	1,31 0,23	1 492,06	ОЗП=17,5127 ЭМ=15,7709 ЗПМ=16,826 МАТ=1,3166	2731	563	23 4	2145	3,45 0,02	3,77 0,02
9	ФЕР06-01-015-10 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Армирование подстилающих слоев и набежных; т НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (1614 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (796 руб.)	0,56	429,97 111,99	32,38 4,71	286,60	ОЗП=17,456 ЭМ=12,6908 ЗПМ=16,707 МАТ=3,9905	1963	1095	230 44	638	12,64 0,38	7,08 0,21
10	ФССЦ-08.4.02.05-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали; А-1 и А-II диаметром 6 мм; т	0,56	8 690,00		8 690,00	МАТ=3,9015	18986			18986		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	ФЕР06-01-015-08 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка закладных деталей, весом до 20 кг, т. НР 89% = 105% * 0,85 от ФОТ; (1418 руб.) СП 44% = 65% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (701 руб.)	0,0994	604,01	30,6	1036	ОЗП=17,4805 ЗМ=12,7163 ЗПМ=16,6666	996	39	7	3550	63,22	6,28
12	ФССЦ-08.3.11.01-0058 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Швеллеры: №16 сталь марки Ст3пс5; т.	0,0394	6423,20	4,47	3550	МАТ=5,5607	99	274	2007	9,71	0,68	
13	ФЕР06-01-018-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство деформационного осадочного шва по периметру фундамента с полом при глубине 20 см; 100 м НР 89% = 105% * 0,85 от ФОТ; (1185 руб.) СП 44% = 65% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (586 руб.)	0,084	2419,42	327,79	1926	ОЗП=17,4651 ЗМ=5,8143 ЗПМ=16,6835 МАТ=7,3009	830	160	7	936	65,48	5,5
14	ФССЦ-01.2.01.02-0031 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНН-IV; 3, БНН-IV, БНН-V; т.	-0,026	1412,50	4,83	-345	МАТ=9,3988				-345	0,39	0,03
15	ФССЦ-12.2.05.09-0044 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-45; м3	1,848	1590,05	688,69	8373	МАТ=2,8495	99	274	2007	9,71	0,68	
16	ФЕР1-01-044-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Нарезка швов в Бетоне; 100 м НР 105% = 123% * 0,85 от ФОТ; (261 руб.) СП 51% = 75% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (122 руб.)	0,07	4083,9	37,8	2360	ОЗП=17,4633 ЗМ=5,684 ЗПМ=17,4564 МАТ=8,6509	99	274	2007	9,71	0,68	
17	ФССЦ-101-1701 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Формит (шур диаметром 40 мм); кг	-13,02	17,82		-2007	ОЗП=17,4633 ЗМ=5,684 ЗПМ=17,4564 МАТ=8,6509				-2007		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	ФЕР11-01-015-01 Общая толщина 150 мм Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм; 100 м2 НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (11247 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5463 руб.)	1,092	538,37 321,01	208,82 31,43	8,54	ОЗП=17,4712 ЭМ=8,639 ЗПМ=16,7254 МАТ=4,4391	8136	6124	1970 574	42	40,43 2,84	14 44,15 3,1
19	ФЕР11-01-015-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий: На каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01; 100 м2 (Поправка на толщину 120мм ПЗ=24; (ОЗП=24; ЭМ=24 к расх.; ЗПМ=24; МАТ=24 к расх.; ТЗ=24; ТЗМ=24)) НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (9246 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4491 руб.)	1,092	379,2 228,8	152,4 61,88		ОЗП=17,4687 ЭМ=11,5464 ЗПМ=16,7042	6248	4326	1922 1125		28,56 4,56	31,19 4,98
20	ФСЦ-04.1.02.05-0046 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В30 (М400); м3	16,712	805,05		805,05	МАТ=4,8158	64792			84792		
21	ФЕР11-01-015-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий; 100 м2 НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (23788 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (11554 руб.)	1,092	978,36 725,96	235,1 21,03	16,30	ОЗП=17,4807 ЭМ=7,0474 ЗПМ=16,718 МАТ=8,0269	15818	19859	1817 384	143	80,04 2,09	87,4 2,28
22	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Железнение Цементных покрытий; 100 м2 НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (3304 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1605 руб.)	1,092	134,57 102,71	6,65 1,14	25,21	ОЗП=17,477 ЭМ=9,2451 ЗПМ=16,7807 МАТ=12,5327	2372	1960	67 21	345	10,8 0,1	11,79 0,11
23	ФСЦ-03.2.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400; т	-0,0655	412,00		412,00	МАТ=12,6933	-343			-343		
24	ФСЦ-04.3.02.09-0928 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-2" (марка М650-700); т	0,4368	9 648,92		9 648,92	МАТ=5,26	22858			22858		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	ФЕР-1-01-015-07 Приказ Министром России от 30.12.2016 №1039/лр	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий; 100 м2 НР 105%=(123%*0,85 от ФОТ; (237,88 руб.) СП 51%=(75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (11554 руб.)	1,092	978,36 <u>725,96</u>	286,1 <u>21,03</u>	16,30 <u>31М=16,718</u> МАТ=8,0269	15818 <u>384</u>	13858 <u>1817</u>	149 <u>384</u>	80,04 <u>2,09</u>	87,4 <u>2,28</u>		
26	ФЕР-5-04-006-03 Приказ Министром России от 30.12.2016 №1039/лр	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения; 100 м2 НР 89%=(105%*0,85 от ФОТ; (1706 руб.) СП 37%=(55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (709 руб.)	1,092	64,16 <u>63,01</u>	0,97 <u>0,28</u>	0,18 <u>31М=14,4432</u> МАТ=39,0555	1226 <u>1226</u>	1203 <u>15</u>	8 <u>5</u>	6,55 <u>0,02</u>	7,15 <u>0,02</u>		
27	Техузел стоимость	Укрепляющая пропитка "Монолит 20М-Л; л	21,84	118,64		118,64	2591				2591		
28	ФЕР-1-01-044-02 Приказ Министром России от 30.12.2016 №1039/лр	Нарезка швов в Бетоне; с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полюв; 100 м НР 105%=(123%*0,85 от ФОТ; (1987 руб.) СП 51%=(75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (965 руб.)	0,56	878,95 <u>80,59</u>	688,48 <u>37,92</u>	109,78 <u>31М=17,4633</u> МАТ=5,8827	3342 <u>371</u>	789 <u>2191</u>	362 <u>371</u>	9,71 <u>2,81</u>	5,44 <u>1,57</u>		
29	ФЕР-1-01-050-01 Приказ Министром России от 30.12.2016 №1039/лр	Насытил пенки ПВХ с последующим снятием; 100 м2 (К-Т на снятие ОЗТ=1,2; Т3=1,2)	1,092	1528,69 <u>35,32</u>	1,31 <u>0,23</u>	1,492,06 <u>31М=15,7709</u> МАТ=1,3166	2843 <u>2843</u>	675 <u>4</u>	23 <u>4</u>	4,14 <u>0,02</u>	4,52 <u>0,02</u>		
30	ФЕР-1-01-035-03 Приказ Министром России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство покрытия; из плит древесноволокнистых; 100 м2 НР 105%=(123%*0,85 от ФОТ; (15337 руб.) СП 51%=(75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (7450 руб.)	1,092	2583,96 <u>476,67</u>	65,38 <u>5,7</u>	2,041,91 <u>31М=16,6884</u> МАТ=5,1109	21080 <u>21080</u>	9091 <u>104</u>	92 <u>104</u>	55,17 <u>0,46</u>	60,25 <u>0,5</u>		
31	ФЕР-5-2-2-7 Приказ Министром России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытия полов; из древесноволокнистых плит; 100 м2 НР 68%=(80%*0,85 от ФОТ; (1314 руб.) СП 54%=(68%*0,8 от ФОТ; (1044 руб.)	1,092	90,25 <u>86,5</u>	3,75 <u>1,62</u>	0,317=17,4632 <u>31М=11,7733</u> МАТ=16,7407	1698 <u>1698</u>	1650 <u>48</u>	48 <u>30</u>	11,09 <u>0,12</u>	12,11 <u>0,13</u>		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						335999	127971	26022	182006	840,32			
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						404098	181303	40789	182006	29,72			
Накладные расходы						188777				49,51			
Сметная прибыль						93461				1188,83			
Итого по разделу 1 Полы						686336				49,51			
Раздел 2. Стены													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	ФЕР62-41-1 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка вручную поверхности стен от красок; 100 м2 НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (1013 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (596 руб.)	0,4676	162,24 <u>162,24</u>			ОЗП=17,4628	1296	1296			20,80	9,52
33	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей; стен кирпичных; 100 м2 НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (6149 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3140 руб.)	1,8298	178 <u>178</u>			ОЗП=17,4624	5688	5688			22,82	41,76
34	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Покраска поверхностей грунтовкой глубокого проникновения; за 1 раз стен; 100 м2 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (3576 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1487 руб.)	2,2874	64,16 <u>63,01</u>	0,97 <u>0,26</u>	0,18	ОЗП=17,4867 ЭМ=14,4432 ЗПМ=16,1153 МАТ=39,0555	2568	2520	32	16	6,55 <u>0,02</u>	14,98 <u>0,06</u>
35	ФСЦЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: «Бетоноконтакт»; КНАУФ; кг	68,622	15,09		15,09	МАТ=2,5069	2596			2596		
36	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; простая стен; 100 м2 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (33672 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (13999 руб.)	1,8298	1645,64 <u>683,86</u>	96,5 <u>56,93</u>	865,26	ОЗП=17,4806 ЭМ=14,6746 ЗПМ=17,3539 МАТ=4,8104	32082	21875	2591	7516	75,4 <u>6,07</u>	137,97 <u>11,11</u>
37	ФЕР15-02-019-03 Общая толщина 3 мм Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм; стен; 100 м2 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (16289 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (6772 руб.)	2,2874	295,41 <u>277,14</u>	17,03 <u>10,08</u>	1,24	ОЗП=17,5134 ЭМ=17,0593 ЗПМ=17,238 МАТ=4,4516	11779	11102	665	12	32,49 <u>0,93</u>	74,32 <u>2,13</u>
38	ФЕР15-02-019-07 Приказ Минстрой России от 15.06.2017 №886/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей; на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-03; 100 м2 (ПЗ=7; ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТБ=7; ТЭМ=7)	-2,2874	197,68 <u>185,08</u>	11,76 <u>6,93</u>	0,84	ОЗП=17,5155 ЭМ=17,0714 ЗПМ=17,3232 МАТ=4,5833	-7883	-7415	-459	-9	21,7 <u>0,63</u>	-49,64 <u>-1,44</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	ФССЦ-04.3.02.05-0002 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ, кг	548,976	2,07		2,07	МАТ=6,8886	7828			7828		
40	ФЕР-15-04-007-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами уличная: по штукатурке стен, 100 м2 НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (21616 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (8987 руб.)	2,2874	1033,68 380,71	10,41 1,97	642,56	ОЗП=17,4807 ЗМ=15,4639 ЗПМ=16,6852 МАТ=3,2211	20925	15223	368 75	4734	43,56 0,17	99,64 0,39
41	Текучая стоимость	Краска Елсол термостойкая 400 гр - белая, л	57,185	175,47		175,47		10034			10034		
42	Текучая стоимость	Краска Елсол термостойкая 400 гр - серый, л	57,185	182,39		182,39		10430			10430		
43	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка вододисперсионная СЕРВИС СТ 17, л	45,748	9,14		9,14	МАТ=5,9168	2474			2474		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								99217	50289	3197 2016	45731		328,55 12,24
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								128001	76756	5514 3476	46731		488,99 21,11
Накладные расходы								71421					
Сметная прибыль								30450					
Итого по разделу 2 Стены								229872					488,99 21,11
Раздел 3. Колонны													
44	ФЕР-15-04-006-03 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка штукатурки с поверхностью: колонн кирпичных, 100 м2 НР 94%= $110\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (1092 руб.) СП 48%= $70\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (558 руб.)	0,3248	178 178				ОЗП=17,4624	1010		1010		
45	ФЕР-15-04-006-03 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Покр.т.г. поверхности: грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз колонн, 100 м2 НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (506 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (211 руб.)	0,3248	64,16 63,01	0,97 0,26	0,18	ОЗП=17,4867 ЗМ=14,4432 ЗПМ=16,1153 МАТ=99,0565	365	356	5 1	2	6,55 0,02	2,13 0,01
Итого по разделу 3 Колонны													22,82 7,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ, кг	9,744	15,09	15,09	15,09	МАТ=2,5069	369			369		
47	ФЕР09-03-050-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля, 100 м НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (1788 руб.) СП 68%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1347 руб.)	0,7	122,2 118,91	3,29 0,58		ОЗП=17,4728 ЭМ=15,696 ЗПМ=16,6724	1491	1455	36		12,8 0,05	8,96 0,04
48	Текущая стоимость	Перфорированный оцинкованный уголок, м	71,4	10,73		10,73		766			766		
49	ФЕР15-02-019-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм; стен; 100 м2 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (2311 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (961 руб.)	0,3248	295,41 277,14	17,03 10,06	1,24	ОЗП=17,5134 ЭМ=17,0593 ЗПМ=17,238 МАТ=4,4516	1673	1576	94	3	32,49 0,93	10,55 0,3
50	ФССЦ-04.3.02.05-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ, кг	259,84	2,07		2,07	МАТ=6,8888	3705			3705		
51	ФЕР15-04-007-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная; по штукатурке стен; 100 м2 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (3071 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1277 руб.)	0,3248	1033,68 380,71	10,41 1,97	642,56	ОЗП=17,4807 ЭМ=15,4639 ЗПМ=16,6852 МАТ=3,2211	2886	2182	52	672	43,56 0,17	14,15 0,06
52	Текущая стоимость	Краска Еlcon термостойкая 400 гр - белая; л	8,12	175,47		175,47		1425			1425		
53	Текущая стоимость	Краска Еlcon термостойкая 400 гр - серая; л	8,12	182,39		182,39		1481			1481		
54	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	6,496	9,14		9,14	МАТ=5,9168	351			351		
Итого: прямые затраты по разделу в текущих ценах.								15522	6561	187	8774		43,2
Итого: прямые затраты, по разделу с учетом коэффициентов к итогам								19088	9971	323	8774		0,41
Накладные расходы										130			0,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14
Сметная прибыль														
Итого по разделу 3 Колонны														
										4353				65,3
										32150				0,7
Раздел 4. Потолок														
55	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: потолок кирпичных: 100 м2	1,128	284,8			ОЗП=17,4624	5610		5610			36,51	41,18
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	(Поправка на ребристый потолок ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЗМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6))		284,8										
		НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (6065 руб.)												
		СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3097 руб.)												
56	ФЕР15-04-006-01	Покраска поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз: потолок: 100 м2	1,128	91,72		1,13	ОЗП=17,4869	1910		1783			9,4	10,6
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	(Поправка на ребристый потолок ПЗ=1,16 (ОЗП=1,16; ЗМ=1,16 к расх.; ЗПМ=1,16; МАТ=1,16 к расх.; ТЗ=1,16; ТЗМ=1,16))		91,72		0,3	ЗМ=14,4432	1910		1783			9,4	10,6
		НР 99%=105%*0,85 от ФОТ; (2525 руб.)		91,72			ЗПМ=16,1153	1910		1783			9,4	10,6
		СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1050 руб.)		91,72			МАТ=39,0555	1910		1783			9,4	10,6
57	ФССЦ-14.3.01.01-0001	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ, кг	54,144	15,09			МАТ=2,50699	2048		2048			2048	
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр			15,09				2048		2048			2048	
58	ФЕР15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолок: 100 м2	1,128	545,94		28,75	ОЗП=17,5136	10742		10179			60,38	68,11
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	(Поправка на ребристый потолок ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЗМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6))		545,94		17,16	ЗМ=17,1574	10742		10179			60,38	68,11
		НР 99%=105%*0,85 от ФОТ; (4482 руб.)		545,94			ЗПМ=17,2388	10742		10179			60,38	68,11
		СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (6187 руб.)		545,94			МАТ=4,4318	10742		10179			60,38	68,11
59	ФССЦ-04.3.02.05-0002	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ, кг	1443,84	2,07			МАТ=6,8898	20569		20569			20569	
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр			2,07				20569		20569			20569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	ФЕР16-04-007-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная, по шпательке потолков, 100 м2 (Поправка на ребристый потолок ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)) НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (24633 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (10240 руб.)	1,128	1999,73 <u>880,99</u>	17,7 <u>3,34</u>	1 101,04	ОЗП=17,4805 ЭМ=15,4891 ЗПМ=16,6507 МАТ=3,2244	21665	17371	309 <u>63</u>	4005	100,8 <u>0,29</u>	113,7 <u>0,33</u>
61	Текущая стоимость	Краска Elcon термостойкая 400 (гр - белая), л	90,24	175,47	175,47	175,47		15834			15834		
62	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ.17; л	36,096	9,14	9,14	9,14	МАТ=5,9168	1952			1952		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 4 Потолок													
80270													
883													
401													
1524													
691													
48105													
20574													
167648													
34939													
44448													
44448													
691													
233,59													
2,13													
352,71													
3,67													
352,71													
3,67													
7,4													
739,79													
7,34													
0,07													
1,79													
1,80													
1,80													

Раздел 5. Проемы

63	ФЕР07-01-055-12 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Демонтаж полотен опятных ворот, 100 шт (Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 111%=130%*0,85 от ФОТ; (1775 руб.) СП 58%=89%*(0,85*0,8) от ФОТ; (927 руб.)	0,01	7504,03 <u>6554,52</u>	949,51 <u>85,18</u>	1379	ОЗП=17,4559 ЭМ=24,7192 ЗПМ=16,6655 МАТ=3,6605	1144	235	14	739,79	7,4
64	ФЕР56-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой шпательки в откосах, 100 шт НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (202 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (145 руб.)	0,01	1579,15 <u>1437,99</u>	141,16	256	ОЗП=17,4525 ЭМ=3,7162	251	5		178,30	1,79
65	ФЕР56-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие дверных полотен, 100 м2 НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (200 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (143 руб.)	0,0495	288,06 <u>288,06</u>		249	ОЗП=17,4712	249			36,28	1,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	ФЕРР56-23-1 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Обрамление проемов угловой стальной. т НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (660 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (472 руб.)	0,11735	6727,13 394,68	21,93 6,29	6310,52	ОЗП=17,4528 ЗМ=14,5107 ЗПМ=16,7249 МАТ=4,5753	4234	808	37	3889	44	5,16
67	ФССЦ- 08.3.07.01-0004 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст3сп. т	-0,0059	5650,00		5650,00	МАТ=4,5862	-153			-153		
68	ФССЦ- 08.3.08.02-0011 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 160-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: Ст3сп. т	-0,115	6102,00		6102,00	МАТ=4,5821	-3215			-3215		
69	ФССЦ- 08.3.08.02-0025 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь угловая: 75x75 мм. т	0,11735	5531,93		5531,93	МАТ=6,9766	4529			4529		
70	ФЕР13-03-002- 04 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей : грунтовкой ГФ-021; 100 м2 (ОП п. 1,13,7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1; На 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (71 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (44 руб.)	0,0265	548,3 124,42	18,44 0,44	405,44	ОЗП=17,4578 ЗМ=6,4522 ЗПМ=16,409 МАТ=5,5025	120	58	3	59	11,68 0,04	0,31
71	ФЕР13-03-004- 26 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2 (ОП п. 1,13,7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1; На 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (42 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (25 руб.)	0,0265	650,98 76,42	12,02 0,44	562,54	ОЗП=17,4798 ЗМ=7,0216 ЗПМ=16,409 МАТ=6,2212	130	35	2	93	8,42 0,04	0,22
72	ФЕР07-01-085- 12 Приказ Минстрой России от 15.06.2017 №895/пр	Устройство откатных ворот с ручным управлением; 100 мп	0,01	11002,76 9363,6	1356,44 121,69	282,72	ОЗП=17,4559 ЗМ=24,7192 ЗПМ=16,6655 МАТ=3,6605	1980	1685	385	10	1056,84 10,48	10,57 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	Текущая стоимость	Откатные ворота с полимерным покрытием 2,6x2,6, комплект	1	43 150,00		43 150,00		43150			43150		
74	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, м2	5,16	63,94	14,41	25,72	ОЗП=17,4624 ЗМ=17,0346 ЗПМ=16,6852 МАТ=4,8837	4060	2145	1267	648	2,4	12,38
	Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (2847 руб.) СП 56%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2145 руб.)		23,81	1,97					170		0,17	0,88
75	Текущая стоимость	Металлическая дверь двустворчатая 1,5x2,18; шт	1	17 372,88		17 372,88		17373			17373		
76	Текущая стоимость	Металлическая дверь 0,9x2,1; шт	1	13 135,59		13 135,59		13136			13136		
	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах												
	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
	Накладные расходы												
	Сметная прибыль												
	Итого по разделу 5 Проемы												
	Накладные расходы												
	Сметная прибыль												
	Итого по разделу 5 Проемы												

Раздел 6. Кран-балка

77	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности цетками; м2	23,35	7,68			ОЗП=17,5065	3139	3139			0,90	21,02
	Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (3836 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2391 руб.)		7,68									
78	ФЕР15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п.; количество окрасок 2; 100 м2	0,467	450,48	2,28	88,57	ОЗП=17,4558 ЗМ=15,2017 ЗПМ=16,4489 МАТ=3,3795	3088	2932	16	140	40,59	18,96
	Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (4147 руб.) СП 37%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1724 руб.)		359,63	0,49					4		0,04	0,02
79	Текущая стоимость	Краска Elsol термостойкая 400 гр - желтая; л	23,35	227,34		227,34		5308			5308		
	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах												
	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
	Накладные расходы												
	Сметная прибыль												
	Итого по разделу 6 Кран-балка												
	Накладные расходы												
	Сметная прибыль												
	Итого по разделу 6 Кран-балка												

Раздел 7. Вспомогательные работы

	Итого по разделу 7 Вспомогательные работы												
	Накладные расходы												
	Сметная прибыль												
	Итого по разделу 7 Вспомогательные работы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	ФЕР82-32-2 Приказ Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб, стальных за 2 раза, 100 м2	0,34155	805,44	0,66	152,73	ОЗП=17,4574 ЗМ=15,8515 ЗПМ=16,0833 МАТ=3,9611	4098	3888	4	208	80,6	27,53
		НР 68% \approx 80% \cdot 0,85 от ФОТ, (3041 руб.) СП 40% \approx 50% \cdot 0,8 от ФОТ, (1789 руб.)		662,05	0,12					1		0,01	
81	ФССП- 14.4.04.08-0003 Приказ Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Эмаль ПФ-115 серая, т	0,00888	14 312,87		14 312,87	МАТ=6,075	772			772		
82	ФЕР85-1-3 Приказ Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 100 мм, 100 м	0,1	716,97	15,93	66,32	ОЗП=17,4632 ЗМ=6,9924 ЗПМ=16,7378 МАТ=6,5367	1163	1108	11	44	76,38	7,64
		НР 63% \approx 74% \cdot 0,85 от ФОТ, (807 руб.) СП 40% \approx 50% \cdot 0,8 от ФОТ, (612 руб.)		634,72	3,51					6		0,26	0,03
83	ФЕР08-07-002- 01 Приказ Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м, 100 м2	1,1676	812,07	11,83	193,71	ОЗП=17,4652 ЗМ=15,7142 ЗПМ=16,6507 МАТ=5,4358	13815	12369	217	1229	70,2	81,97
		НР 104% \approx 122% \cdot 0,85 от ФОТ, (20487 руб.) СП 54% \approx 80% \cdot (0,85 \cdot 0,8) от ФОТ, (10637 руб.)		606,53	2,09					41		0,18	0,21
84	ФССП- 01.7.16.02-0002 Приказ Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Детали лесов стальные, укрупненные пробы, с крючками и хомутами, окрашенные, т	0,0339	7 369,50		7 369,50	МАТ=4,5418	1135			1135		
85	ФЕР86-9-1 Приказ Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Очистка помещений от строительного мусора, 100 т	0,5649	1553,82		ОЗП=17,4537		15320	15320			214,32	121,07
		НР 66% \approx 78% \cdot 0,85 от ФОТ, (11628 руб.) СП 40% \approx 50% \cdot 0,8 от ФОТ, (7047 руб.)		1553,82									
86	ФССП-01-01- 01-041 Приказ Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	82,7	42,98	42,98	ЗМ=8,91	31670	67973	32665	31902	3366	238,21	
		НР 0% \approx 0% \cdot 0,85 от ФОТ (руб.) СП 0% \approx 0% \cdot 0,8 от ФОТ								48		0,24	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								78440	42992	78	3386	308,77	0,39
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								78440	42992	78	3386	308,77	0,39
Накладные расходы								35963					
Сметная прибыль								19985					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу 7 Вспомогательные работы													
								134388					14
													309,77
													0,39
								697744	264841	64091	368812		1763,48
										8388			45,87
								835078	382883	83384	368812		2536,63
										14107			77,29
								369735					
								178363					
								1383177					2536,63
													77,29
								368812					
								83384					
								396990					
								369735					
								178363					
								248971,86					
								1632148,86					2536,63
													77,29

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
 Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы
 Сметная прибыль
 Итого

В том числе:
 Материалы
 Машины и механизмы
 ФОТ
 Накладные расходы
 Сметная прибыль
 НДС-18%

ВСЕГО по смете

Составил:  /Сухарева А.С./
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ // _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]