

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) АО "НПО НИИИП-НЗик"

Н.В. Поползухина

" " 2017 г.

АО "НПО НИИИП-НЗик"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на Ремонт деревянного пола в коридоре левого крыла на 5-ом и 6-ом этажах в корпусе №1; г. Новосибирск, ул. М. Горького, 78

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость №03/10 от 17.10.2017 и №02/11 от 08.11.2017

Сметная стоимость	1 090 712,94	руб.
Средства на оплату труда	187 024,00	руб.
Сметная трудоемкость	1 376,86	чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на един.	всего	
														оплаты труда
Раздел 1. Демонтажные работы. 5-ый этаж														
32	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м плинтуса НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (323 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (257 руб.)	0,879	29,41 29,41			ОЗП=15,985	413	413				3,77	3,31
33	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1339 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (1063 руб.)	1,183	92,9 88,84	4,06 1,76		ОЗП=15,9875 ЭМ=9,7413 ЗПМ=15,5284	1727	1680	47 32			11,39 0,13	13,47 0,15
34	ФЕРр57-2-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из фанеры; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1303 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (1035 руб.)	1,183	90,25 86,5	3,75 1,62		ОЗП=15,9875 ЭМ=9,736 ЗПМ=15,5679	1679	1636	43 30			11,09 0,12	13,12 0,14
35	ФЕРр57-1-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов; 100 м2 основания НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (2039 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (1619 руб.)	1,199	136,03 136,03			ОЗП=15,9874	2608	2608				17,44	20,91
36	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка помещений от строительного мусора; 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (687 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (416 руб.)	0,0364	1553,82 1553,82			ОЗП=16,0055	905	905				214,32	7,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затаривание строительного мусора в мешки; 1 т НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (99 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (60 руб.)	1,1	23,61 7,41		16,40	ОЗП=15,9784 МАТ=10,5457	320	130		190	1,03	1,13
38	ЕНиР1-19-01-А Общее расстояние +100 м	Переноска навалочных грузов на носилках и другой малоемкой таре с погрузкой броском, выгрузкой броском или опрокидыванием: на первые 10 м; 1 т НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (360 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (218 руб.)	3,64	130,24 130,24				474	474			1,10	4,00
39	ЕНиР1-19-01-Б	Переноска навалочных грузов на носилках и другой малоемкой таре с погрузкой броском, выгрузкой броском или опрокидыванием: добавлять на каждые следующие 10 м; 1 т (ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)) НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (1059 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (642 руб.)	3,64	383,58 383,58				1396	1396			3,24	11,79
40	ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	3,64	42,98 42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	1583		1583			
41	ЕНиР1-19-03-А Общее расстояние +140 м	Переноска несподручных грузов, кроме досок, брусьев, брусков, бревен и грузов, требующих особой осторожности; грузов на носилках и другой малоемкой таре, погружаемые с укладкой и разгружаемые со складированием: на первые 10 м; 1 т НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (829 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (502 руб.)	6,15	177,6 177,6				1092	1092			1,50	9,23
42	ЕНиР1-19-03-Б	Переноска несподручных грузов, кроме досок, брусьев, брусков, бревен и грузов, требующих особой осторожности; грузов на носилках и другой малоемкой таре, погружаемые с укладкой и разгружаемые со складированием: добавлять на каждые следующие 10 м; 1 т (ПЗ=13 (ОЗП=13; ЭМ=13 к расх.; ЗПМ=13; МАТ=13 к расх.; ТЗ=13; ТЗМ=13)) НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (4023 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (2438 руб.)	6,15	861,9 861,9				5301	5301			7,28	44,77
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								17498	15635	1673	190		129,53
										62			0,29
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								19858	17981	1687	190		148,96
										71			0,33
Накладные расходы								12061					
Сметная прибыль								8251					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу 1 Демонтажные работы. 5-ый этаж								40170					148,96
													0,33
Раздел 2. Ремонтные работы, 5-ый этаж.													
Полы													
43	ФЕР11-01-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт лаг. по плитам перекрытий; 100 м2 пола (Поправка на ремонтные работы ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (4241 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2301 руб.)	1,183	1034,39 152,43	14,3 1,22	867,66	ОЗП=15,9848 ЭМ=10,8832 ЗПМ=15,572 МАТ=3,208	6359	2882	184 22	3293	17,87 0,09	21,14 0,11
44	ФЕР11-01-033-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: дощатых толщиной 30 мм; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (16003 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (8682 руб.)	1,183	8755,48 569,04	126,14 10,26	8 060,30	ОЗП=15,9846 ЭМ=10,6584 ЗПМ=15,5701 МАТ=8,0538	89147	10760	1590 189	76797	66,71 0,76	78,92 0,9
45	ФЕР11-01-053-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2; 100 м2 пола (Поправка на криволинейную поверхность ПЗ=1,23 (ОЗП=1,23; ЭМ=1,23 к расх.; ЗПМ=1,23; МАТ=1,23 к расх.; ТЗ=1,23; ТЗМ=1,23)) НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (11274 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (6117 руб.)	1,203	7758,99 314,13	819,81 82,9	6 625,05	ОЗП=15,977 ЭМ=6,7745 ЗПМ=15,57 МАТ=5,5071	56610	6038	6681 1553	43891	38,45 8,24	46,26 9,91
46	ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: из линолеума на клею «Бустилат»; 100 м2 покрытия (Поправка на криволинейную поверхность ПЗ=1,23 (ОЗП=1,23; ЭМ=1,23 к расх.; ЗПМ=1,23; МАТ=1,23 к расх.; ТЗ=1,23; ТЗМ=1,23)) НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (12131 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (6582 руб.)	1,183	9702,71 433,38	67,07 5,82	9 202,26	ОЗП=15,9857 ЭМ=10,9413 ЗПМ=15,5539 МАТ=3,9616	52191	8196	868 107	43127	52,15 0,43	61,69 0,51
47	ФССЦ-101-0562 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ; м2	-148,4	67,80		67,80	МАТ=3,9884	-40129			-40129		
48	ФССЦ-101-4201 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум коммерческий гомогенный: "TARKETT PRIMO PLUS" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2); м2	148,4	113,91		113,91	МАТ=4,5359	76675			76675		
49	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м плинтуса НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1254 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (680 руб.)	0,879	1467,52 61,14	11,24	1 395,14	ОЗП=15,9877 ЭМ=6,7689 МАТ=2,6699	4200	859	67	3274	6,66	5,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	ФЕР11-01-033-02 Применительно Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство деревянного пандуса; 100 м2 покрытия НР 84%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (270 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (146 руб.)	0,02	8755,48 569,04	126,14 10,26	8 060,30	ОЗП=15,9846 ЭМ=10,6584 ЗПМ=15,5701 МАТ=8,0538	1507	182	27 3	1298	66,71 0,76	1,33 0,02
51	ФЕР15-04-025-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная окраска масляными составами пандуса; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (472 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (218 руб.)	0,051	1435,82 465,93	10,21 0,27	959,68	ОЗП=15,9877 ЭМ=11,1576 ЗПМ=15,5555 МАТ=3,0492	535	380	6	149	51,37 0,02	2,62
52	ФЕР11-01-037-01 Применительно Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие деревянного пандуса рифленой резиной; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (189 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (103 руб.)	0,02	10098,62 398,13	56,58 4,86	9 643,91	ОЗП=15,9739 ЭМ=10,9452 ЗПМ=15,5699 МАТ=1,9827	522	127	12 2	983	47,06 0,36	0,94 0,01
Дверные блоки													
53	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (890 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (638 руб.)	0,24	288,06 288,06			ОЗП=15,9963	1106	1106			36,28	8,71
54	ФЕРр56-14-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: по высоте; 100 полотен НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (5038 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (3597 руб.)	0,24	1655,65 4630,21		25,44	ОЗП=15,9885 МАТ=4,0267	6280	6256		24	169,46	40,67
55	ФЕРр56-21-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных; 100 полотен НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (3809 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (2721 руб.)	0,24	12742,12 1210,22	167,4 23,36	11 364,50	ОЗП=15,99 ЭМ=10,7568 ЗПМ=15,5672 МАТ=4,7139	17934	4644	432 87	12858	120,3 1,73	28,87 0,42
Стены													
56	ФЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ; (4606 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (2750 руб.)	0,184	3184,38 2023,18	20,94 9,05	1 140,26	ОЗП=15,9853 ЭМ=9,7335 ЗПМ=15,5613 МАТ=5,7251	7189	5951	38 26	1200	228,35 0,67	42,02 0,12
57	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпателька при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (625 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (289 руб.)	0,276	519,49 114,02	2,93 0,14	402,54	ОЗП=15,9901 ЭМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8871	833	503	9 1	321	11,99 0,01	3,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (346 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (160 руб.)	0,276	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	282	278	4 1		6,55 0,01	1,81
59	ФССЦ-101-2430 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ; кг	3,6	13,08		13,08	МАТ=4,4197	208			208		
60	ФЕР15-04-025-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2537 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1173 руб.)	0,276	1460,04 462,66	9,9 0,14	987,48	ОЗП=15,9878 ЭМ=11,2 ЗПМ=15 МАТ=3,3454	2984	2042	31 1	911	51,01 0,01	14,08
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								284433	50204	9949	224280		358,22
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										1992			12
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								311531	70714	16537	224280		507,72
Накладные расходы								63685					
Сметная прибыль								36156					
Итого по разделу 2 Ремонтные работы, 5-ый этаж								411372					507,72
										3301			19,97
Раздел 3. Демонтажные работы, 6-ой этаж													
1	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м плинтуса НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (348 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (276 руб.)	0,947	29,41 29,41			ОЗП=15,985	445	445			3,77	3,57
2	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1489 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (1182 руб.)	1,315	92,9 88,84	4,06 1,76		ОЗП=15,9875 ЭМ=9,7413 ЗПМ=15,5284	1920	1868	52 36		11,39 0,13	14,98 0,17
3	ФЕРр57-2-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из фанеры; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1448 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (1150 руб.)	1,315	90,25 86,5	3,75 1,62		ОЗП=15,9875 ЭМ=9,736 ЗПМ=15,5679	1867	1819	48 33		11,09 0,12	14,58 0,16
4	ФЕРр57-1-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов; 100 м2 основания НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (2237 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (1776 руб.)	1,315	136,03 136,03			ОЗП=15,9874	2860	2860			17,44	22,93
5	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка помещений от строительного мусора; 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (730 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (442 руб.)	0,0387	1553,82 1553,82			ОЗП=16,0055	962	962			214,32	8,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затаривание строительного мусора в мешки; 1 т. НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (99 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (60 руб.)	1,1	23,81 <u>7,41</u>		16,40	ОЗП=15,9784 МАТ=10,5457	320	130		190	1,03	1,13
7	ЕНиР1-19-01-А Общее расстояние +100 м	Переноска навалочных грузов на носилках и другой малоемкой таре с погрузкой броском, выгрузкой броском или опрокидыванием: на первые 10 м; 1 т НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (383 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (232 руб.)	3,87	130,24 <u>130,24</u>				504	504			1,10	4,26
8	ЕНиР1-19-01-Б	Переноска навалочных грузов на носилках и другой малоемкой таре с погрузкой броском, выгрузкой броском или опрокидыванием: добавлять на каждые следующие 10 м; 1 т (ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)) НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (1127 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (683 руб.)	3,87	383,58 <u>383,58</u>				1484	1484			3,24	12,54
9	ФССЦлг-01-01- 01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза. НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	3,87	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	1683		1683			
10	ЕНиР1-19-03-А Общее расстояние +140 м	Переноска несподручных грузов, кроме досок, брусьев, брусков, бревен и грузов, требующих особой осторожности; грузов на носилках и другой малоемкой таре, погружаемые с укладкой и разгружаемые со складированием: на первые 10 м; 1 т НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (818 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (496 руб.)	6,07	177,6 <u>177,6</u>				1078	1078			1,50	9,11
11	ЕНиР1-19-03-Б	Переноска несподручных грузов, кроме досок, брусьев, брусков, бревен и грузов, требующих особой осторожности; грузов на носилках и другой малоемкой таре, погружаемые с укладкой и разгружаемые со складированием: добавлять на каждые следующие 10 м; 1 т (ПЗ=13 (ОЗП=13; ЭМ=13 к расх.; ЗПМ=13; МАТ=13 к расх.; ТЗ=13; ТЗМ=13)) НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (3971 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (2407 руб.)	6,07	861,9 <u>861,9</u>				5232	5232			7,28	44,19
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								18355	16382	1783	190		135,58
										69			0,33
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								20828	18840	1798	190		155,92
										79			0,38
Накладные расходы								12649					
Сметная прибыль								8705					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу 3 Демонтажные работы, 6-ой этаж								42182					155,92
													0,38
Раздел 4. Ремонтные работы, 6-ой этаж													
Полы													
12	ФЕР11-01-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт лаг: по плитам перекрытий; 100 м2 пола (Поправка на ремонтные работы ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (4203 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2280 руб.)	1,172	1034,39 152,43	14,3 1,22	887,66	ОЗП=15,9848 ЭМ=10,8832 ЗПМ=15,572 МАТ=3,208	6300	2856	182 22	3282	17,87 0,09	20,94 0,11
13	ФЕР11-01-033-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: дощатых толщиной 30 мм; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (15854 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (8602 руб.)	1,172	8755,48 569,04	126,14 10,26	8 060,30	ОЗП=15,9848 ЭМ=10,6584 ЗПМ=15,5701 МАТ=8,0538	88318	10660	1576 187	76082	66,71 0,76	78,18 0,89
14	ФЕР11-01-053-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2; 100 м2 пола (Поправка на криволинейную поверхность ПЗ=1,23 (ОЗП=1,23; ЭМ=1,23 к расх.; ЗПМ=1,23; МАТ=1,23 к расх.; ТЗ=1,23; ТЗМ=1,23)) НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (12438 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (6747 руб.)	1,327	7758,99 314,13	819,81 82,9	6 625,05	ОЗП=15,977 ЭМ=6,7745 ЗПМ=15,57 МАТ=5,5071	62445	6660	7370 1713	48415	38,45 8,24	51,02 10,93
15	ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: из линолеума на клею «Бустилат»; 100 м2 покрытия (Поправка на криволинейную поверхность ПЗ=1,23 (ОЗП=1,23; ЭМ=1,23 к расх.; ЗПМ=1,23; МАТ=1,23 к расх.; ТЗ=1,23; ТЗМ=1,23)) НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (13484 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (7316 руб.)	1,315	9702,71 433,38	67,07 5,82	9 202,26	ОЗП=15,9857 ЭМ=10,9413 ЗПМ=15,5539 МАТ=3,9616	58014	9110	965 119	47939	52,15 0,43	68,58 0,57
16	ФССЦ-101-0562 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ; м2	-165	67,80		67,80	МАТ=3,9684	-44618			-44618		
17	ФССЦ-101-4201 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум коммерческий гомогенный: "TARKETT PRIMO PLUS" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2); м2	165	113,91		113,91	МАТ=4,5359	85252			85252		
18	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных; на винтах самонарезающих; 100 м плинтуса НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1352 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (733 руб.)	0,947	1467,52 61,14	11,24	1 395,14	ОЗП=15,9877 ЭМ=6,7669 МАТ=2,6699	4525	926	72	3527	6,68	6,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка металлического накладного профиля (порога); 100 м профиля НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (476 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (258 руб.)	0,14	248,94 145,43	23,11	80,40	ОЗП=15,9878 ЭМ=5,36 МАТ=1,3274	358	326	17	15	16,64	2,33
20	ФССЦ-206-1349 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 60 мм, м	14,7	53,76		53,76	МАТ=1,7715	1400			1400		
21	ФЕР11-01-033-02 Применительно Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство деревянного пандуса; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (230 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (125 руб.)	0,017	8755,48 569,04	126,14	8 060,30	ОЗП=15,9846 ЭМ=10,6584 ЗПМ=15,5701 МАТ=8,0538	1281	155	23	1103	66,71	1,13
22	ФЕР15-04-025-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная окраска масляными составами пандуса; 100 м2 окрашиваемой поверхности: НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (314 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (145 руб.)	0,034	1435,82 465,93	10,21	959,68	ОЗП=15,9877 ЭМ=11,1576 ЗПМ=15,5555 МАТ=3,0492	357	253	4	100	51,37	1,75
23	ФЕР11-01-037-01 Применительно Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие деревянного пандуса рифленой резиной; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (158 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (86 руб.)	0,017	10088,62 398,13	56,58	9 643,91	ОЗП=15,9739 ЭМ=10,9452 ЗПМ=15,5699 МАТ=1,9827	444	108	11	325	47,06	0,8
Дверные блоки													
24	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (816 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (583 руб.)	0,22	288,06 288,06			ОЗП=15,9963	1014	1014			36,28	7,98
25	ФЕРр56-14-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера по высоте; 100 полотен НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (4616 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (3297 руб.)	0,22	1655,65 1630,21		25,44	ОЗП=15,9865 МАТ=4,0267	5757	5734		23	169,46	37,28
26	ФЕРр56-21-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных; 100 полотен НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (3492 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (2494 руб.)	0,22	12742,12 1210,22	167,4	11 364,50	ОЗП=15,99 ЭМ=10,7568 ЗПМ=15,5672 МАТ=4,7139	16439	4257	396	11786	120,3	26,47
Стены													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	ФЕР67-2-7 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ; (4756 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (2839 руб.)	0,19	3184,38 <u>2023,18</u>	20,94 <u>9,05</u>	1 140,28	ОЗП=15,9853 ЭМ=9,7335 ЗПМ=15,5613 МАТ=5,7251	7424	6145	39 <u>27</u>	1240	228,35 <u>0,67</u>	43,39 <u>0,13</u>
28	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (646 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (299 руб.)	0,285	519,49 <u>114,02</u>	2,93 <u>0,14</u>	402,54	ОЗП=15,9901 ЭМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8871	860	520	9 <u>1</u>	331	11,99 <u>0,01</u>	3,42
29	ФЕР15-04-008-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовокой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (358 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (165 руб.)	0,285	64,37 <u>63,01</u>	1,18 <u>0,14</u>	0,18	ОЗП=15,9888 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	291	287	4 <u>1</u>		6,55 <u>0,01</u>	1,87
30	ФССЦ-101-2430 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ; кг	3,7	13,08		13,08	МАТ=4,4197	214			214		
31	ФЕР15-04-025-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2618 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1211 руб.)	0,285	1460,04 <u>462,66</u>	9,9 <u>0,14</u>	987,48	ОЗП=15,9878 ЭМ=11,2 ЗПМ=15 МАТ=3,3454	3081	2108	32 <u>1</u>	941	51,01 <u>0,01</u>	14,54
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								299156	51119	10700 <u>2155</u>	237337		365,99 <u>13,03</u>
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								327618	72459	17822 <u>3578</u>	237337		521,87 <u>21,72</u>
Накладные расходы								65811					
Сметная прибыль								37182					
Итого по разделу 4 Ремонтные работы, 6-ой этаж								430611					521,87 <u>21,72</u>
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								618442	133340	24105 <u>4278</u>	461997		989,32 <u>25,65</u>
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								679834	179993	37844 <u>7031</u>	461997		1334,47 <u>42,39</u>
Накладные расходы								154208					
Сметная прибыль								90293					
Итого								924333					1334,47 <u>42,39</u>
В том числе:													
Материалы								461997					
Машины и механизмы								37844					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ФОТ							187024					
	Накладные расходы							154206					
	Сметная прибыль							90293					
	НДС 18%							166379,94					
	ВСЕГО по смете							1090712,94					1334,47
													42,39

Составил:



/Сухарева А.С./

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

//

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]