

СОСТАВЛЯЮ: Начальник О-133 (ПЭО) АО НПО НИИИП-НЭМК
 Н.В. Пополухина
 2017 г.

АО "НПО НИИИП-НЭМК"
 (наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
 (локальный сметы)

на Ремонт помещений в здании СОЖ "Земельнооский", г. Новосибирск, ул. Дачное шоссе, 8/1
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость №08/08 от 17.08.2017

Сметная стоимость **258 658,36 руб.**
 Средства на оплату труда **52 729,00 руб.**
 Сметная трудоемкость **366,48 чел.час**

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	эксп. машин	в т.ч. оплата труда		Всего	оплата труда	эксп. машин	в т.ч. оплата труда	на едм.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1. Комната администратора

Демонتاжные работы													
1	ФЕР-Р57-3-1 Применительно Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка галтелей, 100 м плинтуса НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (28 руб.) СП 54%=89%*0,8 от ФОТ; (22 руб.)	0,088	29,41	68,77		ОЗП=15,9848 ЭМ=9,7318 ЗПМ=15,5703	41	41	56		3,77	0,33
2	ФЕР-Р46-04-007-06 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка облицовки потолка на плит. 100 м2 НР 84%=110%*0,9*0,85 от ФОТ; (685 руб.) СП 48%=70%*0,85*0,8 от ФОТ; (391 руб.)	0,084	646,53	29,7		ОЗП=15,9848 ЭМ=9,7318 ЗПМ=15,5703	832	776	39		66,97	5,62
3	ФЕР-Р54-3-2 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка подшивки потолка: на фанерных плиток; 100 м2 подшивки НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (124 руб.) СП 64%=80%*0,8 от ФОТ; (110 руб.)	0,092	118,17	2,81		ОЗП=15,9874 ЭМ=9,7437 ЗПМ=15,5081	172	170	2		14,79	1,36
4	ФЕР-20-02-002-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж радиаторной решетки; 1 решетка (МДС39 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 НР 98%=128%*0,8*0,85 от ФОТ; (242 руб.) СП 56%=83%*0,85*0,8 от ФОТ; (138 руб.)	1	15,7	2,92		ОЗП=15,9818 ЭМ=10,6675 ЗПМ=15,5395 МАТ=5,5395	235	204	31		1,42	1,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5.	ФЕР15-01-049-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж облицовки стен из фанеры; 100 м2 облицовки стен (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1082 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (501 руб.)	0,182	484,31 384,97	99,34 2,38		1312	1121	191			40,48 0,16	7,37 0,03	
6.	ФЕР156-9-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных; в перегородках; 100 коробок НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (60 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (43 руб.)	0,01	535,16 535,16		86	86					67,40	0,67	
7.	ФЕР156-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (52 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (37 руб.)	0,016	288,06 288,06		74	74					36,28	0,58	
8.	ФЕР156-11-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие напличников; 100 м напличников НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (20 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (14 руб.)	0,052	33,43 33,43		28	28					4,21	0,22	
9.	ФЕР157-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плинтусов; деревянные и из пластмассовых материалов; 100 м плинтуса НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (36 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (29 руб.)	0,113	29,41 29,41		53	53					3,77	0,43	
10.	ФЕР157-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытый полов; из линолеума и релина; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (91 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (72 руб.)	0,092	92,9 88,84	4,06 1,76	134	131	3				11,39 0,13	1,05 0,01	
11.	ФЕР159-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие помещений от строительного мусора; 100 т мусора НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (46 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (28 руб.)	0,0028	1553,82 1553,82		70	70					214,32	0,60	
12.	ФСЦ1р1-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках; мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,28	42,98	42,98	122		122						
Ремонтные работы														
13.	ФЕР26-02-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций; 100 м2 обрабатываемой поверхности НР 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2958 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1844 руб.)	0,458	6863,51 380,24	147,05	6 336,22	2784	13675	397			10494	41,42	18,97
14.	ФСЦ113-0506 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Композиция огнезащитная пропиточная; «КПОД-01»; кг	-29,77	97,20		97,20		-10402						
15.	Текущая цена	ТЕКС "Онеблестор"; л	27,48	55,17		55,17		1516					1516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	ФЕР-10-01-039-03 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Установка блока в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0,0186	25379,25	339,96	24 007,74	ОЗП=15,9855 ЗМ=11,1599 МАТ=8,5827	4210	307	71	3832	115,00	2,14
17	ФССЦ-203-0205 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Блоки дверные двухполные с полотном, глухие ДП-21-13, площадь 2,63 м2, м2	-1,88	207,00		207,00	МАТ=8,471	-3262			-3262		
18	Тарифная цена.	Дверной блок деревянный, шт	1	7 627,12		7 627,12		7627			7627		
19	ФССЦ-101-0952 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминия с порошковым покрытием, компл.	1	57,09		57,09	МАТ=2,7989	158			158		
20	ФССЦ-101-0953 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Ручка-скоба из алюминия с порошковым покрытием, шт.	1	20,24		20,24	МАТ=1,7203	35			35		
21	ФССЦ-101-0956 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Лента наждачная, шт.	2	12,00		12,00	МАТ=1,7383	42			42		
22	ФЕР-10-05-008-01 Приказ Минстрой России от 11.12.15 №899/пр	Облицовка стен, подшивной или по одному металлическому каркасу из пологого профиля гипсокартонными листами (С 623), одним слоем, 100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,188	5181,94	21,66	4 407,48	ОЗП=15,9876 ЗМ=4,3422 МАТ=5,9206	7186	2263	18	4905	83,00	15,60
23	ФЕР-15-04-027-05 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Штативка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,256	519,49	2,93	402,54	ОЗП=15,9901 ЗМ=1,1075 МАТ=2,8971	773	467	8	298	11,99	3,07
24	ФЕР-15-06-001-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска обоев стен по монолитной штукатурке и бетону: тканевыми и плотными; 100 м2 окрашиваемой и обиваемой поверхности	0,256	3592,63	1,18	3 165,61	ОЗП=15,9877 ЗМ=10,8998 МАТ=3,2249	4360	1743	3	2614	46,95	12,02
		НР 90%=118%*(0,9+0,85) от ФОТ: (2810 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1342 руб.)											
		НР 80%=105%*(0,9+0,85) от ФОТ: (1925 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (239 руб.)											
		НР 80%=105%*(0,9+0,85) от ФОТ: (1925 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (239 руб.)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	ФССЦ-101-1992- Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Обои высококачественные; 100 м2	-0,2944	2 616,00	2 616,00	2 616,00	MAT=3,1868	-2454	-2454		-2454		
26	ФССЦ-101-3933 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Стельбоков: MERMET, рогожка; 10 м2	2,944	219,50	219,50		MAT=1,8394	1189			1189		
27	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашка водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1721 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (796 руб.)	0,256	1474,94 380,71	13,63 0,23	1 080,60	ОЗП=15,9876 ЭМ=11,1181 ЗПМ=16,1304 MAT=5,5879	3143	1558	39	1546	43,56 0,02	11,15 0,01
28	ФССЦ-101-3512 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВПГ; т	-0,0077	4 434,40	4 434,40		MAT=9,8356	-336			-336		
29	Текущая цена	Краска Радуга 217 колерованная интерьерная особойстойкая к мытью; кг	7,7	136,44	136,44			1051			1051		
30	ФЕР10-05-008-01 Приказ Минстрой России от 11.12.15 №899/пр	Изготовление и монтаж радиаторной решетки из ГКЛ по металлическому каркасу; 100 м2 стэн (за вычетом проемов) НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (345 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (165 руб.)	0,023	5181,94 752,81	21,66	4 407,48	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,3422 MAT=5,9206	879	277	2	600	83,00	1,91
31	ФЕР20-02-002-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решетки радиаторной; 1 решетка НР 95%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (349 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (199 руб.)	1	27,33 15,97	3,66 0,14	7,71	ОЗП=15,9818 ЭМ=10,6575 ЗПМ=15 MAT=5,5395	337	255	39	43	1,78 0,01	1,78 0,01
32	Текущая цена	Решетка радиаторная ПВХ 0,6х1,2; шт	1	296,61	296,61			297			297		
33	ФЕР10-01-022-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твёрдыми толщиной 5 мм; 100 м2 потолка НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1059 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (506 руб.)	0,092	1959,32 579,74	47,71	1 331,87	ОЗП=15,985 ЭМ=11,1668 MAT=3,9531	1386	853	49	484	67,10	6,17
34	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности. облицовки НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1583 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (732 руб.)	0,092	6731,95 963,12	433,43 10,26	5 335,40	ОЗП=15,9853 ЭМ=11,0134 ЗПМ=15,5701 MAT=3,476	3562	1417	439	1706	102,46 0,76	9,43 0,07
35	ФЕРр57-8-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена простилных дощатых полов: с добавлением новых досок до 25%; 100 м2 пола НР 65%=80%*(0,85 от ФОТ; (345 руб.) СП 54%=68%*(0,8 от ФОТ; (274 руб.)	0,092	1239,07 344,8	10,91 0,95	883,36	ОЗП=15,9837 ЭМ=10,9376 ЗПМ=15,4842 MAT=4,6406	895	507	11	377	42,62 0,07	3,92 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	ФЕР-1-01-033-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство бетонный пол на фанеры в один слой площадью: до 20 м2; 100 м2 пола	0,092	6364,61	672,51	5386,22	ОЗП=15,9769 ЗМ=6,7637 ЗПМ=15,57	3597	450	418	2729	37,44	3,44
		НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (721 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (391 руб.)		305,88	67,4		МАТ=5,5071			97		6,7	0,62
37	ФЕР-1-01-036-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия из линолеума на клею(уступитель); 100 м2 покрытия	0,092	7889,38	54,53	7481,51	ОЗП=15,9857 ЗМ=10,9413 ЗПМ=15,5539 МАТ=3,9616	3300	518	55	2727	42,4	3,9
		НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (682 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (370 руб.)		352,34	4,73					7		0,35	0,03
38	ФССП-101-0552 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подложке марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ; м2	-9,384	67,80		67,80	МАТ=3,9884	-2538			-2538		
39	ФССП-101-4216 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум полукommerческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ИДИЛЛИТ" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32); м2	9,384	89,75		89,75	МАТ=5,2684	4437			4437		
40	ФЕР-1-01-040-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плинтуса поливинилхлоридных; на винтах самонрезалоющих; 100 м плинтуса	0,113	1467,52	11,24	1395,14	ОЗП=15,9877 ЗМ=6,7669 МАТ=2,6699	540	110	9	421	6,66	0,75
		НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (143 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (79 руб.)		61,14						2		0,3	0,01
41	ФЕР-1-01-049-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка отбойной доски; 100 м2 облицовки стен	0,03485	1772,79	141,49	14642,22	ОЗП=15,9894 ЗМ=10,8354 ЗПМ=15,5703 МАТ=2,8326	3130	1632	52	1446	308	10,73
		НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1805 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (835 руб.)		2929,08	4,05								
Раздел 2. Прочная													
Демонтажные работы													
42	ФЕР-6-04-007-06 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка потолка из декоративных панелей; 100 м2	0,081	646,53	68,77		ОЗП=15,9848 ЗМ=9,7318 ЗПМ=15,5703	802	748	54		66,87	5,42
		НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (659 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (377 руб.)		577,76	29,7					37		2,2	0,18
43	ФЕР-6-04-3-2 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка подшивки потолков; из фанерных плиток; 100 м2 подшивки	0,077	118,17	2,81		ОЗП=15,9874 ЗМ=9,7457 ЗПМ=15,5081	144	142	2		14,79	1,14
		НР 72%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (103 руб.) СП 64%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (92 руб.)		115,36	1,22					1		0,09	0,01
44	ФЕР-20-02-002-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж радиаторной решетки; 1 решетка	1	15,7	2,92		ОЗП=15,9818 ЗМ=10,6575 ЗПМ=15,5395 МАТ=6,5395	295	204	31		1,42	1,42
		НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (242 руб.) СП 96%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (138 руб.)		12,78	0,11					2		0,01	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	ФЕР15-01-049-04 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж облицовки стен из фанеры; 100 м2 облицовки стен (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1439 руб.) СП 37%=55%*(0,65*0,8) от ФОТ; (666 руб.)	0,242	484,31 <u>384,97</u>	99,34 <u>2,38</u>		1744	1490	254	40,48 <u>0,18</u>	9,8 <u>0,04</u>		
46	ФЕР57-3-1 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плинтусов; деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м плинтуса. НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (33 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (26 руб.)	0,102	29,41 <u>29,41</u>		48				3,77	0,38		
47	ФЕР57-2-1 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (75 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (60 руб.)	0,077	92,9 <u>88,84</u>	4,06 <u>1,76</u>		112	109	3	11,39 <u>0,13</u>	0,88 <u>0,01</u>		
48	ФЕР56-8-4 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок; в деревянных стенах карманных и в перегородках; 100 коробок НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (60 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (43 руб.)	0,01	535,16 <u>535,16</u>			86			67,40	0,67		
49	ФЕР56-10-1 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (52 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (37 руб.)	0,016	288,06 <u>288,06</u>			74			36,28	0,58		
50	ФЕР56-11-1 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие напичников; 100 м напичников НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (20 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (14 руб.)	0,052	33,43 <u>33,43</u>			28			4,21	0,22		
51	ФЕР59-9-1 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка помещений от строительного мусора; 100 т мусора НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (59 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (36 руб.)	0,0036	1553,82 <u>1553,82</u>			90			214,32	0,77		
52	ФССЦлр-01-01-01-041 Приказ Министр России от 12.11.14 №703/пр	Перуточные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т. груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,36	42,98 <u>42,98</u>	42,98		157		157				
53	ФССЦлр-03-21-01-025 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка груза автомобилем-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 25 км I класса груза; 1 т груза. НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,36	17,32 <u>17,32</u>	17,32		57		57				
Ремонтные работы:													
54	ФЕР26-02-017-01 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций; 100 м2 обрабатываемой поверхности НР 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2054 руб.) СП 48%=70%*(0,65*0,8) от ФОТ; (1261 руб.)	0,319	6863,61 <u>380,24</u>	147,05	6 336,22	9495	1933	276	7286	41,42	13,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	ФССЦ-113-0506 Приказ Минстроя России от 12.11.14, №703/пр	Композиция огнезащитная пропиточная: (КЛДП-01); кг	-20,67	97,20		97,20	МАТ=3,5947	-7222			-7222		
56	Техустановка ФЕР10-01-036-03	ТЕКС "Огнебитостоп", л	19,08	55,17		55,17		1053			1053		
57	Приказ Минстроя России от 12.11.14, №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и дверных наружных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проема	0,0186	25379,25	339,96	24 007,74	ОЗП=15,9855 ЭМ=11,1599 МАТ=8,5827	4210	307	71	3832	115,00	2,14
58	ФССЦ-203-0205 Приказ Минстроя России от 12.11.14, №703/пр	Блоки дверные двупольные с полотном: глухим ДГ-21-13, площадь 2,63 м2; м2	-1,86	207,00		207,00	МАТ=8,471	-3262			-3262		
59	Техустановка ФССЦ-101-0952	Дверной блок деревянный; шт	1	7 627,12		7 627,12		7627			7627		
60	Приказ Минстроя России от 12.11.14, №703/пр	Защелка врезаемая с ручками и корпусом из алюминевого сплава, компл.	1	57,09		57,09	МАТ=2,7589	158			158		
61	ФССЦ-101-0953 Приказ Минстроя России от 12.11.14, №703/пр	Ручка-скоба из алюминевого сплава анодированная; шт.	1	20,24		20,24	МАТ=1,7203	35			35		
62	ФССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 12.11.14, №703/пр	Лента наждачная; шт.	2	12,00		12,00	МАТ=1,7283	42			42		
63	ФЕР15-01-047-08 Приказ Минстроя Р Ф от 30.01.14 №31/пр	Облицовка потолка гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами; по деревянному каркасу с откосом 5 см с установкой нащельников; 100 м2	0,077	12892,4	219,86	7 114,89	ОЗП=15,9878 ЭМ=11,4064 ЭПМ=15,5594 МАТ=5,8832	10012	6596	193	3223	590,7	45,48
		НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (7287 руб.) СП 97%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3370 руб.)		5357,65	4,32					5		0,32	0,02
64	ФЕР10-05-008-01 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Облицовка стен, подоконной ниши по одинаковому металлокаркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами; (С 623); сдвиги споек; 100 м2 стек (за вычетом проемов)	0,242	5181,94	21,65	4 407,48	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,3422 МАТ=5,9206	9250	2913	23	6314	83,00	20,09
		НР 90%=119%*(0,9*0,85) от ФОТ; (3618 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1729 руб.)		752,81									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	ФССЦ-101-2509 Приказ Минстра Росси от 12.11.14 №703/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм; м2	-25,89	15,00		15,00	MAT=7,852	-3049					
66	Текущая стоимость	Декоративные плиты "Мультилит"; м2	25,89	381,36		381,36		9873			9873		
67	Текущая стоимость	L-профиль; м	27	48,87		48,87		1319			1319		
68	Текущая стоимость	F-профиль; м	12	65,25		65,25		783			783		
69	Текущая стоимость	Соединитель (нащельник); м	18	23,16		23,16		417			417		
70	ФЕР15-06-001-07 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Оплетка стеклохолстом потолков; 100 м2 окрашиваемой и обрабатываемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (213 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (98 руб.)	0,077	799,03 157	1,18 0,14	639,85	ОЗП=15,9889 ЗМ=11,1186 ЗПМ=14,7857 МАТ=3,8726	385	193	1	181	16,32 0,01	1,26
71	ФССЦ-101-1868 Приказ Минстра Росси от 12.11.14 №703/пр	Обои потолочные; 100 м2	-0,087	534,00		534,00	MAT=3,9677	-184			-184		
72	Текущая цена	Стеклохолст; м2	8,7	12,20		12,20		106			106		
73	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпателька при окраске по штукатурке; потолков, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (213 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (98 руб.)	0,077	571,95 156,92	3,8 0,14	411,23	ОЗП=15,9889 ЗМ=11,1315 ЗПМ=14,7857 МАТ=3,0377	293	193	3	97	16,5 0,01	1,27
74	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Покраска поверхностей грунтовой глубокого проникновения; за 1 раз потолков; 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (106 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (49 руб.)	0,077	79,28 77,92	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9889 ЗМ=11,1186 ЗПМ=14,7857 МАТ=11,5555	97	96	1		8,1 0,01	0,62
75	ФССЦ-101-2430 Приказ Минстра Росси от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ; кг	1	13,08		13,08	MAT=4,4197	58			58		
76	ФЕР15-04-007-04 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами упуценная; по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (481 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (222 руб.)	0,077	969,04 354,22	8,99 0,12	605,83	ОЗП=15,9854 ЗМ=11,2169 ЗПМ=15,4186 МАТ=5,245	668	436	8	244	39,98 0,01	3,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	ФССЦ-101-3612 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ-Т	-0,0025	4 434,40		4 434,40	МАТ=9,8356	-109			-109		
78	Текущая цена	Краска Радуга 217 колерованная интерьерная особстоящая к Матльо: лг	2,5	136,44		136,44		341			341		
79	ФЕР10-05-008-01 Приказ Минстрой России от 11.12.15 №999/пр	Изготовление и монтаж радиаторной решетки на 101 по металлическому каркасу: 100 мм стел (за вычетом проемов) НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ: (270 руб.) СП 43%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ: (129 руб.)	0,018	5181,94 752,81	21,65	4 407,48	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,3422 МАТ=5,9206	688	217		489	83,00	1,49
80	ФЕР20-02-502-02 Приказ Минстрой Рр от 30.01.14 №31/пр	Установка решетки радиаторной: 1 решетка НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ: (349 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ: (199 руб.)	1	27,33 15,97	3,65	7,71	ОЗП=15,9818 ЭМ=10,6515 МАТ=5,5395	337	265	39	43	1,78 0,01	1,78 0,01
81	Текущая цена	Решетка радиаторная ПВХ 0,6х0,9, ЦП	1	237,29		237,29		237			237		
82	ФЕРР57-8-1 Приказ Минстрой Рр от 30.01.14 №31/пр	Смена приставных дощатых полов: с дощавением новых досок до 25%; 100 м2 пола НР 68%=80%*0,85 от ФОТ: (289 руб.) СП 54%=88%*0,8 от ФОТ: (230 руб.)	0,077	1239,07 344,8	10,91	883,36	ОЗП=15,9837 ЭМ=10,9376 ЗПМ=15,4842 МАТ=4,6406	749	424	9	316	42,62 0,07	3,28 0,01
83	ФЕР11-01-053-01 Приказ Минстрой Рр от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований полов из фанеры в один слой толщина: до 20 мм; 100 м2 пола НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ: (601 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (326 руб.)	0,077	6364,61 305,88	672,51	5 386,22	ОЗП=15,9769 ЭМ=6,7637 ЗПМ=15,57 МАТ=5,5071	3011	376	350	2285	37,44 6,7	2,88 0,52
84	ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстрой Рр от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из линолеума на клею: Бисмилтэ; 100 м2 покрытия	0,077	7888,38 352,34	54,53	7 481,51	ОЗП=15,9857 ЭМ=10,9413 ЗПМ=15,5539 МАТ=3,9616	2762	434	46	2282	42,4 0,35	3,26 0,03
85	ФССЦ-101-0562 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолярующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ; м2	-7,854	67,80		67,80	МАТ=3,9884	-2124			-2124		
86	ФССЦ-101-4216 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум полуметаллический гетерогенный: "ТАРКЕТТ ИДИЛЛИТ" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32); м2	7,554	89,75		89,75	МАТ=5,2684	3714			3714		
87	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстрой Рр от 30.01.14 №31/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих: 100 м плинтуса НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ: (130 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (70 руб.)	0,102	1467,52 61,14	11,24	1 395,14	ОЗП=15,9877 ЭМ=6,7669 МАТ=2,6699	487	100	8	379	6,66	0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Дефектные работы													
88	ФЕРр56-9-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках; 100 коробок НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (180 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (129 руб.)	0,03	535,16 535,16			ОЗП=15,996	257	257			67,40	2,02
89	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (148 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (106 руб.)	0,046	288,06 288,06			ОЗП=15,9963	212	212			36,28	1,67
90	ФЕРр56-11-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие наличников; 100 м наличников НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (97 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (70 руб.)	0,26	33,43 33,43			ОЗП=15,9949	139	139			4,21	1,09
91	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка помещений от строительного мусора; 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (33 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (20 руб.)	0,002	1563,82 1563,82			ОЗП=16,0055	50	50			214,32	0,43
92	ФССЦ-лг-01-01- 01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,2	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЗМ=10,12	87	87				
Ремонтные работы													
93	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов НР 90%=118%*(0.9*0.86) от ФОТ; (1063 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (508 руб.)	0,0519	25379,25 1031,55	339,96	24 007,74	ОЗП=15,9855 ЗМ=11,1599 МАТ=8,5827	11747	856	197	10694	115,00	5,97
94	ФССЦ-203-0205 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блоки дверные двухпольные с полотном; глухим ДГ 21- 13, площадь 2,63 м2; м2	-5,19	207,00		207,00	МАТ=8,471	-9101			-9101		
95	Текущая цена	Дверной блок, деревянный; шт	3	7 627,12		7 627,12		22881			22881		
96	ФССЦ-101-0952 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава; компл.	3	57,09		57,09	МАТ=2,7569	473			473		
97	ФССЦ-101-0953 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная; шт.	3	20,24		20,24	МАТ=1,7203	104			104		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	ФССЦ-101-0-956 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Пеглы наплавлен. шт.	6	12,06		12,00	МАТ=1,7389	125					

Раздел 4. Комната отдуха (сауна)

Демонтажные работы

99	ФЕР10-01-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка обшивки стен; 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,005	290,23	39,33		ОЗП=15,985 ЭМ=11,2042 МАТ=10,8356	22	20	2		29,04	0,15
100	ФЕР56-13-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт дверных коробок узких; в каменных стенах со снятием подтеков; 10 коробок	0,1	1819,56	10,46	1 226,49	ОЗП=15,9856 ЭМ=11,2466 МАТ=9,1656	2066	930	12		1124	6,48
101	ФЕР56-15-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт дверных коробок со сменой брусьев обвязки; вертикальных с числом сопряжений 3; 100 брусьев	0,04	5054,72	74,73	1 317,17	ОЗП=15,9865 ЭМ=6,9191 МАТ=4,1096	2580	2343	21		216	15,23
102	ФЕР10-01-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж обшивки дверного блока; 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,009	290,23	39,33		ОЗП=15,985 ЭМ=11,2042 МАТ=10,8356	40	36	4		29,04	0,26
103	ФЕР10-01-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,009	3527,75	49,16	3 164,96	ОЗП=15,985 ЭМ=11,2042 МАТ=10,8356	359	45	5		36,30	0,33
104	ФССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины; тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм; м3	-0,0129	1 794,00		1 794,00	МАТ=12,4398	-286				-286	
105	Текущая стоимость	Рейка деревянная сосна 12,5x88 (96)x3000; м2	0,99	322,03		322,03		319				319	
106	ФЕР10-01-089-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Датсирование водными растворами; стен; 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов); покрытие	0,123	293,93	9,46	229,76	ОЗП=15,9881 ЭМ=9,7145 ЗПМ=15,3902 МАТ=3,7588	225	108	11		106	0,77
		НР 90%=18%*(0,9*0,85) от ФОТ; (135 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (65 руб.)		64,71	0,41					1		0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	ФССЦ-101-2317 Приказ Минстра России от 12.11.14 №703/пр	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I, т	-0,0015	19 100,00		19 100,00	МАТ=3,7574	-108					
108	Текущая цена	Пропитка "Неомид БЛО Колор аква", л	1,845	242,97		242,97		448	40383	3942	448		
	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							139985			95660		280,79
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							153411	52288	5463	95660		362,95
	Накладные расходы							43187					1,84
	Сметная прибыль							22604					2,53
	Итого							219202					362,95
	В том числе:												
	Материалы							95660					
	Машины и механизмы							5463					
	ФОТ							52729					
	Накладные расходы							43187					
	Сметная прибыль							22604					
	НДС 18%							39456,36					
	ВСЕГО по смете							256658,36					362,95
													2,53

Составил:  /Сухарева А.С./
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил: _____ //
(должность, подпись (инициалы, фамилия))