

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) АО НПО НИИПГ-НЗик

Н.В. Пополухина

2017 г.

АО "НПО НИИПГ-НЗик"

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02

(локальная смета)

на Ремонт сети электроснабжения комнат администратора и прачечной в СОК "Заяльцовский", ул. Дачное шоссе, 8/1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание №138 от 16.10.2017

Сметная стоимость	45 544,46	руб.
Средства на оплату труда	8 463,00	руб.
Сметная трудоемкость	50,01	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)		Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин				
				Всего	экспл. машин		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на едич.	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтаж													
1	ФЕРР67-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж кабеля, 100 м НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (624 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (451 руб.)	0,55	75,5	0,14	0,31	ОЗП=17,4632 ЭМ=11,8709 ЗПМ=16,1428	724	722	2		9,64	5,3
2	ФЕРМ08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж короба пластикового, 100 м (МДСЗ7 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	0,4	46,57	0,04	0,09	ОЗП=17,4771 ЭМ=11,8709 ЗПМ=16,1428 МАТ=7,1111	325	325	1		4,89	1,96
3	ФЕРР67-4-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп, 100 шт НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (43 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (31 руб.)	0,02	145,98	1,08	2,5	ОЗП=17,4823 ЭМ=11,772 ЗПМ=16,7407	51	50	1		17,89	0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕРм07-4-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж выключателей, розеток; 100 шт НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (55 руб.) СП 52%=55%*0.8 от ФОТ; (40 руб.)	0,08	45,55 45,55			ОЗП=17,4636	64	64			5,84	0,47
Раздел 2. Монтаж													
5	ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А; шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (252 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (162 руб.)	1	35,98 14,84	1,05	20,09	ОЗП=17,4723 ЭМ=21,638 МАТ=7,0676	424	258	23	142	1,56	1,56
6	ФЕРм08-03-594-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник отдельно устанавливаемый; на штырях с количеством ламп в светильнике 2; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (314 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (202 руб.)	0,02	1076,79 920,58	35,54 5,02	120,67	ОЗП=17,4636 ЭМ=12,2734 ЗПМ=16,7046 МАТ=5,7262	344	322	9 2	13	92,8 0,4	1,86 0,01
7	ФЕРм08-03-594-17 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый; на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (450 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (289 руб.)	0,02	1528,22 1301,5	175,92 24,85	50,80	ОЗП=17,4637 ЭМ=12,2738 ЗПМ=16,7046 МАТ=11,5049	509	456	43 6	11	131,2 1,98	2,62 0,04
8	ФЕРм08-03-591-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель; двухклавишный неупрочненного типа при открытой проводке; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (118 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (76 руб.)	0,02	456,35 348,49	4,67 0,64	103,19	ОЗП=17,4636 ЭМ=11,7987 ЗПМ=16,6406 МАТ=2,8808	129	122	1	6	35,13 0,05	0,70
9	ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розетка штепсельная; неупрочненного типа при открытой проводке; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (408 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (262 руб.)	0,07	453,63 342,84	4,67 0,64	106,42	ОЗП=17,4634 ЭМ=11,7987 ЗПМ=16,6406 МАТ=2,9732	445	419	4 1	22	34,56 0,05	2,42
10	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (261 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (167 руб.)	0,11	156,33 139,54		16,79	ОЗП=17,4766 МАТ=10,1423	287	268		19	15,20	1,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	ФЕРМ08-02-390-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Коробка пластмассовые: шириной до 80 мм, 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (659 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (423 руб.)	0,25	208,76	0,31	51,53	ОЗП=17,4771 ЗМ=1,8709 ЗПМ=16,1428 МАТ=7,1111	769	677	1	91	16,29	4,07
12	ФЕРМ08-02-390-02 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Коробка пластмассовые: шириной до 83 мм, 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (659 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (419 руб.)	0,22	245,13	0,31	69,93	ОЗП=17,4772 ЗМ=11,8709 ЗПМ=16,1428 МАТ=6,7155	777	672	1	104	18,39	4,05
13	ФЕРМ08-02-402-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Кабель двух-четырехжильный по условным длинам конструкторским и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средней сечением жилы до 10 мм ² , 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (1077 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (692 руб.)	0,54	195,61	35,27	45,28	ОЗП=17,4674 ЗМ=16,8851 ЗПМ=16,7051 МАТ=4,8445	1525	1085	23	118	12,24	6,61
14	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² (существующей); 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (95 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (61 руб.)	0,11	69,7	3,55	14,48	ОЗП=17,4667 ЗМ=12,2873 ЗПМ=16,78 МАТ=7,4198	114	97	5	12	5,99	0,59
15	ФЕРМ08-03-574-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ² , 100 шт НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (170 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (109 руб.)	0,06	272,63	1,78	104,19	ОЗП=17,4632 ЗМ=12,2528 ЗПМ=16,1153 МАТ=8,3972	228	175	1	52	16,8	1,01
16	ФЕРП01-11-013-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль», шт НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (360 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (209 руб.)	2	15,62	0,26	15,62	ОЗП=17,4532	545	545	1	1,22	2,44	
17	ФЕРП01-11-028-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром, шт НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (95 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (65 руб.)	2	4,1	0,26	4,1	ОЗП=17,4414	143	143	1	0,32	0,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	ФЕР01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами; 100 измерений Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр НР 55%=85%*0.85 от ФОТ; (248 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (144 руб.)		0,13	165,95 165,95			ОЗП=17,4512	376	376			12,96	1,68
19	ФЕР46-03-009-07 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 38 см; 100 шт НР 64%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (242 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (138 руб.)		0,02	1372,74 686,66	686,08		ОЗП=17,4772 ЭМ=3,5581	288	240	49		74,80	1,50
Раздел 3. Материалы, учтенные в расценках. Помещения бани													
20	Текущая стоимость Авт. выкл. дифф. ток (н.р.=20А АДЛТ-3М; шт		1	822,88			822,88				823		
21	Текущая стоимость Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3х1,5 ГОСТ 63769-2010; м		20	29,74			29,74				595		
22	Текущая стоимость Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5 ГОСТ 63769-2010; м		45	39,98			39,98				1754		
23	Текущая стоимость Светильник светодиодный Р-30Вт СС-600,У418 матовый рассеиватель; шт		4	2.466,10			2.466,10				9884		
24	Текущая стоимость Выключатель двухклавишный оу «Гралеска» А5 6-13А; шт		2	83,26			83,26				167		
25	Текущая стоимость Розетка двухместная оу с з/к «Гралеска» РА16-261; ШТ		7	83,50			83,50				585		
26	Текущая стоимость Кабель-канал ДКС 00351 50х20; м		22	59,10			59,10				1300		
27	Текущая стоимость Угол плоский АРМ 00654 50х20; шт		3	53,50			53,50				161		
28	Текущая стоимость Угол внутренний АИМ 00655 50х20; шт		3	53,50			53,50				161		
29	Текущая стоимость Угол внешний АЕМ 00656 50х20; шт		3	50,96			50,96				153		
30	Текущая стоимость Кабель-канал ДКС 00304 15х17; м		25	51,01			51,01				1275		
31	Текущая стоимость Адаптер для миниканала размер2; шт		15	32,50			32,50				488		
32	Текущая стоимость Угол внутренний АИМ 00390 15х17; шт		4	23,50			23,50				94		
33	Текущая стоимость Угол плоский АРМ 00414 15х17; шт		2	22,31			22,31				45		
34	Текущая стоимость Коробка распределительная SDMN 00677 75х75х34; шт		7	95,00			95,00				665		
35	Текущая стоимость Коробка распределительная НР70; шт		3	38,98			38,98				117		
36	Текущая стоимость Труба гофрированная Ø20мм ПВХ; м		11	7,16			7,16				79		
37	Текущая стоимость Держатель с защелкой (слипса) CF20; шт		60	2,20			2,20				132		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								26526	7016	462	19048	41,51	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
								28022	8419	555	19048		49,81
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого								6441		44			0,2
В том числе:													
Материалы													
								19048					
Машины и механизмы													
								555					
ФОТ													
								8463					
Накладные расходы													
								6441					
Сметная прибыль													
								4134					
НДС-18%													
								6947,46					
ВСЕГО по смете													
								45544,46					49,81
													0,2

Составил:

 /Сухарова А.С./
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____/И
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

