

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) АО "НПО НИИИП-НЭИК"

Форма № 4

Н.В. Полозухина

2018 г.

АО "НПО НИИИП-НЭИК"

(наименование строки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на \_\_\_\_\_ Ремонт канализационного выпуска с колодезем в корпусе №10 в осях 12-16, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Служебная записка №540 от 28.11.2017, Техническое задание

Сметная стоимость 228 574,26 руб.  
 Средства на оплату труда 46 241,00 руб.  
 Сметная трудоемкость 275,14 чел.час

Составлен в ценах: кв. 2017 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	эксп. машин	в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда	эксп. машин	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Земляные работы</b>													
1	ФЕРР57-2-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытия полов: бетонных толщиной до 150 мм, 100 м2 НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (173 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (137 руб.)	0,0144	1687,56 948,54	739,02 24,3		ОЗП=18,1359 ЭМ=13,4668 ЗПМ=17,3333	391	248	143		111,2 1,8	1,6 0,03
2	ФЕРР51-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разработка и обратная засыпка грунта вручную внутри здания в котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2 с трюмобваннем, 100 м3 НР 64%=75%*0,85 от ФОТ; (1475 руб.) СП 36%=45%*0,8 от ФОТ; (830 руб.)	0,0245	7292,7 5202,6	6,57 1,16	2 083,53	ОЗП=18,0833 ЭМ=10,7899 ЗПМ=17,2586 МАТ=8,7461	2753	2305	2	446	667 0,1	16,34
3	ФЕРР46-01-008-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях, м3 НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (565 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (288 руб.)	0,144	683,54 226,9	29,62 4,33	427,12	ОЗП=18,0706 ЭМ=9,6127 ЗПМ=17,2748 МАТ=5,3182	959	590	41	328	26,82 0,35	3,86 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФССЦ-08.1.02.17-0097 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм, м2	1,6	23,76		23,76	МАТ=4,3143	164	164				
5	ФЕР-1-01-015-07 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпифовка бетонных или металлических покрытий, 100 м2 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (204 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (99 руб.)	0,0144	978,36	236,1	16,30	ОЗП=18,1026 ЭМ=7,629 ЗПМ=17,3124 МАТ=8,4834	217	189	26	2	80,04	1,15
6	ФЕР-Р51-2-3 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подготовке, замене или усилении фундамента; грунты 1-2 группы, без крепления; 100 м3 НР 64%=75%*0,85 от ФОТ; (3185 руб.) СП 36%=45%*0,8 от ФОТ; (1792 руб.)	0,1	2751,87	0,66		ОЗП=18,0919 ЭМ=10,7424 ЗПМ=16,6666	4978	4977	1		346,5	34,65
7	ФССЦ-П-01-01-01-039 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перенной); 1 т груза (в т.ч. для обратной засыпки ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	15	7,92	7,92		ЭМ=14,4	4711		1711			
8	ФССЦ-П-03-21-01-010 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 10 км; 1 т груза (в т.ч. для обратной засыпки ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	15	22,84	22,84		ЭМ=8,89	3046		3046			
9	ФССЦ-02.1.01.02-0003 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунт песчаный, супесчаный; м3	10	105,60		105,60	МАТ=6,6701	6939			6939		
10	ФЕР-П-02-005-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2; 100 м3 НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (200 руб.) СП 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ; (84 руб.)	0,1	387,18	280,3		ОЗП=18,1361 ЭМ=6,1469 ЗПМ=17,3175	422	194	228		12,53	1,25
				106,88	30,58					53		3,04	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу 1 Земельные работы													
								30611					58,85
Раздел 2. Демонтаж													
													0,41
11	ФЕРР66-8-1 Приказ Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж чугунных люков, шт НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (203 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (129 руб.)	1	17,86			ОЗП=18,0923	323	323			2,27	2,27
12	ФЕРР66-3-1 Приказ Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка кирпичной кладки колодца, м3 НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (1030 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (654 руб.)	1,8	50,23			ОЗП=18,084	1635	1635			6,44	11,69
13	ФССДлр-01-01-01-041 Приказ Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	3,82	42,98			ЭМ=10,64	1747		1747			
Итого по разделу 2 Демонтаж													
								5122					13,86
Раздел 3. Ремонт канализационного выпуска													
14	ФЕР16-04-002-09 Приказ Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 110 мм, 100 м НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (659 руб.) СП 56%=93%*(0,85*0,8) от ФОТ; (287 руб.)	0,02	2756,57	1481,06		ОЗП=18,0988 ЭМ=7,616 ЭПМ=17,3303 МАТ=6,89	676	443	226	7	128,76	2,58
15	ФССЦ-24.3.03.13-0282 Приказ Минстрой Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18699-2001); 10 м	0,2	483,13			МАТ=6,7893	630			630		
16	Текучая стоимость	Отвод: ПЭ Ду 160 45р ПЭ100 SDR 17; шт	2	1174,58				2349			2349		
17	Текучая стоимость	Муфта резиновая 65; шт	1	12,71				13			13		
18	Текучая стоимость	Муфта электросварная ПЭ Д=160; шт	3	1114,41				3343			3343		
19	Текучая стоимость	Переход: ПЭ 110х75; шт	1	633,90				634			634		
20	Текучая стоимость	Переход: ПЭ 160-110 ПЭ100 SDR 17; шт	1	865,04				865			865		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	ФЕР22-04-001-02 Министр России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство круглых колодезв из сборного железобетона в грунтах: мокрых; 10 м3  НР 111% = 130% * 0,85 от ФОТ; (3084 руб.) СП 61% = 89% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (1695 руб.)	0,0862	13608,49	3032,13	11368,92	ОЗП=18,0935 ЭМ=8,9556 ЗПМ=17,3147 МАТ=7,1768	11569	2195	2341	7033	151,5	13,06
22	ФСЦ-05.1.01.13-0043 Приказ Министр России от 30.12.2016 №1039/лр	Плиты железобетонные, покрытий, перекрытий и днищ м3	-0,3405	1382,90	1382,90	МАТ=6,9249	-3261				-3261		
23	Текущая стоимость	Плита днища ПН-10; шт.	1	2413,47	2413,47		2413				2413		
24	Текущая стоимость	Плита перекрытия ПП-10; шт.	1	1561,44	1561,44		1561				1561		
25	Текущая стоимость	Кольца КС 10-9; шт.	2	2741,61	2741,61		5483				5483		
26	Текущая стоимость	Кольца КС 7-3; шт.	1	1085,08	1085,08		1085				1085		
27	Текущая стоимость	Кольца опорные КО-6; шт.	1	371,95	371,95		372				372		
28	ФСЦ-07.2.07.04-0011 Приказ Министр России от 30.12.2016 №1039/лр	Металлическая лестница; т	0,013	10508,00	10508,00	МАТ=5,4714	747				747		
29	Текущая стоимость	Лок полимерпесчаный для колодца трапециевидный (тип Т); шт.	1	2034,58	2034,58		2035				2035		
30	ФЕР06-01-064-01 Приказ Министр России от 30.12.2016 №1039/лр	Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройств; лотков в сооружениях; 100 м3  НР 89% = 105% * 0,85 от ФОТ; (5514 руб.) СП 44% = 85% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (2726 руб.)	0,011	111694,89	18291,64	ОЗП=18,0985 ЭМ=8,6712 ЗПМ=17,331 МАТ=6,5289	12089	5709	1733	4647	2732,8	30,06	2,09
31	ФСЦ-08.4.03.04-0001 Приказ Министр России от 30.12.2016 №1039/лр	Горячекатаная арматурная сталь; класс: А-I, А-II, А-III; т	0,0726	5650,00	5650,00	МАТ=5,8637	2405				2406		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	ФЕР-Р66-39-1 [Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бесплатная замена трубопроводов ускоренными пластмассовыми патрубками «ВИП-ПАЙПЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dу 150 мм на dn 200 мм, 100 м НР 92%=108%*0,85 от ФОТ; (24121 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (14158 руб.)	0,08	99354,79	84526,59	541,42	ОЗП=18,0846 ЗМ=5,0033 ЗЛМ=17,3136 МАТ=7,5889	54831	20670	33833	328	1440,2	115,22
				14286,79	4006,44					5549		451,4	36,11
33	ФССЦ 24.3.03.13-0284 [Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 10 м	0,84	973,39		973,39	МАТ=6,5933	5391			5391		160,92
Итого по разделу 3 Ремонт канализационного выпуска								157374					41,1
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								130514	39478	49078	45958		233,63
Сметная прибыль								22879		6763			41,51
Итого								193707					233,63
В том числе:													41,51
Материалы					45958								
Машины и механизмы					45078								
ФОТ					46241								
Накладные расходы					40314								
Сметная прибыль					22879								
НДС 18%					34867,26								233,63
ВСЕГО по смете					228 574,26								41,51

Составил:

Должность, подпись (инициалы, фамилия)

*Сукачева А.С.*

(Сукачева А.С.)

Проверил:

Должность, подпись (инициалы, фамилия)

//