

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) АО "НПО НИИЛП-НЭИК"

Н.В. Пополухина

2018 г.

АО "НПО НИИЛП-НЭИК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(показатель сметы)

на Ремонт бетонных полов в корпусе №14 в осях Ж-ГЗ-16; г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Служебная записка 56/108 от 07.02.2017, Дефектная ведомость 04/02 от 07.02.2017

Сметная стоимость 7 839 326,46 руб.
 Средства на оплату труда 1 255 083,00 руб.
 Сметная трудоемкость 7 869,27 чел.час

Составлен в ценах кв. 2017

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисной уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на ед. маш.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ФЕРм-04-003-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка бетонных полов при помощи отбойных молотков, м3	3,7	242,87 82,48	160,39		03П=18,1349 ЭМ=13,7431	13690	5535	8155		9,67	35,78
2	ФСОЦПг-01-01-01-041 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	8,88	42,98	42,98		ЭМ=10,64	4061		4061			
3	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонной подготовки, 100 м3 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (69049 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (34137 руб.)	1,666	3897,23 1404	1587,74 244,51		03П=18,0833 ЭМ=12,1438 3ПМ=17,3327 МАТ=3,2942	79390	42298	32122 7061	4970	180 18,13	299,88 30,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФССЦ-04.1.02.05-0043 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон гравельный, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200), м3	169,9	665,00		665,00	MAT=4,9426	558432			558432		
5	ФЕР11-01-050-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство гидроизоляции из полистиролпеновой пленки в один слой сухого; 100 м2 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (22954 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (11154 руб.)	26,18	1522,8 29,43	1,31 0,23	1 492,06	ОЗП=18,1352 ЗМ=10,8244 ЗПМ=17,3913 МАТ=1,3542	67693	13973	371 105	53289	3,45 0,02	90,32 0,52
6	ФЕР05-01-015-10 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонки; т НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (33632 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (18627 руб.)	11,5192	429,97 111,99	32,39 4,71	285,60	ОЗП=18,0767 ЗМ=9,5923 ЗПМ=17,2993 МАТ=3,9909	40027	23320	3578 939	13129	12,64 0,38	145,6 4,36
7	ФССЦ-08.4.02.01-0021 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Арматурные сетки сварные. Сетка дорожная В500С.Д6 100x100; т	11,52	7 200,00		7 200,00	MAT=4,6476	385491			385491		
8	ФЕР06-01-015-09 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство технологических отсечек из щебенга 18П; т НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (3453 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1707 руб.)	0,662	228,33 197,73	30,6 4,47		ОЗП=18,1021 ЗМ=9,6029 ЗПМ=17,2572	2642	2442	200 53		21,8 0,36	14,87 0,25
9	ФССЦ-08.4.01.02-0013 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно; т	0,662	6 800,00		6 800,00	MAT=5,3149	24648			24648		
10	ФЕР45-03-012-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство в бетонных конструкциях головок борозд площадью сечения: до 100 см2; 100 м НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (11727 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (5988 руб.)	0,75	1568,83 799,66	769,17		ОЗП=18,0893 ЗМ=13,7433	18777	10849	7928		85,07	63,80

лист 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	ФЕР11-01-015-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия бетонных толщиной 30 мм. 100 м2 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (8600,8 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4180,2 руб.)	8,25	538,37 321,01	208,82 31,43	8,54	ОЗП=18,0921 ЗМ=6,4618 ЗПМ=17,3197 МАТ=5,959	59466	47914	11132 4491	420	40,43 2,84	333,55 23,43
12	ФССЦ-04.1.02.05-0031 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В30 (М400), м3	25,25	900,35		900,35	МАТ=4,5161	102668			102668		
13	ФЕР11-01-015-02 До толщины 150 мм Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия; на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01; 100 м2 К=(150-30)/5 ПЗ=24 (ОЗП=24; ЗМ=24 к раск.; ЗПМ=24; МАТ=24 к раск.; ТЗ=24; ТЗМ=24)) НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (7077,1 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3437,5 руб.)	8,25	379,2 226,8	182,4 61,68		ОЗП=18,0888 ЗМ=9,7149 ЗПМ=17,2996	46060	33846	12214 8803		28,56 4,56	235,62 37,62
14	ФССЦ-04.1.02.05-0031 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В30 (М400), м3	101	900,35		900,35	МАТ=4,5161	410673			410673		
15	Цена поставщика	Фибра металлическая анкерная 40/1 (25кг/м3), кг	3156,25	41,19		41,19		130006			130006		
Тит 2													
16	ФЕР11-01-015-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия; бетонных толщиной 30 мм. 100 м2 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (8622,17 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (7879,1 руб.)	15,55	538,37 321,01	208,82 31,43	8,54	ОЗП=18,0921 ЗМ=6,4618 ЗПМ=17,3197 МАТ=5,959	112084	90311	20982 8465	794	40,43 2,84	628,89 44,16
17	ФССЦ-04.1.02.05-0026 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В19 (М200), м3	47,58	665,00		665,00	МАТ=5,0331	159251			159251		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	ФЕР11-01-015-02 до толщины 150 мм Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия, добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01; 100 м2 (К=(150-30)/5 ПЗ=24; ОЗП=24; ЭМ=24 к расх.; ЗПМ=24; МАТ=24 к расх.; ТЗ=24; ТЗМ=24)) НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (133391 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (64790 руб.)	15,55	379,2 226,8	152,4 61,68		ОЗП=18,0888 ЭМ=9,7149 ЗПМ=17,2996	86817	63794	23023 16592		28,56 4,56	444,11 70,91
19	ФССЦ-04.1.02.05-0031 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В30 (М400), м3	190,3	900,35	900,35	900,35	МАТ=4,5161	773773			773773		
20	ФЕР11-01-015-08 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Железнение цементных покрытий. Укладка упрочнителя.; 100 м2 (МАТ=0 к расх.) НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (72954 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (35435 руб.)	23,8	109,36 102,71	6,65 1,14		ОЗП=18,0885 ЭМ=6,9398 ЗПМ=17,3771 МАТ=12,7136	45340	44242	1098 471		10,8 0,1	257,04 2,38
21	Цена поставщика	Упрочнитель-бетона Толпинг Кема Топ М Корунд 3 (Кема Топ М Корунд 3) Словения, кг	9520	43,22		43,22		411454			411454		
22	ФЕР11-01-015-07 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий. Полный комплекс работ; 100 м2 НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (525214 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (255104 руб.)	23,8	978,96 725,96	238,1 21,03		ОЗП=18,1026 ЭМ=7,629 ЗПМ=17,3124 МАТ=8,4834	568934	312774	42889 8665	3291	80,04 2,09	1904,95 49,74
23	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхностей грунтовокой глубокого проникновения: за 1 раз; 100 м2 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (37676 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (15663 руб.)	23,8	64,16 63,01	0,97 0,26	0,18	ОЗП=18,1083 ЭМ=10,567 ЗПМ=16,6923 МАТ=39,0555	27567	27156	244 103	167	6,55 0,02	155,89 0,48
24	Цена поставщика	Пропитка "Монолит 20М П", л	476	254,24	254,24	254,24		121018			121018		
25	ФЕР11-01-044-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (64813 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (26624 руб.)	15,47	878,95 80,69	688,48 37,92	109,78	ОЗП=18,0842 ЭМ=8,2889 ЗПМ=17,3312 МАТ=5,8831	120659	22574	88294 10167	9891	9,71 2,81	150,21 43,47
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								4160761	741028	256271	3163462		4760,31
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								4728334	1143851	421021	3163462		518,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Накладные расходы							1289910					
	Сметная прибыль							625253					7350,29
	Итого							8643497					518,98
	В том числе:												
	Материалы							3163462					
	Машины и механизмы							421021					
	ФОТ							1255083					
	Накладные расходы							1289910					
	Сметная прибыль							625253					
	НДС 18%							1195929,46					7350,29
	ВСЕГО по смете							7839326,46					518,98

Составил:  /Сухарева А.С./
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

