



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2  (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (810 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (505 руб.)	0,6	274,15 62,21	9,22 0,22	202,72	ОЗП=18,0783 ЗМ=3,0835 ЗПМ=17 МАТ=5,4091	1350	675	17	658	5,841 0,02	3,5 0,01
11	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Полимерное покрытие металлических оштукатуренных поверхностей; 100 м2  (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1,1; за 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2; к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2; к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	0,6	650,99 76,43	12,02 0,44	562,54	ОЗП=18,1016 ЗМ=3,6356 ЗПМ=17 МАТ=6,5271	3059	830	26	2203	8,426 0,04	5,06 0,02
12	ФССЦ-14.4.04.08-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Земля, Пф-115 серый, т	-0,0228	14 312,87		14 312,87	МАТ=6,4422	-2102			-2102		
13	Прайс-лист	Полимерное покрытие для металла, т	0,0228	293 050,00		293 050,00		6682			6682		15,00
14	ФЕР46-03-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром; 20 мм; 100 шт  НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (2182 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1114 руб.)	3	42,65 42,65			ОЗП=18,1359	2321	2321			5,00	
15	ФЕР46-03-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01; 100 шт  (поправка на глубину 100мм ПЗ=10; ОЗП=10; ЗМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)	-3	15,4 15,4			ОЗП=18,0844	-836	-836			1,80	-5,40
16	ФССЦ-01.7.15.02-0040 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Болт анкерный с гайкой, размер: 12,0x100 мм; 100 шт	3	272,00		272,00	МАТ=6,9508	5672			5672		
Итого по разделу 1 Монтаж стоек								253236					239,28 14,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 2. Монтаж переродок</b>													
1	ФЕР09-03-046-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж переродок из алюминиевых сплавов сборно-разборных; 100 м2  (Прил.9.3 п.8 Монтаж конструкций окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЭП=1,03; ТЭ=1,03)  НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (582781 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (446511 руб.)	8,06154	4209,29 3365,72	367,69 32,95	275,88	ОЭП=18,0914 ЭМ=5,3849 ЭПМ=17,325 МАТ=5,4061	527539	490872	24644 4502	12023	334,5646 2,48	2697,11 19,99
2	ФССП-01.7.15.14.0204 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шурупы самонавинчивающиеся (саморезы) 7,2х112 мм, 100 шт.	4,8	118,00		118,00	МАТ=3,2349	1832			1832		
3	ФССП-14.5.01.10-0024 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пена монтажная; для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л; шт	20	59,19		59,19	МАТ=5,2439	6208			6208		
4	Текущая стоимость	Изоляция из алюминированного профлиста КТ45 (СИЛ); м2	806,154	4 285,63		4 285,63		3454878			3454878		
5	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж нащельников; 100 м2  (МАТ=0 к расх.)  НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (9982 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4306 руб.)	0,36	983,64 981,76	21,88 3,51		ОЭП=18,1359 ЭМ=11,9634 ЭПМ=17,3247 МАТ=4,1327	6373	6279	94 22		112,75 0,27	40,59 0,11
6	Текущая стоимость	Нащельник на стальные трубы; в цвет конструкции; 40*40*90; мм	450	152,54		152,54		69643			69643		
<b>Итого по разделу 2 Монтаж переродок</b>													
<b>Итого прямые затраты по смете в текущих ценах</b>								5410737					4250,29
<b>Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к килограммам</b>								4243111	522192	34840	3686079		33,92
<b>Накладные расходы</b>										6912			28,63
<b>Сметная прибыль</b>										58793			4489,57
<b>Итого</b>								634901		11458			48,32
<b>В том числе:</b>													
<b>Материалы</b>								3686079					
<b>Машинный и механический</b>								58793					48,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ФОТ							821041					
	Накладные расходы							634901					
	Сметная прибыль							474316					
	НДС 18%							1019514,98					
	<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>6683486,96</b>					<b>4489,67</b>
													<b>48,32</b>

Составил:  /Сухарева А.С./  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ //  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]