


СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) АО "НПО НИИПГ-НЭК"


Н.В. Пополухина
2018 г.

АО "НПО НИИПГ-НЭК"
(наименование строю)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03

(локальный смета)

на Устройство натяжного потолка в коридоре №14 в осях У-1Г2-1Б; г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость №07/08 от 09.08.2017

Сметная стоимость **2 563 495,72** руб.
Средства на оплату труда **554 042,00** руб.
Сметная трудоемкость **3 533,34** чел.час

Составлен в ценах квн, 2017

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты: труд рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплата труда		Всего	оплата труда	в т.ч. оплата труда	на едн.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ФЕР20-02-019-01	Демонтаж фронштейнов, 100 кг	0,368	45,79	7,11		ОЗП=18,0991 ЗМ=5,5561 ЗПМ=17,413 МАТ=6,6289	272	258	14		4,214	1,55
	Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	(Демонтаж (разборка) металлических конструкций, МДС 81-36.2004, МДС 81-38.2004, пп.3.3.1) ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 109%=128%*0,86 от ФОТ; (383 руб.) СП 56%=89%*(0,85*0,8) от ФОТ; (197 руб.)		38,68	0,32					2		0,026	0,01
2	ФЕР09-03-050-01	Демонтаж стального профиля, 100 м	1,36	85,54	2,3		ОЗП=18,0939 ЗМ=10,775 ЗПМ=17,2586	2052	2048	34		8,96	12,19
	Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	(Демонтаж (разборка) металлических конструкций, МДС 81-36.2004, МДС 81-38.2004, пп.3.3.1) ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (2140 руб.) СП 56%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1612 руб.)		83,24	0,41					10		0,035	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ФЕР20-02-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка хрошглейнов; 100 кг НР 109% = 128% * 0,85 от ФОТ; (65217 руб.) СП 66% = 63% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (33506 руб.)	38,2	932,04 55,26	10,16 0,46	866,62	ОЗП=18,0991 ЭМ=6,5561 ЗПМ=17,413 МАТ=6,6289	259811	38206	2156 306	215449	6,02 0,04	229,96 1,53
4	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100; м3	0,382	519,80	519,80	519,80	МАТ=5,3617	1065	1065		1065		
5	Прайс-лист	Шпилька М8 (1м); шт.	34	43,73	43,73	43,73		1487			1487		
6	Прайс-лист	Гайка М8; шт.	190	1,19	1,19	1,19		226			226		
7	Прайс-лист	Шайба М8; шт.	190	0,52	0,52	0,52		99			99		
8	ФЕРи08-02-303-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Натяжка троса; км НР 81% = 95% * 0,85 от ФОТ; (5869 руб.) СП 52% = 65% * 0,8 от ФОТ; (3768 руб.)	0,945	561,94 287,06	269,14 28,04	5,74	ОЗП=18,0937 ЭМ=6,2505 ЗПМ=17,3181 МАТ=18,0975	6596	4908	1590 459	98	30,9 2,12	29,2 2
9	ФЭСМ-61.06.09-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Вышка телескопическая 25 м; маш-ч НР 81% = 95% * 0,85 от ФОТ; (-363 руб.) СП 52% = 65% * 0,8 от ФОТ; (-233 руб.)	-1,42	142,70	142,70 13,5		ЭМ=5,4328 ЗПМ=17,3333	-1101		-1101 -332			
10	Прайс-лист	Трос 4мм; м.п.	945	22,97	22,97	22,97		21707			21707		
11	Прайс-лист	Шнур капроновый (5мм); м.п.	3000	8,56	8,56	8,56		25680			25680		
12	Прайс-лист	Зажим для троса; шт.	378	4,58	4,58	4,58		1731			1731		
13	Прайс-лист	Терлеп М8; шт.	94	41,19	41,19	41,19		3872			3872		
14	Прайс-лист	Рыч гайка М8; шт.	252	27,46	27,46	27,46		6920			6920		
15	ФЕР14-02-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Натягивание подвесного потолка на литой сетки "Комплекс"; 100 м2 (ЭМ=0 к расх.; ЗПМ=0; МАТ=0 к расх.; ЗМ=0) НР 88% = 103% * 0,85 от ФОТ; (37523 руб.) СП 51% = 79% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (21746 руб.)	15,12	100,49 100,49			ОЗП=18,076 ЭМ=10,7424 ЗПМ=16,6666 МАТ=2,8408	27465	27465			12,30	185,98
16	Прайс-лист	Литая сетка "Комплекс" с клапанами; м2	1693	241,72	241,72	241,72		409232			409232		
17	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и разборка лесов Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 НР 104% = 122% * 0,85 от ФОТ; (268750 руб.) СП 54% = 80% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (139543 руб.)	15,12	812,07 608,53	11,83 2,09	193,71	ОЗП=18,0855 ЭМ=10,7869 ЗПМ=17,244 МАТ=5,44	183720	165857	1929 545	15934	70,2 0,16	1061,42 2,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	ФЕР-08-07-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01: 100 м2 НР 104% = 122% * 0,85 от ФОТ; (190558 руб.) СП 54% = 80% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (98944 руб.) №1039/лр	15,12	486,81 430,27	7,23 1,28	49,31	ОЗП=18,0857 ЗМ=10,7856 ЗПМ=17,2031 МАТ=5,4398	122895	117660	1179 338	4086	49,8 0,11	752,98 1,66
19	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали деревянные лесов из липоматериалов хвойных пород, м3	0,242	1 100,00		1 100,00	МАТ=3,4537	919			919		2273,28 7,97
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого													
В том числе:													
Материалы													
Машины и механизмы													
ФОТ													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
НДС 18%													
ВСЕГО по смете													
				570077	29358	7 369,50	МАТ=4,5424	29358	356402	5801 1323	741833		3520,58 12,76
				289081					551855	9608			
				2172454						2187			
				741833									
				9608									
				554042									
				570077									
				299081									
				391041,72									
				2563495,72									3520,58 12,76

Составил:



[Сухарева А.С.]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

