

СОСТАВЛЕНА: Начальник О-133 (ПЭО) АО "НПО НИИЛП-НЭМК"

Н.В. Пополухина

2018 г.

АО "НПО НИИЛП-НЭМК"

(наименование строителя)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04

(показан сметой)

на Ремонт стен по осям И, Г в корпусе №14, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Служебная записка 131/108, Дефектная ведомость 15/07

Сметная стоимость 1 422 691,78 руб.
 Средства на оплату труда 263 652,00 руб.
 Сметная трудоемкость 1 651,36 чел.час

Составлен в ценах 4 кв. 2018

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)		Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин				
				Всего	эксп. машин		В т.ч. оплата труда	экспл. машин	на един.	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Отделочные работы													
1	ФЕРР62-4-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Оштукатуривание стен от краски; 100 м2 НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (3831 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (2254 руб.)	1,67	162,24	162,24	ОЗП=18,0833	4899	4899				20,90	34,74
2	ФЕР15-02-031-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Насечка поверхности стен; 100 м2 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (25316 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (10625 руб.)	3,201	315,61	315,61	ОЗП=18,1359	18322	18322				37,00	118,44
3	ФЕРР61-2-7 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест, до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (2405 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (1436 руб.)	0,085	3184,37	20,941	ОЗП=18,0767 ЗМ=10,1112 ЗПМ=17,3237 МАТ=4,7406	3566	3109	18	459		228,35	19,41
				2023,18	9,05				13			0,67	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕРР61-19 Приказ Министр России от 30.12.2016 №1039/пр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями; стен; 100 м2 НР 67%=78%*0.85 от ФОТ; (13945 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (8325 руб.)	3,201	321,53 303,12	17,16 10,18	1,25	ОЗП=18,071 ЭМ=13,018 ЗПМ=17,3182 МАТ=5,968	18278	17534	715 564	24	35,83 0,94	114,69 3,01
5	ФССЦ- 14.3.01.01-0001 Приказ Министр России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: «Бетоноконтакт», КНАУФ; кг	41,6	15,09		15,09	МАТ=2,5076	1574		1574			
6	Текущая цена: ФЕР15-04-027- 05 Приказ Министр России от 30.12.2016 №1039/пр	Штукатурная смесь Ротбанд; л	2856	12,18		12,18	ОЗП=18,0396 ЭМ=10,7149 ЗПМ=17,0408 МАТ=3,3948	34786 11714	7266	86 29	34786 4382	13,19 0,04	42,22 0,13
7	ФЕР15-04-027- 01 Приказ Министр России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям; стен, подготовленных под окраску; 100 м2 (Прил.15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЭМ=1,1) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (10084 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4192 руб.)	3,201	530,47 125,42	2,51 0,54	402,54	ОЗП=18,102 ЭМ=10,7156 ЗПМ=17,2741 МАТ=3,2216	31286	24266	393 120	6626	47,92 0,19	153,39 0,61
8	ФЕР15-04-027- 01 Приказ Министр России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная; по штукатурке стен; 100 м2 (Прил. 15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЭМ=1,1) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (33710 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (14014 руб.)	96,03	1072,79 418,78	11,45 2,17	642,56	ОЗП=18,0856 ЭМ=9,4698 ЗПМ=16,6666 МАТ=3,0265	15936 1445	1248	3 1	194	20,75 0,01	7,99
9	Текущая цена: ФЕРР62-31-4 Приказ Министр России от 30.12.2016 №1039/пр	Акриловая краска "ГЛУФАС Мат-Latex"; л	0,385	346,4 179,25	0,83 0,12	165,95 166,29	ОЗП=18,0856 ЭМ=9,4698 ЗПМ=16,6666 МАТ=3,0265	15936 1445	1248	3 1	194	20,75 0,01	7,99
10	ФЕРР62-31-4 Приказ Министр России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, браундизурных стен, паралетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий; за два раза с земли и лесов; 100 м2 НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (976 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (574 руб.)	6,2	16,66		16,66	МАТ=6,3913	660			660		
11	ФССЦ- 14.4.04.08-0004 Приказ Министр России от 30.12.2016 №1039/пр	Эмаль ПФ-115 цветная; кг	6,2	16,66		16,66	МАТ=6,3913	660			660		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещения до 6 м; 100 м2 НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (15996 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (8306 руб.)	0,9	812,07 606,53	11,83 2,09	193,71	ОЗП=18,0856 ЗМ=10,7859 ЗПМ=17,244 МАТ=5,44	10936	9872	115 32	949	70,2 0,18	63,18 0,16
13	ФЕР08-07-002-02 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещения добавлять к расценке 08-07-002-01; 100 м2 НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (11844 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (8890 руб.)	0,9	486,81 430,27	7,23 1,28	49,31	ОЗП=18,0857 ЗМ=10,7856 ЗПМ=17,2031 МАТ=5,4398	7315	7004	70 20	241	49,8 0,11	44,82 0,1
14	ФССЛ-01.7.16.02.0001 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0144	1 100,00		1 100,00	МАТ=3,4537	55			55		
15	ФССЛ-01.7.16.02.0002 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали лесов стальные, укомплектованные пробами, крючками и хомутами, окрашенные; т	0,0522	7 369,50		7 369,50	МАТ=4,5424	1747			1747		
Итого по разделу 1 Отделочные работы								377103					856,6 5,24
Раздел 2. Облицовка стен профлистом													
Демонтаж													
16	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж нащельника из оцинкованной стали (50х50); 100 м2 (МДСв6 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (629 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (271 руб.)	0,0873	688,55 673,23	15,32 2,46		ОЗП=18,1859 ЗМ=11,9634 ЗПМ=17,3247 МАТ=4,1327	462	455	7 2		78,93 0,19	2,94 0,01
17	ФЕР09-04-002-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж профлиста с металлического каркаса здания; 100 м2 (МДСв6 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (862 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (650 руб.)	0,187	545,36 217,19	328,17 28,81		ОЗП=18,1018 ЗМ=8,3347 ЗПМ=17,3249 МАТ=7,0188	1247	736	511 93		24,85 2,05	4,65 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	ФЕР08-03-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м. из швеллера 10П; т (Демонтаж (разборка) металлических конструкций (МДС 81-36.2004, МДС 81-36.2004, пп.3.3.1) ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 77%=80%*0,85 от ФОТ; (451 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (340 руб.)	0,2118	282,94 96,6	186,34 17,26			724	371	353		11,05 1,23	2,34 0,26
19	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора, строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,0448	42,98	42,98		20			20			
20	ФССЦпг-01-01-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,2118	22,33	22,33		62			62			

Облицовка

21	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (15986 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (8306 руб.)	0,9	812,07 606,53	11,83 2,09	193,71	10936	9872	115	949		70,2 0,18	63,18 0,16
22	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0072	1100,00		1100,00				27			
23	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные; т	0,0261	7369,50		7369,50				874			
24	ФЕР062-41-1-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов; 100 м2 НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (7493 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (4408 руб.)	3,265	162,24 162,24			9562	9582				20,80	67,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	ФЕРБ-04-006-03 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения; за 1 раз стен; 100 м2 НР 89%=-105%*0,86 от ФОТ; (10389 руб.) СП 37%=-55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4298 руб.)	6,531	64,16 63,01	0,97 0,26	0,18	ОЗП=18,1083 ЭМ=10,567 ЗПМ=16,8923 МАТ=39,0555	7565	7452	57 28	46	6,55 0,02	42,78 0,13
26	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка воднодисперсионная СЕРБИСТ СТ-17, л	84,9	9,14		9,14	МАТ=6,3074	4894			4894		
27	ФЕРБ-09-015-01 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж проанов при шале ферм до 12 м при высоте здания; до 25 м. т (Прим. 9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (12711 руб.) СП 58%=-85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (9575 руб.)	3,31	517,78 151,8	280,49 24,65	85,49	ОЗП=18,1024 ЭМ=8,4918 ЗПМ=17,3257 МАТ=7,6239	19137	9096	7884 1414	2157	17,37 1,75	57,49 5,79
28	ФССЦ-01.7.15.03-0041 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Болты с гайками и шайбами строительные; т	-0,0098	9,040,01		9,040,01	МАТ=14,577	-1305			-1305		
29	ФССЦ-01.7.15.02-0038 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Болт анкерный с гайкой, размер: 10,0х95 мм; 100 шт	5,28	174,00		174,00	МАТ=7,4313	6827			6827		
30	ФССЦ-07.2.07.04-0011 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы; до 0,1 т. т	3,31	10,508,00		10,508,00	МАТ=5,4714	190303			190303		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	3 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, пугосварных профилей для пролетов, до 24 м при высоте здания до 25 м, т. (Прил. 9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (1898 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1430 руб.)	0,132	1313,77 608,38	473,06 53,96	232,33	ОЗП=16,1017 ЗМ=10,0351 ЗПМ=17,3308 МАТ=12,8823	2475	1454	627 123	394	69,61 4,01	8,19 0,53
32	ФССЦ-07.2.07.04-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т, т.	0,132	10 508,00		10 508,00	МАТ=5,4714	7589			7589		
33	ФЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж облицовки из профлированного листа к каркасу; 100 м2 НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (48555 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (36574 руб.)	6,355	933,04 310,27	468,81 41,15	153,96	ОЗП=18,1018 ЗМ=8,3347 ЗПМ=17,3249 МАТ=7,0188	67391	35693	24831 4531	6867	35,5 2,93	225,6 18,62
34	ФССЦ-01.7.15.03-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Болты с гайками и шайбами строительные, т	-0,014	9 040,01		-9 040,01	МАТ=14,577	-1845			-1845		
35	Текущая стоимость	Оцинкованный профнастил Ссм10-1100-0,7; м2	686,34	365,19		365,19		250645			250645		
36	ФССЦ-01.7.15.14-0087 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные; 5,5х32 мм; 100 шт	15,6	40,10		40,10	МАТ=5,9855	4370			4370		
37	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (оч. уголок 50*50мм.); 100 м2 НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (3096 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1335 руб.)	0,1116	9874,22 961,76	21,88 3,51	8 890,58	ОЗП=18,1359 ЗМ=11,9634 ЗПМ=17,3247 МАТ=4,1327	6076	1947	29 7	4100	112,75 0,27	12,58 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	ФССП-01.7.15.06-0146 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Гвозди толстые круглые: 3.0x40 мм: т	-0,0004	8475,00		8475,00	МАТ=8,7415	-30					
39	ФССП-01.7.15.14-0081 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4.8x29 мм: 100 шт	8,92	33,50		33,50	МАТ=5,1811	1548			1548		
40	ФЕР-13-03-002-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Оригновка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой Гр-021: 100 м2 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1,1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ: (2184 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1362 руб.)	1,618	274,15 62,21	9,22 0,22	202,72	ОЭП=18,0783 ЭМ=3,0835 ЗПМ=17 МАТ=5,4091	3840	1820	46	1774	5,84 0,02	9,45 0,03
Итого по разделу 2 Облицовка стен профлистом								828567					744
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								755747	171998	35952	547797		1097,01
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								859790	262070	59923	547797		1602,58
Накладные расходы								221819					
Сметная прибыль								124062					1602,58
Итого								1205671					48,78
В том числе:													
Материалы								547797					
Машины и механизмы								59923					
ФОТ								263652					
Накладные расходы								221819					
Сметная прибыль								124062					
НДС 18%								217020,78					
ВСЕГО по смете								1422691,78					1602,58 48,78

Составил:  /А.С.Сухарева/

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

