

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) АО "НПО НИИИП-НЭИК"

/Н.В. Поползухина/

2018 г.

СМЕТА № 01
на инженерно-геодезические изыскания

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ

Составление топоосновы существующих коммуникаций по площадке №1 по адресу: г.Новосибирск, ул.Планетная,32

Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика

Итого по расчету, вкл. НДС 18%: 883 404,89р.

№ п.п.	Характеристики предприятия, здания, сооружения или вида работ.	Номера частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу или главе сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоим. - А+Вх; или основной показатель проект. объекта х% :100; или количество Х цена		Стоимость (руб.)	
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
Полевые работы						
1	Создание планово-высотной опорной сети Класс точности: IV класс Категория сложности: II	СбЦ на инженерные изыскания для строительства. ГК РФ по строительству и ЖКК (ГОССТРОЙ РОССИИ) от 01.01.2004 г. Таблица 8 п.4.	Базовая цена в ценах на 01.01.2001 г.	1897	5691,00	
			Количество пунктов (пункт)	3		
2	Создание инженерно-топографического плана на территории действующих промпредприятий, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: - Полевые работы (II категория сложности)	СбЦ на инженерные изыскания для строительства. ГК РФ по строительству и ЖКК (ГОССТРОЙ РОССИИ) от 01.01.2004 г. Таблица 9 п.5.3.1.	Базовая цена в ценах на 01.01.2001 г.	4632	143 379,74	
			Количество гектар (га)	17,6881		
	Съемка подземных коммуникаций с помощью приборов поиска и составление плана подземных коммуникаций на территориях территориях действующих промышленных предприятий	То же примечание 4-табл.9	К	1,75	1,75	
Итого стоимость полевых работ					149 070,74	
3	Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы до участка изысканий до 5 км, при сметной ст-ти полевых изыск. работ свыше 75 до 150 тыс. руб. -7,5 %	То же, общие положения. Таблица 4 п.1.2.	%	7,5	1,075	160 251,04
4	Расходы на организацию и ликвидацию инженерно-геодезических работ (п.13 ОУ)	То же Общие указания п.13 с учетом примечаний п.1	%	6%	1,06	169 866,11
5	При проведении полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных (п.14 ОУ)	То же Общие указания п.14	К	0,85	0,85	144 386,19
Всего полевые работы					144 386,19	
Камеральные работы						
6	Создание планово-высотной опорной сети Класс точности: IV класс Категория сложности: II	СбЦ на инженерные изыскания для строительства. ГК РФ по строительству и ЖКК (ГОССТРОЙ РОССИИ) от 01.01.2004 г. Таблица 8 п.4.	Базовая цена в ценах на 01.01.2001 г.	428	1284,00	
			Количество пунктов (пункт)	3		

7	Создание инженерно-топографического плана на территории действующих промпредприятий, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м; - Камеральные работы (II категория сложности)	СБЦ на инженерные изыскания для строительства. ГК РФ по строительству и ЖКК (ГОССТРОЙ РОССИИ) от 01.01.2004 г. Таблица 9 п.5.3.2.	Базовая цена в ценах на 01.01.2001 г.		1932	59 803,47
			Количество гектар (га)		17,6881	
8	Съемка подземных коммуникаций с помощью приборов поиска и составление плана подземных коммуникаций на территориях территориях действующих	То же примечание 4 табл.9	К	1,75	1,75	
9	Выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий	То же, общие положения п.15д	К	1,2	1,20	71 764,16
Всего камеральные работы:						71 764,16
ИТОГО стоимость камеральных и полевых работ в ценах 2001 года:						216 150,35
10	С рыночным коэффициентом	Индекс на изыскательские работы (Письмо № 8707/45 от 11.12.2017 г. Министерства строительства НСО) К=3,46.	Кі	3,46	3,46	747 880,21
ИТОГО:						747 880,21
11	Подбор и выдача координат пунктов геодезической сети	Постановление мэрии города Новосибирска от 05.12.2014 №10724	1 пункт	256,00	3	768,00
ИТОГО по МГУ "Геофонд":						768,00
Итого по смете:						748 648,21
НДС 18%						134 756,68
Итого по смете, включая НДС						883 404,89

Составил:

(подпись)

Проверил:

(подпись)