

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЗО) АО "НПО НИИИП-НЭИК"

Н.В. Пополухина

2018 г.

АО "НПО НИИИП-НЭИК"

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на Монтаж систем кондиционирования для производственной площадки №1 АО "НПО НИИИП-НЭИК", г. Новосибирск, ул. Плеханова, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 2 205 283,12 руб.
 Средства на оплату труда 237 721,00 руб.
 Сметная трудоемкость 1 044,52 чел.час.

Составлен в ценах: 1 кв. 2018 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисной уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающие маш.		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. К13.2-й этаж Каб.209.Бюро учета													
1	ФЕР20-06-018-09 Трасса Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью: до 5 кВт, компл. (Прим. 20.1 п.3.9 Установка сплит-систем на высоте от пола св. 3. До 5 м ОЭП=1,02; ТЗ=1,02) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1694 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (839 руб.)	1	64,87 52,14		12,73	ОЭП=20,836 МАТ=7,5828	1183	1086		97	4,70	4,70
2	Цена поставщика	Кондиционер кассетный, Lessar LS-HE18VCSO2LU-HE18UOAZ с панелью LZ-BEV23 5 кВт, комплект	1	67 744,35				67744					
3	Цена поставщика	Труба медная diam.6,35 мм (Сербия), м	22	112,82		112,82		2482			2482		
4	Цена поставщика	Труба медная diam. 12,7 мм (Сербия), м	22	164,75		164,75		3625			3625		
5	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 6/6, м	22	5,47		5,47		120			120		
6	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 12/6, м	22	16,91		16,91		372			372		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	ФССЦ-14.5.01.10-0029 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пена монтажная; противопожарная полиуретановая NULLFIRE (0,88 л); шт	1	110,11		110,11	MAT=4,1025	452			452		
8	Цена поставщика	Фреон R410a; кг	0,359	613,09		613,09		220			220		
9	ФЕРм09-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (519 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (333 руб.)	0,22	156,33 139,54		16,79	ОЗП=20,8861 MAT=11,6206	684	641		43	15,20	3,34
10	Цена поставщика	Гофротруба электрическая diam. 16 мм; м	22	4,91		4,91		108			108		
11	ФЕРм09-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава лервого одножильного или многожильного в общей оглетке, суммарное сечение: до 16 мм2; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (455 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (292 руб.)	0,45	87,15 59,13	5,33 0,76	22,69	ОЗП=20,8751 ЗМ=10,4258 ЗПМ=19,7763 MAT=8,4984	667	555	25	87	6,29 0,06	2,83 0,03
12	Цена поставщика	Провод ПВС 5x1,5 мм2; м	23	50,93		50,93		1171			1171		
13	Цена поставщика	Провод ПВС 3x2,5 мм2; м	22	51,08		51,08		1124			1124		
14	ФЕР16-04-005-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб; 20 мм; 100 м НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1622 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (833 руб.)	0,056	1428,21 921,99	468,26 0,09	37,95	ОЗП=20,8875 ЗМ=2,0904 ЗПМ=19,2222 MAT=9,0131	1152	1078	55	19	96,95 0,01	5,43
15	Цена поставщика	Труба ПП 20 PN10; м	5,6	34,15		34,15		191			191		
16	Цена поставщика	Металлический хомут 1/2" NS020024; шт	3	14,59		14,59		44			44		
17	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разводка по устройствам и подключению жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 шт НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (283 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (181 руб.)	0,1	272,63 166,66	1,78 0,26	104,19	ОЗП=20,8704 ЗМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 MAT=8,5073	438	348	2	88	16,8 0,02	1,88
18	ФСЗМ-91.06.09-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Вышка телескопическая 25 м; маш.-ч НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (437 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (281 руб.)	2	142,70	142,7		ЗМ=4,6271 ЗПМ=20,0037	1321		1321			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м: 100 м2 НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (411 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (213 руб.)	0,0225	812,07	11,83	193,71	ОЗП=20,8726 ЗМ=12,1606 ЗПМ=19,8995 МАТ=5,5289	312	285	3	24	70,2	1,58
20	ФЭСЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали деревянные лесов из липоматериалов хвойных пород; М3	0,0002	1100,00		1100,00	МАТ=3,5256	1			1		
21	ФЭСЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенными: т	0,0007	7369,50		7369,50	МАТ=4,5554	23			23		
22	ФЕРП03-01-07-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кондиционер местный автономный. Пусконаладочные работы; шт	1	147,86			ОЗП=20,8618	3085	3085			10,93	10,93
		(ТЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))		147,86									
		НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (1697 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (987 руб.)											34,94
		Итого по разделу 1 К13.2-й этаж Каб.209. Бюро учета						98501					0,03
Раздел 2. К13.2-й этаж Каб.211. Библиотека стандартизации													
23	ФЕР20-06-018-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка сплит-систем с внутренним блоком квадратного типа мощностью: до 8 кВт. компл. (Прил.20.1 п.3.9 Установка сплит-систем на высоте от пола св. 3 до 5 м ОЗП=1,02; ТЗ=1,02) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1766 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (907 руб.)	1	69,06		12,73	ОЗП=20,8334 МАТ=7,5828	1270	1174		96	5,08	5,08
24	Цена поставщика	Кондиционер карсетный Lessar LS-HE24VMA2/ELU-HE24UMD2 с панелью LZ-B4B7 кВт. комплект	1	84013,86				84014					
25	Цена поставщика	Труба медная diam. 9,52 мм (Сербия); м	19,2	137,74		137,74		2645			2645		
26	Цена поставщика	Труба медная diam. 15,88 мм (Сербия); м	19,2	267,80		267,80		5142			5142		
27	Цена поставщика	Теплоизоляция Энерофлекс Блок Стар 10/6; м	19,2	14,24		14,24		273			273		
28	Цена поставщика	Теплоизоляция Энерофлекс Блок Стар 15/6; м	19,2	18,60		18,60		357			357		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	ФСЦ-14.5.01.10-0029 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Пена монтажная; противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л); шт	1	110,11		110,11	MAT=4,1025	452			452		
30	Цена поставщика	Фреон R410A; кг	0,711	613,09		613,09		436			436		
31	ФЕРМ08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (590 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (379 руб.)	0,25	156,33 139,54		16,79	ОЗП=20,8661 MAT=11,6206	777	729		48	15,20	3,80
32	Цена поставщика	Гофротруба электрическая diam.16 мм; м	25	4,91		4,91		123			123		
33	ФЕРМ08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одностороннего или многостороннего в общей оплетке, суммарное сечение; до 16 мм2; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (455 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (292 руб.)	0,45	87,15 59,13	5,33 0,76	22,69	ОЗП=20,8751 ЗМ=10,4258 ЗПМ=19,7763 MAT=8,4984	667	555	25	87	6,29	2,83
34	Цена поставщика	Провод ПВС 5х1,5 мм2; м	20	50,93		50,93		1019			1019		
35	Цена поставщика	Провод ПВС 3х2,5 мм2; м	25	51,08		51,08		1277			1277		
36	ФЕР16-04-005-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/лр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб; 20 мм; 100 м НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1855 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (953 руб.)	0,064	1428,21 921,99	468,26 0,09	37,95	ОЗП=20,8875 ЗМ=2,0804 ЗПМ=19,2222 MAT=9,0131	1317	1233	63	21	96,95	6,20
37	Цена поставщика	Труба ПП 20 PN10; м	6,4	34,15		34,15		219			219		
38	Цена поставщика	Металлический хомут 1/2" NS020P24; шт	10	14,59		14,59		146			146		
39	ФЕРМ09-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 шт НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (283 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (181 руб.)	0,1	272,63 166,66	1,78 0,26	104,19	ОЗП=20,8704 ЗМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 MAT=9,5073	438	348	2	88	16,8	1,68
40	ФСЭМ-91.06.09-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Вышка телескопическая 25 м; маш.-ч НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (437 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (281 руб.)	2	142,70	142,7		ЗМ=4,6271 ЗПМ=20,0037	1321		1321			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	ФЕРР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов, при высоте помещений до 6 м; 100 м2 НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (411 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (213 руб.)	0,0225	812,07	11,83	193,71	ОЗП=20,9726 ЭМ=12,1606 ЗПМ=19,3995 МАТ=5,5289	312	285	3	24	70,2	1,58
42	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали лесов стальные, укомплектованные пробами, крючками и хомутами, окрашенные; т	0,0007	7 369,50	7 369,50	МАТ=4,5654	23	23					
43	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0002	1 100,00	1 100,00	МАТ=3,5256	1	1					
44	ФЕРР03-01-070-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Кондиционер местный автономный, Пусконаладочные работы; шт (ТЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) НР 55%=85%*0,85 от ФОТ; (1697 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (987 руб.)	1	147,86	147,86	ОЗП=20,3618	3085	3085				10,93	10,93
Итого по разделу 2 К13.2-й этаж Каб.211.Библиотека стандартизации													
Раздел 3. К13.2-й этаж Каб.212.Бюро стандартизации													
45	ФЕРР20-06-018-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью до 5 кВт; компл. (Прил.20.1 п.3.9 Установка сплит-систем на высоте от пола св. 3 до 5 м ОЗП=1,02; ТЗ=1,02) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1634 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (839 руб.)	1	64,87	52,14	12,73	ОЗП=20,836 МАТ=7,5828	1183	1086		97	4,70	4,70
46	Цена поставщика	Кондиционер кассетный, Lessor LS-HE12VCSO2DU-HE12UO2 с панелью LZ-BEV23 3,5 кВт; комплкт	1	58 058,82			58059						
47	Цена поставщика	Труба медная diam. 6,35 мм (Сербия); м	9,6	112,82		112,82		1083			1083		
48	Цена поставщика	Труба медная diam. 9,52 мм (Сербия); м	9,6	116,95		116,95		1123			1123		
49	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Благ Стар 5/6; м	9,6	5,51		5,51		53			53		
50	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Благ Стар 10/6; м	9,6	14,24		14,24		137			137		
Итого по разделу 3 К13.2-й этаж Каб.212.Бюро стандартизации													
36,98													
0,03													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	ФССЦ-14.5.01.10-0029 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Пена монтажная; протиположарная полиуретановая NULIFIRE (0,88 л); шт	1	110,11		110,11	MAT=4,1025	452			452		
52	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (590 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (379 руб.)	0,25	156,33 139,54		16,79	ОЗП=20,8861 MAT=11,6206	777	729		48	15,20	3,80
53	Цена поставщика	Гофротруба электрическая диам.16 мм; м	25	4,91		4,91		123			123		
54	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (354 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (227 руб.)	0,35	87,15 59,13	5,33 0,76	22,69	ОЗП=20,8751 ЗМ=10,4258 ЗПМ=19,7763 MAT=8,4984	519	432	19	68	6,29 0,06	2,2 0,02
55	Цена поставщика	Провод ПВС 5x1,5 мм2; м	10	50,93		50,93		509			509		
56	Цена поставщика	Провод ПВС 3x1,5 мм2; м	25	30,62		30,62		766			766		
57	ФЕР16-04-005-01 Приказ Минстра России от 15.06.2017 №886/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб; 20 мм; 100 м. НР 108%=128%*0,85 от ФОТ; (1622 руб.) СП 56%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (833 руб.)	0,056	1426,21 921,98	468,26 0,09	37,96	ОЗП=20,8875 ЗМ=2,0904 ЗПМ=19,2222 MAT=9,0131	1152	1078	55	19	96,95 0,01	5,43
58	Цена поставщика	Труба ПП 20 PN10; м	5,8	34,15		34,15		191			191		
59	Цена поставщика	Металлический хомут 1/2" NS020024; шт	4	14,59		14,59		58			58		
60	ФЕРм08-03-074-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 шт НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (283 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (181 руб.)	0,1	272,63 166,66	1,78 0,26	104,19	ОЗП=20,8704 ЗМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 MAT=8,5073	438	348	2	88	16,8 0,02	1,68
61	ФССМ-91.06.09-001 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Вышка телескопическая 25 м; маш.-ч НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (437 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (281 руб.)	2	142,70 13,5	142,7		ЗМ=4,6271 ЗПМ=20,0037	1321			1321		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	ФЕР05-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка и разборка внутренних трубчатых инженерных лесов: при высоте помещений до 6 м. 100 м2 НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (411 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (213 руб.)	0,0225	812,07 <u>606,53</u>	11,83 <u>2,09</u>	193,71	ОЗП=20,8726 ЭМ=12,1606 ЗПМ=19,8995 МАТ=5,5289	312	285	3	24	70,2 <u>0,18</u>	1,58
63	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали лесов стальные, укомплектованные пробами, крючками и хомутами, окрасочные: т	0,0007	7369,50		7369,50	МАТ=4,5554	23			23		
64	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород: м3	0,0002	1100,00		1100,00	МАТ=3,5256	1			1		
65	ФЕР103-01-07-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Кондиционер местный автомобильный. Пусконаладочные работы, шт (ТЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (1697 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (987 руб.)	1	147,86 <u>147,86</u>			ОЗП=20,8618	3085	3085			10,93	10,93
Итого по разделу 3 К13.2-й этаж Каб.212.Бюро стандартизации								83298					34,77
Раздел 4, К13.2-й этаж Каб.213.Участок корректировки приборов													0,02
66	ФЕР20-06-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж внешнего блока мульти сплит-систем: шт (Табл.2, п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (144 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (74 руб.)	1	5,28 <u>5,28</u>			ОЗП=20,8295	110	110			0,48	0,48
67	ФЕР20-06-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка внешнего блока мульти сплит-систем: шт ранее демонтированного, шт НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (413 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (212 руб.)	1	13,2 <u>13,2</u>			ОЗП=20,8295	275	275			1,19	1,19
68	Цена поставщика	Кронштейн для кондиционера АВС500, шт	1	322,03		322,03		322			322		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	ФЕР18-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т, шт (МАТ=0 к расх.) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (4167 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2141 руб.)	1	143,42 131,64	11,78 1,03		ОЗП=20,8814 ЭМ=10,3938 ЗПМ=19,8349 МАТ=5,4743	2871	2749	122 20		14,17 0,08	14,17 0,08
70	Цена поставщика	Помпа проточная, шт	1	5 046,61				5047			5047		
71	ФЕРМ12-01-105-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, Диаметр труб наружный, 18 мм, 100 м НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (4682 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (3305 руб.)	0,384	1008,39 849,45	99,4 8,9	59,54	ОЗП=20,898 ЭМ=5,2473 ЗПМ=19,8662 МАТ=23,3029	7550	6817	200 68	583	88,3 0,81	33,91 0,31
72	Цена поставщика	Труба медная diam.9,52 мм (Сербия), м	19,2	137,74		137,74		2645			2645		
73	Цена поставщика	Труба медная diam.15,88 мм (Сербия), м	19,2	267,80		267,80		5142			5142		
74	ФЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Ариофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»); трубками, 10 м НР 85%=100%*0,85 от ФОТ; (3567 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2015 руб.)	3,84	141,97 34,92	17,27 2,9	89,78	ОЗП=20,8689 ЭМ=12,2026 ЗПМ=19,9172 МАТ=3,4535	4798	2799	809 222	1190	3,52 0,25	13,52 0,96
75	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 10/6; м	21,12	14,24		14,24		301			301		
76	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 15/6; м	21,12	18,60		18,60		393			393		
77	ФЕР20-02-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование; 100 кг НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (34 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (17 руб.)	0,02	932,04 55,26	10,16 0,46	866,62	ОЗП=20,8879 ЭМ=11,2086 ЗПМ=20,0869 МАТ=6,6328	140	23	2	115	6,02 0,04	0,12
78	ФССЦ 18.5.08.18-0071 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали; кг	-2	8,52		8,52	МАТ=6,6068	-113			-113		
79	Цена поставщика	Кронштейн для кондиционера ABC500; шт	1	322,03		322,03		322			322		
80	ФЕРМ08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей, 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (449 руб.) СП 52%=55%*0,8 от ФОТ; (288 руб.)	0,19	156,33 139,54		16,79	ОЗП=20,8861 МАТ=11,6206	591	554		37	15,20	2,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
81	Цена поставщика	Годфротруба электрическая diam. 16 мм. м	19	4,91		4,91								
82	ФЕРМ08-02-390-02 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Короба пластмассовые, шириной до 63 мм, 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (190 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (122 руб.)	0,064	245,13 174,69	0,31 0,14	69,93	ОЗП=20,8873 ЗМ=10,5161 ЗПМ=19,2857 МАТ=5,6894	259	234			25	18,89 0,01	1,18
83	Цена поставщика	Кабель-канал с крышкой 50*75, м	6,4	201,36		201,36						1289		
84	ФЕРМ08-02-399-02 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (88 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (24 руб.)	0,064	50,72 35,34	1,78 0,26	13,60	ОЗП=20,8788 ЗМ=10,4044 ЗПМ=19,2892 МАТ=5,6085	53	47		1	5	3,76 0,02	0,24
85	ФЕРМ08-02-412-03 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в обшей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2, 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (390 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (212 руб.)	0,326	87,15 59,13	5,33 0,76	22,69	ОЗП=20,8751 ЗМ=10,4258 ЗПМ=19,7763 МАТ=8,4984	483	402		18	63	6,29 0,06	2,05 0,02
86	Цена поставщика	Провод ПВС 5х1,5 мм2, м	20	50,93		50,93						1019		
87	Цена поставщика	Провод ПВС 3*2,5, м	19	51,08		51,08						971		
88	ФЕР16-04-005-01 Приказ Министров России от 15.06.2017 №886/лр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб, 20 мм, 100 м НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (2550 руб.) СП 56%=83%*0,85 от ФОТ; (1310 руб.)	0,088	1428,21 921,99	4,6826 0,09	37,96	ОЗП=20,8875 ЗМ=2,0904 ЗПМ=19,2222 МАТ=9,0131	1811	1695		86	30	86,95 0,01	8,53
89	Цена поставщика	Труба ПП 20 Pn10, м	8,8	34,15		34,15						301		
90	Цена поставщика	Металлический хомут 1/2" NS020024, шт.	10	14,59		14,59						146		
91	ФЕРМ08-03-574-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, 100 шт НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (283 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (181 руб.)	0,1	272,63 166,66	1,78 0,26	104,19	ОЗП=20,8704 ЗМ=10,4044 ЗПМ=19,2892 МАТ=8,5073	438	348		2	88	16,8 0,02	1,68
92	ФСЗМ-91,06-09-001 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Вышка телекоммуникац 25 м, маш.-ч НР 81%=85%*0,85 от ФОТ; (437 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (281 руб.)	2	142,70	142,7		ЗМ=4,6271 ЗПМ=20,0037	1321					1321 540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (411 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (213 руб.)	0,0225	812,07 606,53	11,83 2,09	193,71	ОЗП=20,8726 ЗМ=12,1606 ЗПМ=19,8985 МАТ=5,5289	312	285	3	24	70,2 0,18	1,58
94	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные; т	0,0007	7 369,50	7 369,50	7 369,50	МАТ=4,5554	23			23		
95	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0002	1 100,00	1 100,00	1 100,00	МАТ=3,5256	1			1		
96	ФЕРг03-01-070-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Кондиционер местный автономный. Пусконаладочные работы; шт (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (1697 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (987 руб.)	1	147,86 147,86			ОЗП=20,8618	3085	3085			10,93	10,93
Итого по разделу 4 К13.2-й этаж Каб.213; Участок корректировки приборов													107,43
Раздел 5. К13.2-й этаж Каб.215. Архив подлинников													1,89
97	ФЕР20-06-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж внешнего блока мульти сплит-системы; шт (Табл.2, п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (144 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (74 руб.)	1	5,28 5,28			ОЗП=20,8295	110	110			0,48	0,48
98	ФЕР20-06-018-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 8 кВт; компл. (Прил.20.1 п.3.9 Установка сплит-систем на высоте от пола св. 3 до 5 м ОЗП=1,02; ТЗ=1,02) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1546 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (794 руб.)	1	49,32 49,32			ОЗП=20,8351	1028	1028			4,45	4,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	Цена поставщика	Сплит-система 7 кВт LS-H24KLA2AVLH24KLA2AV-комплект	1	44 020,23				44020					
100	Цена поставщика	Труба медная diam. 9,52 мм (Сербия), м	10,4	137,74		137,74		1432			1432		
101	Цена поставщика	Труба медная diam. 15,88 мм (Сербия), м	10,4	267,80		267,80		2785			2785		
102	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блок Стар 10/6, м	10,4	14,24		14,24		148			148		
103	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блок Стар 15/6, м	10,4	18,60		18,60		193			193		
104	ФССП-14.5.01.10-0029 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Цена монтажа: противопожарная полиуретановая ПУЛЛЕГРЕ (0,86 л), шт	1	110,11		110,11	МАТ=4,1025	452			452		
105	Цена поставщика	Фреон R410a, кг	1,474	613,09		613,09		904			904		
106	ФЕРМ08-10-01-01 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т, шт (МАТ=0 к раск.)	3	143,42 131,64	11,78 1,03		ОШП=20,8814 ЗМ=10,3938 ЗПМ=19,8349 МАТ=5,4743	8514	8247	367		14,17	42,51
107	Цена поставщика	Полка проточная, шт	3	5 046,61		5 046,61		15140			15140		
108	ФЕРМ08-10-01-01 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей, 100 м	0,78	156,33 139,54		16,79	ОШП=20,8861 МАТ=11,6206	2425	2273		152	15,20	11,86
109	Цена поставщика	Гофротруба электрическая diam.16 мм, м	78	4,91		4,91		383			383		
110	ФЕРМ08-02-390-02 02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм: 100 м НР 81%=85%*0,85 от ФОТ, (450 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ, (289 руб.)	0,152	245,13 174,89	0,31 0,14	69,93	ОШП=20,8873 ЗМ=10,5161 ЗПМ=19,2857 МАТ=5,6694	616	555		61	18,39	2,80
111	Цена поставщика	Кабель-канал с крышкой 50*75, м	15,2	201,36		201,36		3061			3061		
112	ФЕРМ08-02-399-02 02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Провода в коробах, сечением: до 35 мм ² , 100 м НР 81%=85%*0,85 от ФОТ, (92 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ, (59 руб.)	0,152	50,72 35,34	1,78 0,26	13,60	ОШП=20,8788 ЗМ=10,4044 ЗПМ=19,2892 МАТ=5,6095	127	112	3	12	3,76	0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Цена поставщика	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одностороннего или многостороннего в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² ; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1132 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (726 руб.)	1,118	87,15 59,13	5,33 0,76	22,69	ОЗП=20,8751 ЭМ=10,4258 ЗПМ=19,7763 МАТ=8,4984	1658	1380	62 17	216	6,29 0,06	7,03 0,07
114	Цена поставщика	Провод ПВС 5x1,5 мм ² ; м	49	50,93		50,93		2496			2496		
115	Цена поставщика	Провод ПВС 3*2,5; м	78	51,08		51,08		3984			3984		
116	ФЕРм16-04-005-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №896/пр Цена поставщика	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб; 20 мм; 100 м НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (4635 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2381 руб.)	0,16	1428,21 921,99	468,26 0,09	37,96	ОЗП=20,8875 ЭМ=2,0904 ЗПМ=19,2222 МАТ=9,0131	3293	3081	157	56	96,95 0,01	15,51
117	Цена поставщика	Труба ПП 20 PN10; м	16	34,15		34,15		546			546		
118	Цена поставщика	Металлический хомут 1/2" NS020024; шт	20	14,59		14,59		292			292		
119	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разводка по устройствам и подключения жгт кабелей или проводов сечением: до 10 мм ² ; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1128 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (724 руб.)	0,4	272,63 166,66	1,78 0,26	104,19	ОЗП=20,8704 ЭМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 МАТ=8,5073	1753	1391	7 2	355	16,8 0,02	6,72 0,01
120	ФЭСМ-81.06.09-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Вышка телескопическая 25 м; маш.ч НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1312 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (842 руб.)	6	142,70 13,5	142,7 13,5		ЭМ=4,6271 ЗПМ=20,0037	3962		3962 1620			
121	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов; при высоте помещений до 6 м; 100 м ² НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (1641 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (852 руб.)	0,09	812,07 606,63	11,83 2,09	193,71	ОЗП=20,8726 ЭМ=12,1606 ЗПМ=19,8995 МАТ=5,5289	1249	1138	13 4	97	70,2 0,18	6,32 0,02
122	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м ³	0,0007	1 100,00		1 100,00	МАТ=3,5256	3			3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	ФЭСЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные: т	0,0026	7 369,50		7 369,50	МАТ=4,5554	87	10		87		
124	ФЕРП03-01-07-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Кондиционер местный автономный. Пусконаладочные работы: шт (Т3=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; Т3=0,5; Т3М=0,5)) НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (1697 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (987 руб.)	1	147,86 <u>147,86</u>			ОЗП=20,8618	3085			3085	10,93	10,93
Итого по разделу 5 К13.2-й этаж Каб.215-Архив подлинников								152720				135,42	
Раздел 6. К13.2-й этаж Каб.216-Бюро изменения документации													0,48

125	ФЕР20-05-018-09 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью: до 5 кВт, компл: (Прил 20.1 п.3.9 Установка сплит-систем на высоте от пола св. 3 до 5 м ОЗП=1,02; Т3=1,02) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1634 руб.) СП 56%=83%*0,85 от ФОТ; (839 руб.)	1	64,87 <u>52,14</u>		12,73	ОЗП=20,836 МАТ=7,5828	1183			1086	87	4,70	4,70
126	Цена поставщика	Кондиционер кассетный. Lessar LS-HE18VCSA2/LC-HE18UOAZ с панелью LZ-VEB23 5 кВт, комплект	1	67 744,35				67744						
127	Цена поставщика	Труба медная диаметр 6,35 мм (Сербия), м	8	112,82		112,82		903				903		
128	Цена поставщика	Труба медная диаметр 12,7 мм (Сербия), м	6	164,75		164,75		1318				1318		
129	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Благ Стар 6/6, м	8	5,51		5,51		44				44		
130	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Благ Стар 12/6, м	8	16,91		16,91		135				135		
131	ФЭСЦ-14.5.01.10-0029 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Цена монтажная: противопожарная полиуретановая ПУЛЛГРЕ (0,86 л); шт	1	110,11		110,11	МАТ=4,1025	452				452		
132	ФЕРМ05-10-010-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Производка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м	0,19	156,33 <u>139,54</u>		16,79	ОЗП=20,8861 МАТ=11,5208	591			554	37	15,20	2,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	Цена поставщика		19	4,91				93					
134	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гофротруба электрическая диам.16 мм, м Затягивание провода в проломанные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² ; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (284 руб.); СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (182 руб.)	0,28	87,15 59,13	5,33 0,76	22,89	ОЗП=20,8751 ЭМ=10,4258 ЗПМ=19,7763 МАТ=8,4984	415	346	16	53	6,29 0,06	1,76 0,02
135	Цена поставщика	Провод ПВС 5х1,5 мм ² ; м	9	50,93		50,93		458			458		
136	Цена поставщика	Провод ПВС 3*1,5; м	19	30,62		30,62		582			582		
137	ФЕР16-04-005-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №896/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм; 100 м НР 108%=128%*0,85 от ФОТ; (580 руб.); СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (298 руб.)	0,02	1428,21 921,99	468,26 0,09	37,96	ОЗП=20,8875 ЭМ=2,0904 ЗПМ=19,2222 МАТ=9,0131	412	385	20	7	96,95 0,01	1,94
138	Цена поставщика	Труба ПП 20 PN10; м	2	34,15		34,15		68			68		
139	Цена поставщика	Металлический хомут 1/2" NS020024; шт	3	14,59		14,59		44			44		
140	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ² ; 100 шт НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (283 руб.); СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (181 руб.)	0,1	272,63 166,66	1,78 0,26	104,19	ОЗП=20,8704 ЭМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 МАТ=8,5073	438	348	2 1	58	16,8 0,02	1,68
141	ФЭСМ-91.06.09-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Вышка телескопическая 25 м; маш.-ч	2	142,70	142,7			1321		1321			
142	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м ² НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (411 руб.); СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (213 руб.)	0,0225	812,07 606,53	11,83 2,09	193,71	ОЗП=20,8726 ЭМ=12,1606 ЗПМ=19,8995 МАТ=5,5289	312	285	3 1	24	70,2 0,18	1,58
143	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали деревянные лесов: из пиломатериала хвойных пород; м ³	0,0002	1 100,00		1 100,00	МАТ=3,5256	1			1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
144	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали лесов стальные, укомплектованные пробами, крючками и хомутами, окрашенные; т	0,0007	7 369,50		7 369,50	МАТ=4,5554	23	10		23		
145	ФЕРН03-01-070-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Кондиционер местный автономный, Пусконаладочные работы; шт	1	147,86 147,86			ОЗП=20,8618	3085		3085		10,93	10,93
Итого по разделу 6 К13.2-и этаж Каб.216. Бюро изменения документации													
													28,61
													0,02

Раздел 7. К13.2-и этаж Каб.217. Переплетная.

146	ФЕР20-06-019-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж внешнего блока мульти сплит-системы; шт	1	5,28 5,28			ОЗП=20,8295	110		110		0,48	0,48
(Табл. 2, п.3. Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)													
НР 109%= $128\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (144 руб.) СП 56%= $83\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (74 руб.)													
147	ФЕР20-06-019-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка внешнего блока мульти сплит-системы; шт	1	13,2 13,2			ОЗП=20,8295	275		275		1,19	1,19
НР 109%= $128\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (413 руб.) СП 56%= $83\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (212 руб.)													
148	Цена поставщика 149 ФЕР16-05-001-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Кронштейн для кондиционера АВС500; шт	1	322,03		322,03		322					
Установка насовор центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т; шт													
(МАТ=0 к расх.)													
НР 109%= $128\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (4167 руб.) СП 56%= $83\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (2141 руб.)													
150	Цена поставщика	Помпа прочная; шт	1	5 046,61		5 046,61		5047					
ОЗП=20,8614 ЗМ=10,3938 ЗПМ=19,8349 МАТ=5,4743													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
151	ФЕРМ12-01-105-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа. Диаметр труб наружный; 18 мм; 100 м НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (5267 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (3718 руб.)	0,432	1008,39 849,45	99,4 8,9	59,54	ОЗП=20,888 ЗМ=5,2473 ЗПМ=19,9662 МАТ=23,3029	8493	7669	225 77	598	88,3 0,81	38,15 0,35
152	Цена поставщика	Труба медная диам.9,52 мм (Сербия); м	21,6	137,74		137,74		2975			2975		
153	Цена поставщика	Труба медная диам.15,88 мм (Сербия); м	21,6	267,80		267,80		5784			5784		
154	ФЕР28-01-017-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»); трубками; 10 м НР 85%=100%*0,85 от ФОТ; (4012 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2266 руб.)	4,32	141,97 34,92	17,27 2,9	89,78	ОЗП=20,8699 ЗМ=12,2026 ЗПМ=19,9172 МАТ=3,4535	5398	3148	910 250	1340	3,52 0,25	15,21 1,08
155	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 10/6; м	23,76	14,24		14,24		338			338		
156	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 15/6; м	23,76	18,60		18,60		442			442		
157	ФЕР20-02-019-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование; 100 кг НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (34 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (17 руб.)	0,02	932,04 55,26	10,16 0,46	866,62	ОЗП=20,8879 ЗМ=11,2086 ЗПМ=20,0869 МАТ=6,6328	140	23	2	115	6,02 0,04	0,12
158	ФССЦ-18.5.08.18-0071 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Кронштейны, и подставки под оборудование из сортовой стали; кг	-2	8,52		8,52	МАТ=6,6068	-113			-113		
159	Цена поставщика	Кронштейн для кондиционера ABC500; шт	1	322,03		322,03		322			322		
160	ФЕРМ08-10-010-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (519 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (333 руб.)	0,22	156,33 139,54		16,79	ОЗП=20,8861 МАТ=11,6206	684	641		43	15,20	3,34
161	Цена поставщика	Гофротруба электрическая диам.16 мм; м	22	4,91		4,91		108			108		
162	ФЕРМ08-02-390-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (426 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (274 руб.)	0,144	245,13 174,99	0,31 0,14	69,93	ОЗП=20,8873 ЗМ=10,5161 ЗПМ=19,2857 МАТ=5,6894	584	526		58	18,39 0,01	2,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
163	Цена поставщика	Кабель-канал с крышкой 50*75, м	14,4	201,36		201,36		2900			2900			
164	ФЕРМ08-02-398-02 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2, 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (87 руб.) СП 52%=66%*0,8 от ФОТ; (56 руб.)	0,144	50,72	1,78	13,60	СЗП=20,8758 ЗМ=10,4044 ЗПМ=19,2892 МАТ=5,6095	120	106		11	3,76	0,54	
165	ФЕРМ08-02-412-03 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлического рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2, 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (306 руб.) СП 52%=66%*0,8 от ФОТ; (197 руб.)	0,302	87,15	5,33	22,69	СЗП=20,8751 ЗМ=10,4258 ЗПМ=19,7763 МАТ=8,4984	448	373		17	58	6,29	1,9
166	Цена поставщика	Провод ПВС 5х1,5 мм2, м	22,6	50,93		50,93		1151			1151			
167	Цена поставщика	Провод ПВС 3х2,5, м	22	51,08		51,08		1124			1124			
168	ФЕР16-04-005-01 Приказ Министров России от 15.06.2017 №886/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб, 20 мм, 100 м НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (2781 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1429 руб.)	0,096	1428,21	468,26	37,96	СЗП=20,8875 ЗМ=2,0904 ЗПМ=19,2222 МАТ=9,0131	1976	1849		94	33	96,95	9,31
169	Цена поставщика	Труба ПП 20 РN10, м	9,6	34,15		34,15		328			328			
170	Цена поставщика	Металлический хомут 1/2" NSG20024, шт	10	14,59		14,59		146			146			
171	ФЕРМ08-03-574-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, 100 шт НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (283 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (181 руб.)	0,1	272,63	1,78	104,19	СЗП=20,8704 ЗМ=10,4044 ЗПМ=19,2892 МАТ=8,5073	438	348		2	88	16,8	1,65
172	ФЭСЭМ-91,06.09-001 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Вышка телескопическая 25 м, маш.ч НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (437 руб.) СП 52%=66%*0,8 от ФОТ; (281 руб.)	2	142,70	142,7		ЗМ=4,6271 ЗПМ=20,0037	1321			1321			
173	ФЕР08-07-002-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м, 100 м2 НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (411 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (213 руб.)	0,0225	812,07	11,83	193,71	СЗП=20,8726 ЗМ=12,1606 ЗПМ=19,8995 МАТ=5,5289	312	285		3	24	70,2	1,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0002	1 100,00		1 100,00	MAT=3,5256	1					
175	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные; т	0,0007	7 369,50		7 369,50	MAT=4,5564	23			23		
176	ФЕР103-01-070-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Кондиционер местный автономный. Пусконаладочные работы; шт (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (1697 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (987 руб.)	1	147,86 147,86			ОЗП=20,8618	3085	3085			10,93	10,93
Итого по разделу 7 К13.2-й этаж Каб.217.Переплетная.								84273					117,15

Раздел 8. К13. 2-ой этаж, Каб.219.Бюро сдаточной документации

177	ФЕР20-06-019-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж внешнего блока мульти сплит-систем; шт (Табл.2; п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (144 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (74 руб.)	1	5,28 5,28			ОЗП=20,8295	110	110			0,48	0,48
178	ФЕР20-06-019-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка внешнего блока мульти сплит-систем; шт НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (413 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (212 руб.)	1	13,2 13,2			ОЗП=20,8295	275	275			1,19	1,19
179	Цена поставщика	Кронштейн для кондиционера ABC500; шт	1	322,03		322,03		322			322		
180	ФЕР18-05-001-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка насоса центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т; шт (МАТ=0 к расх.) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (4167 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2141 руб.)	1	143,42 131,64	11,78 1,03		ОЗП=20,8814 ЭМ=10,3938 ЗПМ=19,8349 МАТ=5,4743	2871	2748	122		14,17 0,08	14,17 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
181	Цена поставщика	Полиа прочная; шт	1	5 046,61		5 046,61		5047			5047		
182	ФЕРМТ2-01-105-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм; 100 м НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (5267 руб.) СП 48%=80%*0,8 от ФОТ; (3718 руб.)	0,432	1008,39 849,45	99,4 8,9	59,54	ОЗП=20,898 ЭМ=5,2473 ЗПМ=19,9662 МАТ=23,3029	8493	7669	225 77	599	88,3 0,81	36,15 0,35
183	Цена поставщика	Труба медная diam.6,35 мм (Сербия); м	21,6	112,82		112,82		2437			2437		
184	Цена поставщика	Труба медная diam.9,52 мм (Сербия); м	21,6	137,74		137,74		2975			2975		
185	Цена поставщика	Фреон R410a; кг	0,388	613,09		613,09		207			207		
186	ФЕР20-02-019-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование; 100 кг НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (84 руб.) СП 56%=83%*0,85*0,8 от ФОТ; (17 руб.)	0,02	932,04 55,26	10,16 0,46	866,62	ОЗП=20,9879 ЭМ=11,2086 ЗПМ=20,0869 МАТ=6,6328	140	23	2	115	6,02 0,04	0,12
187	ФOSC1-18.5.08.18-0071 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали; кг	-2	8,52		8,52	МАТ=6,6088	-113			-113		
188	Цена поставщика	Кронштейн для кондиционера ABC500; шт	1	322,03		322,03		322			322		
189	ФЕР26-01-017-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Изольция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армафлекс»), вспененного полиизоплена («Термофлекс»); трубами; 10 м НР 85%=100%*0,85 от ФОТ; (4012 руб.) СП 48%=70%*0,85*0,8 от ФОТ; (2266 руб.)	4,32	141,97 34,92	17,27 2,9	89,78	ОЗП=20,8699 ЭМ=12,2026 ЗПМ=18,9172 МАТ=9,4535	5398	3148	910 250	1340	3,52 0,25	15,21 1,08
190	Цена поставщика	Теплоизоляция Энерофлекс Блок Стар 6/6; м	23,76	5,51		5,51		131			131		
191	Цена поставщика	Теплоизоляция Энерофлекс Блок Стар 12/6; м	23,76	16,91		16,91		402			402		
192	ФЕРМ08-10-010-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (519 руб.) СП 62%=65%*0,8 от ФОТ; (333 руб.)	0,22	156,33 139,54		16,79	ОЗП=20,8861 МАТ=11,6206	684	641		43	15,20	3,34
193	Цена поставщика	Гофротруба электрическая diam.16 мм; м	22	4,91		4,91		108			108		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
194	ФЕРм08-02-390-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Цена поставщика	Короба пластмассовые, шириной до 63 мм, 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (426 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (274 руб.)	0,144	245,13 174,89	0,31 0,14	69,93	ОЗП=20,8879 ЭМ=10,5161 ЗПМ=19,2857 МАТ=5,6894	584	526		58	18,39 0,01	2,65
195	Цена поставщика	Кабель-канал с крышкой 50*75; м	14,4	201,38		201,38		2900			2900		
196	ФЕРм08-02-399-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Цена поставщика	Провод в коробках, сечением: до 35 мм2; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (87 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (56 руб.)	0,144	50,72 35,34	1,78 0,26	13,60	ОЗП=20,8788 ЭМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 МАТ=5,6095	120	106	3	11	3,76 0,02	0,54
197	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Цена поставщика	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (306 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (197 руб.)	0,302	87,15 59,13	5,33 0,76	22,59	ОЗП=20,8751 ЭМ=10,4258 ЗПМ=19,7763 МАТ=8,4984	448	373	17	58	6,29 0,06	1,9 0,02
198	Цена поставщика	Провод ПВС 5х1,5 мм2; м	22,6	50,93		50,93		1151			1151		
199	Цена поставщика	Провод ПВС 3*2,5; м	22	51,08		51,08		1124			1124		
200	ФЕР16-04-005-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №866/пр Цена поставщика	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм; 100 м НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (2781 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1429 руб.)	0,096	1428,21 921,99	468,26 0,09	37,96	ОЗП=20,8875 ЭМ=2,0904 ЗПМ=19,2222 МАТ=9,0131	1976	1848	94	33	96,95 0,01	9,31
201	Цена поставщика	Труба ПП 20 PN10; м	9,6	34,15		34,15		328			328		
202	Цена поставщика	Металлический хомут 1/2" NS020024; шт.	10	14,59		14,59		146			146		
203	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Цена поставщика	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (283 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (181 руб.)	0,1	272,63 166,66	1,78 0,26	104,19	ОЗП=20,8704 ЭМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 МАТ=6,5073	438	348	2	88	16,8 0,02	1,66
204	ФСЭМ-91.06.09-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Цена поставщика	Вышка телескопическая 25 м; маш.-ч НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (437 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (281 руб.)	2	142,70	142,7		ЭМ=4,6271 ЗПМ=20,0037	1321		1321			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
205	ФЕРР08-07-002-01 Приказ Министром России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и разборка внутренних грубчатых инвентарных лесов: при высоте помещения до 6 м: 100 м2 НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (411 руб.) СП 54%=80%*10,85*0,8 от ФОТ; (213 руб.)	0,0225	812,07	11,83	193,71	ОЗП=20,8726 ЭМ=12,1606 ЗПМ=19,8995 МАТ=5,5289	312	285			70,2	1,89
206	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Министром России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов: хвойных пород, м3	0,0002	1 100,00		1 100,00	МАТ=3,5256	1				1	
207	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Министром России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенными: т	0,0007	7 369,50		7 369,50	МАТ=4,5554	23				23	
208	ФЕРП03-01-070-01 Приказ Министром России от 30.12.2016 №1039/пр	Кондиционер местный автономный, Пусконаладочные работы; шт (Т3=0,5; ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5; к расх.; Т3=0,5; ТЗМ=0,5) НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (1697 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (987 руб.)	1	147,86	147,86		ОЗП=20,8618	3085	3085			10,93	10,93
Итого по разделу 8 К13. 2-ой этаж, Каб.219,Бюро сдаточной документации													
Раздел 9. К13. 2-ой этаж, Каб.220,Множительный участок.													
209	ФЕРР20-06-018-04 Приказ Министром России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 8 кВт; компл. (Прил.20.1 п.3.9 Установка сплит-систем на высоте от пола св. 3 до 5 м ОЗП=1,02; Т3=1,02) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1546 руб.) СП 56%=83%*10,85*0,8 от ФОТ; (794 руб.)	1	49,32	49,32		ОЗП=20,8351	1028	1028			4,45	4,45
210	Цена поставщика	Сплит-система 7 кВт LS-H24KRA2L-UH24KRA2; комплект	1	44 020,23				44020					
211	Цена поставщика	Труба медная диаметр 9,52 мм (Сербия); м	15,2	137,74		137,74		2094				2094	
212	Цена поставщика	Труба медная диаметр 15,88 мм (Сербия); м	15,2	267,80		267,80		4071				4071	
213	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 10/6; м	15,2	14,24		14,24		216				216	
214	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 15/6; м	15,2	18,60		18,60		283				283	
Итого по разделу 9 К13. 2-ой этаж, Каб.220,Множительный участок.													
2,11													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
215	ФССЦ-14.5.01.10-0029 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пена монтажная; противопожарная полиуретановая NULLFIRE (0,88 л); шт	1	110,11		110,11	MAT=4,1025	452			452		
216	Цена поставщика	Фреон R410a; кг	0,457	613,09		613,09		280			280		
217	ФЕРм08-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т; шт (MAT=0 к расх.) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (4167 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2141 руб.)	1	143,42 131,64	11,78 1,03		O3П=20,8814 ЭМ=10,3838 ЭПМ=19,8349 MAT=5,4743	2871	2749	122 20	14,17 0,08	14,17 0,08	14,17 0,08
218	Цена поставщика	Помпа проточная; шт	1	5 046,61		5 046,61		5047			5047		
219	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (803 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (515 руб.)	0,34	156,33 139,54		16,79	O3П=20,8861 MAT=11,8206	1057	991		98	15,20	5,17
220	Цена поставщика	Гофротруба электрическая диам.16 мм; м	34	4,91		4,91		167			167		
221	ФЕРм08-02-399-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Короба пластмассовые; шириной до 63 мм; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (213 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (137 руб.)	0,072	245,13 174,89	0,31 0,14	69,93	O3П=20,8873 ЭМ=10,5161 ЭПМ=19,2857 MAT=5,6894	292	263		29	18,39 0,01	1,32
222	Цена поставщика	Кабель-канал с крышкой 50*75; м	7,2	201,36		201,36		1450			1450		
223	ФЕРм08-02-399-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2; 100 м НР 61%=95%*0,85 от ФОТ; (43 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (28 руб.)	0,072	50,72 36,34	1,78 0,26	19,60	O3П=20,8788 ЭМ=10,4044 ЭПМ=19,2892 MAT=5,6095	60	53	1	6	3,76 0,02	0,27
224	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (435 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (279 руб.)	0,43	87,15 59,13	5,33 0,76	22,69	O3П=20,8751 ЭМ=10,4258 ЭПМ=19,7763 MAT=8,4884	638	531	24 6	83	6,29 0,06	2,7 0,03
225	Цена поставщика	Провод ПВС 5х1,5 мм2; м	16,2	50,93		50,93		825			825		
226	Цена поставщика	Провод ПВС 3*2,5; м	34	51,08		51,08		1737			1737		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
227	ФЕР-16-04-005-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №868/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления на полипропиленовых трубах 20 мм; 100 м. НР-109% \times 128% \times 0,85 от ФОТ; (580 руб.) СП 56% \times 83% \times (0,85 \times 0,8) от ФОТ; (298 руб.)	0,02	1428,21	468,26	37,96	ОЗП=20,8875 ЗМ=2,0904 ЗПМ=19,2222 МАТ=9,0131	412	385	20	7	96,95	1,94
228	Цена Поставщик	Труба ПП 20 РН10; м	2	34,15		34,15		68			68		
229	Цена Поставщик	Металлический хомут 1/2" NS020024; шт	7	14,59		14,59		102			102		
230	ФЕР-108-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разводка по устройствам и подключение жпм кабели или проводов сечением: до 10 мм2; 100 шт. НР 81% \times 95% \times 0,85 от ФОТ; (1128 руб.) СП 52% \times 85% \times 0,8 от ФОТ; (724 руб.)	0,4	272,63	178	104,19	ОЗП=20,8704 ЗМ=10,4044 ЗПМ=19,2892 МАТ=8,5073	1753	1391	7	355	15,8	6,72
231	ФЭСЗМ-91,06,09-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Вышка телескопическая 25 м; маш.ч	6	142,70	142,7			3962					
232	ФЕР-06-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и разборка внутренних трубопроводов инвентарных лесов; при высоте помещений до 6 м; 100 м2 НР 104% \times 122% \times 0,85 от ФОТ; (823 руб.) СП 54% \times 80% \times (0,85 \times 0,8) от ФОТ; (427 руб.)	0,045	812,07	11,83	193,71	ОЗП=20,8726 ЗМ=12,1606 ЗПМ=19,8995 МАТ=5,5289	624	570	6	48	70,2	3,16
233	ФССЦ-01,7,16,02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0004	1100,00		1100,00	МАТ=3,5266	2			2		
234	ФССЦ-01,7,16,02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенными; т	0,0013	7369,50		7369,50	МАТ=4,5554	44			44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
235	ФЕР10-03-01-070-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Кондиционер местный автономный. Пухоналадочные работы; шт (ПЗ=0,5; ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к. расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к. расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (1697 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (987 руб.)	1	147,86 <u>147,86</u>				3085	3085			10,93	10,93
Итого по разделу 9 К13. 2-ой этаж. Каб.220.Множительный участок.													
Раздел 10. К13. 2-ой этаж. Каб.222.РЭМ.													
236	ФЕР20-06-018-05 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 8 кВт, компл. (Прил.20.1 п.3.9. Установка сплит-систем на высоте от пола св. 3 до 5 м ОЗП=1,02; ТЗ=1,02) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1692 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (869 руб.)	1	53,96 <u>53,96</u>				1124	1124			4,87	4,87
237	Цена поставщика	Кондиционер под потолочный Lessat LS-HE36VMA4/LU-HE36UIMA; комплект	1	122 375,14				122375					
238	Цена поставщика	Труба медная diam.9.52 мм (Сербия), м	15,2	116,95		116,95		1778			1778		
239	Цена поставщика	Труба медная diam.19.05 мм (Сербия); м	15,2	323,73		323,73		4921			4921		
240	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блок Стар 10/6, м	15,2	14,24		14,24		216			216		
241	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блок Стар 18/6, м	15,2	12,59		12,59		191			191		
242	ФССЦ-14.5.01.10-0029 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Пена монтажная; противопожарная полиуретановая NULCFIRE (0,88 г); шт	1	110,11		110,11		452			452		
243	Цена поставщика	Фреон R410a; кг	0,457	613,09		613,09		280			280		
244	ФЕР18-05-001-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка насосов центробежных с электродвигателям; масса агрегата: до 0,1 т; шт (МАТ=0 к расх.) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (4167 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2141 руб.)	1	143,42 <u>131,64</u>	11,78 <u>1,03</u>			2871	2749	122 <u>20</u>		14,17 <u>0,08</u>	14,17 <u>0,08</u>
245	Цена поставщика	Помпа проточная; шт	1	5 046,61		5 046,61		5047			5047		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
246	ФЕРМ08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей, 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (619 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (393 руб.)	0,222	156,33 139,54		16,79	ОЗП=20,8861 МАТ=11,9206	684	641		43	15,20	3,34
247	Цена поставщика №1039/лр	Гофротруба электрическая diam. 16 мм, м	22	4,91		4,91		108			108		
248	ФЕРМ08-02-390-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Короба пластмассовые, шириной до 63 мм, 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (213 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (137 руб.)	0,072	245,13 174,89	0,31 0,14	69,93	ОЗП=20,8873 ЗМ=10,5161 ЗПМ=19,2857 МАТ=5,6894	292	263		29	18,39 0,01	1,32
249	Цена поставщика №1039/лр	Кабель-канал с крышкой 50*75, м	7,2	201,36		201,36		1450			1450		
250	ФЕРМ08-02-399-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Провод в коробах, сечением: до 35 мм ² , 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (43 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (28 руб.)	0,072	50,72 35,34	1,78 0,26	13,60	ОЗП=20,8768 ЗМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 МАТ=5,6095	60	53	1	6	3,76 0,02	0,27
251	ФЕРМ08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² , 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (312 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (200 руб.)	0,308	87,15 59,13	5,33 0,76	22,69	ОЗП=20,8751 ЗМ=10,4258 ЗПМ=19,7763 МАТ=8,4984	457	380	17	60	6,29 0,06	1,94 0,02
252	Цена поставщика	Провод ПВС 5х1,5 мм ² , м	16	50,93		50,93		815			815		
253	Цена поставщика	Провод ПВС 3х2,5, м	22	61,08		51,08		1124			1124		
254	ФЕРМ08-04-005-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/лр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб; 20 мм, 100 м НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (580 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (298 руб.)	0,02	1428,21 921,99	488,26 0,09	37,86	ОЗП=20,8875 ЗМ=2,0904 ЗПМ=19,2222 МАТ=9,0131	412	385	20	7	96,95 0,01	1,94
255	Цена поставщика	Труба ПП 20 PN10, м	2	34,15		34,15		68			68		
256	Цена поставщика	Металлический хомут 1/2" NSG20024, шт	7	14,59		14,59		102			102		
257	ФЕРМ08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ² , 100 шт НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (1128 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (724 руб.)	0,4	272,63 166,66	1,78 0,26	104,19	ОЗП=20,8704 ЗМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 МАТ=8,5073	1753	1391	7	385	16,8 0,02	6,72 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
258	ФСЭМ-91.06.09-001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Вышка телескопическая 25 м; маш.-4 НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (437 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (281 руб.)	2	142,70 13,5	142,70 13,5		ЭМ=4,6271 ЗПМ=20,0037	1321 540		1321 540			
259	ФЕР06-07-002-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (823 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (427 руб.)	0,045	812,07 608,53	812,07 608,53	193,71	ОЗП=20,8726 ЭМ=12,1606 ЗПМ=19,8995 МАТ=5,5289	624 2	570	6 2	48	70,2 0,18	3,16 0,01
260	ФСЦЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0004	1 100,00	1 100,00	1 100,00	МАТ=3,5256	2			2		
261	ФСЦЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали лесов стальные, укомплектованные пробами, крючками и хомутами, окрашенные, т	0,0013	7 369,50	7 369,50	7 369,50	МАТ=4,5564	44			44		
262	ФЕРл03-01-070-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Кондиционер местный автономный. Пусконаладочные работы; шт (ПЗ=0,5; ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (1697 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (987 руб.)	1	147,86 147,86	147,86 147,86		ОЗП=20,8618	3085	3085			10,93	10,93
Итого по разделу 10 К13. 2-ой этаж. Каб.222.РЭМ. 171602													
Раздел 11. К13. 2-ой этаж. Каб.223. Архив подлинников.													
263	ФЕР20-06-016-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт; компл. (Прил.20.1 п.3.9 Установка сплит-систем на высоте от пола св. 3 до 5 м ОЗП=1,02; ТЗ=1,02) НР 109%=126%*0.85 от ФОТ; (1361 руб.) СП 59%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (699 руб.)	1	43,44 43,44	43,44 43,44		ОЗП=20,8318	905	905			3,92	3,92
264	Цена поставщика	Сплит-система LS-H09KPA2AB/LU-H09KPA2AB 2.5 кВт; комплект.	1	16 215,11	16 215,11			16215					
265	Цена поставщика	Труба медная diam.6,35 мм (Сербия); м	12,8	112,82	112,82	112,82		1444			1444		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
266	Цена поставщика	Труба медная диам. 9,52 мм (Сербия), м	12,8	137,74		137,74		1763			1763		
267	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 6/6, м	12,8	5,51		5,51		71			71		
268	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 10/6, м	12,8	14,24		14,24		182			182		
269	ФССЦ-14.5.01.10-0029 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л), шт	1	110,11		110,11	MAT=4,1025	452			452		
270	Цена поставщика	Фреон R410a, кг	0,107	613,09		613,09		66			66		
271	ФЕР18-05-001-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т, шт (MAT=0 к раск.)	1	143,42 131,64	11,78 1,03	20,8814 10,3938 19,8349 5,4743	2871	2749	122	20		14,17 0,08	14,17 0,08
272	Цена поставщика	Помпа проточная, шт	1	5 046,91		5 046,91	5047				5047		
273	ФЕР108-10-01-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей, 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (519 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (333 руб.)	0,22	156,33 139,54		16,79 20,8861 11,6206	684	641			43	19,20	3,34
274	Цена поставщика	Гофротруба электрическая диам. 16 мм, м	22	4,91		4,91	108				108		
275	ФЕР108-02-412-03 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2, 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (364 руб.) СП 52%=85%*0,8 от ФОТ; (233 руб.)	0,36	87,15 59,13	5,33 0,76	22,69 20,8751 10,4256 19,7763 8,4984	534	444	20	5	70	6,29 0,06	2,26 0,02
276	Цена поставщика	Провод ПВС 5х1,5 мм2, м	14	50,93		50,93	713				713		
277	Цена поставщика	Провод ПВС 3*1,5, м	22	30,62		30,62	674				674		
278	ФЕР16-04-005-01 Приказ Министров России от 15.06.2017 №896/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм, 100 м НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (580 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (298 руб.)	0,02	1428,21 921,99	468,26 0,09	37,96 20,8875 2,0904 19,2222 9,0131	412	385	20	20	7	96,95 0,01	1,94
279	Цена поставщика	Труба ПП 20 PN10, м	2	34,15		34,15	68				68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
280	Цена поставщика	Металлический хомут 12" NS020024; шт	6	14,59	14,59	14,59		88			88		
281	ФЕРМ08-03-874-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр.	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ² ; 100 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (565 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (362 руб.)	0,2	272,63 166,56	1,78 0,26	104,19	ОЗП=20,8704 ЭМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 МАТ=8,5073	877	696	4	177	16,8 0,02	3,36
282	ФСЭМ-91.06.09.001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр.	Вышка телескопическая 25 м; маш.-ч. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (437 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (281 руб.)	2	142,70	142,7		ЭМ=4,6271 ЗПМ=20,0037	1321		1321			
283	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр.	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м ² НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (823 руб.) СП 54%=80%*0,85*0,8 от ФОТ; (427 руб.)	0,045	812,07 606,53	11,83 2,08	193,71	ОЗП=20,8726 ЭМ=12,1606 ЗПМ=19,8995 МАТ=5,5299	624	570	6	48	70,2 0,18	3,16 0,01
284	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр.	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м ³	0,0004	1 100,00		1 100,00	МАТ=3,5256	2			2		
285	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр.	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные; т	0,0013	7 369,50		7 369,50	МАТ=4,5554	44			44		
286	ФЕРл03-01-070-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр.	Кондиционер местный автономный. Пусконаладочные работы; шт (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (1697 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (987 руб.)	1	147,86 147,86			ОЗП=20,8618	3085	3085			10,93	10,93
Итого по разделу 11 К13. 2-ой этаж. Каб.223.Архив подлинников.								56353					51,89
Раздел 12. К13. 2-ой этаж. Каб.225.Кафедра.													0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
287	ФЕР20-06-018-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 8 кВт, компл. (Прил. 20.1 п.3.9 Установка сплит-систем на высоте от пола св. 3 до 5 м. ОЗП=1,02. ТЗ=1,02) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (4546 руб.) СП 66%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (794 руб.)	1	49,32 49,32			ОЗП=20,8351	1028	1028			4,45	4,45
288	Цена. поставщика	Сплит-система LS-H24KRA2AVL-U-H24KRA2AV 7 кВт, комплект	1	44 020,23			44020						
289	Цена. поставщика	Труба медная diam 9,52 мм (Сербия); м	13,6	137,74		137,74	1873				1873		
290	Цена. поставщика	Труба медная diam 15,88 мм (Сербия); м	13,6	267,80		267,80	3642				3642		
291	Цена. поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 106; м	13,6	14,24		14,24	194				194		
292	Цена. поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 156; м	13,6	18,60		18,60	253				253		
293	ФОССЦ-14.5.01.10-0029 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Цена монтажа: противопожарная полиуретановая ПУЛИПРЕ (0,88 л); шт	1	110,11		110,11	МАТ=4,1025	452			452		
294	Цена. поставщика	Фреон R410a; кг	0,419	613,09		613,09	257				257		
295	ФЕР18-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т; шт (МАТ=0 к раск.) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (4167 руб.) СП 66%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2141 руб.)	1	143,42 131,64	11,78 1,03		ОЗП=20,8814 ЗМ=10,3938 ЗПМ=19,6349 МАТ=5,4743	2871	2749	122	20	14,17 0,08	14,17 0,08
296	Цена. поставщика	Помпа проточная; шт	1	5 046,61		5 046,61	5047				5047		
297	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (731 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (470 руб.)	0,31	156,33 139,54		16,78	ОЗП=20,8861 МАТ=11,6206	964	903	61		16,20	4,71
298	Цена. поставщика	Гофротруба электрическая diam. 16 мм; м	31	4,91		4,91	152				152		
299	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Загибание провода в проложенные трубы и металлическое рулево первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (462 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (296 руб.)	0,456	87,15 59,13	5,33 0,76		ОЗП=20,8751 ЗМ=10,4266 ЗПМ=19,7763 МАТ=8,4984	676	563	25	7	6,29 0,06	2,87 0,03
300	Цена. поставщика	Провод ПВС 5х1,5 мм2; м	14,6	50,93		50,93	744				744		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301	Цена поставщика	Провод ПВС 3*2,5; м	31	51,08		51,08		1583			1583		
302	ФЕР16-04-005-01 Приказ Министра России от 15.06.2017. №886/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб; 20 мм; 100 м НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1159 руб.) СП 66%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (595 руб.)	0,04	1428,21 921,99	488,26 0,09	37,96	ОЗП=20,8875 ЭМ=2,0904 ЗПМ=19,2222 МАТ=9,0131	823	770	39	14	96,95 0,01	3,88
303	Цена поставщика	Труба ПП 20 PN10; м	4	34,15		34,15		137			137		
304	Цена поставщика	Металлический хомут 1/2" NS020024; шт	7	14,59		14,59		102			102		
305	ФЕР08-03-574-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Проводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (565 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (362 руб.)	0,2	272,63 166,66	1,78 0,26	104,19	ОЗП=20,8704 ЭМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 МАТ=8,5073	877	596	4	177	16,8 0,02	3,36
306	ФСЭМ-91.06.09-001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Вышка телескопическая 25 м; маш.-ч НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (437 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (281 руб.)	2	142,70	142,7		ЭМ=4,6271 ЗПМ=20,0037	1321		1321			
307	ФЕР08-07-002-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 8 м; 100 м2 НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (823 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (427 руб.)	0,045	812,07 606,53	11,83 2,09	193,71	ОЗП=20,8726 ЭМ=12,1608 ЗПМ=19,8985 МАТ=5,5289	624	570	6	48	70,2 0,18	3,16 0,01
308	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0004	1 100,00		1 100,00	МАТ=3,5256	2			2		
309	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали лесов стальные, комплектные пробками, крючками и хомутами, окрашенные; т	0,0013	7 369,50		7 369,50	МАТ=4,5554	44			44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
310	ФЕРпр3-01-070-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Кондиционер местный автономный. Пусконаладочные работы; шт (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (1697 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (987 руб.)	1	147,86 <u>147,86</u>			ОЗП=20,8618	3085	3085			10,93	10,93
		Итого по разделу 12 К13. 2-ой этаж. Каб.225. Кафедра.						90741				57,29	0,16
Раздел 13. К13. 3-ий этаж. Каб.307													
311	ФЕР20-06-018-10 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью: до 8 кВт. компл. (Прил. 20 п.3.9 Установка сплит-систем на высоте от пола св. 3 до 5 м. ОЗП=1,02; ТЗ=1,02) НР 109%=(128%*0,85 от ФОТ; (3531 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1814 руб.)	2	69,06 <u>56,33</u>		12,73	ОЗП=20,8334 МАТ=7,5828	2640	2347		193	5,08	10,16
312	Цена поставщика	Кондиционер кассетный. Lessar LS-HE24VM2/Ц-HE24UM2 с панелью LZ-B41B 7 кВт. комплект	2	84 013,88				168028					
313	Цена поставщика	Труба медная diam.9.52 мм (Сербия); м	34,4	116,96		116,96		4023			4023		
314	Цена поставщика	Труба медная diam. 15.88 мм (Сербия); м	34,4	235,93		235,93		8116			8116		
315	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блок Стар 10/6 м	34,4	14,24		14,24		490			490		
316	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блок Стар 15/6 м	34,4	18,60		18,60		640			640		
317	ФССП-14.5.01.10-0029 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Цена монтажная; противопожарная полиуретановая ПУЛЛГРЕ (0,88 л); шт	1	110,11		110,11	МАТ=4,1025	452			452		
318	Цена поставщика	Фреон R410a; кг	1,169	613,09		613,09		717			717		
319	ФЕРм06-10-010-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (1322 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (849 руб.)	0,56	156,33 <u>139,54</u>		16,79	ОЗП=20,8861 МАТ=11,6206	1741	1632		109	15,20	8,51
320	Цена поставщика	Гофрируба электрическая diam.16 мм; м	56	4,91		4,91		275			275		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
321	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² ; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (936 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (601 руб.)	0,924	87,15 59,13	5,93 0,76	22,69	ОЗП=20,8751 ЭМ=10,4258 ЗПМ=19,7763 МАТ=8,4984	1370	1141	51 14	178	6,29 0,06	5,81 0,06
322	Цена поставщика	Провод ПВС 5х1,5 мм ² ; м	36,4	50,93		50,93		1854			1854		
323	Цена поставщика	Провод ПВС 3х2,5 мм ² ; м	56	51,08		51,08		2860			2860		
324	ФЕР16-04-005-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм; 100 м НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (2781 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1429 руб.)	0,096	1428,21 921,99	465,26 0,09	37,96	ОЗП=20,8875 ЭМ=2,0904 ЗПМ=19,2222 МАТ=9,0131	1976	1849	94	93	96,95 0,01	9,31
325	Цена поставщика	Труба ПП 20 PN10; м	9,6	34,15		34,15		328			328		
326	Цена поставщика	Металлический хомут 1/2" NS020024; шт	23	14,59		14,59		336			336		
327	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ² ; 100 шт НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (565 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (362 руб.)	0,2	272,63 166,66	1,78 0,26	104,19	ОЗП=20,8704 ЭМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 МАТ=8,5073	877	696	4 1	177	16,8 0,02	3,36
328	ФСЭМ-91.06.09-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Вышка телескопическая 25 м; маш.-ч НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (875 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (562 руб.)	4	142,70	142,7			2641		2641			
329	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м ² НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (823 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (427 руб.)	0,045	812,07 606,53	11,83 2,09	193,71	ОЗП=20,8726 ЭМ=12,1606 ЗПМ=19,8995 МАТ=5,5289	624	570	6 2	48	70,2 0,18	3,16 0,01
330	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м ³	0,0004	1 100,00		1 100,00		2			2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
331	ФСОЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали, лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные; т	0,0013	7 369,50		7 369,50	МАТ=4,5554	44			44		
332	ФЕРпр03-01-070-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кондиционер местный автономный, Пусконаладочные работы; шт (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР 55%=65%+0,85 от ФОТ; (3399 руб.) СП 32%=40%+0,8 от ФОТ; (1974 руб.)	2	147,86 <u>147,86</u>			ОЗП=20,8618	6169	6169			10,93	21,86
Итого по разделу 13 К13. 3-ий этаж. Каб.307								230206				70,77	0,07
Раздел 14. К13. 3-ий этаж. Каб.309 О-320													
333	ФЕР20-06-018-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр.	Установка сплит-систем с внутренним блоком cassetteного типа мощностью: свыше 8 кВт, компл. (Прил.20.1 п.3.9 Установка сплит-систем на высоте от пола св. 3,до 5 м ОЗП=1,02; ТЗ=1,02) НР 109%=128%+0,85 от ФОТ; (3949 руб.) СП 56%=83%+0,85 от ФОТ; (2029 руб.)	2	75,74 <u>63,01</u>			ОЗП=20,8345 МАТ=7,5828	2818	2825		193	5,68	11,36
334	Цена поставщика	Кондиционер cassetteный Lessar LS-HE36VMA4/Ц-HE36VMA4 с панелью LZ-B41B 10 кВт, комплект	2	122 375,14				244750					
335	Цена поставщика	Труба медная диам. 9,52 мм (Сербия); м	34,4	116,95		116,95		4023			4023		
336	Цена поставщика	Труба медная диам. 19,05 мм (Сербия); м	34,4	323,73		323,73		11136			11136		
337	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блок Стар 10б; м	34,4	14,24		14,24		490			490		
338	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блок Стар 18б; м	34,4	12,59		12,59		433			433		
339	ФСОЦ-14.5.01.10-0029 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пена монтажная; протилевоожарная полиуретановая NULIFIRE (0,88 п); шт	1	110,11		110,11	МАТ=4,1025	452			452		
340	Цена поставщика	Фреон R410a; кг	1,169	613,09		613,09		717			717		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
341	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (897 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (578 руб.)	0,38	156,33 139,54	16,79	1182	1107	75	15,20	5,78			
342	Цена поставщика	Гофротруба электрическая, диам. 16 мм; м	38	4,91	4,91	187	187	187					
343	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение; до 16 мм2; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (752 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (483 руб.)	0,744	87,15 59,13	22,69	1103	918	41	6,29	4,68			
344	Цена поставщика	Провод ПВС 5x1,5 мм2; м	36,4	50,93	50,93	1854	1854	1854					
345	Цена поставщика	Провод ПВС 3x2,5 мм2; м	38	51,08	51,08	1941	1941	1941					
346	ФЕР16-04-005-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/лр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб; 20 мм; 100 м НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (2781 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1429 руб.)	0,096	1428,21 921,99	37,96	1976	1849	94	96,95	9,31			
347	Цена поставщика	Труба ПП 20 PN10; м	9,6	34,15	34,15	328	328	328					
348	Цена поставщика	Металлический хомут 1/2" NS020024; шт	23	14,59	14,59	336	336	336					
349	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Раводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (565 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (362 руб.)	0,2	272,63 168,66	104,19	877	696	4	16,8	3,36			
350	ФЭСМ-81.06.09-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Вышка телескопическая; 25 м; маш.-ч НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (875 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (562 руб.)	4	142,70 606,53	142,7	2641	2641	2641					
351	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов; при высоте помещений до 6 м; 100 м2 НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (823 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (427 руб.)	0,045	812,07 606,53	193,71	624	570	6	70,2	3,16			
													0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
352	ФССП-01.7.16.02-0001 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали Деревянные лесов из пиломатериалов: хвойных пород, м3	0,0004	1 100,00		1 100,00	МАТ=3,5256		2			2	
353	ФССП-01.7.16.02-0002 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали лесов стальные, укомплектованные пробами, крючками и хомутами, окрашенные, т	0,0013	7 369,50		7 369,50	МАТ=4,5554		44			44	
354	ФЕР-03-01-070-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Кондиционер местный автономный. Пусконаладочные работы; шт	2	147,86 147,86			ОЗП=20,8618	6169	6169			10,93	21,86
		(ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))											
		НР 55% = 65% * 0,85 от ФОТ; (3393 руб.)											
		СП 32% = 40% * 0,8 от ФОТ; (1974 руб.)						307928					68,56
		Итого по разделу 14.К13. 3-ий этаж. Каб.309 О-320											0,05

Раздел 15. К68

355	ФЕР20-06-01в-09 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью до 5 кВт, компл. (Прил.20.1 п.3.9 Установка сплит-систем на высоте от пола св. 3 до 5 м ОСП=1,02; ТЗ=1,02) НР 109% = 128% * 0,85 от ФОТ; (1634 руб.) СП 56% = 83% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (899 руб.)	1	64,87 52,14		12,73	ОЗП=20,836 МАТ=7,5828	1183	1086		97	4,70	4,70
356	Цена поставщика	Кондиционер кассетный Lessar LS-HE12KRA2ALU-HE12KRA2A, комплект	1	21 874,08				21874					
357	Цена поставщика	Труба медная диаметр 9,52 мм (Сербия), м	5	116,95		116,95		585			585		
358	Цена поставщика	Труба медная диаметр 9,52 мм (Сербия), м	5	112,82		112,82		564			564		
359	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блэж Стар 106, м	5	14,24		14,24		71			71		
360	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блэж Стар 6/6, м	5	5,51		5,51		28			28		
361	Цена поставщика	Провод ПВС 5*1,5, м	6	50,93		50,93		306			306		
362	Цена поставщика	Дренаж армированный д.16 мм, м	5	40,68		40,68		203			203		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
363	ФССЦ-14.5.01.10-0029 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пена монтажная; противопожарная полиуретановая PU-LIFIRE (0,88 л); шт	1	110,11		110,11	MAT=4,1025	452			452			
364	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (283 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (181 руб.)	0,1	272,63 166,66	1,78 0,26	104,19	ОЗП=20,8704 ЗМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 MAT=6,5073	438	348	2	88	16,8 0,02	1,68	
365	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (411 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (213 руб.)	0,0225	812,07 606,53	11,83 2,09	193,71	ОЗП=20,8726 ЗМ=12,1606 ЗПМ=19,8995 MAT=5,5289	312	285	3	24	70,2 0,18	1,58	
366	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали деревянные: лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0002	1 100,00		1 100,00	MAT=3,5256	1			1			
367	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные; т	0,0007	7 369,50		7 369,50	MAT=4,5554	23			23			
368	ФЕРп03-01-070-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кондиционер местный автономный, Пусконаладочные работы; шт (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (1697 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (987 руб.)	1	147,86 147,86			ОЗП=20,8618	3085	3085			10,93	10,93	
Итого по разделу 15 К68								35894					21,28	
Раздел 16. К2 ком. №404 О-130														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
369	ФЕР20-06-018-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью: до 5 кВт, компл. (Прил. 20.1 п.3.9 Установка сплит-систем на высоте от пола св. 3 до 5 м ОСП=1,02; Т3=1,02) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1634 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (839 руб.)	1	64,87		12,73	ОСП=20,836 МАТ=7,5828	1183	1086		97	4,70	4,70
370	Цена поставщика	Кондиционер кассетный, Lеvsaг LS-HE18VCOAZLU-HE18UOAZ с панелью LZ-BEВ23 6 кВт, комплек	1	67 744,35				67744					
371	Цена поставщика	Труба медная диам. 6,35 мм (Сервий), м	8	112,82		112,82		903			903		
372	Цена поставщика	Труба медная диам. 12,7 мм (Сервий), м	8	164,75		164,75		1318			1318		
373	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блок Стар 6/6; м	8	5,47		5,47		44			44		
374	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блок Стар 12/6; м	8	16,91		16,91		135			135		
375	ФССЦ-14.5.01.10-0029 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Цена монтажная: противопожарная полиуретановая ПУЛЛГРЕ (0,88 л); шт	1	110,11		110,11	МАТ=4,1025	452			452		
376	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (212 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (136 руб.)	0,09	156,33		16,79	ОСП=20,8861 МАТ=11,6206	280			18	15,20	1,37
377	Цена поставщика	Гофротруба электрическая диам. 16 мм; м	9	4,91		4,91		44			44		
378	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2; 100 м. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (161 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (109 руб.)	0,16	87,15		22,69	ОСП=20,9751 ЗМ=10,4258 ЗПМ=19,7763 МАТ=9,4984	237			31	6,29	1,01
379	Цена поставщика	Провод ПВС 3х1,5 мм2; м	9	50,93		50,93		459			459		
380	Цена поставщика	Кабель МКЭШ 4х0,75; м	7	35,59		35,59		249			249		
381	ФЕР16-04-005-02 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб; 25 мм; 100 м НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (2924 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1501 руб.)	0,12	1182,74		33,61	ОСП=20,8674 ЗМ=2,0717 ЗПМ=20,5633 МАТ=9,0398	2071			36	81,45	9,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
382	Цена поставщика	Труба ПП 25 PN10; м	12	57,97		57,97		696			696		
383	Цена поставщика	Отвод ПП 25 90гр; шт	4	9,49		9,49		38			38		
384	Цена поставщика	Отвод ПП 25 45гр; шт	2	5,25		5,25		11			11		
385	Цена поставщика	Муфта ПП 25; шт	2	5,25		5,25		11			11		
386	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 шт НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (283 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (181 руб.)	0,1	272,63 166,66	1,78 0,26	104,19	ОЗП=20,8704 ЗМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 МАТ=8,5073	438	348	2	88	16,8 0,02	1,68
387	ФСЭМ-91.06.09-001 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Вышка телескопическая 25 м; маш.-ч НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (437 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (281 руб.)	2	142,70	142,7		ЗМ=4,6271 ЗПМ=20,0037	1321		1321			
388	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (411 руб.) СП 54%=80%*0,85*0,8 от ФОТ; (213 руб.)	0,0225	812,07 606,53	11,83 2,09	193,71	ОЗП=20,8726 ЗМ=12,1606 ЗПМ=19,8995 МАТ=5,5289	312	285	3	24	70,2 0,18	1,58
389	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали деревянные: лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0002	1 100,00		1 100,00	МАТ=3,5256	1			1		
390	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами; окрашенные; т	0,0007	7 369,50		7 369,50	МАТ=4,5554	23			23		
391	ФЕР03-01-070-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Кондиционер местный автономный: Пусконаладочные работы; шт (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (1697 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (987 руб.)	1	147,86 147,86			ОЗП=20,8618	3085	3085			10,93	10,93

