

АО "НПО НИИИГ-НЭЖК"

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01  
(локальная смета)на Монтаж систем кондиционирования для площадки №1 АО "НПО НИИИГ-НЭЖК", г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 2 202 907,78 руб.  
 Средства на оплату труда 237 721,00 руб.  
 Сметная трудоемкость 1 044,52 чел.час

Составлен в ценах: 1 кв. 2018 г.

N л/л	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающие маш.			
				Всего	в т.ч. оплаты труда	экспл. машин в т.ч. оплаты труда		Материалов	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Раздел 1. К13.2-й этаж Каб.209 Бюро учета</b>														
1	ФЕР20-06-018-09 Триказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью: до 5 кВт, компл.  (Прил. 20.1 п.3.9 Установка сплит-систем на высоте от пола св. 3 до 5 м. ОЭП=1,02; ТЗ=1,02)  НР 109%=128%*0,85 от ФОТ: (1694 руб.) СП 56%-83%*(0,85*0,8) от ФОТ: (939 руб.)	1	64,87	52,14	12,73	ОЭП=20,836 МАТ=7,5828	1183	1086	97	4,70	4,70		
2	Цена поставщика	Кондиционер кассетный Lessar LS-HE18VCSA2LU- HE18VUOAZ с панелью LZ-VEB23 5 кВт, комплект	1	67 744,35				67744						
3	Цена поставщика	Труба медная диам. 6,35 мм (Сербия), м	22	112,82		112,82		2482		2482				
4	Цена поставщика	Труба медная диам. 12,7 мм (Сербия), м	22	164,75		164,75		3625		3625				
5	Цена поставщика	Теплоизоляция Энерпрофлекс Блэк Стар 6/6, м	22	5,47		5,47		120		120				
6	Цена поставщика	Теплоизоляция Энерпрофлекс Блэк Стар 12/6, м	22	16,91		16,91		372		372				
7	ФССЦ- Триказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/лр	Пена монтажная: пропильволокнистая полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л): шт	1	110,11		110,11	МАТ=4,1025	452		452				
8	Цена поставщика	Фреон R410a, кг	0,359	613,09		613,09		220		220				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	ФЕРМ08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (519 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (333 руб.)	0,22	156,33 139,54		16,79	ОЗП=20,8861 МАТ=11,6206	684	641		43	15,20	3,34
10	Цена поставщика	Гофротруба электрическая диам. 16 мм; м	22	4,91		4,91		108			108		
11	ФЕРМ08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм <sup>2</sup> ; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (455 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (292 руб.)	0,45	87,15 59,13	5,33 0,76	22,69	ОЗП=20,8751 ЭМ=10,4258 ЗПМ=19,7763 МАТ=8,4984	667	555	25	87	6,29 0,06	2,83 0,03
12	Цена поставщика	Провод ПВС 5х1,5 мм <sup>2</sup> ; м	23	50,93		50,93		1171			1171		
13	Цена поставщика	Провод ПВС 3х2,5 мм <sup>2</sup> ; м	22	51,08		51,08		1124			1124		
14	ФЕР16-04-005-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб; 20 мм; 100 м НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1622 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (833 руб.)	0,056	1428,21 921,99	468,26 0,09	37,96	ОЗП=20,8875 ЭМ=2,0904 ЗПМ=19,2222 МАТ=9,0131	1152	1078	55	19	96,95 0,01	5,43
15	Цена поставщика	Труба ПП 20 PN10; м	5,6	34,15		34,15		191			191		
16	Цена поставщика	Металлический хомут 1/2" NS020024; шт	3	14,59		14,59		44			44		
17	ФЕРМ08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм <sup>2</sup> ; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (283 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (181 руб.)	0,1	272,63 166,66	1,78 0,26	104,19	ОЗП=20,8704 ЭМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 МАТ=8,5073	438	348	2 1	88	16,8 0,02	1,68
18	ФСЭМ-91.06.09-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Вышка телескопическая 25 м; маш.-ч НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (437 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (281 руб.)	2	142,70	142,7		ЭМ=4,6271 ЗПМ=20,0037	1321		1321 540			
19	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м <sup>2</sup> НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (411 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (213 руб.)	0,0225	812,07 606,53	11,83 2,09	193,71	ОЗП=20,8726 ЭМ=12,1606 ЗПМ=19,8995 МАТ=5,5289	312	285	3 1	24	70,2 0,18	1,58
20	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м <sup>3</sup>	0,0002	1 100,00		1 100,00	МАТ=3,5256	1			1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	ФССП-01.7.16.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные, т	0,0007	7 369,50		7 369,50	МАТ=4,5554	23				23	
22	ФЕРПл03-01-070-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Кондиционер местный автономный. Пусконаладочные работы, шт  (Т3=0,5; ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; Т3=0,5; ТЗМ=0,5)  НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (1697 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (987 руб.)	1	147,86 <u>147,86</u>			ОЗП=20,8618	3085	3085			10,93	10,93
Итого по разделу 1 К13.2-й этаж Каб.209 Бюро учета													34,94

**Раздел 2. К13.2-й этаж Каб.211 Библиотека стандартизации**

23	ФЕР20-06-018-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью: до 8 кВт; компл.  (Прил.20.1 п.3.9 Установка сплит-систем на высоте от пола св. 3 до 5 м ОЗП=1,02; Т3=1,02)  НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1766 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (907 руб.)	1	69,06 <u>66,33</u>		12,73	ОЗП=20,8334 МАТ=7,5828	1270	1174			96	5,08	5,08
24	Цена поставщика	Кондиционер кассетный Lessar LS-HE24VMA2/У-HE24VMA2 с панелью L-Z-94В 7 квт; комплект	1	84 013,88				84014						
25	Цена поставщика	Труба медная диам. 9,52 мм (Сербия); м	19,2	137,74		137,74		2645				2645		
26	Цена поставщика	Труба медная диам. 15,88 мм (Сербия); м	19,2	267,80		267,80		5142				5142		
27	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блок Стар 10/6; м	19,2	14,24		14,24		273				273		
28	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блок Стар 15/6; м	19,2	18,60		18,60		357				357		
29	ФССП-14.5.01.10-0029 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Пена монтажная; противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л); шт	1	110,11		110,11	МАТ=4,1025	452				452		
30	Цена поставщика	Фреон R410a; кг	0,711	613,09		613,09		436				436		
31	ФЕРПл08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м  НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (590 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (379 руб.)	0,25	156,33 <u>139,54</u>		16,79	ОЗП=20,8861 МАТ=11,6206	777	729			48	15,20	3,80
32	Цена поставщика	Гофротруба электрическая диам. 16 мм; м	25	4,91		4,91		123				123		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (455 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (292 руб.)	0,45	87,15 59,13	5,33 0,76	22,69	ОЗП=20,8751 ЭМ=10,4258 ЗПМ=19,7763 МАТ=8,4984	667	555	25	87	6,29 0,06	2,83 0,03
34	Цена поставщика	Провод ПВС 5х1,5 мм2, м	20	50,93		50,93		1019			1019		
35	Цена поставщика	Провод ПВС 3х2,5 мм2, м	25	51,08		51,08		1277			1277		
36	ФЕР16-04-005-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб; 20 мм; 100 м НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1855 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (953 руб.)	0,064	1428,21 921,99	468,26 0,09	37,96	ОЗП=20,8875 ЭМ=2,0904 ЗПМ=19,2222 МАТ=9,0131	1317	1233	63	21	96,95 0,01	6,20
37	Цена поставщика	Труба ПП 20 PN10; м	6,4	34,15		34,15		219			219		
38	Цена поставщика	Металлический хомут 1/2" NS020024; шт	10	14,59		14,59		146			146		
39	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (283 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (181 руб.)	0,1	272,63 166,66	1,78 0,26	104,19	ОЗП=20,8704 ЭМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 МАТ=8,5073	438	348	2	88	16,8 0,02	1,68
40	ФСЭМ-91.06.09-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Вышка телескопическая 25 м; маш.-ч НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (437 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (281 руб.)	2	142,70	142,7 13,5		ЭМ=4,6271 ЗПМ=20,0037	1321		1321			
41	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (411 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (213 руб.)	0,0225	812,07 606,53	11,83 2,09	193,71	ОЗП=20,8726 ЭМ=12,1606 ЗПМ=19,8995 МАТ=5,5289	312	285	3	24	70,2 0,18	1,58
42	ФСЦЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные; т	0,0007	7 369,50		7 369,50	МАТ=4,5554	23			23		
43	ФСЦЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0002	1 100,00		1 100,00	МАТ=3,5256	1			1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	ФЕРП03-01-070-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кондиционер местный автономный. Пусконаладочные работы; шт  (ТЗ=0,5; ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)  НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (1697 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (987 руб.)	1	147,86  147,86			ОЗП=20,8618	3085	3085			10,93	10,93
Итого по разделу 2 К13.2-й этаж Каб.211. Библиотека стандартизации													
118061													
36,98													
0,03													
Раздел 3. К13.2-й этаж Каб.212. Бюро стандартизации													
45	ФЕР20-06-018-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощность: до 5 кВт. компл.  (Прил.20.1 п.3.9 Установка сплит-систем на высоте от пола св. 3 до 5 м ОЗП=1,02; ТЗ=1,02)  НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1694 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (839 руб.)	1	64,87  52,14			ОЗП=20,836 МАТ=7,5828	1183	1086		97	4,70	4,70
46	Цена поставщика	Кондиционер кассетный Lessar LS-HE12BCA2/LU-HE12UOAZ с панелью LZ-BEV23 3,5 кВт; комплект	1	58 058,82				58059					
47	Цена поставщика	Труба медная diam 6,35 мм (Сербия); м	9,6	112,82				1083			1083		
48	Цена поставщика	Труба медная diam 9,52 мм (Сербия); м	9,6	116,95				1123			1123		
49	Цена поставщика	Теплоизоляция Энерпрофлекс Блок Стар 6/6; м	9,6	5,51				53			53		
50	Цена поставщика	Теплоизоляция Энерпрофлекс Блок Стар 10/6; м	9,6	14,24				137			137		
51	ФССЦ-14.5.01.10-0029 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пена монтажная; противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л); шт	1	110,11			МАТ=4,1025	452			452		
52	ФЕРП08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м  НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (590 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (379 руб.)	0,25	156,33  139,54			ОЗП=20,8861 МАТ=11,6206	777	729		48	15,20	3,80
53	Цена поставщика	Гофротруба электрическая diam. 16 мм; м	25	4,91				123			123		
54	ФЕРМ08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке; суммарное сечение: до 16 мм2; 100 м  НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (354 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (227 руб.)	0,35	87,15  59,13	5,33  0,76		ОЗП=20,8751 ЭМ=10,4258 ЗПМ=19,7763 МАТ=8,4984	519	432	19	68	6,29	2,2
55	Цена поставщика	Провод ПВС 5x1,5 мм2; м	10	50,93				509			509		
56	Цена поставщика	Провод ПВС 3x1,5 мм2; м	25	30,62				766			766		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	ФЕР16-04-005-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб, 20 мм; 100 м  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1622 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (633 руб.)	0,056	1428,21 921,99	468,26 0,09	37,96	ОЗП=20,8875 ЭМ=2,0904 ЗПМ=19,2222 МАТ=9,0131	1152	1078	55	19	96,95 0,01	5,43
58	Цена поставщика	Труба ПП 20 PN10; м	5,6	34,15		34,15		191			191		
59	Цена поставщика	Металлический хомут 1/2" NS020024; шт	4	14,59		14,59		58			58		
60	ФЕР08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм <sup>2</sup> ; 100 шт  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (283 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (181 руб.)	0,1	272,63 166,66	1,78 0,26	104,19	ОЗП=20,8704 ЭМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 МАТ=8,5073	438	348	2	88	16,9 0,02	1,68
61	ФСЭМ-91.06.09-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Вышка телескопическая 25 м; маш.-ч  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (437 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (281 руб.)	2	142,70	142,7		ЭМ=4,6271 ЗПМ=20,0037	1321		1321			
62	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м <sup>2</sup>  НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (411 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (213 руб.)	0,0225	812,07 606,53	11,83 2,09	193,71	ОЗП=20,8726 ЭМ=12,1606 ЗПМ=19,8995 МАТ=5,5289	312	285	3	24	70,2 0,18	1,58
63	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали лесов стальные, комплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные; т	0,0007	7 369,50		7 369,50	МАТ=4,5554	23			23		
64	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м <sup>3</sup>	0,0002	1 100,00		1 100,00	МАТ=3,5256	1			1		
65	ФЕРП03-01-070-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кондиционер местный автономный. Пусконаладочные работы; шт  (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))  НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (1697 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (987 руб.)	1	147,86 147,86			ОЗП=20,8618	3085	3085			10,93	10,93
Итого по разделу 3 К13.2-й этаж Каб.212.Бюро стандартизации								83298					34,77 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 4. К13.2-й этаж Каб.213.Участок корректировки приборов</b>													
66	ФЕР20-06-019-01	Демонтаж внешнего блока муфты сплит-системы; шт	1	5,28			ОЗП=20,8295	110	110			0,48	0,48
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	(Табл.2, п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)		5,28									
		НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (144 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (74 руб.)											
67	ФЕР20-06-019-01	Установка внешнего блока муфты сплит-системы, ранее демонтированного; шт	1	13,2			ОЗП=20,8295	275	275			1,19	1,19
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (413 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (212 руб.)		13,2									
68	Цена поставщика	Кронштейн для кондиционера АВС500; шт	1	322,03				322			322		
	ФЕР18-05-001-01	Установка насосов Центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т; шт	1	143,42	11,78		ОЗП=20,8814 ЗМ=10,3938 ЗПМ=19,8349 МАТ=5,4743	2871	2749	122		14,17	14,17
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	(МАТ=0 к раск.)		131,64	1,03					20		0,08	0,08
		НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (4167 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2141 руб.)											
70	Цена поставщика	Помпа проточная; шт	1	5 046,61				5047			5047		
	ФЕРм12-01-105-01	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм; 100 м	0,384	1008,39	99,4		ОЗП=20,898 ЗМ=5,2473 ЗПМ=19,9662 МАТ=23,3029	7550	6817	200	533	88,3	33,91
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (4682 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (3305 руб.)		849,45	8,9					68		0,81	0,31
72	Цена поставщика	Труба медная diam.9,52 мм (Сербия); м	19,2	137,74				2645			2645		
	Цена поставщика	Труба медная diam.15,88 мм (Сербия); м	19,2	267,80				5142			5142		
74	ФЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Ароморфлекс»), вспененного полиэтилена («Терморфлекс»); трубками; 10 м	3,84	141,97	17,27		ОЗП=20,8699 ЗМ=12,2026 ЗПМ=19,9172 МАТ=3,4535	4798	2799	809	1190	3,52	13,52
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 85%=100%*0,85 от ФОТ; (3667 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2015 руб.)		34,92	2,9					222		0,25	0,96
75	Цена поставщика	Теплоизоляция Энерофлекс Блж Стар 10/6; м	21,12	14,24				301			301		
76	Цена поставщика	Теплоизоляция Энерофлекс Блж Стар 15/6; м	21,12	18,60				393			393		
77	ФЕР20-02-019-01	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование; 100 кг	0,02	932,04	10,16		ОЗП=20,8879 ЗМ=11,2086 ЗПМ=20,0869 МАТ=6,6328	140	23	2	115	6,02	0,12
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (34 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (17 руб.)		55,26	0,46							0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	ФССЦ-18.5.08.18-0071 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали; кг	-2	8,52		8,52	MAT=6,6068	-113					
79	Цена поставщика	Кронштейн для кондиционера ABC500; шт	1	322,03		322,03		322					
80	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (449 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (288 руб.)	0,19	156,33 139,54		16,79	ОЗП=20,8861 MAT=11,6206	591	554			15,20	2,89
81	Цена поставщика	Гофротруба электрическая диам.16 мм; м	19	4,91		4,91		93					
82	ФЕРм08-02-390-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (190 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (122 руб.)	0,064	245,13 174,89	0,31 0,14	69,93	ОЗП=20,8873 ЭМ=10,5161 ЗПМ=19,2857 MAT=5,6894	259	234			18,39 0,01	1,18
83	Цена поставщика	Кабель-канал с крышкой 50*75; м	6,4	201,36		201,36		1289					
84	ФЕРм08-02-399-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (38 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (24 руб.)	0,064	50,72 35,34	1,78 0,26	13,60	ОЗП=20,8788 ЭМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 MAT=5,6095	53	47	1	5	3,76 0,02	0,24
85	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (330 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (212 руб.)	0,326	87,15 59,13	5,33 0,76	22,69	ОЗП=20,8751 ЭМ=10,4258 ЗПМ=19,7763 MAT=8,4984	483	402	18 5	63	6,29 0,06	2,05 0,02
86	Цена поставщика	Провод ПВС 5х1,5 мм2; м	20	50,93		50,93		1019			1019		
87	Цена поставщика	Провод ПВС 3*2,5; м	19	51,08		51,08		971			971		
88	ФЕР16-04-005-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм; 100 м НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (2550 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1310 руб.)	0,088	1428,21 921,99	468,26 0,09	37,96	ОЗП=20,8875 ЭМ=2,0904 ЗПМ=19,2222 MAT=9,0131	1811	1695	86	30	96,95 0,01	8,53
89	Цена поставщика	Труба ПП 20 PN10; м	8,8	34,15		34,15		301			301		
90	Цена поставщика	Металлический хомут 1/2" NS020024; шт	10	14,59		14,59		146			146		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	ФЕРМ08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 шт НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (283 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (181 руб.)	0,1	272,63 166,66	1,78 0,26	104,19	ОЗП=20,8704 ЗМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 МАТ=8,5073	438	348	2	88	16,8 0,02	1,68
92	ФСЭМ-91.06.09-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Вышка теплескопическая 25 м. маш.-ч НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (437 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (281 руб.)	2	142,70	142,7 13,5		ЗМ=4,6271 ЗПМ=20,0037	1321		1321			
93	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (411 руб.) СП 54%=80%*0,85*0,8 от ФОТ; (213 руб.)	0,0225	812,07 606,53	11,83 2,09	193,71	ОЗП=20,8726 ЗМ=12,1606 ЗПМ=19,8995 МАТ=5,5289	312	285	3	24	70,2 0,18	1,58
94	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали лесов стальные, уплотнительные пробками, крючками и хомутами, окрашенные: т	0,0007	7 369,50		7 369,50	МАТ=4,5554	23			23		
95	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0002	1 100,00		1 100,00	МАТ=3,5256	1			1		
96	ФЕР03-01-070-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кондиционер местный автономный. Пусконаладочные работы; шт ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (1697 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (987 руб.)	1	147,86 147,86		ОЗП=20,8618	3085	3085				10,93	10,93
Итого по разделу 4 К13.2-й этаж Каб.213.Участок корректировки приборов								76284					107,43
Раздел 5. К13.2-й этаж Каб.215. Архив подлинников													1,89
97	ФЕР20-06-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж внешнего блока мульти сплит-систем; шт (Табл. 2, п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (144 руб.) СП 56%=83%*0,85*0,8 от ФОТ; (74 руб.)	1	5,28 5,28		ОЗП=20,8295	110	110				0,48	0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	ФЕР20-06-018-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 8 кВт, компл. (Прил.20.1 п.3.9 Установка сплит-систем на высоте от пола св. 3 до 5 м ОЗП=1,02; Т3=1,02) НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1546 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (794 руб.)	1	49,32 49,32			ОЗП=20,8951	1028	1028			4,45	4,45
99	Цена поставщика	Сплит-система 7 кВт LS-H24KLA2AV/LU-H24KLA2AV; комплект	1	44 020,23				44020					
100	Цена поставщика	Труба медная диам.9,52 мм (Сербия); м	10,4	137,74				1432			1432		
101	Цена поставщика	Труба медная диам.15,88 мм (Сербия); м	10,4	267,80				2785			2785		
102	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 10/6; м	10,4	14,24				148			148		
103	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 15/6; м	10,4	18,60				193			193		
104	ФССЦ-14.5.01.10-0029 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л); шт	1	110,11			МАТ=4,1025	452			452		
105	Цена поставщика	Фреон R410a; кг	1,474	613,09				904			904		
106	ФЕР18-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка насосов центральных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т; шт (МАТ=0 к расх.)	3	143,42 131,64	11,78 1,03		ОЗП=20,8814 ЭМ=10,3958 ЗПМ=19,8349 МАТ=5,4743	8614	8247	367		14,17 0,08	42,51 0,24
107	Цена поставщика	Помпа проточная; шт	3	5 046,61				15140			15140		
108	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1841 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1182 руб.)	0,78	156,33 139,54			ОЗП=20,8861 МАТ=11,6206	2425	2273		152	15,20	11,86
109	Цена поставщика	Гофротруба электрическая диам.16 мм; м	78	4,91				383			383		
110	ФЕРм08-02-390-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (450 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (289 руб.)	0,152	245,13 174,89	0,31 0,14		ОЗП=20,8873 ЭМ=10,5161 ЗПМ=19,2857 МАТ=5,6894	616	555		61	18,39 0,01	2,80
111	Цена поставщика	Кабель-канал с крышкой 5075; м	15,2	201,36				3061			3061		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	ФЕРМ08-02-399-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2, 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (92 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (59 руб.)	0,152	50,72	1,78	13,60	ОЗП=20,8768 ЭМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 МАТ=5,6095	127	112	3	12	3,76	0,57
113	ФЕРМ08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Загитывание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2, 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (1132 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (726 руб.)	1,118	87,15	5,33	22,69	ОЗП=20,8751 ЭМ=10,4258 ЗПМ=19,7763 МАТ=8,4984	1656	1380	62	216	6,29	7,03
114	Цена поставщика	Провод ПВС 5х1,5 мм2, м	49	50,93	0,76	50,93		2496		17	2496	0,06	0,07
115	Цена поставщика	Провод ПВС 3*2,5, м	78	51,08		51,08		3984			3984		
116	ФЕР16-04-005-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/лр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм; 100 м НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (4635 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2381 руб.)	0,16	1428,21	468,26	37,96	ОЗП=20,8875 ЭМ=2,0904 ЗПМ=19,2222 МАТ=9,0131	3293	3081	157	55	96,95	15,51
117	Цена поставщика	Труба ПП 20 PN10; м	16	34,15		34,15		546			546		
118	Цена поставщика	Металлический хомут 1/2" NSD20024; шт	20	14,59		14,59		292			292		
119	ФЕРМ08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, 100 шт НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (1128 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (724 руб.)	0,4	272,63	1,78	104,19	ОЗП=20,8704 ЭМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 МАТ=8,5073	1753	1391	7	355	16,3	6,72
120	ФСЭМ-91,06,09-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Вышка телекоммуникационная 25 м; маш.-ч НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (1312 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (842 руб.)	6	142,70	142,7	ЭМ=4,6271 ЗПМ=20,0037	3962		3962	1620			
121	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (1641 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (852 руб.)	0,09	812,07	11,83	193,71	ОЗП=20,8726 ЭМ=12,1605 ЗПМ=19,8995 МАТ=5,5289	1249	1139	13	97	70,2	6,32
122	ФСЦ-01,7,16,02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0007	1100,00	2,09	МАТ=3,5256	3			4	3	0,18	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали лесов стальные, комплектующие пробками, хрячками и хомутами, окрашенные; т	0,0026	7 369,50		7 369,50	МАТ=4,5554	87					
124	ФЕРП03-01-070-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Кондиционер местный автономный. Пусконаладочные работы; шт  (ПЗ=0,5; ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)  НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (1697 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (987 руб.)	1	147,86 <u>147,86</u>			ОЗП=20,8618	3085				10,93	10,93
Итого по разделу 5 К13.2-й этаж Каб.215.Архив подлинников								152720					135,42 <u>0,48</u>

**Раздел 6. К13.2-й этаж Каб.216.Бюро изменения документации**

125	ФЕР20-06-018-09 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью: до 5 кВт; компл.  (Прил.20.1 п.3.9 Установка сплит-систем на высоте от пола св. 3 до 5 м ОЗП=1,02; ТЗ=1,02)  НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1634 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (839 руб.)	1	64,87 <u>52,14</u>		12,73	ОЗП=20,836 МАТ=7,5828	1183	1086			97	4,70
126	Цена поставщика	Кондиционер кассетный Lessag LS-HE18VCOAZLU-HE18UOAZ с панелью LZ-BEB23 5 кВт; комплект	1	67 744,35				67744					
127	Цена поставщика	Труба медная диам.6,35 мм (Сербия); м	8	112,82		112,82		903				903	
128	Цена поставщика	Труба медная диам.12,7 мм (Сербия); м	8	164,75		164,75		1318				1318	
129	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блок Стар 6/6; м	8	5,51		5,51		44				44	
130	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блок Стар 12/6; м	8	16,91		16,91		135				135	
131	ФССЦ-14.5.01.10-0029 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Пена монтажная; противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л); шт	1	110,11		110,11	МАТ=4,1025	452				452	
132	ФЕРМ08-10-010-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м  НР 81%=85%*0,85 от ФОТ; (449 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (288 руб.)	0,19	156,33 <u>139,54</u>		16,79	ОЗП=20,8861 МАТ=11,6206	591	554			37	15,20
133	Цена поставщика	Гофротруба электрическая диам.16 мм; м	19	4,91		4,91		93				93	

134	ФЕРМ08-02-4-12-03	Защипывание провода в проколенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2, 100 м	0,28	87,15	5,33	22,69	ОЗП=20,8751 ЗМ=10,4258 ЗПМ=19,7763 МАТ=8,4984	415	346	16	53	6,29	1,76
	Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (284 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (182 руб.)		59,13	0,76					4		0,06	0,02
135	Цена поставщика	Провод ПВС 5х1,5 мм2, м	9	50,93		50,93		458			458		
136	Цена поставщика	Провод ПВС 3*1,5, м	19	30,62		30,62		582			582		
137	ФЕР16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб; 20 мм; 100 м	0,02	1428,21	468,26	37,96	ОЗП=20,8875 ЗМ=2,0904 ЗПМ=19,2222 МАТ=9,0131	412	385	20	7	96,95	1,94
	Приказ Министров России от 15.06.2017 №886/лр	НР 109% $\approx$ 128%*0,85 от ФОТ; (580 руб.) СП 56% $\approx$ 83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (298 руб.)		921,99	0,09							0,01	
138	Цена поставщика	Труба ПП 20 PN10; м	2	34,15		34,15		68			68		
139	Цена поставщика	Металлический хомут 1/2" NSO20024; шт	3	14,59		14,59		44			44		
140	ФЕРМ08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 шт	0,1	272,63	1,78	104,19	ОЗП=20,8704 ЗМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 МАТ=8,5073	438	348	2	88	16,8	1,68
	Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (283 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (181 руб.)		166,66	0,26					1		0,02	
141	ФСЭМ-91.06.09-001	Вышка теплоскопическая 25 м; маш.-4	2	142,70	142,7			1321		1321			
	Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 81% $\approx$ 95%*0,85 от ФОТ; (437 руб.) СП 52% $\approx$ 65%*0,8 от ФОТ; (281 руб.)			13,5					540			
142	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещения до 6 м; 100 м2	0,0225	812,07	11,83	193,71	ОЗП=20,8726 ЗМ=12,1606 ЗПМ=19,8995 МАТ=5,5289	312	285	3	24	70,2	1,58
	Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 104% $\approx$ 122%*0,85 от ФОТ; (411 руб.) СП 54% $\approx$ 80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (213 руб.)		606,53	2,09					1		0,18	
143	ФССЦ-01.7.16.02-0001	Детали Деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0002	1100,00		1100,00	МАТ=3,5266	1			1		
144	ФССЦ-01.7.16.02-0002	Детали лесов стальные, укрупненные пробками, крючками и хомутами, окрашенные; т	0,0007	7369,50		7369,50	МАТ=4,5554	23			23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145	ФЕРп03-01-070-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кондиционер местный автономный. Пусконаладочные работы; шт (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (1697 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (987 руб.)	1	147,86 147,86			ОЗП=20,8618	3085	3085			10,93	14 10,93
Итого по разделу 6 К13.2-й этаж Каб.216.Бюро изменения документации													
Раздел 7. К13.2-й этаж Каб.217.Переплетная.													
146	ФЕР20-06-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж внешнего блока мульти сплит-системы; шт (Табл.2, п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (144 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (74 руб.)	1	5,28 5,28			ОЗП=20,8295	110	110			0,48	0,48
147	ФЕР20-06-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка внешнего блока мульти сплит-системы; шт НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (413 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (212 руб.)	1	13,2 13,2			ОЗП=20,8295	275	275			1,19	1,19
148	Цена поставщика	Кронштейн для кондиционера АВС500; шт	1	322,03				322	322				
149	ФЕР18-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т, шт (МАТ=0 к расх.) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (4167 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2141 руб.)	1	143,42 131,64	11,78 1,03		ОЗП=20,8814 ЭМ=10,3938 ЗПМ=19,8349 МАТ=5,4743	2871	2749	122 20		14,17 0,08	14,17 0,08
150	Цена поставщика	Помпа проточная, шт	1	5 046,61				5047	5047				
151	ФЕРМ12-01-105-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм; 100 м НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (5267 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (3718 руб.)	0,432	1008,39 849,45	99,4 8,9		ОЗП=20,898 ЭМ=5,2473 ЗПМ=19,9662 МАТ=23,3029	8493	7669	225 77		88,3 0,81	38,15 0,35
152	Цена поставщика	Труба медная диам.9,52 мм (Сербия); м	21,6	137,74				2975	2975				
153	Цена поставщика	Труба медная диам.15,88 мм (Сербия); м	21,6	267,80				5784	5784				
154	ФЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»); трубкамм; 10 м НР 85%=100%*0,85 от ФОТ; (4012 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2266 руб.)	4,32	141,97 34,92	17,27 2,9		ОЗП=20,8699 ЭМ=12,2026 ЗПМ=19,9172 МАТ=3,4535	5398	3148	910 250		3,52 0,25	15,21 1,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 10/6; м	23,76	14,24		14,24		338			338		
156	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 15/6; м	23,76	18,60		18,60		442			442		
157	ФЕРМ08-02-019-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование; 100 кг НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (34 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (17 руб.)	0,02	932,04 55,26	10,16 0,46	866,62	ОЗП=20,8879 ЗМ=11,2086 ЗПМ=20,0869 МАТ=6,6328	140	23	2	115	6,02 0,04	0,12
158	ФССП-18.5.08.18-0071 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали; кг	-2	8,52		8,52	МАТ=6,6068	-113			-113		
159	Цена поставщика	Кронштейн для кондиционера АВС500; шт	1	322,03		322,03		322			322		
160	ФЕРМ08-10-010-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (519 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (333 руб.)	0,22	156,33 139,54		16,79	ОЗП=20,8861 МАТ=11,6206	684	641		43	15,20	3,34
161	Цена поставщика	Гофротруба электрическая Дим. 16 мм; м	22	4,91		4,91		108			108		
162	ФЕРМ08-02-390-02 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Короба пластмассовые; шириной до 63 мм; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (426 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (274 руб.)	0,144	245,13 174,89	0,31 0,14	69,93	ОЗП=20,8873 ЗМ=10,5161 ЗПМ=19,2857 МАТ=5,6894	584	526		58	18,39 0,01	2,65
163	Цена поставщика	Кабель-канал с крышкой 50*75; м	14,4	201,36		201,36		2900			2900		
164	ФЕРМ08-02-399-02 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Провод в коробах; сечением: до 35 мм2; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (87 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (56 руб.)	0,144	50,72 35,34	1,78 0,26	13,60	ОЗП=20,8768 ЗМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 МАТ=5,6095	120	106	3	11	3,76 0,02	0,54
165	ФЕРМ08-02-412-03 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (306 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (197 руб.)	0,302	87,15 59,13	5,33 0,76	22,69	ОЗП=20,8751 ЗМ=10,4258 ЗПМ=19,7763 МАТ=8,4984	448	373	17	58	6,29 0,06	1,9
166	Цена поставщика	Провод ПВС 5х1,5 мм2; м	22,6	50,93		50,93		1151			1151		
167	Цена поставщика	Провод ПВС 3*2,5; м	22	51,08		51,08		1124			1124		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
168	ФЕР16-04-005-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	3 Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм; 100 м НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (2781 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1429 руб.)	0,096	1428,21 921,99	468,26 0,09	37,96	ОЗП=20,8875 ЭМ=2,0904 ЗПМ=19,2222 МАТ=9,0131	1976	1849	94	33	96,95 0,01	9,31
169	Цена поставщика	Труба ПП 20 PN10; м	9,6	34,15		34,15		328			328		
170	Цена поставщика	Металлический хомут 1/2" NS020024; шт	10	14,59		14,59		146			146		
171	ФЕР108-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (283 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (181 руб.)	0,1	272,63 166,66	1,78 0,26	104,19	ОЗП=20,8704 ЭМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 МАТ=8,5073	438	348	2 1	88	16,8 0,02	1,68
172	ФСЭМ-91.06.09-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Вышка телескопическая 25 м; маш.-ч НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (437 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (281 руб.)	2	142,70	142,7 13,5		ЭМ=4,6271 ЗПМ=20,0037	1321		1321 540			
173	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (411 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (213 руб.)	0,0225	812,07 606,53	11,83 2,09	193,71	ОЗП=20,8726 ЭМ=12,1606 ЗПМ=19,8995 МАТ=5,5289	312	285	3 1	24	70,2 0,18	1,58
174	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0002	1 100,00		1 100,00	МАТ=3,5256	1			1		
175	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные; т	0,0007	7 369,50		7 369,50	МАТ=4,5554	23			23		
176	ФЕР103-01-070-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кондиционер местный автономный. Пусконаладочные работы; шт (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (1697 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (987 руб.)	1	147,86 147,86			ОЗП=20,8618	3085	3085			10,93	10,93
Итого по разделу 7 К13.2-й этаж Каб.217.Переплетная.								84273					117,15 2,11



Раздел 8. К13. 2-ой этаж. Каб.219. Бюро складочной документации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
177	ФЕР20-06-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж внешнего блока мульти сплит-системы; шт  (Табл.2, п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (144 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (74 руб.)	1	5,28	5,28		ОЗП=20,8295	110	110			0,48	0,48
178	ФЕР20-06-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка внешнего блока мульти сплит-системы; шт  НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (413 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (212 руб.)	1	13,2	13,2		ОЗП=20,8295	275	275			1,19	1,19
179	Цена поставщика	Кронштейн для кондиционера ABC500; шт	1	322,03				322			322		
180	ФЕР18-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т. шт  (МАТ=0 к раск.) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (4167 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2141 руб.)	1	143,42	11,78	1,03	ОЗП=20,8814 ЭМ=10,3938 ЗПМ=19,8349 МАТ=5,4743	2871	2749	122	20	14,17	14,17
181	Цена поставщика	Плита прочная; шт	1	5 046,61				5047			5047		
182	ФЕРм12-01-105-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм; 100 м  НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (5287 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (3718 руб.)	0,492	1008,39	99,4	8,9	ОЗП=20,898 ЭМ=5,2473 ЗПМ=19,9662 МАТ=23,3029	8493	7669	225	77	599	88,3
183	Цена поставщика	Труба медная diam 6,35 мм (Сербия); м	21,6	112,82				2437			2437		
184	Цена поставщика	Труба медная diam 9,52 мм (Сербия); м	21,6	137,74				2975			2975		
185	Цена поставщика	Фрезон R410a; кг	0,338	613,09				207			207		
186	ФЕР20-02-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование; 100 кг  НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (34 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (17 руб.)	0,02	932,04	10,16	0,46	ОЗП=20,8879 ЭМ=11,2086 ЗПМ=20,0869 МАТ=6,6328	140	23	2	115	6,02	0,12
187	ФЭСЦ-18.5.08-18-0071 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали; кг	-2	8,52			МАТ=6,6068	-113			-113		
188	Цена поставщика	Кронштейн для кондиционера ABC500; шт	1	322,03				322			322		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
189	ФЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Цена поставщика	3 Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»); трубами; 10 м НР 85%=100%*0.85 от ФОТ; (4012 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2266 руб.) Теплоизоляция Энергофлекс Блок Стар 616; м	4,32	141,97 34,92	17,27 2,9	89,78	ОЗП=20,8699 ЭМ=12,2026 ЗПМ=19,9172 МАТ=3,4535	5398	3148	910 250	1340	3,52 0,25	15,21 1,08
190	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блок Стар 616; м	23,76	5,51		5,51		131			131		
191	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блок Стар 1216; м	23,76	16,91		16,91		402			402		
192	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Цена поставщика	3 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (519 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (333 руб.) Гофротруба электрическая diam.16 мм; м	0,22	156,33 139,54		16,79	ОЗП=20,8861 МАТ=11,6206	684	641		43	15,20	3,34
193	Цена поставщика	Гофротруба электрическая diam.16 мм; м	22	4,91		4,91		108			108		
194	ФЕРм08-02-390-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Цена поставщика	3 Короба пластмассовые: шириной до 63 мм; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (426 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (274 руб.) Кабель-канал с крышкой 50*75; м	0,144	245,13 174,89	0,31 0,14	69,93	ОЗП=20,8873 ЭМ=10,5161 ЗПМ=19,2857 МАТ=5,6894	584	526		58	18,39 0,01	2,65
195	Цена поставщика	Кабель-канал с крышкой 50*75; м	14,4	201,36		201,36		2900			2900		
196	ФЕРм08-02-399-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Цена поставщика	3 Провод в коробах, сечением: до 35 мм <sup>2</sup> ; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (87 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (56 руб.) Провод ПВС 5х1,5 мм <sup>2</sup> ; м	0,144	50,72 35,34	1,78 0,26	13,60	ОЗП=20,8789 ЭМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 МАТ=5,6095	120	106	3 1	11	3,76 0,02	0,54
197	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Цена поставщика	3 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одностороннего или многостороннего в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм <sup>2</sup> ; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (306 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (197 руб.) Провод ПВС 3х2,5; м	0,302	87,15 59,13	5,33 0,76	22,69	ОЗП=20,8751 ЭМ=10,4258 ЗПМ=19,7763 МАТ=8,4984	448	373	17 5	58	6,29 0,06	1,9 0,02
198	Цена поставщика	Провод ПВС 5х1,5 мм <sup>2</sup> ; м	22,6	50,93		50,93		1151			1151		
199	Цена поставщика	Провод ПВС 3х2,5; м	22	51,08		51,08		1124			1124		
200	ФЕР16-04-005-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр Цена поставщика	3 Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм; 100 м НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (2781 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1429 руб.) Труба ПП 20 PN10; м Металлический хомут 1/2" NS020024; шт	0,086	1428,21 921,99	468,26 0,08	37,96	ОЗП=20,8875 ЭМ=2,0904 ЗПМ=19,2222 МАТ=9,0131	1976	1849	94	33	96,95 0,01	9,31
201	Цена поставщика	Труба ПП 20 PN10; м	9,6	34,15		34,15		328			328		
202	Цена поставщика	Металлический хомут 1/2" NS020024; шт	10	14,59		14,59		146			146		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
203	ФЕРМ09-09-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм <sup>2</sup> ; 100 шт НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (283 руб.) СП 52%=85%*0,8 от ФОТ; (181 руб.)	0,1	272,63 166,66	1,78 0,26	104,19	ОЗП=20,8704 ЗМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 МАТ=8,5073	438	348	2	88	16,8 0,02	1,68
204	ФСЭМ-91.06.09-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Вышка телекоммуникационная 25 м; маш.-ч НР 81%=85%*0,85 от ФОТ; (437 руб.) СП 52%=85%*0,8 от ФОТ; (281 руб.)	2	142,70	142,7 13,5		ЗМ=4,6271 ЗПМ=20,0037	1321		1321 540			
205	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м <sup>2</sup> НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (411 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (213 руб.)	0,0225	812,07 606,53	11,83 2,09	193,71	ОЗП=20,8726 ЗМ=12,1606 ЗПМ=19,8995 МАТ=5,5289	312	285	3 1	24	70,2 0,18	1,56
206	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали деревянные лесов из пиломатериала хвойных пород; м <sup>3</sup>	0,0002	1 100,00		1 100,00	МАТ=3,5256	1			1		
207	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные; т	0,0007	7 369,50		7 369,50	МАТ=4,5554	23			23		
208	ФЕРП03-01-070-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Кондиционер местный автономный; Пусконаладочные работы; шт НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (1697 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (987 руб.) расх.: ТЗ=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ЗМ=0,5)	1	147,86 147,86		ОЗП=20,8618	3085	3085			23	10,93	10,93
Итого по разделу 8 К13. 2-ой этаж. Каб.219 Бюро сдаточной документации								80886					117,15
Раздел 9. К13. 2-ой этаж. Каб.220.Множительный участок.													2,11
209	ФЕР20-06-018-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 8 кВт; компл. (Прил.20.1 п.3.9 Установка сплит-систем на высоте от пола св. 3 до 5 м ОЗП=1,02; ТЗ=1,02) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1546 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (794 руб.)	1	49,32 49,32		ОЗП=20,8351	1028	1028				4,45	4,45
210	Цена поставщика	Сплит-система 7 кВт LS-H24KPA2L-U-H24KPA2; комплект	1	44 020,23				44020					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211	Цена поставщика	Труба медная диам.9,52 мм (Сербия); м	15,2	137,74		137,74		2094			2094		
212	Цена поставщика	Труба медная диам.15,88 мм (Сербия); м	15,2	267,80		267,80		4071			4071		
213	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 10/6; м	15,2	14,24		14,24		216			216		
214	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 15/6; м	15,2	18,60		18,60		283			283		
215	ФССЦ-14.5.01.10-0029 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пена монтажная; противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л); шт	1	110,11		110,11	MAT=4,1025	452			452		
216	Цена поставщика	Фреон R410a; кг	0,457	613,09		613,09		280			280		
217	ФЕР18-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т, шт (MAT=0 к расч.) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (4167 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2141 руб.)	1	143,42 131,64	11,78 1,03		ОЗП=20,8814 ЭМ=10,3938 ЗПМ=19,8349 MAT=5,4743	2871	2749	122 20		14,17 0,08	14,17 0,08
218	Цена поставщика	Помпа проточная; шт	1	5 046,61		5 046,61		5047			5047		
219	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (803 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (515 руб.)	0,34	156,33 139,54		16,79	ОЗП=20,8861 MAT=11,6206	1057	991		66	15,20	5,17
220	Цена поставщика	Гофротруба электрическая диам.16 мм; м	34	4,91		4,91		167			167		
221	ФЕРм08-02-390-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (213 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (137 руб.)	0,072	245,13 174,89	0,31 0,14	69,93	ОЗП=20,8873 ЭМ=10,5161 ЗПМ=19,2857 MAT=5,6894	292	263		29	18,39 0,01	1,32
222	Цена поставщика	Кабель-канал с крышкой 50*75; м	7,2	201,36		201,36		1450			1450		
223	ФЕРм08-02-399-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Провод в коробах, сечением: до 35 мм <sup>2</sup> ; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (43 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (28 руб.)	0,072	50,72 35,34	1,78 0,26	13,60	ОЗП=20,8788 ЭМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 MAT=5,6095	60	53	1	6	3,76 0,02	0,27
224	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм <sup>2</sup> ; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (435 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (279 руб.)	0,43	87,15 59,13	5,33 0,76	22,69	ОЗП=20,8751 ЭМ=10,4258 ЗПМ=19,7763 MAT=8,4984	638	551	24 6	83	6,29 0,06	2,7 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
225	Цена поставщика	Провод ПВС 5х1,5 мм <sup>2</sup> , м	16,2	50,93			50,93	825			825		
226	Цена поставщика	Провод ПВС 3*2,5, м	34	51,08		51,08	1737	1737			1737		
227	ФЕРПб-04-005-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №896/лр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм; 100 м НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (580 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (298 руб.)	0,02	1428,21 921,99	468,26 0,09	37,96	ОЗП=20,8875 ЭМ=2,0904 ЗПМ=19,2222 МАТ=9,0131	412	385	20	7	96,95 0,01	1,94
228	Цена поставщика	Труба ПП 20 PN10, м	2	34,15		34,15	68	68			68		
229	Цена поставщика	Металлический хомут 1/2" NSD20024; шт	7	14,59		14,59	102	102			102		
230	ФЕРМ8-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разводка по устройству и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм <sup>2</sup> ; 100 шт НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (1128 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (724 руб.)	0,4	272,63 166,66	1,78 0,26	104,19	ОЗП=20,8704 ЭМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 МАТ=8,5073	1753	1391	7	355	16,8 0,02	6,72 0,01
231	ФСЭМ-91,06,09-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Вышка телекоммуникационная 25 м; маш.-ч НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (1312 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (842 руб.)	6	142,70	142,7		3962				3962		
232	ФЕРП8-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м <sup>2</sup> НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (823 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (427 руб.)	0,045	812,07 606,53	11,83 2,09	193,71	ОЗП=20,8726 ЭМ=12,1606 ЗПМ=19,8995 МАТ=6,5289	624	570	6	48	70,2 0,18	3,16 0,01
233	ФССЦ-01,7,16,02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м <sup>3</sup>	0,0004	1100,00		1100,00	МАТ=3,5266	2			2		
234	ФССЦ-01,7,16,02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные; т	0,0013	7369,50		7369,50	МАТ=4,5554	44			44		
235	ФЕРП03-01-070-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Кондиционер местный автономный, пусконаладочные работы; шт	1	147,96 147,96			ОЗП=20,8618	3085	3085			10,93	10,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу 9 К13. 2-ой этаж. Каб.220.Множительный участок.													
98434													
<b>Раздел 10. К13. 2-ой этаж. Каб.222.РЭМ.</b>													
236	ФЕР20-06-018-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 8 кВт; компл. (Прил.20.1 п.3.9 Установка сплит-систем на высоте от пола св. 3 до 5 м ОЗП=1,02; Т3=1,02) НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1692 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (869 руб.)	1	53,96 53,96			ОЗП=20,8338	1124	1124			4,87	4,87
237	Цена поставщика	Кондиционер подполощный Lessar LS-HE36TMA4/LU-HE36UMA, комплект	1	120 361,86				120362					
238	Цена поставщика	Труба медная diam.9.52 мм (Сербия); м	15,2	116,95			116,95	1778			1778		
239	Цена поставщика	Труба медная diam.19.05 мм (Сербия); м	15,2	323,73			323,73	4921			4921		
240	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блок Стар 10/6; м	15,2	14,24			14,24	216			216		
241	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блок Стар 18/6; м	15,2	12,59			12,59	191			191		
242	ФССЦ-14.5.01.10-0029 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л); шт	1	110,11			MAT=4,1025	452			452		
243	Цена поставщика	Фреон R410a; кг	0,457	613,09			613,09	280			280		
244	ФЕР18-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т; шт (MAT=0 к расх.) НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (4167 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2141 руб.)	1	143,42 131,64	11,78 1,03		O3П=20,8814 ЭМ=10,3938 ЗПМ=19,8349 MAT=5,4743	2871	2749	122		14,17 0,08	14,17 0,08
245	Цена поставщика	Помпа проточная; шт	1	5 046,61			5 046,61	5047			5047		
246	ФЕРМ08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (519 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (333 руб.)	0,22	156,33 139,54			O3П=20,8861 MAT=11,6206	684	641		43	15,20	3,34
247	Цена поставщика	Гофротруба электрическая diam.16 мм; м	22	4,91			4,91	108			108		
248	ФЕРМ05-02-390-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (213 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (137 руб.)	0,072	245,13 174,89	0,31 0,14		O3П=20,8873 ЭМ=10,5161 ЗПМ=19,2857 MAT=5,6894	292	263		29	18,39 0,01	1,32
249	Цена поставщика	Кабель-канал с крышкой 50*75; м	7,2	201,36			201,36	1450			1450		

250	ФЕРМ08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2, 100 м	0,072	50,72	1,78	13,60	ОЗП=20,8788 ЗМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 МАТ=5,6095	60	53	1	6	3,76	0,27
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (43 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (28 руб.)		35,34	0,26							0,02	
251	ФЕРМ08-02-412-03	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2, 100 м	0,308	87,15	5,33	22,69	ОЗП=20,8751 ЗМ=10,4258 ЗПМ=19,7763 МАТ=8,4984	457	380	17	60	6,29	1,94
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (312 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (200 руб.)		59,13	0,76					5		0,06	0,02
252	Цена поставщика	Провод ПВС 5х1,5 мм2; м	16	50,93		50,93		815			815		
253	Цена поставщика	Провод ПВС 3*2,5; м	22	51,08		51,08		1124			1124		
254	ФЕР16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм; 100 м	0,02	1428,21	468,26	37,96	ОЗП=20,8875 ЗМ=2,0904 ЗПМ=19,2222 МАТ=9,0131	412	385	20	7	96,95	1,94
	Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/лр	НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (580 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (298 руб.)		921,99	0,09							0,01	
255	Цена поставщика	Труба ПП 20 PN10; м	2	34,15		34,15		68			68		
256	Цена поставщика	Металлический хомут 1/2" NS020024; шт	7	14,59		14,59		102			102		
257	ФЕРМ08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 шт	0,4	272,63	1,78	104,19	ОЗП=20,8704 ЗМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 МАТ=8,5073	1753	1391	7	355	16,8	6,72
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (1128 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (724 руб.)		166,66	0,26					2		0,02	0,01
258	ФЭСЭМ-91.06.09-001	Вышка телекопическая 25 м; маш.-ч	2	142,70	142,7		ЗМ=4,6271 ЗПМ=20,0037	1321			1321		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (437 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (281 руб.)			13,5						540		
259	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2	0,045	812,07	11,83	193,71	ОЗП=20,8726 ЗМ=12,1606 ЗПМ=19,8995 МАТ=5,5289	624	570	6	48	70,2	3,16
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (823 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (427 руб.)		606,53	2,09					2		0,18	0,01
260	ФССЦ-01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0004	1 100,00		1 100,00	МАТ=3,5256	2			2		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
261	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали лесов стальные, комплектующие пробками, крючками и хомутами, окрашенные; т	0,0013	7 369,50		7 369,50	МАТ=4,5554	44			44		
262	ФЕР103-01-070-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кондиционер местный автономный. Пусконаладочные работы; шт (ПЗ=0,5; ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (1697 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (987 руб.)	1	147,86 147,86			ОЗП=20,8618	3085	3085			10,93	10,93
Итого по разделу 10 К13. 2-ой этаж. Каб.222.РЭМ.													
<b>Раздел 11. К13. 2-ой этаж. Каб.223.Архив подлинников.</b>													
263	ФЕР20-06-018-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт, компл. (Прил.20.1 п.3.9 Установка сплит-систем на высоте от пола св. 3 до 5 м ОЗП=1,02; ТЗ=1,02) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1361 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (699 руб.)	1	43,44 43,44			ОЗП=20,8318	905	905			3,92	3,92
264	Цена поставщика	Сплит-система LS-H09KPA2AVILU-H09KPA2AV 2.5 кВт, комплект	1	16 215,11				16215					
265	Цена поставщика	Труба медная diam.6,35 мм (Сербия); м	12,8	112,82		112,82		1444			1444		
266	Цена поставщика	Труба медная diam.9,52 мм (Сербия); м	12,8	137,74		137,74		1763			1763		
267	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блок Стар 6/6; м	12,8	5,51		5,51		71			71		
268	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блок Стар 10/6; м	12,8	14,24		14,24		182			182		
269	ФССЦ-14.5.01.10-0029 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л); шт	1	110,11		110,11	МАТ=4,1025	452	452		452		
270	Цена поставщика	Фреон R410a; кг	0,107	613,09		613,09		66			66		
271	ФЕР18-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т; шт (МАТ=0 к расх.) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (4167 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2141 руб.)	1	143,42 131,64	11,78 1,03		ОЗП=20,8814 ЗМ=10,3938 ЗПМ=19,8349 МАТ=5,4743	2871	2749	122		14,17 0,08	14,17 0,08
272	Цена поставщика	Помпа проточная; шт	1	5 046,61		5 046,61		5047			5047		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
273	ФЕРМ08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (519 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (333 руб.)	0,22	156,33 139,54		16,79	ОЗП=20,8861 МАТ=11,6206	684	641		43	15,20	3,34
274	Цена поставщика	Гофротруба электрическая diam. 16 мм; м	22	4,91		4,91		108			108		
275	ФЕРМ08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (364 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (233 руб.)	0,36	87,15 59,13	5,33 0,76	22,69	ОЗП=20,8751 ЭМ=10,4258 ЗПМ=19,7763 МАТ=8,4984	534	444	20	70	6,29 0,06	2,26 0,02
276	Цена поставщика	Провод ПВС 5х1,5 мм2; м	14	50,93		50,93		713			713		
277	Цена поставщика	Провод ПВС 3х1,5; м	22	30,62		30,62		674			674		
278	ФЕРП-6-04-005-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/лр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб; 20 мм; 100 м НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (580 руб.) СП 56%=83%*0,85*0,8 от ФОТ; (298 руб.)	0,02	1428,21 921,99	468,26 0,09	37,96	ОЗП=20,8875 ЭМ=2,0904 ЗПМ=19,2222 МАТ=9,0131	412	385	20	7	96,95 0,01	1,94
279	Цена поставщика	Труба ПП 20 РН10; м	2	34,15		34,15		68			68		
280	Цена поставщика	Металлический хомут 1/2" NS020024; шт	6	14,59		14,59		88			88		
281	ФЕРМ08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 шт НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (565 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (362 руб.)	0,2	272,63 166,66	1,78 0,26	104,19	ОЗП=20,8704 ЭМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 МАТ=8,5073	877	696	4	177	16,8 0,02	3,36
282	ФСЭМ-91.06.09-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Вышка телескопическая 25 м; маш.-ч НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (437 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (281 руб.)	2	142,70	142,7		ЭМ=4,6271 ЗПМ=20,0037	1321		1321			
283	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (823 руб.) СП 54%=80%*0,85*0,8 от ФОТ; (427 руб.)	0,045	812,07 606,53	11,83 2,09	193,71	ОЗП=20,8726 ЭМ=12,1606 ЗПМ=19,8995 МАТ=5,5289	624	570	6	48	70,2 0,18	3,16 0,01
284	ФСЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0004	1 100,00		1 100,00	МАТ=3,5256	2			2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
285	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные; т	0,0013	7 369,50		7 369,50	MAT=4,5554	44			44		
286	ФЕРп03-01-070-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кондиционер местный автономный. Пусконаладочные работы; шт (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (1697 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (987 руб.)	1	147,86 147,86			ОЗП=20,8618	3085	3085			10,93	10,93
Итого по разделу 11 К13. 2-ой этаж. Каб.223.Архив подлинников.													
<b>Раздел 12. К13. 2-ой этаж. Каб.225.Кафедра.</b>													
287	ФЕР20-06-018-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 8 кВт; компл. (Прил.20.1 п.3.9 Установка сплит-систем на высоте от пола св. 3 до 5 м ОЗП=1,02; ТЗ=1,02) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1546 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (794 руб.)	1	49,32 49,32			ОЗП=20,8351	1028	1028			4,45	4,45
288	Цена поставщика	Сплит-система LS-H24KPA2AV(LU-H24KPA2AV 7 кВт; комплект	1	44 020,23				44020					
289	Цена поставщика	Труба медная диам.9,52 мм (Сербия); м	13,6	137,74		137,74		1873			1873		
290	Цена поставщика	Труба медная диам.15,88 мм (Сербия); м	13,6	267,80		267,80		3642			3642		
291	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 10/6; м	13,6	14,24		14,24		194			194		
292	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 15/6; м	13,6	18,60		18,60		253			253		
293	ФССЦ-14.5.01.10-0029 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л); шт	1	110,11		110,11	MAT=4,1025	452			452		
294	Цена поставщика	Фреон R410a; кг	0,419	613,09		613,09		257			257		
295	ФЕР18-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т; шт (МАТ=0 к расх.) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (4167 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2141 руб.)	1	143,42 131,64	11,78 1,03		ОЗП=20,8814 ЭМ=10,3938 ЗПМ=19,8349 МАТ=5,4743	2871	2749	122 20		14,17 0,08	14,17 0,08
296	Цена поставщика	Помпа проточная; шт	1	5 046,61		5 046,61		5047			5047		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
297	ФЕРМ08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (731 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (470 руб.)	0,31	156,33 139,54		16,79	ОЗП=20,8861 МАТ=11,6206	964	903		61	15,20	4,71
298	Цена поставщика	Гофротруба электрическая diam. 16 мм; м	31	4,91		4,91		152			152		
299	ФЕРМ08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Загибывание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (462 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (296 руб.)	0,456	87,15 59,13	5,33 0,76	22,69	ОЗП=20,8751 ЗМ=10,4258 ЗПМ=19,7763 МАТ=8,4984	676	563	25 7	88	6,29 0,06	2,87 0,03
300	Цена поставщика	Провод ПВС 5х1,5 мм2; м	14,6	50,93		50,93		744			744		
301	Цена поставщика	Провод ПВС 3*2,5; м	31	51,08		51,08		1583			1583		
302	ФЕР16-04-005-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/лр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб; 20 мм; 100 м НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1159 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (595 руб.)	0,04	1428,21 921,99	468,26 0,09	37,96	ОЗП=20,8875 ЗМ=2,0904 ЗПМ=19,2222 МАТ=9,0131	823	770	39	14	96,95 0,01	3,88
303	Цена поставщика	Труба ПП 20 PN10; м	4	34,15		34,15		137			137		
304	Цена поставщика	Металлический хомут 1/2" NS020024; шт	7	14,59		14,59		102			102		
305	ФЕРМ08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 шт НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (565 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (362 руб.)	0,2	272,63 166,66	1,78 0,26	104,19	ОЗП=20,8704 ЗМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 МАТ=8,5073	877	696	4 1	177	16,8 0,02	3,36
306	ФСЭМ-91.06.09-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Вышка телекоммуникационная 25 м; маш.-ч НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (437 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (281 руб.)	2	142,70	142,7		ЗМ=4,6271 ЗПМ=20,0037	1321		1321			
307	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов; при высоте помещений до 6 м; 100 м2 НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (823 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (427 руб.)	0,045	812,07 606,53	11,83 2,09	193,71	ОЗП=20,8726 ЗМ=12,1606 ЗПМ=19,8996 МАТ=5,5289	624	570	6 2	48	70,2 0,18	3,16 0,01
308	ФСЭМ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали Деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0004	1 100,00		1 100,00	МАТ=3,5256	2			2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
309	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные, т	0,0013	7 369,50		7 369,50	MAT=4,5554	44					
310	ФЕРп03-01-070-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Кондиционер местный автономный. Пусконаладочные работы; шт (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (1697 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (987 руб.)	1	147,86 <u>147,86</u>			ОЗП=20,8618	3085	3085			10,93	10,93
Итого по разделу 12 К13. 2-ой этаж. Каб.225.Кафедра.								90741					57,29 <u>0,16</u>

**Раздел 13. К13. 3-ий этаж. Каб.307**

311	ФЕР20-06-018-10 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью: до 8 кВт, компл. (Прил.20.1 п.3.9 Установка сплит-систем на высоте от пола св. 3 до 5 м ОЗП=1,02; ТЗ=1,02)	2	69,06 <u>56,33</u>		12,73	ОЗП=20,8334 МАТ=7,5828	2540	2347			193	5,08
312	Цена поставщика	НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (3531 руб.) СП 56%=83%*0,85*0,8 от ФОТ; (1814 руб.)	2	84 013,88				168028					
313	Цена поставщика	Кондиционер кассетный Lessar LS-HE24BMA2/LU-HE24UMA2 с панелью LZ-B41B 7 кВт; комплект	34,4	116,95		116,95		4023			4023		
314	Цена поставщика	Труба медная диам.9.52 мм (Сербия); м	34,4	235,93		235,93		8116			8116		
315	Цена поставщика	Труба медная диам.15.88 мм (Сербия); м	34,4	14,24		14,24		490			490		
316	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 10/6; м	34,4	18,60		18,60		640			640		
317	ФССЦ-14.5.01.10-0029 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л); шт	1	110,11		110,11	МАТ=4,1025	452			452		
318	Цена поставщика	Фреон R410a; кг	1,169	613,09		613,09		717			717		
319	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м НР 81%=85%*0,85 от ФОТ; (1322 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (849 руб.)	0,56	156,33 <u>139,54</u>		16,79	ОЗП=20,8861 МАТ=11,6206	1741	1632		109	15,20	8,51
320	Цена поставщика	Гофротруба электрическая диам.16 мм; м	56	4,91		4,91		275			275		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
321	ФЕРМ08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2, 100 м	0,924	87,15 59,13	5,33 0,76	22,69	ОЗП=20,8751 ЗМ=10,4258 ЗПМ=19,7763 МАТ=8,4984	1370	1141	51 14	178	6,29 0,06	5,81 0,06
322	Цена поставщика	Провод ПВС 5х1,5 мм2, м	36,4	50,93		50,93		1854			1854		
323	Цена поставщика	Провод ПВС 3х2,5 мм2, м	56	51,08		51,08		2860			2860		
324	ФЕР16-04-005-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/лр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм, 100 м НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (2781 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1429 руб.)	0,096	1428,21 921,99	468,26 0,09	37,96	ОЗП=20,875 ЗМ=2,0904 ЗПМ=19,2222 МАТ=9,0131	1976	1849	94	33	96,95 0,01	9,31
325	Цена поставщика	Труба ПП 20 РН10; м	9,6	34,15		34,15		328			328		
326	Цена поставщика	Металлический хомут 1/2" NS020024; шт	23	14,59		14,59		336			336		
327	ФЕРМ08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, 100 шт НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (565 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (362 руб.)	0,2	272,63 166,66	1,78 0,26	104,19	ОЗП=20,8704 ЗМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 МАТ=8,5073	877	696	4 1	177	16,8 0,02	3,36
328	ФСЭМ-91,06,09-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Вышка телескопическая 25 м, маш.-ч НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (875 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (562 руб.)	4	142,70	142,7		ЗМ=4,6271 ЗПМ=20,0037	2641		2641 1080			
329	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка и разборка внутренних трубопроводов инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м, 100 м2 НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (823 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (427 руб.)	0,045	812,07 606,53	11,83 2,09	193,71	ОЗП=20,8726 ЗМ=12,1606 ЗПМ=19,8995 МАТ=8,5289	624	570	6 2	48	70,2 0,18	3,16 0,01
330	ФССЦ-01,7,16,02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород, м3	0,0004	1100,00		1100,00	МАТ=3,5256	2			2		
331	ФССЦ-01,7,16,02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные; т	0,0013	7369,50		7369,50	МАТ=4,5554	44			44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
332	ФЕРп03-01-070-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кондиционер местный автономный. Пусконаладочные работы, шт (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (3393 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (1974 руб.)	2	147,86 147,86			ОЗП=20,8618	6169	6169			10,93	21,86
Итого по разделу 13 К13. 3-ий этаж. Каб.307													
<b>Раздел 14. К13. 3-ий этаж. Каб.309 О-320</b>													
333	ФЕР20-06-018-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью: свыше 8 кВт, компл. (Прил.20.1 п.3.9 Установка сплит-систем на высоте от пола св. 3 до 5 м ОЗП=1,02; ТЗ=1,02) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (3949 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2029 руб.)	2	75,74 63,01		12,73	ОЗП=20,8345 МАТ=7,5828	2625	2625		193	5,68	11,36
334	Цена поставщика	Кондиционер кассетный Lessar LS-HE36MA4LU-HE36UMA4 с панелью LZ-B4IB 10 кВт; комплект	2	122 375,14				244750					
335	Цена поставщика	Труба медная диам.9.52 мм (Сербия); м	34,4	116,95		116,95		4023			4023		
336	Цена поставщика	Труба медная диам.19,05 мм (Сербия); м	34,4	323,73		323,73		11136			11136		
337	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блок Стар 10/6; м	34,4	14,24		14,24		490			490		
338	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блок Стар 18/6; м	34,4	12,59		12,59		433			433		
339	ФССЦ-14.5.01.10-0029 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л); шт	1	110,11		110,11	МАТ=4,1025	452			452		
340	Цена поставщика	Фреон R410a; кг	1,169	613,09		613,09		717			717		
341	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (897 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (576 руб.)	0,38	156,33 139,54		16,79	ОЗП=20,8861 МАТ=11,6206	1182	1107			15,20	5,78
342	Цена поставщика	Гофротруба электрическая диам.16 мм; м	38	4,91		4,91		187			187		
343	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм <sup>2</sup> ; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (752 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (483 руб.)	0,744	87,15 59,13	5,33 0,76	22,69	ОЗП=20,8751 ЭМ=10,4258 ЗПМ=19,7763 МАТ=8,4984	1103	918	41	144	6,29	4,68
344	Цена поставщика	Провод ПВС 5х1,5 мм <sup>2</sup> ; м	36,4	50,93		50,93		1854			1854	0,06	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
345	Цена поставщика	Провод ПВС 3х2,5 мм2, м	38	51,08		51,08		1941			1941		
346	ФЕР16-04-005-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб. 20 мм. 100 м НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (2781 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1429 руб.)	0,096	1428,21 921,99	468,26 0,09	37,96	ОЗП=20,8875 ЗМ=2,0904 ЗПМ=19,2222 МАТ=9,0131	1976	1849	94	33	96,95 0,01	9,31
347	Цена поставщика	Труба ПП 20 PН10, м	9,6	34,15		34,15		328			328		
348	Цена поставщика	Металлический хомут 1/2" NS020024; шт	23	14,59		14,59		336			336		
349	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 шт НР 81%=85%*0,85 от ФОТ; (565 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (362 руб.)	0,2	272,63 166,66	1,78 0,26	104,19	ОЗП=20,8704 ЗМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 МАТ=8,5073	877	696	4	177	16,8 0,02	3,36
350	ФСЭМ-91.06.09-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Вышка теплоскопическая 25 м; маш.-ч НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (875 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (562 руб.)	4	142,70	142,7		ЗМ=4,6271 ЗПМ=20,0037	2641		2641			
351	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (823 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (427 руб.)	0,045	812,07 606,53	11,83 2,09	193,71	ОЗП=20,8726 ЗМ=12,1606 ЗПМ=19,8995 МАТ=5,5289	624	570	6	48	70,2 0,18	3,16 0,01
352	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0004	1 100,00		1 100,00	МАТ=3,5256	2			2		
353	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные; т	0,0013	7 369,50		7 369,50	МАТ=4,5554	44			44		
354	ФЕРп03-01-070-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кондиционер местный автономный; Пусконаладочные работы; шт	2	147,86 147,86			ОЗП=20,8618	6169	6169			10,93	21,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу 14 К13. 3-ий этаж. Каб.309 О-320													
<b>Раздел 15. К68</b>													
355	ФЕР20-06-018-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью: до 5 кВт, компл. (Прил.20.1 п.3.9 Установка сплит-систем на высоте от пола св. 3 до 5 м ОЗП=1,02; ТЗ=1,02) НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1634 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (839 руб.)	1	64,87 52,14		12,73	ОЗП=20,836 МАТ=7,5828	1183	1086		97	4,70	4,70
356	Цена поставщика	Кондиционер кассетный Lessat LS-HE12KPA2VLU-HE12KPA2A; комплект	1	21 874,08				21874					
357	Цена поставщика	Труба медная диам.9.52 мм (Сербия); м	5	116,95		116,95		585			585		
358	Цена поставщика	Труба медная диам.6,35 мм (Сербия); м	5	112,82		112,82		564			564		
359	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 10/6; м	5	14,24		14,24		71			71		
360	Цена поставщика	Теплоизоляция Энергофлекс Блэк Стар 6/6; м	5	5,51		5,51		28			28		
361	Цена поставщика	Провод ПВС 5*1,5; м	6	50,93		50,93		306			306		
362	Цена поставщика	Дренаж армированный д16 мм; м	5	40,68		40,68		203			203		
363	ФССЦ-14.5.01.10-0029 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пена монтажная; противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л); шт	1	110,11		110,11	МАТ=4,1025	452			452		
364	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разводка по устройствам и подключение жпл кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (283 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (181 руб.)	0,1	272,63 166,66	1,78 0,26	104,19	ОЗП=20,8704 ЗМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 МАТ=8,5073	438	348	2	88	16,8 0,02	1,68
365	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (411 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (213 руб.)	0,0225	812,07 606,53	11,83 2,09	193,71	ОЗП=20,8726 ЗМ=12,1606 ЗПМ=19,8995 МАТ=5,5289	312	285	3	24	70,2 0,18	1,58
366	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м3	0,0002	1 100,00		1 100,00	МАТ=3,5256	1			1		



367	ФССЦ-01.7.16.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Детали лесо стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные, т		0,0007	7 369,50		7 369,50	МАТ=4,5594	23			23		
368	ФЕРп03-01-07-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр		1	147,86 147,86			ОЗП=20,8618	3085	3085			10,93	10,93
	Кондиционер местный автономный. Пусконаладочные работы, шт												
	(Т3=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЭЛМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; Т3=0,5; Т3М=0,5))												
	НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (1697 руб.)												
	СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (987 руб.)												
Итого по разделу 15 К88													
Раздел 16. К2 ком. №404 О-130													
369	ФЕРп20-06-018-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр		1	64,87 52,14		12,73	ОЗП=20,836 МАТ=7,5828	1183	1086		97	4,70	4,70
	Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью: до 5 кВт. компл. (Трип. 20. 1 п.3.9 Установка сплит-систем на высоте от пола св. 3 до 5 м ОЗП=1,02; Т3=1,02)												
	НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1634 руб.)												
	СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (839 руб.)												
370	Цена поставщика		1	67 744,35		112,82		67744			903		
	Кондиционер кассетный. Lessar LS-HE18VCSA2LU-HE18UOAZ с панелью LZ-BEV23 5 кВт. комплект												
371	Цена поставщика		8	112,82		112,82		903			903		
	Труба медная диам. 6,35 мм (Сербия), м												
372	Цена поставщика		8	164,75		164,75		1318			1318		
	Труба медная диам. 12,7 мм (Сербия), м												
373	Цена поставщика		8	5,47		5,47		44			44		
	Теплоизоляция Энерофлекс Блэк Стар 6/6; м												
374	Цена поставщика		8	16,91		16,91		135			135		
	Теплоизоляция Энерофлекс Блэк Стар 12/6; м												
375	ФССЦ-14.5.01.10-0029 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр		1	110,11		110,11	МАТ=4,1025	452			452		
	Пена монтажная: противоложарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л); шт												
376	ФЕРп08-10-01-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр		0,09	156,33 139,54		16,79	ОЗП=20,8861 МАТ=11,6206	280	262		18	15,20	1,37
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей, 100 м												
	НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (212 руб.)												
	СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (136 руб.)												
377	Цена поставщика		9	4,91		4,91		44			44		
	Гофротруба электрическая диам. 16 мм; м												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
378	ФЕРМ08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Цена поставщика	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм <sup>2</sup> ; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (161 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (103 руб.)	0,16	87,15 59,13	5,33 0,76	22,89	ОЗП=20,8751 ЭМ=10,4258 ЗПМ=19,7763 МАТ=8,4984	237	197	9	31	6,29 0,06	1,01 0,01
379	Цена поставщика	Провод ПВС 5x1,5 мм <sup>2</sup> ; м	9	50,93		50,93		458			458		
380	Цена поставщика	Кабель МКЭШ 4x0,75; м	7	35,59		35,59		249			249		
381	ФЕР16-04-005-02 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр Цена поставщика	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм; 100 м НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (2921 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1501 руб.)	0,12	1182,74 774,59	374,54 0,12	33,61	ОЗП=20,8874 ЭМ=2,0717 ЗПМ=20,5833 МАТ=9,0398	2071	1942	93	36	81,45 0,01	9,77
382	Цена поставщика	Труба ПП 25 PN10; м	12	57,97		57,97		696			696		
383	Цена поставщика	Отвод ПП 25 90гр; шт	4	9,49		9,49		38			38		
384	Цена поставщика	Отвод ПП 25 45гр; шт	2	5,25		5,25		11			11		
385	Цена поставщика	Муфта ПП 25; шт	2	5,25		5,25		11			11		
386	ФЕРМ08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Цена поставщика	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм <sup>2</sup> ; 100 шт НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (283 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (181 руб.)	0,1	272,63 166,66	1,78 0,26	104,19	ОЗП=20,8704 ЭМ=10,4044 ЗПМ=19,2692 МАТ=8,5073	438	348	2	88	16,8 0,02	1,68
387	ФСЭМ-91.06.09-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Цена поставщика	Вышка телескопическая 25 м; маш.-ч НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (437 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (281 руб.)	2	142,70	142,7 13,5		ЭМ=4,6271 ЗПМ=20,0037	1321		1321			
388	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Цена поставщика	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м <sup>2</sup> НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (411 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (213 руб.)	0,0225	812,07 606,53	11,83 2,09	193,71	ОЗП=20,8726 ЭМ=12,1606 ЗПМ=19,8995 МАТ=6,5289	312	285	3	24	70,2 0,18	1,58
389	ФССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Цена поставщика	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород; м <sup>3</sup>	0,0002	1 100,00		1 100,00	МАТ=3,5256	1			1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
390	ФССП-01.7.16.02-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали лесов стальные, укрупнительные пробки, крючками и хомуками, окрашенные, т	0,0007	7 369,50		7 369,50	МАТ=4,5554	23			23	10,93	10,93
391	ФЕРП03-01-07-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Кондиционер местный автономный. Пусконаладочные работы, шт	1	147,86 147,86			ОЗП=20,8618	3085	3085			10,93	10,93
		(ТЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЭПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))											
		НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (1697 руб.)											
		СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (987 руб.)											
Итого по разделу 16 К2 ком. №404 О-130								94359					37,14
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								1515253	193690	33776	239193		0,01 884,25
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								1548657	224606	12637 36264	239193		5,48 1037,06
Накладные расходы								203340		13115			7,46
Сметная прибыль								114874					
Итого по смете:								98501					34,94
Итого по разделу 1 К13.2-й этаж Каб.209.Бюро учета													0,03
Итого по разделу 2 К13.2-й этаж Каб.211.Библиотека стандартизации								118061					36,98
Итого по разделу 3 К13.2-й этаж Каб.212.Бюро стандартизации								83298					0,03
Итого по разделу 4 К13.2-й этаж Каб.213.Участок корректировки приборов								76284					34,77
Итого по разделу 5 К13.2-й этаж Каб.215.Архив подлинников								152720					0,02 107,43
Итого по разделу 6 К13.2-й этаж Каб.216.Бюро изменения документации								89344					1,89 28,61
Итого по разделу 7 К13.2-й этаж Каб.217.Переплетная.								84273					0,02 117,15
Итого по разделу 8 К13.2-й этаж Каб.219.Бюро сдаточной документации								80886					2,11 117,15
Итого по разделу 9 К13.2-й этаж Каб.220.Множительный участок.								98434					2,11 59,84
Итого по разделу 10 К13.2-й этаж Каб.222.РЭМ.								169589					0,17 57,84
													0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Итого по разделу 11 К13. 2-ой этаж. Каб.223.Архив подлинников.							56353					51,89
													0,15
	Итого по разделу 12 К13. 2-ой этаж. Каб.225.Кафедра.							90741					57,29
													0,16
	Итого по разделу 13 К13. 3-ий этаж. Каб.307							230206					70,77
													0,07
	Итого по разделу 14 К13. 3-ий этаж. Каб.309 О-320							307928					68,56
													0,05
	Итого по разделу 15 К68							35894					21,28
	Итого по разделу 16 К2 ком. №404 О-130							94359					37,14
	Итого							1866871					0,01
	Итого												1037,06
	Итого												7,46
	В том числе:												
	Материалы							239193					
	Машины и механизмы							36264					
	ФОТ							237721					
	Оборудование							1048594					
	Накладные расходы							203340					
	Сметная прибыль							114874					
	НДС 18%							336036,78					
	ВСЕГО по смете							2202907,78					1037,06
													7,46

Составил:

 // С.Н. Сущарова  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

\_\_\_\_ // \_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]